



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 12. 1. 2015, ev. č. objednatele 2015/1
na dodávku díla:

„Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně, Monumentum sacrum Brunense“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba
sídlo: Jakubská 126/11, 602 00 Brno
Jednající: Mons. ThLic. Václav Slouk, farář
IČ: 64326314

a

Zhotovitel: Společnost pro rekonstrukci a rehabilitaci chrámu sv. Jakuba v Brně
Sídlo: Vídeňská 127, Brno, 619 00
Jednající: Ing. Janem Všeťkou

Vedoucí účastník společnosti: ARCHATT, s.r.o.
sídlo: Branky 291/16, Ostopovice 664 49
IČ 46960180
jednající: Ing. Janem Všeťkou

Člen společnosti: S:LUKAS s.r.o.
sídlo: Kapucínské nám. 303/5, Brno 602 00
IČ 63477459
jednající Mgr. Janou Severinovou

I. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo takto:

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. 1.2., odst. 1.2.1. dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, jež se stanou uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list č. 1 – vícepráce

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení prací – vyrovnaní povrchu zdiva přizdžením, které je potřeba provést vzhledem k velkým tloušťkám původních omítek v místech vkládání kovových výztuží.

cena: 3.594,- Kč včetně DPH
termín realizace 06/2015

Změnový list č. 2 – vícepráce

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení prací – kdy na základě požadavku NPU budou doplněny zlacené řezby oltáře sv. Josefa. Tyto řezby byly v minulosti odstraněny a tato skutečnost byla zjištěna až při průzkumu z lešení.

cena: 96.050,- Kč včetně DPH
termín realizace 06 - 10/2015

Změnový list č. 3 – vícepráce

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení prací – kdy při realizaci výmalby stěn a klenby kostela bylo zjištěno, že velká část omítek je nesoudržná a oddělená od podkladu. Po jednání s NPU bylo rozhodnuto o odstranění nesoudržných částí a doplnění novými omítkami.

cena: 1.268.170,- Kč včetně DPH
termín realizace 06 - 09/2015

Změnový list č. 4 – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v neprovedení prací – neboť při demontáži stávající dlažby pro uložení elektro žlabů bylo zjištěno, že dlažba je po demontáži v dobrém stavu (vyjma poškozené plochy 14,4 m²) a je možno ji použít na zpětné zadláždění. Není tudíž nutné dodávat replíku.

cena: - 726.311,- Kč včetně DPH
termín realizace 06 - 07/2015

2. V důsledku změn díla, na něž se smluvní strany dohodly v odstavci 1 tohoto dodatku, se zvyšuje cena díla uvedená v článku IV. **CENA**, odstavci 4.1 smlouvy o dílo, o částku ve výši **641.503,- Kč včetně DPH**.

Celková cena víceprací	1.367.814,- Kč vč. DPH
Celková cena méněprací	- 726.611,- Kč vč. DPH
Celková cena dle Dodatku č. 2	641.503,- Kč vč. DPH
cena díla dle SoD	34.547.154,- Kč vč. DPH
cena díla celkem dle SoD a Dod. č. 2	35.188.657,- Kč vč. DPH

(slovy: třicetpětmilionůstoosmdesátosmtisícšestsetpadesát sedm korun českých včetně DPH)

- 2.5. V článku **XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**, se mění odstavec 20.7., kdy uzavřením tohoto dodatku se stane součástí smlouvy o dílo:

Nedílnou součástí smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. I. – ROZPOČET

Příloha č. II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Příloha č. III. – DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A
ZMĚNOVÝ LIST

Příloha č. IV. – DODATEK č. 1


Příloha č. V. – DODATEK č. 2 VČETNĚ ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1-4

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku, a to včetně přílohy č. 2.


V Brně dne 4. 8. 2015

Za objednatele: Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jakuba
BRNO
Jakubská 11
602 00 Brno


Mgr. Václav Slouk, farář

Za zhotovitele:

 s.r.o.
Viducká 127, 602 00 Brno


Ing. Jan Všečka

BR-1905/15
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO DOPATEK
JE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLEN
V Brně dne 12. 8. 15







HARMONOGRAM

Tabulka základní aktivity	leden 2015/ 1. měsíc	únor 2015/ 2.	březen 2015/ 3.	duben 2015/ 4.	květen 2015/ 5.	červen 2015/ 6.	červenec 2015/ 7.	srpen 2015/ 8.	zář 2015/ 9.	říjen 2015/ 10.	listopad 2015/ 11.	prosinec 2015/ 12.	leden 2016/ 13.	únor 2016/ 14.	březen 2016/ 15.	duben 2016/ 16. měsíc
Přípravné práce																
Stavební část																
Elektro																
Statika																
Krov/ věž																
Lešení																
Restaurování interiéru - výmalba, klenba																
Restaurování movitých památek																
Expozice - Ukřizovaný																
Expozice - věž, krov, kůr, interiéry																
Zpracování libret a programové části expozice																

v Brně dne 31.7.2015

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně.		
Objekt:	SO 02 Řešení statických poruch v JZ rohu		
Objednatel:	Římskokatolická farnost u sv. Jakuba , Jakubská 126/11, Brno		
Zhotovitel:	Společnost pro Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně		
TDI:	Ing. Jan Vovesný		
Projektant:			
Popis změny:			
Vzhledem k velkým tloušťkám původních omítek v místech vkládání ocelové výztuže do zdi bylo třeba před zaomítnutím provést vyrovnaní povrchu zdiva přizděním.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné	dohoda na KD		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 970,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	ARCHATT,s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 970,00	
	Výše DPH sazba:	21%	624,00
	náklady na změnu vč. DPH	3 594,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	06/2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27.5.2015	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27.5.2015	
	TDI:	27.5.2015	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27.5.2015	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet č. 0004.01		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 0004.01 02 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		Základní rozpočet
Objekt: 0100	Název objektu: VCP,MNP	JKSO:
Stavba: 2015/01	Název stavby: Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	2 970,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2015/01	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	2 829,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	14,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	28,00
ZRN celkem		2 829,00	Zařízení staveniště	99,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		2 970,00	Ostatní náklady celkem:	141,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 26.5.2015		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:		2 970,00 Kč
DPH		21,0 % činí:		624,00 Kč
Cena za objekt celkem:				3 594,00 Kč

Stavba:	2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet:	0004.01	02 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
61 Upravy povrchů vnitřní	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5
99 Staveništní přesun hmot	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	2 829,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 829,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,50	2 829,00	14,00
Mimostaveništní doprava	1,00	2 829,00	28,00
Zařízení staveniště	3,50	2 829,00	99,00
Provoz investora	0,00	2 829,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 829,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 829,00	0,00




141,00

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.01	02 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
61		Upravy povrchů vnitřní						
1	319 20-2321.R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm	m2	10,0000	241,50	2 415,00	0,05306	0,53060
		statika - pod nové omítky: 10				10,0000		
	61	Upravy povrchů vnitřní				2 415,00		0,53060
99		Staveništní přesun hmot						
2	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,5306	779,34	413,52	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				413,52		0,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
3	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
		vč. případného složení na staveništní deponii	t	0,0000	190,65	0,00	Index:	1,00000
4	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,0000	371,54	0,00	Index:	1,00000
5	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,0000	297,60	0,00	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		0,00000

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně.			
Objekt:	SO 05/01 Restaurování movitých částí			
Objednatel:	Římskokatolická farnost u sv. Jakuba , Jakubská 126/11, Brno			
Zhotovitel:	Společnost pro Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně			
TDI:	Ing. Jan Vovesný			
Projektant:				
Popis změny:				
Na základě požadavku NPU budou doplněny zlacené řezby oltáře sv. Josefa. Tyto řezby byly v minulosti odstraněny a tato skutečnost byla zjištěna až při průzkumu z lešení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut. provedení		
jiné		dohoda na KD		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		79 380,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		ARCHATT,s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		79 380,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	16 670,00	
	náklady na změnu vč. DPH		96 050,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:		06-10/2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27.5.2015		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27.5.2015		
	TDI:	27.5.2015		
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	27.5.2015		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet č. 0004.02			

Položkový rozpočet

Rozpočet: 0004.02 05/01 VCP I,VCP II a MNP I oficiál			Základní rozpočet
Objekt: 0100	Název objektu: VCP,MNP		JKSO:
Stavba: 2015/01	Název stavby: Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ:	79 380,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 2015/01	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	75 600,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	378,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	756,00
ZRN celkem		75 600,00	Zařízení staveniště	2 646,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		79 380,00	Ostatní náklady celkem:	3 780,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 26.5.2015		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:		79 380,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:		16 670,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				96 050,00 Kč	

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 0100	VCP, MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.02	05/01 VCP I, VCP II a MNP I oficiál		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
790 Práce restaurátorské	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace




Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	75 600,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	75 600,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,50	75 600,00	378,00
Mimostaveništní doprava	1,00	75 600,00	756,00
Zařízení staveniště	3,50	75 600,00	2 646,00
Provoz investora	0,00	75 600,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	75 600,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	75 600,00	0,00
			3 780,00

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.02	05/01 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
99		Staveništní přesun hmot						
1	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,0000	779,34	0,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000
790		Práce restaurátorské						
2	790-01	Doplnění zlacených řezb oltáře sv. Josefa	kpl	1,0000	75 600,00	75 600,00	0,00000	0,00000
	790	Práce restaurátorské				75 600,00		0,00000
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
3	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m						
		vč. případného složení na staveništní deponii	t	0,0000	190,65	0,00	Index:	1,00000
4	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,0000	371,54	0,00	Index:	1,00000
5	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,0000	297,60	0,00	Index:	1,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		0,00000

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně.		
Objekt:	SO 05/02 Restaurování interiéru		
Objednatel:	Římskokatolická farnost u sv. Jakuba , Jakubská 126/11, Brno		
Zhotovitel:	Společnost pro Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně		
TDI:	Ing. Jan Vovesný		
Projektant:			
Popis změny: Při realizaci výmalby stěn a klenby kostela bylo zjištěno, že velká část omítek je nesoudržná a oddělená od podkladu. Po jednání s NPU bylo rozhodnuto o odstranění nesoudržných částí a doplnění novými omítkami.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
jiné		dohoda na KD	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 048 074,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	ARCHATT,s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 048 074,00	
	Výše DPH sazba:	21%	220 096,00
	náklady na změnu vč. DPH	1 268 170,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	06-09/2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	27.5. 2015	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	27.5. 2015	
	TDI:	27.5. 2015	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	27.5. 2015	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet č. 0004.03		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 0004.03 05/02 VCP I,VCP II a MNP I oficiál			Základní rozpočet
Objekt: 0100	Název objektu: VCP,MNP		JKSO:
Stavba: 2015/01	Název stavby: Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ:	1 048 074,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 2015/01	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	998 166,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	4 991,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	9 982,00
ZRN celkem		998 166,00	Zařízení staveniště	34 936,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 048 074,00	Ostatní náklady celkem:	49 908,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 26.5.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	1 048 074,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	220 096,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 268 170,00 Kč

Stavba:	2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet:	0004.03	05/02 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
61 Upravy povrchů vnitřní	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9
96 Bourání konstrukcí	94 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	81 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	63 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	998 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	998 166,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	998 166,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,50	998 166,00	4 991,00
Mimostaveništní doprava	1,00	998 166,00	9 982,00
Zařízení staveniště	3,50	998 166,00	34 936,00
Provoz investora	0,00	998 166,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	998 166,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	998 166,00	0,00
			49 908,00

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.03	05/02 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
61		Upravy povrchů vnitřní						
1	612 42-1431.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 45 % pl. - štukových m2		3 687,0000	205,75	758 600,25	0,02846	104,93202
		celková plocha omítek: 3687				3 687,0000		
61		Upravy povrchů vnitřní				758 600,25		104,93202
96		Bourání konstrukcí						
2	978 01-3161.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 45 % m2		3 687,0000	25,60	94 387,20	(-0,02000) 0,00000	(-73,74000) 0,00000
		celková plocha omítek: 3687				3 687,0000		
96		Bourání konstrukcí				94 387,20		(-73,74000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
3	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t		104,9320	779,34	81 777,72	0,00000	0,00000
99		Staveništní přesun hmot				81 777,72		0,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m vč. případného složení na staveništní deponii t		73,7400	190,65	14 058,53	Index:	1,00000
5	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t		73,7400	371,54	27 397,36	Index:	1,00000
6	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t		73,7400	297,60	21 945,02	Index:	1,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				63 400,91		0,00000

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně.		
Objekt:	SO 07 Elektroinstalace		
Objednatel:	Římskokatolická farnost u sv. Jakuba , Jakubská 126/11, Brno		
Zhotovitel:	Společnost pro Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně		
TDI:	Ing. Jan Vovesný		
Projektant:			
Popis změny: Při demontáži stávající dlažby pro uložení elektro žlabů bylo zjištěno, že dlažba je po demontáži v dobrém stavu(vyjma poškozené plochy 14,4 m2) a je možno ji použít na zpětné zadláždění. Není tudíž nutné dodávat repliku.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné	dohoda na KD		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-600 257,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		ARCHATT,s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-600 257,00
	Výše DPH sazba:	21%	-126 054,00
	náklady na změnu vč. DPH		-726 311,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		06-07/2015
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		27.5.2015
	Zhotovitel (statutární zástupce):		27.5.2015
	TDI:		27.5.2015
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		27.5.2015
přílohy	Přílohy:		
	položkový rozpočet č. 0004.04 a 0004.05.		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 0004.04 07 B 2.2 VCP I,VCP II a MNP I oficiál			Základní rozpočet
Objekt: 0100	Název objektu: VCP,MNP	JKSO:	
Stavba: 2015/01	Název stavby: Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: - 187 110,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo: 2015/01	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 178 200,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	- 891,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	-1 782,00
ZRN celkem		- 178 200,00	Zařízení staveniště	-6 237,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 187 110,00	Ostatní náklady celkem:	-8 910,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 26.5.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	- 187 110,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	-39 293,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 226 403,00 Kč

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.04	07 B 2.2 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
772 Kamenné dlažby	0,00	- 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	- 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 178 200,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 178 200,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,50	- 178 200,00	- 891,00
Mimostaveništní doprava	1,00	- 178 200,00	-1 782,00
Zařízení staveniště	3,50	- 178 200,00	-6 237,00
Provoz investora	0,00	- 178 200,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 178 200,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 178 200,00	0,00
			-8 910,00

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.04	07 B 2.2 VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
99		Staveništní přesun hmot						
1	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m						
		t		0,0000	779,34	0,00	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000
772		Kamenné dlažby						
2	96 a	Odpočet dodávky mramorové podlahy						
		dlaždice 400x400x35mm						
		m2		-81,0000	2 200,00	- 178 200,00	0,00000	0,00000
		odpočet dle SOD (presbytář): -81				-81,0000		
	772	Kamenné dlažby				- 178 200,00		0,00000
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
3	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m						
		vč. případného složení na staveništní deponii						
		t		0,0000	190,65	0,00	Index:	1,00000
4	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky						
		t		0,0000	371,54	0,00	Index:	1,00000
5	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t						
		t		0,0000	297,60	0,00	Index:	1,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 0004.05 07 B3.1.- VCP I,VCP II a MNP I oficiál

Objekt: 0100	Název objektu: VCP,MNP	Základní rozpočet
Stavba: 2015/01	Název stavby: Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	JKSO:
Projektant:		SKP:
Objednatel:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Počet listů: 4	Náklady na MJ:	- 413 147,00
Zpracovatel projektu:	Zakázkové číslo: 2015/01	
	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 646,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 395 120,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	-1 967,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	-3 935,00
ZRN celkem		- 393 474,00	Zařízení staveniště	-13 772,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 413 147,00	Ostatní náklady celkem:	-19 674,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 26.5.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		
DPH	21,0 % činí:	- 413 147,00 Kč
	21,0 % činí:	-86 761,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 499 908,00 Kč

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.05	07 B3.1.- VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
41 Stropy a stropní konstrukce	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
96 Bourání konstrukcí	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
772 Kamenné dlažby	0,00	- 395 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 646,00	- 395 120,00	0,00	0,00	0,00	0,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 393 474,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 393 474,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,50	- 393 474,00	-1 967,00
Mimostaveništní doprava	1,00	- 393 474,00	-3 935,00
Zařízení staveniště	3,50	- 393 474,00	-13 772,00
Provoz investora	0,00	- 393 474,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 393 474,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 393 474,00	0,00
			-19 674,00

Stavba:	2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	0100	VCP, MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet:	0004.05	07 B3.1.- VCP I, VCP II a MNP I oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
41	Stropy a stropní konstrukce							
1	411 32-1315.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3		0,0900	2 565,00	230,85	2,52514	0,22726
		<i>hrobka: 0,60*1,5*0,10</i>				<i>0,0900</i>		
2	411 35-1101.R00	Bednění stropů deskových - zřízení m2		0,9000	335,00	301,50	0,04531	0,04078
		<i>hrobka: 0,60*1,5</i>				<i>0,9000</i>		
3	411 35-1102.R00	Bednění stropů deskových - odstranění m2		0,9000	96,70	87,03	0,00000	0,00000
4	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2		0,9000	138,50	124,65	0,00227	0,00204
5	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2		0,9000	34,70	31,23	0,00000	0,00000
6	411 36-1721.R00	Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) t		0,0045	30 190,00	135,85	1,02139	0,00460
		<i>0,09*50/1000</i>				<i>0,0045</i>		
41	Stropy a stropní konstrukce					911,12		0,27468
96	Bourání konstrukcí							
7	963 05-1110.R00	Bourání ŽB stropů deskových m3		0,0900	3 720,00	334,80	(-2,40000) 0,00951	(-0,21600) 0,00086
		<i>hrobka: 0,60*1,5*0,10</i>				<i>0,0900</i>		
96	Bourání konstrukcí					334,80		(-0,21600) 0,00086
99	Staveništní přesun hmot							
8	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t		0,2755	779,34	214,74	0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot					214,74		0,00000
772	Kamenné dlažby							
9	96 a	Odpočet dodávky mramorové podlahy dlaždice 400x400x35mm m2		- 179,6000	2 200,00	- 395 120,00	0,00000	0,00000
		<i>stav dle skutečnosti: 14,40</i>				<i>14,4000</i>		
		<i>odpočet dle SOD (hlavní loď): - 194</i>				<i>- 194,0000</i>		
772	Kamenné dlažby					- 395 120,00		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
10	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m vč. případného složení na staveništní deponii t		0,2160	190,65	41,18	Index:	1,00000

Stavba: 2015/01	Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv.Jakuba	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 0100	VCP,MNP	Datum tisku: 26.5.2015	
Rozpočet: 0004.05	07 B3.1.- VCP I,VCP II a MNP I oficiál		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,2160	371,54	80,25	Index:	1,00000
12	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,2160	297,60	64,28	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				185,71		0,00000