



Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Vysoké Studnice**, IČ: 42634610, se sídlem Vysoké Studnice 122, 588 21 Velký Beranov, právnickou osobou – územně samosprávným celkem, nezapsaným a nepodléhajícím zápisu do veřejného rejstříku, neplátcem DPH, zastoupeným Milanem Součkem, starostou obce, ID dat. schránky: 25abn2u, bankovní spojení ČSOB a.s., 1219661/0300, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **AGOS stavební a.s. Pelhřimov**, IČ: 46679626, se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v odd. B, vložce č. 529, zastoupenou Ing. Martinem Beranem, místopředsdou představenstva, DIČ: CZ46679626, bankovní spojení [REDACTED], tel. +420 [REDACTED], ID dat. schránky: nnicctm, jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“)

takto:

Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení pod názvem „**Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu**“ zadávaného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. II. této smlouvy.
3. Zhotoviteli je známo, že dílo bude realizováno v rámci projektu předloženého k financování v rámci dotačního programu Národní sportovní agentury s č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzvy 19/2022 Regiony ÚSC 2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a zhotovitele uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu**“ zhotovitelem pro objednatele. Předmětem této smlouvy je výstavba zázemí sportovní



infrastruktury spočívající ve výstavbě jednopodlažní objektu šaten a sociálního zázemí (SO 01), přístupového chodníku (SO 04) k tomuto zázemí a instalaci plechového objektu (SO 06).

Projektová dokumentace je zpracována komplexně pro celý sportovní areál v následujícím členění na stavební objekty:

SO 01 – budova šaten a sociálního zázemí

SO 03 – příjezdová komunikace a parkoviště

SO 04 – přístupový chodník

SO 05 – Zpevněná plocha pro výcvik hasičů

SO 06 – Plechový objekt – zázemí ke hřišti

SO 07 – travnatá plocha pro nácvik hasičů

IO 01 – retenční nádrž včetně přípojky zaústěné do vsaku – řešení odvodnění objektu SO 01

Předmětem této smlouvy jsou pouze stavební objekty SO 01, SO 04 a SO 06, přičemž v rámci SO 01 nejsou předmětem této smlouvy přípojky – přípojka splaškové kanalizace, přípojka vodovodu, přípojka NN a přípojka dešťové kanalizace včetně IO 01.

Podrobněji je rozsah díla specifikován v přílohách této smlouvy - Příloha č. 2 Položkový rozpočet a Příloha č. 3. Projektová dokumentace.

2. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční, včasné a bezvadné provedení všech stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, včetně zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude dílo prováděno. Rozsah díla je vymezen Projektovou dokumentací, oceněným položkovým rozpočtem a soupisem prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel při realizaci díla bude respektovat předpisy upravující provádění stavebních děl, příslušných technických norem, obecně závazných a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky vč. ustanovení této smlouvy.
3. Součástí díla zhotovitele pro objednatel podle této smlouvy je
 - a) provedení stavby „**Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu**“ podle projektové dokumentace, která je zhotoviteli známa (příloha č. 3 smlouvy),
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu veřejné zakázky, to vše na náklad zhotovitele, a to včetně oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správci sítí apod.; a dále před zahájením prací zajištění povolení ke stanovení přechodné úpravy provozu a povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, bude-li třeba,
 - b) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního



prostředí, a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací předmětu smlouvy,

- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) zajištění geodetického vytyčení stavby a stávajících IS a jejich ochrana,
- e) zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných normativních předpisů, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla a v době předání provedeného díla objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele,
- f) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace objednateli ve dvou vyhotoveních při předání díla,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- h) splnění všech podmínek vyplývajících ze stavebního povolení vydaného pro tuto stavbu,
- i) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby,
- j) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady dodavatele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům (pozemkům), budou-li potřebné,
- m) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- n) zajištění přístupu a příjezdu pro vozidla záchranné služby, požární ochrany a vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury, a to v rozsahu stavby,
- o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu na náklad zhotovitele,
- q) uvedení všech nemovitostí sousedících s předmětnou stavbou a uvedení všech povrchů dotčených komunikací do původního stavu na náklad zhotovitele,
- r) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné



změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve 3 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM

- s) zajištění geodetického zaměření skutečného provedení po provedení díla zhotovitelem pro objednatele a předání tohoto geodetického zaměření vyhotoveného na náklad zhotovitele objednateli ve 3 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM,
 - t) zajištění vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla zhotovitelem pro objednatele a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na náklad zhotovitele objednateli v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM,
 - u) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla zhotovitelem pro objednatele
 - v) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.),
 - w) součástí předmětu plnění veřejné zakázky budou soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty.
3. Součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (celkový položkový rozpočet - Příloha č. 2 této smlouvy), který je zároveň součástí nabídky zhotovitele.
4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemky parc. č. 37 a 43 v katastrálním území Vysoké Studnice, a to v rozsahu, jak blíže specifikuje příslušná projektová dokumentace, řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že výrobky a materiály budou mít takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti díla (s ohledem na jeho charakter) byla při běžné údržbě a provozu, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, požadavky ochrany životního prostředí a také bezpečnost při užívání stavby.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.



Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit.

8. Zhotovitel se zavazuje aplikovat konkrétním způsobem zásadu environmentálně odpovědného zadávání (viz ust. § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. q) ZZVZ), a to tak, že bude třídit v maximální možné míře stavební a demoliční odpad jakožto významný zdroj druhotných surovin a bude s ním dále nakládat v souladu s právními předpisy (tzn. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Současně musí být na staveništi zajištěno uchovávání stavební chemie odděleně, při jejím užívání nesmí dojít k úniku do životního prostředí a její likvidace musí být provedena v souladu s právními předpisy.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
10. Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
11. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na kvalitu a provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

12. Zúčastněné osoby realizace díla

Technický dozor objednatele: Ing. Josef Slabý, tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted].

Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat za zhotovitele stavbyvedoucí - autorizovaná osoba (autorizace ČKAIT) v oboru **Pozemní stavby**:

L [redacted] D [redacted], hlavní stavbyvedoucí, č. autorizace ČKAIT [redacted], e-mail: [redacted], tel. +420 [redacted].

13. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 12 tohoto článku, nahradí zhotovitel stavbyvedoucího osobou, která splňuje zákonné požadavky. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena objednateli do 5 dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena objednatelem.

II.

Cena díla

1. Zhotovitel nabídl v rámci podlimitního zadávacího řízení za provedení bezvadného Díla v rozsahu čl. 1 a dalších ustanovení této Smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného



soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl nedílnou součástí nabídky Zhotovitele, podané dne 24. 1. 2023 a která činí:

Celková cena bez DPH	4 888 509,83 Kč
DPH 21 %	1 026 587,06 Kč
Cena vč. DPH celkem	5 915 096,89 Kč

2. Obsah ceny

- 2.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a na základě soupisu prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn, a to úplně na podkladě odborné způsobilosti Zhotovitele.
- 2.2 Cena je doložena Položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží také k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. I této Smlouvy zejména, nikoliv však výlučně, i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a i další náklady související se zhotovením díla;
 - opatření k ochraně životního prostředí, lidí a majetku;
 - organizační a koordinační činnost;
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě;
 - likvidaci odpadu;
 - průběžný úklid staveniště, dále závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště;
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, měření, osvědčení, atestů, certifikátů apod., a to v českém jazyce;
- 2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě vedlejších a ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.



2.4 Platnost ceny

- a) Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 2 této Smlouvy (položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu Díla, až do termínu dokončení Díla a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy s výjimkou, uvedenou v bodě 3. písm. e) tohoto článku Smlouvy.
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Díla oproti rozsahu Díla podle této smlouvy.
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem jeho nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:

- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
- b) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 ZZVZ;
- c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto dodatečných stavebních prací nezavinil;
- d) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení dodatečných stavebních prací;
- e) Celkovou cenu díla dle příslušné smlouvy o dílo je možné v součtu navýšit max. o 0,2 % původní ceny díla dle uzavřené smlouvy o dílo, a to z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací, a to jak jejich navýšení, tak i snížení jednotkových cen. Toto navýšení ceny díla se započítává do limitu dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tím není vyloučena možnost další změny ceny díla z důvodu víceprací a/nebo méněprací v souladu s příslušnou smlouvou o dílo. Aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací bude možné provést pouze jednou, a to nejdříve po 5 týdnech od zahájení realizace díla u do té doby nerealizovaných a/nebo neschválených stavebních prací ze strany objednatele nebo jeho zástupce (TDS), tzn. do budoucna.
- f) v případě změny závazku podle odst. b), c) a d) a e) tohoto článku smlouvy bude postupováno vždy v souladu s ust. § 222 ZZVZ;



4. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění dodatečných stavebních prací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena jednotkovými cenami dle aktuálních cen katalogu RTS v daném období. U položek, které nejsou v ceníku RTS pak kalkulačním vzorcem zhotovitele v ceně místě a čase obvyklé, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDS) a zpracovateli projektu provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných dodatečných stavebních prací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.
6. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

III.

Platební podmínky

1. Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla do výše 100% ceny díla, objednatel však může uplatnit pozastávku v hodnotě do výše 10 % z ceny díla a to z kterékoli fakturace (pozastávku lze uplatnit v rámci více faktur). Tato pozastávka bude uvolněna do 10-ti kal. dnů po odstranění všech vad a nedodělků nebránících užívání díla.



Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 12. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli jako neodsouhlasenou, U této faktury neběží lhůty splatnosti a Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

Dokončením celého díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

2. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ZodPH“), a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatelů;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu: „**Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu**“;
- účel platby;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem, výši DPH (základní sazba) a výši ceny včetně výše DPH celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.

Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZodPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZodPH, jako bankovní



účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury se splatností 30 dnů.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

3. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, dále výslovný název „konečná faktura – daňový doklad“, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelům zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny vč. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

Při plnění předmětu smlouvy se neuplatňuje přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e ZDPH.

4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
5. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.
6. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací.

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
 - **Předání a převzetí staveniště:** předpoklad v termínu od 27. do 31. 3. 2023, zhotovitel bude k převzetí staveniště objednatelem písemně vyzván,
 - **Zahájení stavebních prací:** do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
 - **Dokončení stavebních prací:** do 20 týdnů od zahájení prací
 - **Lhůta pro předání a převzetí díla a předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu), skryté překážky v místě realizace stavby, apod.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele provedené podle této smlouvy, způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDS a zástupce zpracovatele projektu, podepíší. Objednatel není povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání díla omezují.

Při předání a převzetí díla podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá veškerou dokumentaci uvedenou v čl. I této smlouvy, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané dodatečné práce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 15 % sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě. O předání staveniště zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepiší účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíší.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.
6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením (Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednateli.



7. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDS a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
9. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se stavenišťem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.
14. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDS zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce a o technických zařízeních je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
15. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na

vědomí, že výše těchto nákladů objednatel může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

16. Zhotovitel je povinen neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
17. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního poddodavatele.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
19. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
20. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.
21. V případě, že zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v této příloze smlouvy nese zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.
22. Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů a právních předpisů.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při realizaci díla podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDS a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 4 této smlouvy), a to pouze v rozsahu, který tento Seznam určuje.

Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Nedodržení postupu a rozsahu změny poddodavatele dle tohoto čl. se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIII odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako by je provedl sám.



3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla, nejméně však jedenkrát týdně. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatel k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatel.

7. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
8. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatel v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek

(příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.
13. Pokud v souvislosti s činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
14. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
16. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
17. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace pro úhradu části sjednané ceny díla podle této smlouvy nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly své účetní (daňové) evidence, kontroly použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly příslušným orgánem.



18. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětné stavby, zejména jim poskytnout na jejich vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
19. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDS, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDS) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDS) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky u celého již provedeného díla, to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

VI.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a v souladu s cit. vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - stav staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časový postup prací,
 - zprávy o výsledku kontroly jakosti provedených prací,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,



- zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zprávy o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- zprávy o výsledku příslušné kontrolní prohlídky stavby,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do stavebního deníku se zapisují také údaje o zápisu o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací a příčinách tohoto zdržení, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů apod.

3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu obec@vysokestudnice.eu.
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané v čl. I, IV a V této smlouvy, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli, která má k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této smlouvy právo hospodaření i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně

provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla (nebo části díla) podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem. Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby podle této smlouvy postavena, právo hospodaření na základě kterého bude dílo provedené podle této smlouvy užívat.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDS, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem stavby resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseným změnám stavby.
5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této smlouvy.

VIII.**Záruka za jakost, reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce **60 měsíců (tj. 5 let)**. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce **24 měsíců** od předání a převzetí díla podle této smlouvy. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn požadovat především
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
 - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
6. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.



7. Reklamací je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamační odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamační podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou, je povinen objednatel k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.
9. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušeni běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDS), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamační objednávky zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

10. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
11. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepíší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné reklamované vady.

IX.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla

podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDS a projektantem předmětné stavby zhotovitel.

3. **Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to min. ve výši ceny díla, a to na svůj náklad. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla.**

Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli nejpozději při převzetí staveniště.

Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.

4. Náklady na pojištění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
5. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.

Sankce.

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku oproti termínu dohodnutému objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí díla nebo předání a převzetí části díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělku.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatелем reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsou staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
7. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

XI.

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla podle této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2033. Pokud je v obecně závazných právních předpisech ČR stanovena lhůta delší, je zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji dodržet.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (NSA, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy ČR) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro řádné provedení kontroly vztahující se k realizaci díla podle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

XII.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.



2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

XIII.

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 15 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
 - c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
 - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
 - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
 - h) další porušení povinností zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinností zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.



4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
 - a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,
 - b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně k „dílčímu převzetí díla“ bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen.
 - c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
 - d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
6. Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

XIV.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace od Národní sportovní agentury, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.

XV.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a plynoucí ze zákona o registru smluv.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblíží ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.
7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Vysoké Studnice na svém 5. zasedání konaného dne 15. 2. 2023 usnesením č. 3.
8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Ve Vysokých Studnicích dne

V Pelhřimově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Milan
Souček**
Digitálně
podepsal Milan
Souček
Datum:
2023.03.08
10:46:19 +01'00'

.....
Milan Souček,
starosta obce

**Ing.
Martin
Beran**
Digitálně
podepsal Ing.
Martin Beran
Datum:
2023.03.17
08:18:34
+01'00'

.....
Ing. Martin Beran,
místopředseda představenstva

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 3 Projektová dokumentace (je součástí smlouvy, není však připojena)

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

Harmonogram stavby "Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu"

[illegible]

Finanční harmonogram "Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu"

	Rok	2023																							
	Měsíc	Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen							
	Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu	900 000,00				1 200 000,00				1 500 000,00				700 000,00				588 510,00							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_08 Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

KSO: Místo: Vysoké Studnice

CC-CZ: Datum: 24.01.2023

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

IČ: DIČ:

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: DIČ: 46679626 CZ46679626

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		4 888 509,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	4 888 509,83
	15,00%	0,00
Cena s DPH		5 915 096,89

Ing. Martin Beran

Digitálně podepsal Ing. Martin Beran
Datum: 2023.03.17 08:19:13 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2022_08

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Místo: Vysoké Studnice

Datum: 24.01.2023

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Ing.Josef Slabý, Arnolec
30, Jamné 58827

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Fr.Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO_01	budova šaten a sociálního zázemí	4 888 509,83	5 915 096,89	STA
01	stavební část	4 688 990,16	5 673 678,09	Soupis
02	zdravotní technika	3 800 792,34	4 598 958,73	Soupis
03	Silnoprůdová elektronika, hromosvod a uzemnění	400 988,42	485 195,99	Soupis
SO_04	přístupový chodník	487 209,40	589 523,37	Soupis
SO_06	plechový objekt - zázemí ke hřišti	51 228,65	61 986,67	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	118 291,02	143 132,13	STA
		30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)
Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí
Soupis: 01 - stavební část

KSO:	Vysoké Studnice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.01.2023
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov	IČ:	
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	DIČ:	46679626
Projektant:	Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827	IČ:	CZ46679626
Zpracovatel:	Fr.Neuwirth	DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH	3 800 792,34		
DPH základní snížená	Základ daně 3 800 792,34 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 798 166,39 0,00
Cena s DPH	v CZK		4 598 958,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)		
Objekt:	SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí		
Soupis:	01 - stavební část		
Místo:	Vysoké Studnice	Datum:	24.01.2023
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov	Projektant:	Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	Zpracovatel:	Fr.Neuwirth
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		3 800 792,34
HSV - Práce a dodávky HSV		1 698 118,64
1 - Zemní práce		52 008,62
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		41 894,77
2 - Zakládání		170 498,29
27 - Zakládání - základy		170 498,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce		515 033,15
4 - Vodorovné konstrukce		54 213,74
5 - Komunikace pozemní		271 840,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		432 973,60
61 - Úprava povrchů vnitřních		147 363,52
62 - Úprava povrchů vnějších		167 098,41
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		118 511,67
9 - Oslatní konstrukce a práce, bourání		51 196,73
94 - Lešení a stavební výtahy		42 551,32
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		8 645,41
998 - Přesun hmot		108 459,04
PSV - Práce a dodávky PSV		2 102 673,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		117 208,63
713 - Izolace tepelné		96 119,46
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		24 092,19
751 - Vzduchotechnika		1 782,21
762 - Konstrukce tesařské		470 137,87

763 - Konstrukce suché výstavby	64 121,61
763 - 1 - Konstrukce z příhradových vazníků	225 942,27
764 - Konstrukce klempířské	382 564,65
766 - Konstrukce truhlářské	70 306,45
766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů	327 022,70
771 - Podlahy z dlaždic	78 220,30
781 - Dokončovací práce - obklady	106 712,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	106 108,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 592,81
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 740,93

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí

Soupis: 01 - stavební část

Místo: Vysoké Studnice Datum: 24.01.2023

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov Ing.Josef Slabý,

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov 58827 Arnolec 30, Jamné

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce		52 008,62				
1	K	181951112	Úprava pláné vyrovnáním výškových rozdlílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	346,500	19,30	6 687,45	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 27,50*12,60 Mezisoučet								
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,904	776,80	9 247,03	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101 podkladní betonové pásy pod šalovačky (18,025+3,90)*2*0,60*0,30 střední základ 3,90*0,725*0,40 patky 0,80*0,80*0,45*10 Mezisoučet								
3	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,670	392,00	13 590,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252 výkop pro základy z šalovacích tvárníc vč.pracovního prostoru "obvodový základ" (18,515+3,50)*2*1,00*0,65 "základové patky" 1,10*1,10*0,50*10 Mezisoučet								
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	43,944	63,40	2 786,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 zemina pro zásepky na meziskládku a zpět 21,972*2 Mezisoučet								
5	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	24,602	201,60	4 959,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115 "zemina z výkopů celkem" 11,904+34,670								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"zemina pro zásypy" -21,972		-21,972			
W		Mezisoučet		24,602			
6 K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,972	107,80	2 368,58	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
7 K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	21,972	114,40	2 513,60	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
W		pracovní prostor pro zdění z šalovecích tváric do úrovně -0,400		17,172			
W		"obvodový základ" (18,515+3,50)*2*(1,00-0,40)*0,65		4,800			
W		"základové patky" (1,10*1,10-0,50*0,50)*0,50*10		21,972			
W		Mezisoučet					
8 K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,602	16,60	408,39	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
W		"zemina z výkopů celkem" 11,904+34,670		46,574			
W		"zemina pro zásypy" -21,972		-21,972			
W		Mezisoučet		24,602			
9 K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,363	240,00	9 447,12	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
W		24,602*1,6 Přepočtené koeficientem množství		39,363			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				41 894,77	
10 K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	346,500	19,00	6 583,50	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113					
W		27,50*12,60		346,500			
W		Mezisoučet		346,500			
11 K	181311103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	117,870	144,90	17 079,36	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103					
W		zeleň pás kolem obručků		117,870			
W		(26,43+1,50*2+24,43+1,50+11,61*2)*1,50		117,870			
W		Mezisoučet					
12 K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,574	107,80	2 541,28	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
W		117,87*0,20		23,574			
W		Mezisoučet		23,574			
13 K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	92,874	55,40	5 145,22	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
W		"ornice na meziskádce a zpět" 346,50*0,20+117,87*0,20		92,874			
W		Mezisoučet		92,874			
14 K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně uiazení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	117,870	21,30	2 510,63	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
W		zeleň pás kolem obručků		117,870			
W		(26,43+1,50*2+24,43+1,50+11,61*2)*1,50		117,870			
W		Mezisoučet					
15 M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,768	91,10	161,06	CS ÚRS 2022 01
W		117,87*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,768			
16 K	182251101	Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svažování násypů v jakékoliv hornině	m2	117,870	66,80	7 873,72	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101					
W		zeleň pás kolem obručků					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(26,43+1,50*2+24,43+1,50+11,61*2)*1,50		117,870			
		Mezisoučet		117,870			
D	2	Zakládání				170 498,29	
D	27	Zakládání - základy				170 498,29	
17	K 274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,848	3 432,00	33 798,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321311					
		podkladní betonové pásy pod šalovačky		9,848			
W		((18,025+3,90)*2*0,60*0,30+4,10*0,725*0,50)*1,05		9,848			
W		Mezisoučet					
18	K 274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,613	364,00	4 955,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
		(18,025+5,10)*2*0,25+4,10*2*0,25		13,613			
W		Mezisoučet		13,613			
19	K 274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,613	73,20	996,47	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
20	K 275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,024	3 432,00	10 378,37	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321311					
		0,80*0,80*0,45*10*1,05		3,024			
W		Mezisoučet		3,024			
21	K 279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	34,088	2 120,00	72 266,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113145					
		(17,825+4,90)*2*0,75		34,088			
W		Mezisoučet		34,088			
22	K 279113146	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	3,750	2 610,00	9 787,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113146					
		"patky" 0,50*0,75*10		3,750			
W		Mezisoučet		3,750			
23	K 279361821	Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,392	54 090,00	21 203,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821					
		R10 - vodorovná výztuž		0,225			
W		((45,45*2+0,60*4)*3+0,50*2*3*10)*0,617*1,10*0,001					
W		R10 - svislá výztuž		0,167			
W		(1,10*2*92+1,10*4*10)*0,617*1,10*0,001		0,392			
W		Mezisoučet					
24	K 977 R_001	Zálivka kotevních otvorů maltou cementovou (svislá váztuž ve vyvrtaných otvorech základových konstrukcí)	kus	224,000	49,00	10 976,00	
W		vyvrtání děr do základového podkladního pasu pro osazení svislé výztuže pro šalovací tvárnice					
		184*40		224,000			
W		Mezisoučet		224,000			
25	K 977131110	Vrty příklepovými vrtačky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	50,800	120,80	6 136,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131110					
		vyvrtání děr do základového podkladního pasu pro osazení svislé výztuže pro šalovací tvárnice		50,800			
W		0,20*184+0,35*40		50,800			
W		Mezisoučet					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				515 033,15	
26	K 311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	49,363	2 440,00	120 445,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236121					
		"1.šár" (17,825+4,40)*2*0,25		11,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"střední zdi" 5,00*2,75*2		27,500			
	W		"vytlačení pod krytinu" (1,00*(1,25+1,50)*1/2+4,00*(1,50+0,50)*1/2)*2		10,750			
	W		Mezisoučet		49,363			
27	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdíva 300 mm	m2	98,457	2 630,00	258 941,91	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238650					
	W		(8,00*2+9,40*2+4,40*2)*2,50		109,000			
	W		-(-1,50*1,25*2+1,10*0,50*3+2,15*0,50+2,325*0,50+3,00*0,50)		-9,138			
	W		(-0,80*7+0,90)*1,87		-12,155			
	W		"střitty" (1,00*(1,25+1,50)*1/2+4,00*(1,50+0,50)*1/2)*2		10,750			
	W		Mezisoučet		98,457			
28	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	68,079	885,00	60 249,92	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244211					
	W		(4,40*2+1,60*2+2,10+2,15*3+2,225+1,025+1,10*2)*2,80		72,800			
	W		(-0,70*5+0,90)*1,97		-8,668			
	W		"geberit" (0,90+1,012*2)*1,35		3,947			
	W		Mezisoučet		68,079			
29	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,560	1 000,00	21 560,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221					
	W		7,70*2,80		21,560			
	W		Mezisoučet		21,560			
30	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	33,600	131,00	4 401,60	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
	W		2,80*12		33,600			
	W		Mezisoučet		33,600			
31	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	435,00	2 610,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012					
32	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	21,000	622,00	13 062,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052					
33	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	12,000	721,00	8 652,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053					
34	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	6,000	894,00	5 364,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054					
35	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168058					
36	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168059					
37	K	317168061	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm	kus	3,000	2 180,00	6 540,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168061					
38	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	27,500	86,40	2 376,00	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998113					
	W		1,25*7+1,50*4+1,75*2+2,75+3,00+3,50		27,500			
	W		Mezisoučet		27,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				54 213,74	
39	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,491	3 770,00	13 161,07	CS ÚRS 2022 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"V 2" 5,00*0,25*0,25*2		0,625			
W		Mezisoučet		3,491			
40 K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	24,825	465,00	11 543,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115					
W		"V 1" (17,925+5,00+17,325+4,40)*2*0,25		22,325			
W		"V 2" 5,00*2*0,25		2,500			
W		Mezisoučet		24,825			
41 K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,825	100,00	2 482,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116					
42 K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,370	56 160,00	20 779,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821					
W		"R12" (45,85*6+0,60*12*4)*0,888*0,001*1,10		0,297			
W		"R 6" (0,85*(184+128)+0,85*40)*0,222*0,001*1,10		0,073			
W		Mezisoučet		0,370			
43 K	625141001	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm	m2	11,463	545,00	6 247,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/625141001					
W		"V 1" (17,925+5,00)*2*0,25		11,463			
W		Mezisoučet		11,463			
D	5	Komunikace pozemní				271 840,70	
44 K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	218,037	269,10	58 673,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112					
W		"T 1" 26,43*11,61-17,925*5,00+(1,00*7+1,10)*0,10		218,037			
W		Mezisoučet		218,037			
45 M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	228,939	322,20	73 764,15	CS ÚRS 2022 01
W		218,037*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		228,939			
46 K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	218,037	397,80	86 735,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564782111					
47 K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	218,037	109,00	23 766,03	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231111					
48 K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	74,200	237,00	17 585,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
W		(26,50+11,60)*2*0,20		74,200			
W		Mezisoučet		74,200			
49 M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	74,942	151,00	11 316,24	CS ÚRS 2022 01
W		74,2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		74,942			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				432 973,60	
D	61	Úprava povrchů vnitřních				147 363,52	
50 K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vličením do tmelu stěn	m2	280,051	224,10	62 759,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
51 K	612321121	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	99,506	266,00	26 468,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121					
W		"102" 1,60*4*2,00-0,70*2,00		11,400			
W		"103" (1,60+1,10)*2*2,00-0,70*2,00		9,400			
W		"104" (1,60+1,25+0,10)*2*2,00-0,80*2,00		10,200			
W		"106" (5,575+0,60*2)*0,70		4,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava				
W			"108" (2,10+2,15+0,10)*2*2,00-0,90*2,00		15,600							
			"109" (1,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,00+0,90*0,125		6,713							
			"110" (2,625+2,15+0,10)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		16,500							
			"111" (1,50+2,15+0,10)*2*2,00-(0,70*2+0,80)*2,00		10,600							
			"112" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125		7,175							
			"113" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125		7,175							
			Mezisoučet		99,506							
			Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a		180,545				322,00	58 135,49	CS ŮRS 2022 01	
			tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn									
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321141									
			"101" (3,00+4,40)*2*2,80		41,440							
			"102" 1,60*4*2,80		17,920							
			"103" (1,60+1,10)*2*2,80		15,120							
			"104" (1,60+1,25)*2*2,80		15,960							
W			"105" (4,25+4,40)*2*2,80		48,440							
			"106" (5,575+2,10)*2*2,80		42,980							
			"107" (2,00+2,10)*2*2,80		22,960							
			"108" (2,10+2,15)*2*2,80		23,800							
			"109" (1,10+0,90)*2*2,80+0,90*0,125		11,313							
			"110" (2,625+2,15)*2*2,80		26,740							
			"111" (1,50+2,15)*2*2,80		20,440							
			"112" (1,10+1,012)*2*2,80+1,012*0,125		11,954							
			"113" (1,10+1,012)*2*2,80+1,012*0,125		11,954							
			Mezisoučet		311,021							
			-1,50*1,25*2+1,10*0,50*3+2,15*0,50+2,325*0,50+3,00*0,50)		-9,138							
			0,125*((1,50+1,25*2)*2+(1,10+0,50*2)*3+2,15+0,50*2+2,325+0,50*2+3,00+0,50*2)		3,097							
			-0,80*7+0,90*1,97+0,125*((1,00+2,10)*2)*7+1,10+2,10*2)		-7,593							
			-0,70*5+0,90*1,97*2		-17,336							
W			Mezisoučet		-30,970							
			odpočet obkladů		-89,506							
			Mezisoučet		-89,506							
			Součet		180,545							
D	62		Úprava povrchů vnějších		167 098,41							
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm		45,850	669,60	30 701,16	CS ŮRS 2022 01				
Online PSC	W	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/62221011		45,850							
			"sokl" (17,925+5,00)*2*1,00		45,850							
			Mezisoučet		48,143							
54	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	48,143	199,80	9 618,97	CS ŮRS 2022 01				
W			45,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		48,143							
			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn		117,032				213,30	24 962,93	CS ŮRS 2022 01	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001									
Online PSC	W	622142001	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	117,032	264,60	30 966,67	CS ŮRS 2022 01				
Online PSC	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321121		130,666							
			fasáda - od kóty +0,100 na kótu +2,825; SV šlit		-9,138							
			(17,925+5,00)*2*2,725+1,00*(1,25+1,60)*1/2+4,00*(1,60+0,55)*1/2		3,097							
			-1,50*1,25*2+1,10*0,50*3+2,15*0,50+2,325*0,50+3,00*0,50)		-7,593							
			0,125*((1,50+1,25*2)*2+(1,10+0,50*2)*3+2,15+0,50*2+2,325+0,50*2+3,00+0,50*2)		117,032							
			-0,80*7+0,90*1,97+0,125*((1,00+2,10)*2)*7+1,10+2,10*2)									
			Mezisoučet									
			Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn		m2				123,910	403,20	49 960,51	CS ŮRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531022									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(17,925+5,00)*2*2,725+1,00*(1,25+1,60)*1/2+4,00*(1,60+0,55)*1/2 -1,50*1,25*2+1,10*0,50*3+2,15*0,50+2,325*0,50+3,00*0,50) 0,125*((1,50+1,25*2)*2+(1,10+0,50*2)*3+2,15+0,50*2+2,325+0,50*2+3,00+0,50*2) -0,80*7+0,90)*1,97+0,125*((1,00+2,10*2)*7+1,10+2,10*2) Mezisoučet sokl - na kótu +0,100 (17,925+5,00)*2*0,15 Mezisoučet Součet		130,666 -9,138 3,097 -7,593 117,032 6,878 6,878 123,910			
58	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtitných ploch penetrace nanášená ručně stěň	m2	123,910	50,90	6 307,02	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121					
59	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	45,850	41,50	1 902,78	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629999011					
		W	"fasáda / sokl" (17,925+5,00)*2		45,850			
		W	Mezisoučet		45,850			
60	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	132,950	36,90	4 905,86	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004					
		W	okna, vstupy					
		W	vnější APU lišty		24,775			
		W	(1,50+1,25*2)*2+(1,10+0,50*2)*3+2,15+0,50*2+2,325+0,50*2+3,00+0,50*2		41,700			
		W	(1,00+2,10*2)*7+1,10+2,10*2		66,475			
		W	Mezisoučet		66,475			
		W	vnitřní APU lišty		24,775			
		W	(1,50+1,25*2)*2+(1,10+0,50*2)*3+2,15+0,50*2+2,325+0,50*2+3,00+0,50*2		41,700			
		W	(1,00+2,10*2)*7+1,10+2,10*2		66,475			
		W	Mezisoučet		132,950			
61	M	28342205	profil zajišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	139,598	32,40	4 522,98	CS ÚRS 2022 01
		W	132,95*1,05*Přepočtené koeficientem množství		139,598			
62	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	30,401	32,30	981,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
		W	výplně otvorů		9,138			
		W	1,50*1,25*2+1,10*0,50*3+2,15*0,50+2,325*0,50+3,00*0,50		17,010			
		W	1,00*2,10*7+1,10*2,10		26,148			
		W	Mezisoučet					
		W	vnější parapety		4,253			
		W	(1,55*2+1,15*3+2,20+2,375+3,05)*0,30		4,253			
		W	Mezisoučet		30,401			
63	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólii položenou volně	m2	218,037	10,40	2 267,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991001					
		W	"T" 26,43*11,61-17,925*5,00+(1,00*7+1,10)*0,10		218,037			
		W	Mezisoučet		218,037			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				118 511,67	
64	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	13,101	3 501,00	45 866,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311134					
		W	17,825*4,90*0,15		13,101			
		W	Mezisoučet		13,101			
65	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	13,101	87,60	1 147,65	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021 "Kari síť 100×100 d'6 mm" 87,50*4,44*1,25*0,001 Mezisoučet	t	0,486	44 910,00	21 826,26	CS ÚRS 2022 01
67	K	635111241	Násep ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111241 (7,45+8,85)*4,10*0,10*1,10 Mezisoučet	m3	7,351	1 864,00	13 702,26	CS ÚRS 2022 01
68	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114 "C 1,2" (36,525+34,702)*0,055 Mezisoučet	m3	3,917	4 280,00	16 764,76	CS ÚRS 2022 01
69	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171	m3	3,917	351,00	1 374,87	CS ÚRS 2022 01
70	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021 "Kari síť 100×100 d=6 mm" 71,50*4,44*1,25*0,001 Mezisoučet	t	0,397	44 910,00	17 829,27	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 196,73	
D	94		Lešení a stavební výtahy				42 551,32	
71	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111 fasáda (24,50+1,00*2)*(3,10-1,80)*2 (9,86+1,00*2)*(3,10-0,485)*2 Mezisoučet	m2	130,928	44,60	5 839,39	CS ÚRS 2022 01
72	K	941212111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941212111 rozpočtováno 60 dnů / bude upřesněno dodavatelem 130,928*60 Mezisoučet	m2	7 855,680	1,50	11 783,52	CS ÚRS 2022 01
73	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811 Mezisoučet	m2	130,928	27,10	3 548,15	CS ÚRS 2022 01
74	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 "1,N.P." (7,70+9,10)*4,40 Mezisoučet	m2	73,920	49,30	3 644,26	CS ÚRS 2022 01
75	K	949121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121112 "podhled + fasáda pod střešní konstrukci" 20 Mezisoučet	sada	20,000	240,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
76	K	949121212	Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121212 20*30 Mezisoučet	sada	600,000	16,20	9 720,00	CS ÚRS 2022 01
77	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121812	sada	20,000	160,80	3 216,00	CS ÚRS 2022 01

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
78	K 952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		m2	89,625	65,00	8 645,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111						
	W	"1,N,P" 17,925*5,00			89,625			
	W	Mezisoučet			89,625			
79	K 953331112	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované		m2	22,925	123,00	2 819,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953331112						
	W	dilatace - zpevněná plocha / budova			22,925			
	W	(17,925+5,00)*2*0,50			22,925			
	W	Mezisoučet			22,925			
D	998	Přesun hmot						
							108 459,04	
80	K 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m		t	459,767	235,90	108 459,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001						
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
81	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním		m2	112,550	11,20	1 260,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001						
	W	17,925*5,00+(17,925+5,00)*2*0,50			112,550			
	W	Mezisoučet			112,550			
82	M 11163150	lak penetrační asfaltový		t	0,037	51 800,00	1 916,60	CS ÚRS 2022 01
	W	112,55*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství			0,037			
83	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V		m2	121,720	101,70	12 378,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559						
	W	17,925*5,00+(17,925+5,00)*2*(0,50+0,20)			121,720			
	W	Mezisoučet			121,720			
84	M 62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu		m2	141,865	131,20	18 612,69	CS ÚRS 2022 01
	W	121,72*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství			141,865			
85	K 711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu		m2	34,702	446,40	15 490,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711493111						
	W	"skladba C 2" 34,702			34,702			
	W	Mezisoučet			34,702			
86	K 711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu		m2	88,813	463,20	41 138,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711493121						
	W	"102" 1,60*4*2,00-0,70*2,00			11,400			
	W	"103" (1,60+1,10)*2*2,00-0,70*2,00			9,400			
	W	"104" (1,60+1,25+0,10)*2*0,20			1,180			
	W	"106" (5,575+2,10)*2*0,20			3,070			
	W	"108" (2,10+2,15+0,10)*2*2,00-0,90*2,00			15,600			
	W	"109" (1,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,00+0,90*0,125			6,713			
	W	"110" (2,625+2,15+0,10)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00			16,500			
	W	"111" (1,50+2,15+0,10)*2*2,00-(0,70*2+0,80)*2,00			10,600			
	W	"112" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125			7,175			
	W	"113" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125			7,175			
	W	Mezisoučet			88,813			
87	K 771591162	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)		m	153,848	49,00	7 538,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591162						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
W		"102" 1,60*4+2,00*4		14,400			
W		"103" (1,60+1,10)*2+2,00*4		13,400			
W		"104" (1,60+1,25+0,10)*2+0,20*6		7,100			
W		"106" (5,575+2,10)*2+0,20*6		16,550			
W		"108" (2,10+2,15+0,10)*2+2,00*6		20,700			
W		"109" (1,10+0,90)*2+2,00*4		12,000			
W		"110" (2,625+2,15+0,10)*2+2,00*8		25,750			
W		"111" (1,50+2,15+0,10)*2+2,00*6		19,500			
W		"112" (1,10+1,012)*2+2,00*4		12,224			
W		"113" (1,10+1,012)*2+2,00*4		12,224			
W		Mezisoučet		153,848			
88	M	28355200	m	169,233	51,90	8 783,19	CS ÚRS 2022 01
W		153,848*1,1 Přepočtené koeficientem množství		169,233			
89	K	771591115	m	112,348	41,30	4 639,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
W		v místnostech s keramickými dlažbami / keramický sokl nebo keramický obklad		15,000			
W		"101" (3,00+4,40+0,10)*2		6,400			
W		"102" 1,60*4		5,400			
W		"103" (1,60+1,10)*2		5,900			
W		"104" (1,60+1,25+0,10)*2		17,700			
W		"105" (4,25+4,40+0,10*2)*2		15,350			
W		"106" (5,575+2,10)*2		8,200			
W		"107" (2,00+2,10)*2		8,700			
W		"108" (2,10+2,15+0,10)*2		4,000			
W		"109" (1,10+0,90)*2		9,750			
W		"110" (2,625+2,15+0,10)*2		7,500			
W		"111" (1,50+2,15+0,10)*2		4,224			
W		"112" (1,10+1,012)*2		4,224			
W		"113" (1,10+1,012)*2		112,348			
W		Mezisoučet		82,400			
90	K	781495115	m	82,400	47,00	3 872,80	CS ÚRS 2022 01
		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
		Online PSC					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
W		"102" 2,00*4		8,000			
W		"103" 2,00*4		8,000			
W		"104" 0,20*6		1,200			
W		"106" 0,20*6		1,200			
W		"108" 2,00*6		12,000			
W		"109" 2,00*4		8,000			
W		"110" 2,00*8		16,000			
W		"111" 2,00*6		12,000			
W		"112" 2,00*4		8,000			
W		"113" 2,00*4		8,000			
W		Mezisoučet		82,400			
91	K	998711101	t	1,420	1 110,00	1 576,20	CS ÚRS 2022 01
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					
		vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
D	713	Izolace tepelné				96 119,46	
92	K	713111131	m2	147,840	113,00	16 705,92	CS ÚRS 2022 01
		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových					
		spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
		Online PSC					
W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713111131					
W		skladba S 2 - tl.300 mm - 2 x tl.150 mm		147,840			
W		(7,70+9,10)*4,40*2		147,840			
W		Mezisoučet		77,616			
93	M	63148156	m2	77,616	248,00	19 248,77	CS ÚRS 2022 01
W		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm					
W		147,84*0,525 Přepočtené koeficientem množství					
94	M	63148157	m2	77,616	283,20	21 980,85	CS ÚRS 2022 01
		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
95	K	713191133	147,84*0,525 'Přepočtené koeficientem množství		77,616			
			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	99,500	39,20	3 900,40	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133 (10,25+9,65)*5,00 Mezisoučet		99,500 99,500			
96	M	28329030	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	115,967	74,00	8 581,56	CS ÚRS 2022 01
			99,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		115,967			
			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	71,227	25,20	1 794,92	CS ÚRS 2022 01
97	K	713121111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111 "C 1,2" 36,525+34,702 Mezisoučet		71,227 71,227			
			deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	74,788	174,00	13 013,11	CS ÚRS 2022 01
			71,227*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,788			
99	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	71,227	39,20	2 792,10	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133 "C 1,2" 36,525+34,702 Mezisoučet		71,227 71,227			
			fólie dělicí vegetačních střech PE tl 0,2mm	m2	81,911	13,20	1 081,23	CS ÚRS 2022 01
100	M	69334120	71,227*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		81,911			
			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	111,348	50,00	5 567,40	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112128 (3,00+4,25+4,40*2+1,60*3+1,80+1,10+1,25)*2 (5,575+2,00+2,10*3+2,625+1,50+2,15*3+1,10*3+0,90+1,012*2)*2 Mezisoučet		50,000 61,348 111,348			
101	K	634112128	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,384	1 050,00	1 453,20	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
			Zdravotechnika - zařízení předměty				24 092,19	
103	K	725 R_001	Montáž a dodávka - nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,2 l, matný povrch	kus	4,000	980,00	3 920,00	
			Doplňky sociálního zařízení - odpadkový koš nerez s poklopem, nášlapný, objem 10 l	kus	3,000	699,00	2 097,00	
			Doplňky sociálního zařízení - WC štěrka, nerez matný povrch	kus	3,000	179,00	537,00	
			Montáž a dodávka - nerezový dvojitý háček, matný povrch	kus	8,000	241,00	1 928,00	
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	3,000	2 050,00	6 150,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621					
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	2 264,70	6 794,10	CS ÚRS 2022 01
108	K	725291631	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291631					
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2022 01
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	928,00	928,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291712					
			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722					
			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	240,440	0,20	48,09	CS ÚRS 2022 01
112	K	998725201	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201					
D		751	Vzduchotechnika				1 782,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398022							
114	M	42972305	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel 0° 400x150mm	kus	2,000	534,00	1 068,00	CS ÚRS 2022 01
115	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,001	4 210,00	4,21	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101							
D	762		Konstrukce tesařské				470 137,87	
116	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	40,000	44,10	1 764,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762082120							
	"pásky 12×12" 20*2							
	Mezisoučet							
117	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	10,000	187,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085103							
118	M	553_R_201	botka pro kotvení dřevěných sloupků k základu, pro sloupek velikosti 160×160 mm, materiál žárový pozink	kus	10,000	860,00	8 600,00	
119	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	28,000	223,00	6 244,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332132							
	"pásky 12×12" 1,40*20							
	Mezisoučet							
120	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	26,500	322,00	8 533,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332133							
	"sloupky 16×16" 2,65*10							
	Mezisoučet							
121	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	44,200	385,00	17 017,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332134							
	"vaznice 16×22" 3,00+6,20+8,00+24,00+1,00*3							
	Mezisoučet							
122	K	762341034	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	254,800	325,80	83 013,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341034							
	"skladba S 1" 24,50*5,20*2							
	Mezisoučet							
123	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	254,800	73,20	18 651,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210							
	"skladba S 1" 24,50*5,20*2							
	Mezisoučet							
124	K	762342441	Montáž latování montáž listů trojúhelníkových	m	249,600	14,00	3 494,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342441							
	kontralaté 60×40 mm							
	5,20*24*2							
	Mezisoučet							
125	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	15,466	1 680,00	25 982,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000							
	profil KVH							
	0,12*0,12*28,00							
	0,16*0,16*26,50							
	0,16*0,22*44,20							
	Mezisoučet							
	"prkna tl.3,0 cm" 254,800*0,030							
	"laté 60×40 mm" 0,06*0,04*249,60							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"desky OSB" 254,800*0,018		4,586			
W		Mezisoučet		12,829			
W		Součet		15,466			
126 M	61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřez 120x120-280mm pohledový	m3	0,443	25 700,00	11 385,10	CS ÚRS 2022 01
W		0,403*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,443			
127 M	61223210.1	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový 160x160 mm	m3	0,746	25 700,00	19 172,20	CS ÚRS 2022 01
W		0,678*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,746			
128 M	61223210.2	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový 160x220 mm	m3	1,712	25 700,00	43 998,40	CS ÚRS 2022 01
W		1,556*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,712			
129 M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	8,408	8 270,00	69 534,16	CS ÚRS 2022 01
W		7,644*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,408			
130 M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,659	9 620,00	6 339,58	CS ÚRS 2022 01
W		0,599*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,659			
131 K	762841310	Montáž podbíjení stropů a sítích vodovodných z hoblovaných prken z palubek	m2	169,125	329,00	55 642,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762841310		169,125			
W		24,50*9,86-17,925*5,00+(24,50+9,86)*2*0,25		169,125			
W		Mezisoučet					
132 M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	186,038	474,00	88 182,01	CS ÚRS 2022 01
W		169,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		186,038			
133 K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,383	211,00	713,81	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000		3,383			
W		169,125*0,020		3,383			
W		Mezisoučet		3,383			
D	763	Konstrukce suché výstavby				64 121,61	
134 K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace (požární odolnost dle PBR)	m2	36,100	828,00	29 890,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
W		"101" 3,00*4,40		13,200			
W		"105" 4,25*4,40		18,700			
W		"107" 2,00*2,10		4,200			
W		Mezisoučet		36,100			
135 K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace (požární odolnost dle PBR)	m2	33,692	887,00	29 884,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451					
W		"102" 1,60*1,80		2,880			
W		"103" 1,60*1,10		1,760			
W		"104" 1,60*1,25		2,000			
W		"106" 5,575*2,10		11,708			
W		"108" 2,10*2,15		4,515			
W		"109" 1,10*0,90		0,990			
W		"110" 2,625*2,15-1,225*1,025		4,388			
W		"111" 1,50*2,15		3,225			
W		"112" 1,10*1,012		1,113			
W		"113" 1,10*1,012		1,113			
W		Mezisoučet		33,692			
136 K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	69,792	39,60	2 763,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
137 K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,856	64,10	631,77	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761					
W		"102" 1,60*1,80		2,880			
W		"103" 1,60*1,10		1,760			
W		"104" 1,60*1,25		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"109" 1,10*0,90		0,990			
	W		"112" 1,10*1,012		1,113			
	W		"113" 1,10*1,012		1,113			
	W		Mezisoučet		9,856			
138	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,872	1 090,00	950,48	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301							
	D	763 - 1	Konstrukce z příhradových vazníků				225 942,27	
139	K	763732114	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m	m	236,640	223,20	52 818,05	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763732114							
	W		9,86*24		236,640			
	W		Mezisoučet		236,640			
140	M	60512201	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m	m	241,373	540,90	130 558,66	CS ÚRS 2022 01
	W		236,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		241,373			
141	K	763734111	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m	207,000	58,60	12 130,20	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763734111							
	W		zavětrování		207,000			
	W		"prkna 15x2,5 cm" 1,50*2*23*3		207,000			
	W		Mezisoučet					
142	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,855	7 443,00	6 363,77	CS ÚRS 2022 01
	W		0,777*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,855			
143	K	763793111	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	90,000	43,70	3 933,00	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763793111							
	W		"kotvení vazníků do věnců" 18*2*2,50		90,000			
	W		Mezisoučet		90,000			
144	M	13070359	tyč plochá tažená za studena jakost S235J/RC+C 50x3mm	t	0,135	82 800,00	11 178,00	CS ÚRS 2022 01
	W		90*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství		0,135			
145	K	763793123	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů, délek přes 300 do 500 mm	kus	30,000	61,30	1 839,00	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763793123							
	W		30		30,000			
	W		Mezisoučet		30,000			
146	M	31197005	tyč závitová Pz 4,6 M14; matice; podložky	kus	30,000	95,40	2 862,00	CS ÚRS 2022 01
147	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,532	1 206,00	4 259,59	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763100							
	D	764	Konstrukce klempířské				382 564,65	
148	K	764111641	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svítků do řš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	266,760	873,00	232 881,48	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111641							
	W		"skladba S 1" (24,50+0,10*2)*(5,20+0,10*2)*2		266,760			
	W		Mezisoučet		266,760			
149	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli řš	m2	254,800	45,20	11 516,96	CS ÚRS 2022 01
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002414							
	W		"skladba S 1" 24,50*5,20*2		254,800			
	W		Mezisoučet		254,800			
150	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	293,020	109,70	32 144,29	CS ÚRS 2022 01
	W		254,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		293,020			
151	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štitu závětrnou lištou řš 400 mm	m	20,800	398,70	8 292,96	CS ÚRS 2022 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212635 5,20*2*2 Mezisoučet		20,800 20,800			
	152 K	764212662 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu sřechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	49,000	226,80	11 113,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212662 "okapnice z mezistřešního prostoru" 24,50*2 Mezisoučet		49,000 49,000			
	153 K	764216603 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	14,175	403,20	5 715,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216603 1,55*2+1,15*3+2,20*2,375+3,05 Mezisoučet		14,175 14,175			
	154 K	721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	5,000	4 230,00	21 150,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153					
	155 K	764315623 Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sřech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764315623					
	156 K	764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	49,000	492,30	24 122,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602 24,50*2 Mezisoučet		49,000 49,000			
	157 K	764511642 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel katlik oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	607,50	2 430,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511642					
	158 K	764518622 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	16,000	731,30	11 700,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622 4,00*4 Mezisoučet		16,000 16,000			
	159 K	765111203 Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou	m	49,000	69,50	3 405,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111203 24,50*2 Mezisoučet		49,000 49,000			
	160 M	194 R_001 Ochranná mřížka proti ptákům z hliníkového plechu - šíře 125 mm s děrováním o o 5 mm, délka 2000 mm, sířka děrované části 100 mm, 1 bm = cca 0,22 kg. Rozměry jednotného pásu 125 x 2000 x 0,70 mm	m	49,000	95,90	4 699,10	
Online PSC W W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					
	161 K	998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,249	1 953,00	4 392,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC							
D 766						70 306,45	
162 K	766 R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plně hladké foliované 70×197 cm; mřížka pro přívod vzduchu 500×100 mm; kovová zárubeň pro příčku tl.125 mm, nerez tabulka s označením místnosti	kus	5,000	10 695,00	53 475,00	
		- kování klika/klika nerez de šlitkem, zámek WC - barva dveří RAL 9010 bílá - barva zárubní RAL 9010 bílá (podrobná specifikace dle tabulek PSV ozn.10L/P - 2+3 ks)					
163 K	766 R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře plně hladké foliované 90×197 cm; mřížka pro přívod vzduchu 500×100 mm; kovová zárubeň pro příčku tl.125 mm, nerez tabulka s označením místnosti	kus	1,000	10 225,00	10 225,00	
		- kování klika/klika nerez de šlitkem - zámek dozický, fab - bude upřesněno - barva dveří RAL 9010 bílá - barva zárubní RAL 9010 bílá (podrobná specifikace dle tabulek PSV ozn.11/P - 1 ks)					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
164	K	766 R_003	Montáž a dodávka - výlez do půdního prostoru, rám, dřevěný poklop, povrchová úprava, rozměr 120×60 cm; součástí položky je mobilní žebřík		kus	1,000	6 090,00	6 090,00		
165	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		%	697,900	0,74	516,45	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC										
D	766 - 1		Výplně otvorů z plastových profilů					327 022,70		
166	K	766_1 R_001	Montáž výplní otvorů z plastových profilů		m	90,350	185,90	16 796,07		
			okna			11,000				
			"ozn.50" (1,50+1,25)*2*2			5,300				
			"ozn.51" (2,15+0,50)*2*1			9,600				
			"ozn.52" (1,10+0,50)*2*3			6,650				
			"ozn.53" (2,325+0,50*2)*1			8,000				
			"ozn.54" (3,00+0,50*2)*1			40,550				
			Mezisoučet							
			vstupy			43,400				
			"ozn.55L/P" (1,00+2,10)*2*7			6,400				
			"ozn.56" (1,10+2,10)*2*1			49,800				
			Mezisoučet			90,350				
			Součet							
167	M	611 R_001	Dodávka - výplně otvorů z plastových profilů - okna (Un=0,9 W/m2.K), barva vnitřní/vnější - bílá/antracit; zasklení 3 sklem tritherm (Uw=0,6 W/m2.K) - parametry dle PD; bude upřesněno cenovou nabídkou specializované firmy (podrobná specifikace viz.PD ozn.50,51,52,53,54)		celke m	1,000	71 698,20	71 698,20		
			okno 85×110 - 4 ks							
			okno 225×110 - 1 ks							
			okno 300×110 - 1 ks							
			okno 300×125 - 1 ks							
			okno 300×145 - 1 ks							
			parapetní pás oken 150×125+250×125 - 1 ks							
			fr.okno 300×220 - 2 ks							
			stěna s posuvnými dveřmi 300×230/100×220 - 1 ks							
			1			1,000				
			Mezisoučet			1,000				
168	M	611 R_002	Dodávka - výplně otvorů z plastových profilů - dveře plné (Un=1,2 W/m2.K), barva vnitřní/vnější - bílá/antracit; kování nerez klíka/klíka, zámek bezpečnostní - parametry dle PD; bude upřesněno cenovou nabídkou specializované firmy (podrobná specifikace viz.PD ozn.55L/P,56)		celke m	1,000	218 176,40	218 176,40		
			okno 150×163 - 1 ks							
			vstup s nadsvětlíkem 105×200+50 - 1 ks			1,000				
			1			1,000				
			Mezisoučet			66,475				
169	K	766_1 R_002	Montáž a dodávka - systém certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru		m		180,70	12 012,03		
			okna			8,000				
			"ozn.50" (1,50+1,25*2)*2			3,150				
			"ozn.51" (2,15+0,50*2)*1			6,300				
			"ozn.52" (1,10+0,50*2)*3			3,325				
			"ozn.53" (2,325+0,50*2)*1			4,000				
			"ozn.54" (3,00+0,50*2)*1			24,775				
			Mezisoučet							
			vstupy			36,400				
			"ozn.55L/P" (1,00+2,10*2)*7			5,300				
			"ozn.56" (1,10+2,10*2)*1			41,700				
			Mezisoučet			66,475				
			Součet							
170	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm		m	13,650	169,10	2 308,22	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC										
			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111							
			"ozn.300-304" 1,50*2+2,15+1,10*3+1,10*2+3,00			13,650				
			Mezisoučet			13,650				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	14,333	230,00	3 296,59	CS ÚRS 2022 01
	W		13,65*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,333			
172	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000	37,00	333,00	CS ÚRS 2022 01
173	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 246,205	0,74	2 402,19	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201					
D	771		Podlahy z dlaždic				78 220,30	
174	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	71,227	15,00	1 068,41	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011					
175	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	71,227	56,20	4 002,96	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591111					
176	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofórmátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	71,227	615,00	43 804,61	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263					
	W		skladba C 1		13,300			
	W		"101" 3,00*4,40+1,00*0,10		18,900			
	W		"105" 4,25*4,40+1,00*0,10*2		4,325			
	W		"107" 2,00*2,10+1,00*0,125		36,525			
	W		Mezisoučet					
	W		skladba C 2		2,980			
	W		"102" 1,60*1,80+0,80*0,125		1,860			
	W		"103" 1,60*1,10+0,80*0,125		2,100			
	W		"104" 1,60*1,25+1,00*0,10		11,808			
	W		"106" 5,575*2,10+1,00*0,10		4,625			
	W		"108" 2,10*2,15+1,10*0,10		1,090			
	W		"109" 1,10*0,90+0,80*0,125		4,488			
	W		"110" 2,625*2,15-1,225*1,025+1,00*0,10		3,325			
	W		"111" 1,50*2,15+1,00*0,10		1,213			
	W		"112" 1,10*1,012+0,80*0,125		1,213			
	W		"113" 1,10*1,012+0,80*0,125		34,702			
	W		Mezisoučet		71,227			
	W		Součet					
177	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 (velikost a design - bude upřesněno)	m2	74,788	218,50	16 341,18	CS ÚRS 2022 01
	W		71,227*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		74,788			
178	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	27,219	17,60	479,05	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111					
	W		skladba C 1		4,325			
	W		"107" 2,00*2,10+1,00*0,125		4,325			
	W		Mezisoučet					
	W		skladba C 2		2,980			
	W		"102" 1,60*1,80+0,80*0,125		1,860			
	W		"103" 1,60*1,10+0,80*0,125		2,100			
	W		"104" 1,60*1,25+1,00*0,10		4,625			
	W		"108" 2,10*2,15+1,10*0,10		1,090			
	W		"109" 1,10*0,90+0,80*0,125		4,488			
	W		"110" 2,625*2,15-1,225*1,025+1,00*0,10		3,325			
	W		"111" 1,50*2,15+1,00*0,10		1,213			
	W		"112" 1,10*1,012+0,80*0,125		1,213			
	W		"113" 1,10*1,012+0,80*0,125		22,894			
	W		Mezisoučet		27,219			
	W		Součet					
179	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	50,050	122,00	6 106,10	CS ÚRS 2022 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112					
	W		1.N.P.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	W	59761416	"101" (3.00+4.40+0.10)*2-(0.70+0.80)	kus	13,500	23,50	4 116,61	CS ÚRS 2022 01
			"105" (4.25+4.40+0.10)*2-(0.70+0.80)*2		15,400			
			"106" (5.575+2.10+0.10)*2-(0.80+0.90)		13,850			
			"107" (2.00+2.10)*2-0.90		7,300			
			Mezisoučet		50,050			
180	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm (bude upřesněno)	kus	175,175	23,50	4 116,61	CS ÚRS 2022 01
181	W	771161021	50,05*3,5 *Přepočtené koeficientem množství	m	175,175	45,30	199,32	CS ÚRS 2022 01
			Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)		4,400			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021		4,400			
			"ozn.10,11" 0,70*5+0,90*1		4,400			
			Mezisoučet		4,840			
182	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	4,840	159,00	769,56	CS ÚRS 2022 01
183	W	998771101	4,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	t	4,840	650,00	1 332,50	CS ÚRS 2022 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		2,050			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101		2,050			
			Online PSC					
D	781		Dokončovací práce - obklady				106 712,70	
184	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	99,506	646,00	64 280,88	CS ÚRS 2022 01
185	W	59761039	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115	m2	11,400	211,50	22 097,73	CS ÚRS 2022 01
			"102" 1,60*4*2,00-0,70*2,00		9,400			
			"103" (1,60+1,10)*2*2,00-0,70*2,00		10,200			
			"104" (1,60+1,25+0,10)*2*2,00-0,80*2,00		4,743			
			"106" (5,575+0,60*2)*0,70		15,600			
			"108" (2,10+2,15+0,10)*2*2,00-0,90*2,00		6,713			
			"109" (1,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,00+0,90*0,125		16,500			
			"110" (2,625+2,15+0,10)*2*2,00-(0,70+0,80)*2,00		10,600			
			"111" (1,50+2,15+0,10)*2*2,00-(0,70*2+0,80)*2,00		7,175			
			"112" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125		7,175			
			"113" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125		99,506			
			Mezisoučet		104,481			
185	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	104,481	211,50	22 097,73	CS ÚRS 2022 01
186	W	781419191	99,506*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m2	104,481	32,60	1 147,72	CS ÚRS 2022 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé		35,206			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781419191		9,400			
			"103" (1,60+1,10)*2*2,00-0,70*2,00		4,743			
			"106" (5,575+0,60*2)*0,70		6,713			
187	W	781494111	"109" (1,10+0,90)*2*2,00-0,70*2,00+0,90*0,125	m	7,175	185,00	4 407,44	CS ÚRS 2022 01
			"112" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125		7,175			
			"113" (1,10+1,012)*2*2,00-0,70*2,00+1,012*0,125		35,206			
			Mezisoučet		23,824			
					23,824			
187	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové (materiál nerez)	m	23,824	185,00	4 407,44	CS ÚRS 2022 01
188	W	781494511	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111	m	23,824	128,00	7 954,94	CS ÚRS 2022 01
			2,00*8+1,10*3+0,40*4+0,90*1+1,012*2		62,148			
			Mezisoučet					
			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací (materiál nerez)					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511		6,400			
189	W	781494511	"102" 1,60*4	m	5,400			
			"103" (1,60+1,10)*2		5,900			
			"104" (1,60+1,25+0,10)*2		14,950			
			"106" (5,575+0,60*2+0,70)*2		8,700			
			"108" (2,10+2,15+0,10)*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"110" (2,625+2,15+0,10)*2		9,750			
W			"111" (1,50+2,15+0,10)*2		7,500			
W			"112" (1,10+1,012)*2		4,224			
W			"113" (1,10+1,012)*2		4,224			
W			-(0,70*8+0,80*3+0,90)		-8,900			
W			Mezisoučet		62,148			
189	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	99,506	56,20	5 592,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495111					
190	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,895	650,00	1 231,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				106 108,92	
191	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemně	m2	224,245	59,90	13 432,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101203					
192	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	224,245	6,50	1 457,59	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101403					
193	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	224,245	221,00	49 558,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783118211					
W			palubkový obklad		169,125			
W			24,50*9,86-17,925*5,00+(24,50+9,86)*2*0,25		169,125			
W			Mezisoučet					
W			viditelné tesařské konstrukce		16,960			
W			"sloupky 16×16" 0,16*4*2,65*10		13,440			
W			"pásky 12×12" 0,12*4*1,40*20		24,720			
W			"vaznice 16×22" (0,16+0,22*2)*(3,00+6,20+8,00+24,00)		55,120			
W			Mezisoučet		224,245			
W			Součet					
194	K	783213021	Preventivní napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1 443,089	25,80	37 231,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021					
W			palubkový obklad		382,370			
W			169,125*2+0,020*1353,00*2		382,370			
W			Mezisoučet					
W			viditelné tesařské konstrukce		16,960			
W			"sloupky 16×16" 0,16*4*2,65*10		13,440			
W			"pásky 12×12" 0,12*4*1,40*20		31,312			
W			"vaznice 16×22" (0,16+0,22)*2*(3,00+6,20+8,00+24,00)		61,712			
W			Mezisoučet		214,159			
W			sřešní vazníky					
W			9,86*(0,25+1,56)*1/2*24					
W			zavětrovací prokna		72,450			
W			(0,15+0,025)*2*207,00					
W			bednění střechy - prkna		596,960			
W			254,800*2+0,030*1456,000*2					
W			kontralatě 60×40 mm		49,920			
W			(0,06+0,04)*2*5,20*24*2					
W			bednění střechy - OSB		509,600			
W			254,800*2		1 443,089			
W			Mezisoučet					
195	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	14,300	130,00	1 859,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203					
W			"kotvení vazníků" 0,20*18*2		7,200			
W			"žárubně" (0,70*5+0,90*1+2,00*2*6)*0,25		7,100			
W			Mezisoučet		14,300			
196	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,100	118,00	837,80	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101 "žáruběn" (0,70*5+0,90*1+2,00*2)*0,25		7,100			
	W		Mezisoučet		7,100			
197	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,200	122,00	1 732,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101 7,1*2 Přepočtené koeficientem množství		14,200			
	W							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 592,81	
198	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	71,227	21,40	1 524,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001 "zakrytí podlah - C 1 a C 2" 36,525*34,702		71,227			
	W		Mezisoučet		71,227			
199	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepáním páskou	m2	99,506	43,00	4 278,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011 "keramický obklad" 99,506		99,506			
	W		Mezisoučet		99,506			
200	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblebením malířskou páskou	m	50,050	5,60	280,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991021 "podlahové sokly" 50,050		50,050			
	W		Mezisoučet		50,050			
201	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	215,121	7,50	1 613,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111 okna, vstupní dveře, garážová vrata					
	W		výplně otvorů		9,138			
	W		1,50*1,25*2+1,10*0,50*3+2,15*0,50+2,325*0,50+3,00*0,50		17,010			
	W		1,00*2,10*7+1,10*2,10		26,148			
	W		Mezisoučet					
	W		vnitřní parapety		4,253			
	W		(1,55*2+1,15*3+2,20+2,375+3,05)*0,30		4,253			
	W		Mezisoučet					
	W		vnitřní dveře		54,600			
	W		1,00*2,10*26		54,600			
	W		Mezisoučet					
	W		zařizovací předměty		75,000			
	W		75,000		75,000			
	W		Mezisoučet					
	W		vnější viditelné tesařské konstrukce		16,960			
	W		"sloupky 16*16" 0,16*4*2,65*10		13,440			
	W		"pásky 12*12" 0,12*4*1,40*20		24,720			
	W		"vaznice 16*22" (0,16+0,22*2)*(3,00+6,20+8,00+24,00)		55,120			
	W		Mezisoučet		215,121			
	W		Součet					
202	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	236,633	2,70	638,91	CS ÚRS 2022 01
	W		215,121*1,1 Přepočtené koeficientem množství		236,633			
203	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	259,117	66,60	17 257,19	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 stropy SDK					
	W		"101" 3,00*4,40		13,200			
	W		"102" 1,60*1,80		2,880			
	W		"103" 1,60*1,10		1,760			
	W		"104" 1,60*1,25		2,000			
	W		"105" 4,25*4,40		18,700			
	W		"106" 5,575*2,10		11,708			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"107" 2,00*2,10		4,200			
W		"108" 2,10*2,15		4,515			
W		"109" 1,10*0,90		0,990			
W		"110" 2,625*2,15-1,225*1,025		4,388			
W		"111" 1,50*2,15		3,225			
W		"112" 1,10*1,012		1,113			
W		"113" 1,10*1,012		1,113			
W		Mezisoučet		69,792			
W		stěny omítané					
W		1.N.P.					
W		"101" (3,00+4,40)*2,60		38,480			
W		"102" 1,60*4*2,60		16,640			
W		"103" (1,60+1,10)*2*2,60		14,040			
W		"104" (1,60+1,25)*2*2,60		14,820			
W		"105" (4,25+4,40)*2*2,60		44,980			
W		"106" (5,575+2,10)*2*2,60		39,910			
W		"107" (2,00+2,10)*2*2,60		21,320			
W		"108" (2,10+2,15)*2*2,60		22,100			
W		"109" (1,10+0,90)*2*2,60+0,90*0,125		10,513			
W		"110" (2,625+2,15)*2*2,60		24,830			
W		"111" (1,50+2,15)*2*2,60		18,980			
W		"112" (1,10+1,012)*2*2,60+1,012*0,125		11,109			
W		"113" (1,10+1,012)*2*2,60+1,012*0,125		11,109			
W		Mezisoučet		288,831			
W		odpočet obkladů		-99,506			
W		Mezisoučet		-99,506			
W		Součet		259,117			
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				6 740,93	
204	K 786626121	Montáž zastínujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	9,138	215,30	1 967,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/786626121					
W		ozn.50,51,52,53,54		9,138			
W		1,50*1,25*2+2,15*0,50+1,10*0,50*3+2,325*0,50+3,00*0,50		9,138			
W		Mezisoučet					
205	M 611 R_201	žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná barva bílá (cena obsahuje veškerý montážní materiál)	kus	9,595	495,40	4 753,36	
W		9,138*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,595			
206	K 998786202	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	67,207	0,30	20,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998786202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)
Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí
Soupis: 02 - zdravotní technika

KSO:	Vysoké Studnice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.01.2023
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	IČ:	46679626
		DIČ:	CZ46679626
Projektant:		IČ:	
	Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Veronika Štuncová	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	400 988,42		
DPH základní snížená	Základ daně 400 988,42 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 84 207,57 0,00
Cena s DPH	v CZK		485 195,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí

Soupis: 02 - zdravotní technika

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Veronika Šturová

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV		400 988,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		72 873,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		57 033,73
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		218 236,65
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		52 844,68

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí

Soupis: 02 - zdravotní technika

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Veronika Šturocová

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							400 988,42
D PSV Práce a dodávky PSV							400 988,42
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							72 873,36
1	K	721173401		m	16,000	399,00	6 384,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401				
2	K	721173402		m	23,000	548,20	12 608,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402				
3	K	721173403		m	3,000	652,70	1 958,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403				
4	K	721174024		m	4,000	537,70	2 150,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024				
5	K	721174025		m	5,000	677,40	3 387,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025				
6	K	721174026		m	1,000	900,60	900,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174026				
7	K	721174042		m	5,000	444,60	2 223,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042				
8	K	721174043		m	8,000	483,60	3 868,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043				
9	K	721174044		m	6,000	563,40	3 380,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044				
10	K	721174045		m	6,000	729,60	4 377,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045				
11	K	721174063		m	5,000	388,60	1 943,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174063				
12	K	721194103		kus	2,000	68,50	137,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194103				
13	K	721194104		kus	13,000	79,70	1 036,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104				
14	K	721194105		kus	1,000	88,30	88,30 CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109	kus	2,000	131,10	262,20	CS ÚRS 2022 01
16	K	721212122	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212122	kus	2,000	6 061,00	12 122,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	721212127	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212127	kus	1,000	11 875,00	11 875,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153	kus	2,000	892,10	1 784,20	CS ÚRS 2022 01
19	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274123	kus	2,000	464,60	929,20	CS ÚRS 2022 01
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111	m	16,000	25,10	401,60	CS ÚRS 2022 01
21	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112	m	26,000	32,80	852,80	CS ÚRS 2022 01
22	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101	t	0,292	695,40	203,06	CS ÚRS 2022 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								57 033,73
23	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022	m	31,000	341,10	10 574,10	CS ÚRS 2022 01
24	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023	m	29,000	415,20	12 040,80	CS ÚRS 2022 01
25	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024	m	5,000	492,10	2 460,50	CS ÚRS 2022 01
26	K	722174912	Sestavení rozvodů vody D přes 16 do 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174912	m	31,000	59,20	1 835,20	CS ÚRS 2022 01
27	K	722174913	Sestavení rozvodů vody D přes 20 do 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174913	m	29,000	60,90	1 766,10	CS ÚRS 2022 01
28	K	722174914	Sestavení rozvodů vody D přes 25 do 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174914	m	5,000	68,70	343,50	CS ÚRS 2022 01
29	K	722179192	Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179192	soubor	10,000	253,70	2 537,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241	m	31,000	93,60	2 901,60	CS ÚRS 2022 01
31	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242	m	34,000	115,00	3 910,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182012	m	10,000	63,90	639,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401	kus	31,000	215,70	6 686,70	CS ÚRS 2022 01
34	K	722231144-R	Pojistná souprava dle typu kotle https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722231144-R	kus	2,000	675,50	1 351,00	CS ÚRS 2021 02
35	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkovové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	3 197,70	3 197,70	CS ÚRS 2022 01

57 033,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	65,000	57,30	3 724,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226								
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	65,000	46,00	2 990,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234								
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,122	623,20	76,03	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101								
218 236,65								
D 725 Zdravotechnika - zařízeníci předměty								
39	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	4 807,00	14 421,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022								
40	K	725112022-R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - INVALIDA	soubor	1,000	7 720,70	7 720,70	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022-R								
41	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	3,000	11 590,00	34 770,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121525								
42	K	725211615	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (poosloupen), šířka umyvadla 500 mm	soubor	7,000	4 389,00	30 723,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211615								
43	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	2,000	12 255,00	24 510,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244102								
44	K	725244104	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	10 640,00	10 640,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244104								
45	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	7,000	945,30	6 617,10	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511								
46	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	1 216,00	4 864,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291521								
47	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	6,000	1 282,50	7 695,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291531								
48	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 764,50	2 764,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121								
49	K	725331221	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové na stojanu 450 x 550 x 300 mm	soubor	1,000	16 150,00	16 150,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331221								
50	K	725532118-R	Ohřivač vody TATRAMAT EOVI122; 120l; 2,0kW/230V	soubor	1,000	15 665,50	15 665,50	
51	K	725532122-R	Ohřivač vody TATRAMAT EO80-150 J; 120l; 2,0kW/230V	soubor	1,000	16 473,00	16 473,00	
52	K	725821323	Baterie dřežové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	997,50	997,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821323								
53	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	7,000	934,80	6 543,60	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822633								
54	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	3,000	3 486,50	10 459,50	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841332								
55	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízeníci předmětů pro umyvadla DN 40	kus	7,000	305,00	2 135,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102								
56	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníci předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	360,10	360,10	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103								
57	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařízeníci předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	3,000	835,10	2 505,30	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865312								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	725865411	Zápachové uzavěrky zařízeníů předmětů pro pisoáry DN 32/40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411	kus	3,000	629,90	1 889,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
59	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101	t	0,457	726,80	332,15	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				52 844,68	
60	K	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání ze předřadu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131042	soubor	3,000	10 160,00	30 480,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
61	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání ze předřadu, stavební výšky 1120 mm pro tělesné postižené https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043	soubor	1,000	17 765,00	17 765,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
62	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191001	soubor	4,000	264,10	1 056,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
63	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726191002	soubor	4,000	873,10	3 492,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
64	K	998726111	Přesun hmot pro instalační přístrojů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726111	t	0,070	726,80	50,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)
Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí
Soupis: 03 - Silnoproudá elektronika, hromosvod a uzemnění

KSO:	Vysoké Studnice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.01.2023
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov	IČ:	
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	DIČ:	46679626
Projektant:	Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827	IČ:	CZ46679626
Zpracovatel:	Adam Novák	DIČ:	
Poznámka:	Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2021). Import do KROS4.		

Cena bez DPH	487 209,40	
DPH základní snížená	Základ daně 487 209,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 102 313,97 0,00
Cena s DPH	v	CZK 589 523,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí

Soupis: 03 - Silnoproudá elektronika, hromosvod a uzemnění

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Adam Novák

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Silnoproudá elektronika, hromosvod a uzemnění	487 209,40
D2 - Rozvaděč RH	62 686,00
D3 - Elektromontáže	344 195,10
D4 - Silnoprúd	344 195,10
D5 - Svítidlo	93 511,00
D6 - Nouzové svítidlo	7 230,00
D7 - RECYKLACE	340,00
D8 - SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI	11 918,50
D9 - OSTATNÍ SPOTŘEBIČE	22 061,00
D10 - SPÍNAČE	4 200,00
D11 - SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ,	1 576,00
D12 - KRYT SPÍNAČE	473,00
D13 - ZÁSUVKA NN	15 930,00
D14 - RÁMEČEK	1 025,00
D15 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44	353,70
D16 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ 400V, IP 44	563,00
D17 - KRABICE	6 215,10
D18 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	1 155,00
D19 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	69 477,30
D20 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	7 996,50

D21 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	8 050,00
D22 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	2 940,00
D23 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2	1 600,00
D24 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	4 240,00
D25 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	23 270,00
D26 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	11 220,00
D27 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	9 900,00
D28 - ODVOZ SUTI	3 000,00
D29 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	24 000,00
D30 - TRUBKY	4 400,00
D31 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	3 300,00
D32 - Montážní materiál a práce	77 117,30
D33 - Uzemnění	21 061,30
D34 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	2 257,50
D35 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	15 180,00
D36 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	3 623,80
D37 - Bleskosvod	56 056,00
D38 - PODPĚRA VEDENÍ	5 435,00
D36 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	4 407,00
D38 - PODPĚRA VEDENÍ	164,00
D36 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	1 352,00
D38 - PODPĚRA VEDENÍ	156,00
D39 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	2 752,00
D36 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	1 008,00
D40 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	7 768,00
D41 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	9 690,00
D42 - CUB	744,00
D43 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6	3 300,00
D62 - Ostatní náklady	3 211,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_01 - budova šaten a sociálního zázemí

Soupis: 03 - Silnoproudá elektronika, hromosvod a uzemnění

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Adam Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

487 209,40

D D1 Silnoproudá elektronika, hromosvod a uzemnění

487 209,40

D D2 Rozvaděč RH		62 686,00						
1	K	1182-16408	Ocelovo plechová rozvodnicová skříň 96 modulů - 792x572x155mm	Ks	1,000	12 744,00	12 744,00	
2	K	1182-16355	40-3 Vypínač	Ks	1,000	772,00	772,00	
3	K	1182-14729	12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,000	9 466,00	9 466,00	
4	K	1182-15622	2B-1 Jistič	Ks	1,000	260,00	260,00	
5	K	1182-15643	10C-1 Jistič	Ks	1,000	272,00	272,00	
6	K	1182-15624	6B-1 Jistič	Ks	1,000	260,00	260,00	
7	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	1,000	193,00	193,00	
8	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	8,000	185,00	1 480,00	
9	K	1182-15757	20B-3 Jistič	Ks	1,000	675,00	675,00	
10	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	1,000	411,00	411,00	
11	K	1182-14007	10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	1 522,00	4 566,00	
12	K	1182-18554	1100 Pomocný spínač	Ks	3,000	516,00	1 548,00	
13	K	1182-14008	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	13,000	1 460,00	18 980,00	
14	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	856,00	856,00	
15	K	1182-10254	20-20-A230-M Instalační stykač smanuálním přepínačem	Ks	7,000	907,00	6 349,00	
16	K	1182-10261	25-40-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	934,00	934,00	
17	K	1221-21393	Jistič s proudovým chráničem B16/3 30mA Typ A 10kA	ks	2,000	1 460,00	2 920,00	

344 195,10

Elektromontáže

344 195,10

Silnoprout

18	K	Pol1	Montáž rozvaděče na stavbě, včetně připojení rozvodů	ks	1,000	4 250,00	4 250,00	
----	---	------	--	----	-------	----------	----------	--

Svítlidlo

93 511,00

19	K	1185-15983	"A" Přisazené LED svítidlo s plastovým stínidlem d-500mm, 37W, 5330 lm, 4000K	ks	10,000	4 294,00	42 940,00	
----	---	------------	---	----	--------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	1263-5713	"B" Interiérové světlo přisazené nebo na zavěšení - 4K, IP40 LED, 63W, 6730lm, 1495x165x63mm	ks	3,000	2 113,00	6 339,00	
21	K	1263-5711	"C" Interiérové světla přisazené nebo na zavěšení 4K, IP40 LED 1215x165x63 mm 34W, 4085lm	ks	8,000	2 274,00	18 192,00	
22	K	1263-4958	"D" Průmyslové LED svítidlo, uzavřené, 1290x132x110mm, 4K, IP66 LED, 35W, 4516lm	ks	10,000	2 211,00	22 110,00	
23	K	1263-3153	"E" - LED Reflektor s integrovanou krabicí a integrovaným senzorem pohybu , IP44, LED 25W, 3000lm, 4000K	ks	3,000	1 310,00	3 930,00	
<i>D D6</i>								
			<i>Nouzové svítidlo</i>				7 230,00	
24	K	1263-7265	"N" Nouzové sv. LED , 1 hod, opálový kryt, 1h, IP65 LED	ks	6,000	1 205,00	7 230,00	
<i>D D7</i>								
			<i>RECYKLACE</i>				340,00	
25	K	Pol2	příspěvek na recyklaci svítidla	ks	40,000	8,50	340,00	
<i>D D8</i>								
			<i>SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI</i>				11 918,50	
26	K	1002-12223	Sada pro nouzovou signalizaci; d. b. alpská bílá	ks	1,000	10 706,00	10 706,00	
27	K	1029-83072	J-Y(St)Y 4x2x0,6 mm	m	25,000	48,50	1 212,50	
<i>D D9</i>								
			<i>OSTATNÍ SPOTŘEBÍČE</i>				22 061,00	
28	K	Pol3	Axiální ventilátor, 185m3/h, 22W/230V, s doběhem 2-30min, s krycí přížkou, IP24	ks	3,000	1 232,00	3 696,00	
29	K	Pol4	Přímotopný konvektor 500 W s termostatem	ks	4,000	2 267,00	9 068,00	
30	K	Pol5	Přímotopný konvektor 2000 W s termostatem	ks	3,000	3 099,00	9 297,00	
<i>D D10</i>								
			<i>SPÍNAČE</i>				4 200,00	
31	K	1002-4448	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	11,000	257,00	2 827,00	
32	K	1002-4450	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	3,000	265,00	795,00	
33	K	1002-4451	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,000	289,00	578,00	
<i>D D11</i>								
			<i>SPÍNAČ TROJPOLOVÝ PÁČKOVÝ;</i>				1 576,00	
34	K	1002-383	Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž; řazení 3; b. bílá	ks	2,000	788,00	1 576,00	
<i>D D12</i>								
			<i>KRYT SPÍNAČE</i>				473,00	
35	K	1002-14	Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	13,000	31,00	403,00	
36	K	1002-15	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	2,000	35,00	70,00	
<i>D D13</i>								
			<i>ZÁSUVKA NN</i>				15 930,00	
37	K	Pol6	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	54,000	295,00	15 930,00	
<i>D D14</i>								
			<i>RÁMEČEK</i>				1 025,00	
38	K	1002-716	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. jasně bílá	ks	41,000	25,00	1 025,00	
<i>D D15</i>								
			<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44</i>				353,70	
39	K	1002-1100	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,000	353,70	353,70	
<i>D D16</i>								
			<i>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ 400V, IP 44</i>				563,00	
40	K	1002-12788	Zásuvka průmyslová, bezšroubová; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A, Zapuštěná	ks	1,000	563,00	563,00	
<i>D D17</i>								
			<i>KRABICE</i>				6 215,10	
41	K	1123-4	KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	27,000	105,00	2 835,00	
42	K	1123-17	KP 68/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	57,000	59,30	3 380,10	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D18	SVORKOVNICE KRABICOVÁ				1 155,00	
			ks	105,000	11,00	1 155,00	
D	D19	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC S VODIČEM PE				69 477,30	
			m	405,000	63,30	25 636,50	
			m	405,000	75,00	30 375,00	
			m	6,000	94,30	565,80	
			m	100,000	129,00	12 900,00	
D	D20	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				7 996,50	
			m	60,000	58,90	3 534,00	
			m	25,000	63,30	1 582,50	
			m	40,000	72,00	2 880,00	
D	D21	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)				8 050,00	
			m	70,000	59,00	4 130,00	
D	D22	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				2 940,00	
			ks	84,000	35,00	2 940,00	
D	D23	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2				1 600,00	
			ks	10,000	160,00	1 600,00	
D	D24	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm				4 240,00	
			ks	20,000	212,00	4 240,00	
D	D25	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm				23 270,00	
			m	150,000	74,10	11 115,00	
			m	100,000	79,30	7 930,00	
			m	50,000	84,50	4 225,00	
D	D26	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				11 220,00	
			m2	16,500	680,00	11 220,00	
D	D27	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				9 900,00	
			m2	16,500	600,00	9 900,00	
D	D28	ODVOZ SUTI				3 000,00	
			t	75,000	40,00	3 000,00	
D	D29	HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY				24 000,00	
			hod	48,000	500,00	24 000,00	
D	D30	TRUBKY				4 400,00	
			m	80,000	55,00	4 400,00	
D	D31	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6				3 300,00	
			kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
D	D32	Montážní materiál a práce				77 117,30	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D33	Uzemnění				21 061,30	
D	D34	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				2 257,50	
65	K 1244-3	Drát 10 drát ø 10mm(0.62kg/m), pevně	m	21,000	107,50	2 257,50	
D	D35	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				15 180,00	
66	K 1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0.95 kg/m), pevně	m	100,000	151,80	15 180,00	
D	D36	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				3 623,80	
67	K 1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	12,000	139,00	1 668,00	
68	K 1244-89	SR 3b svorka páska-drát	ks	14,000	139,70	1 955,80	
D	D37	Bleskosvod				56 056,00	
69	K 1244-370	Drát 8 AlMgSi Ti/4 drát ø 8mm AlMgSi Ti/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	80,000	241,00	19 280,00	
D	D38	PODPĚRA VEDEŇÍ				5 435,00	
70	K 1244-388	PV 11b N pod tašky nerez, L 105mm	ks	45,000	64,00	2 880,00	
71	K 1244-390	PV 15a N na hřebenače nerez, L/H 190-220/100mm	ks	35,000	73,00	2 555,00	
D	D36	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				4 407,00	
72	K 1244-414	SZc N zkušební nerez	ks	7,000	159,00	1 113,00	
73	K 1244-412	SS N spojovací nerez	ks	18,000	135,00	2 430,00	
74	K 1244-419	SOc N na okapové žlaby nerez	ks	6,000	144,00	864,00	
D	D38	PODPĚRA VEDEŇÍ				164,00	
75	K 1244-51	PV 18 do dřevěných konstrukci, vrut 12/100mm	ks	4,000	41,00	164,00	
D	D36	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				1 352,00	
76	K 1244-420	ST N na okapové svody nerez, D80-120	ks	8,000	169,00	1 352,00	
D	D38	PODPĚRA VEDEŇÍ				156,00	
77	K 1244-153	PV 1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová	ks	4,000	39,00	156,00	
D	D39	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				2 752,00	
78	K 1244-634	DJDcp N do dřeva nerez, D20mm, L 100mm, vrut 8/160mm	ks	8,000	177,00	1 416,00	
79	K 1244-653	DJSb N na stěnu nerez, D18mm, L 48mm	ks	8,000	167,00	1 336,00	
D	D36	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				1 008,00	
80	K 1244-418	SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=18, dvoušroubová	ks	6,000	168,00	1 008,00	
D	D40	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				7 768,00	
81	K 1244-539	TZ 1,0 zaváděcí tyč	ks	2,000	596,00	1 192,00	
82	K 1244-539.1	TZ 2,0 zaváděcí tyč	ks	4,000	788,00	3 152,00	
83	K 1244-740	JR PV 15 jímací tyč na hřebenače 1m	ks	4,000	856,00	3 424,00	
D	D41	MONTÁŽNÍ PRÁCE				9 690,00	
84	K 9999-840	Tvarování mont.dílu	ks	162,000	35,00	5 670,00	
85	K 9999-840.1	bezpečnostní tabulka	ks	6,000	75,00	450,00	
86	K 9999-840.2	Smřšťovací návlek - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch	ks	17,000	210,00	3 570,00	
D	D42	CUB				744,00	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
87	K	1123-7271	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK.		ks	1,000	744,00	744,00			
		D D43	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6					3 300,00			
88	K	Pol17	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy		kpl	1,000	3 300,00	3 300,00			
		D D62	Ostatní náklady					3 211,00			
89	K	Pol19	podružný materiál		kpl	1,000	3 211,00	3 211,00			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_04 - přístupový chodník

KSO: Vysoké Studnice

Místo:

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Poznámka:

CC-CZ: 24.01.2023

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 46679626

DIČ: CZ46679626

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		51 228,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 228,65 0,00	21,00% 15,00%	10 758,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	61 986,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: **SO_04 - přístupový chodník**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č. 122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing. Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		51 228,65
HSV - Práce a dodávky HSV		51 228,65
1 - Zemní práce		8 215,21
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		5 223,13
5 - 1 - přístupový chodník		33 151,06
998 - Přesun hmot		4 639,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_04 - přístupový chodník

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 228,65

D HSV Práce a dodávky HSV

51 228,65

D		1		Zemní práce		8 215,21			
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,500	229,00	1 717,50	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101					
				25,00*0,30					
				Mezisoučet					
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,966	971,00	937,99	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101					
				25,75*0,25*0,15					
				Mezisoučet					
3	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	8,466	252,00	2 133,43	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751115					
				7,500+0,966					
				Mezisoučet					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,466	20,70	175,25	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201					
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	13,546	240,00	3 251,04	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221					
				8,466*1,6 "Přepočtené koeficientem množstvi					
D		18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					5 223,13
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,500	39,20	1 470,00	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151103					
				25,00*1,50					
				Mezisoučet					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,000	55,40	554,00	CS ÚRS 2021 01	
				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103					
				"ornice na meziskádku a zpět" 37,50*0,20+12,50*0,20					
				Mezisoučet					
					10,000				
					10,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101	m3	2,500	107,80	269,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC				2,500			
	W		12,50*0,20		2,500			
	W		Mezisoučet					
9	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103	m2	12,500	144,90	1 811,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	W		zelený pás kolem obrubníků		12,500			
	W		37,50-25,00		12,500			
	W		Mezisoučet					
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně uiažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131	m2	12,500	21,30	266,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	W		zelený pás kolem obrubníků		12,500			
	W		37,50-25,00		12,500			
	W		Mezisoučet					
11	M	00572470	osivo směs travní univerzáł 12,5*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"	kg	0,188	91,10	17,13	CS ÚRS 2021 01
	W				0,188			
12	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování náspů v jakékoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101	m2	12,500	66,80	835,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	W		zelený pás kolem obrubníků		12,500			
	W		37,50-25,00		12,500			
	W		Mezisoučet					
D 5 - 1 přístupový chodník								
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdiů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112	m2	25,000	24,10	602,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	W		zhutnění na Edef 2=30 MPa		25,000			
	W		"přístupový chodník" 25.000		25,000			
	W		Mezisoučet					
14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo crčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smelením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110	m2	25,000	341,10	8 527,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	W		dlažba 200x100x60 mm přírodní		25,000			
	W		25,000		25,000			
	W		Mezisoučet					
15	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	25,500	322,20	8 216,10	CS ÚRS 2021 01
	W				25,500			
16	K	564861111	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111	m2	25,000	231,00	5 775,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213	m	25,750	237,00	6 102,75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	W		4,50+9,25+8,50+3,50		25,750			
	W		Mezisoučet		25,750			
18	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm 25,75*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m	26,008	151,00	3 927,21	CS ÚRS 2021 01
	W				26,008			
D 998 Přesun hmot								
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011	t	21,478	216,00	4 639,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_06 - plechový objekt - zázemí ke hřišti

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Vysoké Studnice
Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov
AGOS stavební a.s. Pelhřimov
Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827
Fr.Neuwirth

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

24.01.2023

46679626
CZ46679626

Cena bez DPH		118 291,02	
DPH základní snížená	Základ daně	118 291,02 0,00	Výše daně 24 841,11 0,00
Cena s DPH		v CZK	143 132,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: **SO_06 - plechový objekt - zázemí ke hřišti**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	118 291,02
1 - Zemní práce	118 291,02
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	16 698,66
38 - Různé kompletní konstrukce	6 381,02
5 - 1 - Zpevněná plocha	63 000,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	20 041,68
998 - Přesun hmot	7 211,16
	4 958,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: SO_06 - plechový objekt - zázemí ke hřišti

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023
Projektant: Ing.Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827
Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

118 291,02

118 291,02

D		1		Zemní práce		16 698,66		
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,469	154,00	996,23	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151101					
		W	3,75*5,75*0,30					
		W	Mezisoučet					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,602	79,20	126,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
		W	"na meziskládku a zpět" 0,801*2					
		W	Mezisoučet					
3	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	5,668	252,00	1 428,34	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
		W	6,469-0,801					
		W	Mezisoučet					
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,801	143,00	114,54	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
		W	obsyp kolem obrubníků					
		W	(3,75*5,75-3,40*5,40)*0,25					
		W	Mezisoučet					
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,801	154,00	123,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,668	2 070,00	11 732,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
		W	6,469-0,801					
		W	Mezisoučet					
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,069	240,00	2 176,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221					
		W	5,668*1,600					
		W	Mezisoučet					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							
8	K 121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123 4,50*6,50 W W Mezisoučet	m2	29,250 29,250 29,250	9,90	289,58	CS ÚRS 2022 01
9	K 162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 "ornice na meziskádku a zpět" 29,25*0,20+21,60*0,20 W W Mezisoučet	m3	10,170	55,40	563,42	CS ÚRS 2022 01
10	K 167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 21,60*0,20 W W W Mezisoučet	m3	4,320 10,170 10,170	107,80	465,70	CS ÚRS 2022 01
11	K 181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103 zelený pás kolem obrubníků (3,40+1,00*2+5,40)*2*1,00 W W W Mezisoučet	m2	21,600 4,320 4,320	144,90	3 129,84	CS ÚRS 2022 01
12	K 181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně uiazení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 zelený pás kolem obrubníků (3,40+1,00*2+5,40)*2*1,00 W W W Mezisoučet	m2	21,600	21,30	460,08	CS ÚRS 2022 01
13	M 00572470	osivo směs travní univerzální 21,6*0,015 Přepočtené koeficientem množství W	kg	21,600 21,600 0,324 0,324	91,10	29,52	CS ÚRS 2022 01
14	K 182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování náspů v jakémoliv hornině https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101 zelený pás kolem obrubníků (3,40+1,00*2+5,40)*2*1,00 W W W Mezisoučet	m2	21,600	66,80	1 442,88	CS ÚRS 2022 01
D 38 Různé kompletní konstrukce							
15	K 388129310	Montáž dilců kompletizovaných tvaru uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti do 2,0 t, kotvení k podkladu https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/388129310	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
16	M 553_R_001	Plechový objekt montovaný 3,0x5,0 m, pultová střecha - konstrukce boků L profil 40 x 40mm, 30 x 30 o síle 2 mm, natřeno základní barvou na kov - konstrukce pod střechou jákkl 30 x 50 mm o síle 2 mm, natřeno základní barvou na kov.Zesílená konstrukce - střecha a boky - pozinkovaný trapezový plech 0,55 mm - střecha - pultová (se sklonem zepředu dozadu) - vrata dvoukřídla jeklová konstrukce - zámek FAB s klíčkou + dva kusy oček na visací zámek. - ukotvení je standardně věcí zákazníka - nýtů v pozínku - oplechování střechy a rohů - kotvení k podkladu	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
D 5 - 1 Zpevněná plocha							
					20 041,68		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2022_01/596211110	m2	16,640	341,10	5 675,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC			16,640			
		W	dlažba 200x100x60 mm přírodní		16,640			
		W	3,20*5,20					
		W	Mezisoučet					
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	16,973	322,20	5 468,70	CS ÚRS 2022 01
		W	16,64*1,02 Přepočtené koeficientem množství		16,973			
19	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	16,640	397,80	6 619,39	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2022_01/564782111					
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	16,640	109,00	1 813,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2022_01/564231111					
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	19,250	24,10	463,93	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2022_01/181951112					
		W	zhutnění na Edef.2=45 MPa		19,250			
		W	3,50*5,50		19,250			
		W	Mezisoučet					
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				7 211,16	
22	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2022_01/916231213	m	18,000	237,00	4 266,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC			18,000			
		W	(3,50+5,50)*2		18,000			
		W	Mezisoučet					
23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,180	162,00	2 945,16	CS ÚRS 2022 01
		W	18*1,01 Přepočtené koeficientem množství		18,180			
D	998		Přesun hmot				4 958,50	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2022_01/998223011	t	22,956	216,00	4 958,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	Vysoké Studnice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.01.2023
Zadavatel:	Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	AGOS stavební a.s. Pelhřimov	IČ:	46679626
		DIČ:	CZ46679626
Projektant:	Ing.Josef Slabý, Arnolec 30, Jamné 58827	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Fr.Neuwirth	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UR's. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS_URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		30 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	30 000,00	Výše daně
		0,00	6 300,00
			0,00
Cena s DPH		v CZK	36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č. 122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing. Josef Slabý,
Arnolec 30, Jamné
58827

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 000,00

30 000,00

D1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Vysoké Studnice, p.č.37,43,44, k.ú.Vysoké Studnice (SO_01+SO_04+SO_06)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Vysoké Studnice

Zadavatel: Obec Vysoké Studnice, č.122, 58821 Velký Beranov

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 24.01.2023

Projektant: Ing.Josef Slabý, Arolec 30, Jamné 58827

Zpracovatel: Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D		D1	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						30 000,00
1	K	002-002.1	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
2	K	002-003	Zábory veřejných prostranství, vč. komunikaci	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3	K	002-004.1	Zařízení staveniště, vč. BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4	K	002-006	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5	K	005111010	Zaměření stavby před výstavbou (síti ...) geodetické práce v průběhu výstavby	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce:									
Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich zprávám.									
6	K	002-007	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
7	K	002-102.1	Geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
8	K	002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9	K	002-301.1	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
10	K	002-302	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J. Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Podlimitní veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce			Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (stručný popis)
„Vysoké Studnice - výstavba zázemí sportovního areálu“			
1.	Název:	ARRBO s.r.o.	Sbíjené vazníky.
	Sídlo/místo podnikání:	Týnická 1522, 399 01 Milevsko	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:	45018031	
	DIČ:	CZ45018031	
	Právní forma (vyplní PO):	Společnost s ručením omezeným	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Milan Čunát, jednatel	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	---	
2.	Název:	***	***
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Právní forma (vyplní PO):		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název:	***	***
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Právní forma (vyplní PO):		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Ing.
Martin
Beran

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Beran
Datum:
2023.03.17
08:19:57 +01'00'

Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva