

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Dp_14_10-VIK-15

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.2.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

IČ:

28184343

DIČ:

CZ28184343

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

446 915,59

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

446 915,59

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

446 915,59

67 037,34

Cena s DPH

v

CZK

513 952,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Dp_14_10-VIK-15

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

Místo: Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	446 915,59	513 952,93
1	Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3	438 715,59	504 522,93
1.1	VRN	8 200,00	9 430,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		446 915,59	513 952,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

438 715,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

438 715,59

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

438 715,59

65 807,34

Cena s DPH

v CZK

504 522,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



AUSTIS stavební s.r.o.

K Austisu 680

154 00 Praha 5 - Slivenec

IČO: 28184343

DIČ: CZ28184343

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

Místo: Datum: 13.02.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	438 715,59
HSV - Práce a dodávky HSV	65 079,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 743,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 343,59
997 - Přesun sutě	9 166,89
998 - Přesun hmot	1 826,24
PSV - Práce a dodávky PSV	306 826,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 920,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 893,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 084,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	21 004,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	25 593,80
731 - Ústřední vytápění	7 116,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	391,23
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	93,60
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	4 802,07
763 - Konstrukce suché výstavby	257,61
764 - Konstrukce klempířské	2 114,63
766 - Konstrukce truhlářské	127 420,20
771 - Podlahy z dlaždic	3 155,18
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	22 236,75
776 - Podlahy povlakové	32 662,05
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	15 221,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 603,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 257,83
M - Práce a dodávky M	66 809,20
21-M - Elektromontáže	66 809,20

2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	438 715,59

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 15, Viklefova 4/1898, Praha 3

Místo: Datum: 13.02.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

438 715,59

HSV - Práce a dodávky HSV

65 079,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 743,15

1	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	66,160	186,00	12 305,76
2	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	160,141	158,00	25 302,28
3	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,233	3 306,00	770,30
4	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,233	182,00	42,41
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	24 800,00	322,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 343,59

6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	100,000	36,80	3 680,00
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2	m2	59,160	56,00	3 312,96
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,170	70,70	4 678,22
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,123	1 560,00	191,88
10	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	0,800	265,00	212,00
11	K	965042131	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,448	1 560,00	698,88
12	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,360	152,00	54,72
13	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,854	152,00	585,81
14	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,388	166,00	728,41
15	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,490	58,60	1 200,71

997 - Přesun sutě

9 166,89

16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,347	750,00	4 010,25
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,694	56,00	598,86
18	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,347	280,00	1 497,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,123	13,60	654,47
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,347	450,00	2 406,15

998 - Přesun hmot

21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,024	260,00	1 826,24
							1 826,24

PSV - Práce a dodávky PSV

306 826,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 920,40

22	K	71111311R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše vodorovné	m2	4,240	480,00	2 035,20
23	K	71111312R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše svislé	m2	6,968	526,00	3 665,17
24	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	57,004	3,20	182,41
25	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	57,004	0,66	37,62

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 893,00

26	K	721.1	Vnitřní kanalizace - samostatný rozpočet	kpl	1,000	8 893,00	8 893,00
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 084,00

27	K	722.1	Vnitřní vodovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	12 084,00	12 084,00
----	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

21 004,00

28	K	723.1	Vnitřní plynovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	21 004,00	21 004,00
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

25 593,80

29	K	725.1	Zařizovací předměty - samostatný rozpočet	kpl	1,000	24 300,00	24 300,00
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	1,000	128,00	128,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,000	88,40	88,40
32	K	725220831	Demontáž van	soub	1,000	780,00	780,00
33	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soub	1,000	138,00	138,00
34	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	1,000	48,80	48,80
35	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	86,20	86,20
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	12,20	24,40

731 - Ústřední vytápění

7 116,00

37	K	731.1	Ústřední topení - samostatný rozpočet	kpl	1,000	7 116,00	7 116,00
----	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

734 - Ústřední vytápění - armatury

391,23

38	K	7342909R1	Vyčištění a seřízení termostatických hlav	kus	3,000	126,00	378,00
39	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	3,780	2,50	9,45
40	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	3,780	1,00	3,78

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

93,60

41	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,360	260,00	93,60
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

751 - Vzduchotechnika

0,00

42	K	7513779R1	Dmťz bytové digestoře	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--	------

762 - Konstrukce tesařské

4 802,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	762511236	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	12,310	329,00	4 049,99
44	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	12,310	36,60	450,55
45	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	45,005	4,50	202,52
46	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	45,005	2,20	99,01

763 - Konstrukce suché výstavby

257,61

47	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 120 mm	m2	0,350	690,00	241,50
48	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	0,350	24,60	8,61
49	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,501	1,80	4,50
50	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	2,501	1,20	3,00

764 - Konstrukce klempířské

2 114,63

51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,850	26,20	127,07
52	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	2,700	330,00	891,00
53	K	76421660R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 450 mm	m	2,150	450,00	967,50
54	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	19,856	4,50	89,35
55	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	19,856	2,00	39,71

766 - Konstrukce truhlářské

127 420,20

56	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	22,80	45,60
57	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	4,214	466,00	1 963,72
58	M	6111010R1	dřevěné Eurookno jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 300x600 mm, iz. dvojsklo U = 1,1W/M2K - T06	kus	2,000	2 230,00	4 460,00
59	M	6111010R2	dřevěné Eurookno dvoukřídlové, otvíravé a sklápěcí 1320x1460 mm, iz. dvojsklo U = 1,1W/M2K - T07	kus	2,000	12 800,00	25 600,00
60	K	7666212R1	D+M Eurookno zdvojené 2060x2130 mm vč. rámu, izol. dvojsklo U=1,1 W/M2K, vč. kování, tvar. kopie původního okna - T08	kus	1,000	34 800,00	34 800,00
61	K	7666610R1	Repase stávajících vchodových dveří jednkr. plných 800x1970 bezpečnostních, poř. odolných, nové kování nerez klika/koule s	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
62	K	7666611R1	Repase stávajících vnitř. dveří jednkr. celoprosklených 800x1970 vč. zárubní, nové kování nerez, kování klika-klika - T02	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
63	K	7666611R2	Repase stávajících vnitř. dveří jednkr. plných 650x1970, vč. zárubní, nové kování nerez, kování klika-klika - T04	kus	2,000	1 920,00	3 840,00
64	K	7666611R3	Repase stávajících vnitř. dveří jednkr. celoprosklených 800x1970 vč. zárubní, nové dveř. křídlo (replika stáv.), nové kování nerez, kování klika-klika - T03	kus	1,000	6 850,00	6 850,00
65	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	12,30	73,80
66	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	18,20	200,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	7666941R1	D+M parapetní desky dřevěné šířky 150 mm dl. 1350 mm - T07	kus	2,000	560,00	1 120,00
68	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000	56,20	281,00
69	M	61187136R	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.67 cm š 10 cm	kus	2,000	72,00	144,00
70	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	3,000	86,00	258,00
71	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	62,00	62,00
72	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	1,000	138,00	138,00
73	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné myčky na nádobí	kus	1,000	268,00	268,00
74	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	242,00	242,00
75	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	242,00	242,00
76	K	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 3,30m včetně horních skříněk, nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01	kus	1,000	32 100,00	32 100,00
77	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 4,0 m	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
78	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 248,483	1,26	1 573,09
79	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 248,483	0,80	998,79

771 - Podlahy z dlaždic

3 155,18

80	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	14,200	6,50	92,30
81	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,240	78,80	334,11
82	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,240	326,00	1 382,24
83	M	5976140R1	dlaždice keramické	m2	4,367	240,00	1 048,08
84	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,240	10,20	43,25
85	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	29,000	6,60	191,40
86	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	29,000	2,20	63,80

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

22 236,75

87	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	33,200	8,60	285,52
88	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	16,420	20,60	338,25
89	M	61418151R	lišta (soklík) dřevěná	m	18,062	92,30	1 667,12
90	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	12,310	56,00	689,36
91	K	775541114	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm	m2	23,550	162,00	3 815,10
92	M	61152123R	parketa laminátová 8x192x1285 mm	m2	25,905	489,00	12 667,55
93	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	36,490	48,00	1 751,52
94	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	23,550	10,20	240,21
95	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	25,905	14,60	378,21
96	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	218,328	1,60	349,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	998775292	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m	%	218,328	0,25	54,58

776 - Podlahy povlakové

32 662,05

98	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41,900	18,60	779,34
99	M	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	43,157	23,20	1 001,24
100	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	13,130	36,60	480,56
101	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	38,380	98,60	3 784,27
102	M	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	39,531	262,00	10 357,12
103	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených - mirelon	m2	36,490	32,80	1 196,87
104	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	61,930	126,00	7 803,18
105	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	310,030	22,60	7 006,68
106	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	324,093	0,42	136,12
107	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	324,093	0,36	116,67

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

15 221,12

108	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,882	312,00	7 139,18
109	M	59761155R	dláždice keramické 20 x 20	m2	23,568	286,00	6 740,45
110	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,682	22,60	241,41
111	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	22,882	12,80	292,89
112	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	144,139	4,20	605,39
113	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	144,139	1,40	201,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 603,05

114	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	0,960	36,00	34,56
115	K	7832018R1	Odstranění nátěrů z otopných těles oškrabáním	m2	3,240	38,80	125,71
116	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	0,960	146,00	140,16
117	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	0,960	42,60	40,90
118	K	783325181	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	3,240	186,00	602,64
119	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	25,380	12,80	324,86
120	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	25,380	42,60	1 081,19
121	K	783624200	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné, 2x email a 1x tmel	m2	0,405	195,60	79,22
122	K	783651101	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	0,715	88,30	63,13
123	K	783651102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,715	154,80	110,68

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

15 257,83

124	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	228,463	18,60	4 249,41
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000	22,30	669,00
126	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	31,500	5,60	176,40
127	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	246,675	34,60	8 534,96
128	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	246,675	6,60	1 628,06

M - Práce a dodávky M

66 809,20

21-M - Elektromontáže

66 809,20

129	K	210.1	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kpl	1,000	66 809,20	66 809,20
-----	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Cena		Price		Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč				
1	2	3	4	5	8	9	11	12		
	KANALIZACE									
	Pripojovací potrubí plastové, HT systém, spojované trubicí, odolný proti horké vodě, pro splaškovou, včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš. prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a dalšího potřebného materiálu.									
	1. Trubky HT DN 32	m							0,-	
	2. Trubky HT DN 40 (40)	m	1,2		182,-				218,-	
	3. Trubky HT DN 50 (50)	m	9,0		265,-				2385,-	
	4. Trubky HT DN 100 (110)	m	2,0		465,-				930,-	
	5. Napojení do stávajícího hrdla, očištění, DN100-75	ks	4,0		365,-				1460,-	
	6. Zápachový uzávěr pro pračku HL 404.1	ks	1,0		960,-				960,-	
	7. Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	12,2		18,-				220,-	
	8. Vyhledání a napojení na stávající stoupačky	ks	4,0		680,-				2720,-	
	Kanalizace celkem								8893,- Kč	

89

Položka č	Název	Jednotka	Množství		Jed. cena dodávky Kč/mi	Jed. cena montáž Kč/mi	Cena celkem Kč/mi	Poznámka
			Projektant	Zhotovitel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vnitřní plynovod							
	Porubí měděné pro rozvody zemního plynu spojované press							
	tvorovkami vč. uchycení, v chrániče PE izolace, tvarovky, krycí							
1.	Cu18x1,0	m	6,0		482,-		2892,-	
2.	Cu22x1,0	m	10,0		506,-		5060,-	
3.	Tlakové zkoušky plynovodního potrubí TPG 704 01	m	16,0		36,-		576,-	
4.	chránička oceli 44/3/2,6	m	1,0		122,-		122,-	
5.	Kulový uzavěr PN5, žlutá páčka, závitový - 1"	ks	1,0		662,-		662,-	
6.	Kulový uzavěr PN5, žlutá páčka, protipožární vložka, závitový - 1/2"	ks	1,0		528,-		528,-	
7.	Nadpřítoková pojistka, závit 1/2"	ks	1,0		522,-		522,-	
8.	Plynová hadice se šroubením, atestovaná, délka 0,8 m	ks	1,0		560,-		560,-	
9.	Plynová hadice se šroubením, atestovaná, délka 0,8 m	ks	1,0		986,-		986,-	
	Vyhotovení všech potřebných příjemních podkladů pro převzetí zařízení							
	Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.							
	Součástí obsahu budou mimo jiné							



Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Quant	Realizační Dokument	Jednotková cena Unit price	Montáž Kč	Cena Price	Montáž Kč
Item no.	Work Description	Unit	4	5	Dodávka Kč	7	Dodávka Kč	9
	2	3	4	5	6,-	7	8,-	9
	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY							
	ZAŘÍZOVACÍ předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem. Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem a architektem akce. Uvedené typy jsou doporučené. Dodávka a montáž včetně upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem. Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem a architektem akce. Uvedené typy jsou doporučené.							
1. WC	Kombi klozet s nízkopoloženou nádržkou, odpad zadní, klozetové sedátko z umělé hmoty, odpad DN100, připojovací souprava pro WC, přívod studené vody 1/2", rohový kulový uzávěr s dopojovací hadičkou	kmpl	1,0		5860,-			5860,-
2. U	Umyvadlo s otvorem 530 x 380 mm upevněno šrouby na stěnu, včetně utěsnění spáry sanitárním tmelem bez silikonu, umyvadlové zápachová uzávěrka nerez s ovládáním zátky, (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová, páková, dle výběru uživatele,	kmpl	1,0		4980,-			4980,-
3. V	Vana 1700 x 600 mm bílá dle výběru uživatele, nožičky, dvířka sifonu 300x300 mm plastová, sifon vanový DN 50, přívod studené a teplé vody 1/2" v= cca 750 mm nad podlahou, baterie vanová nástěnná dle výběru uživatele nástěnná 1/2", sprchová hlavice s úspornou sprchou, držák sprchu, mýdelník	kmpl	1,0		8690,-			8690,-
4. D	Dřez v kuchyňské sestavě (dodávka interier) (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková dle výběru uživatele, chrom	kmpl	1,0		2850,-			2850,-
5. M	Myčka(dodávka interier) (odpad DN 40 v=600 mm, přívod studené vody 1/2"), výtokový ventil pračkový 1/2" s připojením na hadici s PO ventilem, pochromovaný Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil pračkový 1/2" s připojením na hadici s PO ventilem	kmpl	1,0		460,-			460,-
6. AP		kmpl	1,0		1460,-			1460,-
	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM							24300,-

BYT VIKLEFOVA 4, PRAHA 3

VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
popis položky

poř.č. kod typ, rozměry, číslo výrobce MJ množství JEDNOTKOVÁ CELKEM
CENA bez DPH CENA bez DPH

A.		číslo oddílu	VYTÁPĚNÍ						
1	4.		Otopná tělesa						
			Otopné žebříkové těleso se spodním středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm, Výška: 1220mm, šířka: 450mm. Barevný odstín RAL tělesa bude dle architektky nebo projektu interiéru místnosti. Otopná tělesa budou dodávána se sadou	KLCM 1220.450	KORADO	ks	1	2 280 Kč	2 280 Kč
1	5.		Příslušenství otopných těles						
			Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty o výkonu 300W, včetně příslušenství a montáže.	Z-KTT-0300	KORADO	ks	1	1 220 Kč	1 220 Kč
2			Síťová vidlice s ručním spínačem VS 1.	VS 1 Z-SKV-0002	KORADO	ks	1	224 Kč	224 Kč
3			Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu, pro otopné žebříky rohové DN15	VHS -UN 15, rohové	DANFOSS	ks	1	780 Kč	780 Kč
4			Termostatická hlavice	RAE-K	DANFOSS	ks	1	562 Kč	562 Kč
5			Ozdobný kryt z bílého plastu RAL 9010 pro armaturu VHS, rohová verze válcového tvaru	DANFOSS	DANFOSS	ks	1	224 Kč	224 Kč
14.			Potrubí						
1			Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15	Ocel závitová - DN 15	ČSN	m	2	432 Kč	864 Kč
16.			Nátěr						
1			Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně			m	2	40 Kč	80 Kč
17.			Izolace						
1			Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z polyethylenové izolace příslušných tloušťek podle jednotlivých izolace potrubí vytápění z polyethylen; tep. vodivost 0,038 W / m.K max teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; Tubolit DG tl 25 mm	Tubolit DG tl. 25 mm	ARMACELL	m	2	46 Kč	92 Kč
18.			Společné položky						
1			Doprava materiálu			kol	1	250 Kč	
2			Zařízení slaveníště			kol	1	0 Kč	
3			Pomocné ocelové konstrukce			kol	1	0 Kč	
4			Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN			kol	1	180 Kč	
5			Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné			kol	1	360 Kč	
6			Jemné zaregulování systému			kol	1	0 Kč	
7			Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolů			kol	1	0 Kč	790 Kč

Výkaz výměr				
Byt č.15, Vítklefova 4				
Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
	SILNOPROUD			
	<i>Rozvaděče</i>			
	Bytový rozvaděč RB Demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, osazení dle výkres: Rozvaděč RB (1 jistič 1/6A, 2 jistič 1/10A, 7 jističů 1/16A, 1 jistič 3/16A); pomocný montážní materiál, svorky na každém vývodu, popisy, kapsa s dokumentací skut. stavu, kompletní dodávka, IP40, In 3x25A, 400V/230V,50Hz,TN-S			
1		1 kpl	4 560 Kč	4 560 Kč
2	Kusová zkouška rozvodnice	1 kpl	320 Kč	320 Kč
	<i>Svítlidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků</i> <i>Pozn: typ svítidel bude potvrzen architektem a investorem</i>			
3	Svítlidlo stropní přisazené "downlight", 2x18W, IP20	3 ks	1 210 Kč	3 630 Kč
4	Svítlidlo stropní nástěnné, 1x18W, IP44	1 ks	980 Kč	980 Kč
5	Svítlidlo pod kuchyňskou linku - svítidlo přisazené zářivkové, 1x14W, elektron. předřadník, IP30	1 ks	820 Kč	820 Kč
	<i>Instalační materiál (design např. ABB Tango nebo dle výběru architekta)</i>			
6	Vypínač jednopólový, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice,	4 ks	143 Kč	572 Kč
7	Sériový přepínač, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	1 ks	154 Kč	154 Kč
8	Schodišťový přepínač jednoduchý, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	4 ks	154 Kč	616 Kč
9	Křížový přepínač, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	2 ks	155 Kč	310 Kč
10	Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, bílá, krabice, rámeček	21 ks	155 Kč	3 255 Kč
11	Rozbočovací krabice včetně svorek a zapojení	7 ks	154 Kč	1 078 Kč
12	Přístrojová krabice pod omítku	5 ks	110 Kč	550 Kč
13	Trojrámeček	1 ks	36 Kč	36 Kč
14	Dvojrámček	2 ks	63 Kč	126 Kč
	<i>Kabely a vodiče</i>			
15	Kabel CYKY-J 5x10 (viz. Poznámky)	15 m	92 Kč	1 380 Kč
16	Kabel CYKY-J 3x2,5	160 m	24 Kč	3 872 Kč
17	Kabel CYKY-J 3x1,5	90 m	18 Kč	1 620 Kč
18	Kabel CYKY-O 3x1,5	35 m	18 Kč	630 Kč
19	Kabel CYKY-J 5x2,5	15 m	68 Kč	1 020 Kč
20	Kabel CYA 4mm ² zž	20 m	11 Kč	220 Kč
	SLABOPROUD			
	<i>Prvky slaboproudu</i>			
21	Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT 6, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	326 Kč	326 Kč
22	Televizní zásuvka TV+R, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	362 Kč	362 Kč
23	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství	40 m	12 Kč	480 Kč
24	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, konektory, atd.)	1 ks	1 200 Kč	1 200 Kč
25	Protahovací krabice pro slaboproudé vedení, včetně víčka	9 ks	18 Kč	162 Kč
26	Domácí telefon, např. Tesla 4FP 211 01.201 ELEGANT (pokud bude vyhovovat stávající DT, bude položka odečtena)	1 ks	560 Kč	560 Kč
	<i>Kabely slaboproudu</i>			
27	Kabel SYKFY 5x2x0,5	15 m	14 Kč	210 Kč
28	Kabel KOAX	20 m	14 Kč	280 Kč
29	Kabel UTP CAT 6	40 m	9 Kč	360 Kč