

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona. Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona. Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
Zadavatel:	Obec Číhaň Číhaň 26, 341 42 Číhaň IČO: 005 73 477
Zástupce zadavatele:	DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň IČO: 281 45 089

V Plzni, 6. 2. 2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel veřejné zakázky s názvem ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE, sděluje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se dané k veřejné zakázce, jež byla vyhlášena dne 4.1.2023.

Dotaz č. 1 ze dne 2. 2. 2023

Dobrý den,

žádáme Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení, kdy jsme při zpracovávání nabídky narazili na několik nejasností:

- 1. Ve výkazu výměr chybí základ pod tepelné čerpadlo z podkladního betonu tl. 200 mm včetně Kari sítě a bednění. Dále chybí rozšíření okapového chodníku pod tepelné čerpadlo.*
- 2. Ve výkazu výměr chybí přízdívka závěsných záchodů.*
- 3. V projektové dokumentaci je v podkroví uvedena příčka tl. 150 mm, ve výkazu výměr je příčka tl. 175 mm. Požadujeme uvést do souladu.*
- 4. Dle projektové dokumentace je v základech celkem 5 ks prostupů kanalizace, ve výkazu jsou uvedeny 3 ks. Požadujeme uvést do souladu.*
- 5. Nátěry ocelových vaznic – chybně uveden výpočet. Místo délky vaznic uvedena hmotnost.*
- 6. Dle statického posudku je nutno kvůli vyztužení základových pasů tyto pasy bednit. Chybí bednění základových pasů.*
- 7. Dle projektové dokumentace (Detail 4) je zábradlí na schodišti s prutovou výplní. Ve výkazu výměr je zábradlí s bezpečnostním sklem. Požadujeme uvést do souladu.*
- 8. Ve výkazu výměr chybí madla na zdech u schodiště.*
- 9. Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 nám byl zodpovězen dotaz, kde najdeme dodávku a montáž kanalizačního potrubí u splaškové kanalizace. Položka č. 118 obsahuje 9,5 bm. To se jedná o odvětrávací potrubí*

nad střechu objektu. Dle projektové dokumentace a dle výkazu obsypů postrádáme stále ve výkazu výměr 35 bm kanalizačního potrubí u splaškové kanalizace.

10. V projektové dokumentaci je celkem 6 ks venkovních šachet. Ve výkazu je uvedeno 5 ks. Požadujeme uvést do souladu.

11. Filtrační šachty budou obetonovány nebo bude řešen obsyp? Prosíme o bližší specifikaci.

12. V projektové dokumentaci je uvedeno, že baterie k umyvadlům budou podomítkové, ve výkazu výměr je, že budou stojánkové. Požadujeme uvést do souladu.

13. Prosíme o bližší specifikaci záchodů. Budou závěsné?

14. Prosíme o bližší specifikaci pisoárů. Jak bude řešeno splachování – tlačítko/senzor?

15. Ve výkazu výměr chybí u filtrační šachty přepadové potrubí ze šachty.

16. V projektové dokumentaci je v situačním výkrese uvedeno u přeložky vodovodu potrubí d 32x3 mm, ve výkazu výměr je uvedeno potrubí d= 100 mm. Požadujeme uvést do souladu.

17. Ve výkazu výměr chybí dilatace podlahy (drátkobeton) včetně výplně spar.

18. Jak je řešen sklon podlahy v garážích? Ve výkresové dokumentaci je sklon v garáži naznačen, ve výkazu výměr není řešen.

19. V technické zprávě je uvedeno, že okna a dveře budou řešena předsazenou montáží. Ve výkazu výměr a ve výkresové dokumentaci jsou okna montována klasicky. Požadujeme uvést do souladu.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 2. 2. 2023

Byla provedena aktualizace a doplnění výkazu výměr (Příloha č.1 DI6 – Položkový rozpočet – verze k 6.2.2023) na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

1. Ve výkazu výměr chybí základ pod tepelné čerpadlo z podkladního betonu tl. 200 mm včetně Kari sítě a bednění. Dále chybí rozšíření okapového chodníku pod tepelné čerpadlo.

doplněno pol. 60, 67, 65, 66, 71

2. Ve výkazu výměr chybí přízdívka závěsných záchodů.

je ve výkazu pol. 32

3. V projektové dokumentaci je v podkroví uvedena příčka tl. 150 mm, ve výkazu výměr je příčka tl. 175 mm. Požadujeme uvést do souladu.

pol. 662 je opravena

4. Dle projektové dokumentace je v základech celkem 5 ks prostupů kanalizace, ve výkazu jsou uvedeny 3 ks. Požadujeme uvést do souladu.

pol. 651 doplněno

5. Nátěry ocelových vaznic – chybně uveden výpočet. Místo délky vaznic uvedena hmotnost.

pol. 668 v popisu včetně povrchové úpravy

6. Dle statického posudku je nutno kvůli vyztužení základových pasů tyto pasy bednit. Chybí bednění základových pasů.

doplněno pol. 706, 707

7. Dle projektové dokumentace (Detail 4) je zábradlí na schodišti s prutovou výplní. Ve výkazu výměr je zábradlí s bezpečnostním sklem. Požadujeme uvést do souladu.

8. Ve výkazu výměr chybí madla na zdech u schodiště.

opravena pol. 705 včetně madla

9. Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 nám byl zodpovězen dotaz, kde najdeme dodávku a montáž kanalizačního potrubí u splaškové kanalizace. Položka č. 118 obsahuje 9,5 bm. To se jedná o odvětrávací potrubí nad střechu objektu. Dle projektové dokumentace a dle výkazu obsypů postrádáme stále ve výkazu výměr 35 bm kanalizačního potrubí u splaškové kanalizace.

pol. 14 doplněna

10. V projektové dokumentaci je celkem 6 ks venkovních šachet. Ve výkazu je uvedeno 5 ks. Požadujeme uvést do souladu.

pol. 3,4,5,6 opraveno

11. Filtrační šachty budou obetonovány nebo bude řešen obsyp? Prosíme o bližší specifikaci.

bude obsyp

12. V projektové dokumentaci je uvedeno, že baterie k umyvadlům budou podomítkové, ve výkazu výměr je, že budou stojánkové. Požadujeme uvést do souladu.

baterie budou stojánkové

13. Prosíme o bližší specifikaci záchodů. Budou závěsné?

ano, budou závěsné

14. Prosíme o bližší specifikaci pisoárů. Jak bude řešeno splachování – tlačítko/senzor?

bude senzor

15. Ve výkazu výměr chybí u filtrační šachty přepadové potrubí ze šachty.

je ve výkazu

16. V projektové dokumentaci je v situačním výkrese uvedeno u přeložky vodovodu potrubí d 32x3 mm, ve výkazu výměr je uvedeno potrubí d= 100 mm. Požadujeme uvést do souladu.

ve výkazu je trubka 32x3,0 mm

17. Ve výkazu výměr chybí dilatace podlahy (drátkobeton) včetně výplně spar.

doplněno pol. 708, 709

18. Jak je řešen sklon podlahy v garážích? Ve výkresové dokumentaci je sklon v garáži naznačen, ve výkazu výměr není řešen.

provést dle projektové dokumentace v rámci tl. podlahy

19. V technické zprávě je uvedeno, že okna a dveře budou řešena předsazenou montáží. Ve výkazu výměr a ve výkresové dokumentaci jsou okna montována klasicky. Požadujeme uvést do souladu.

platí výkaz výměr

Upozorňujeme uchazeče, že přílohou tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 je nová složka Příloha č. 1 DI6 Položkový rozpočet – verze k 6. 2. 2023. Uchazeči jsou povinni použít při zpracování svých nabídek tyto podklady. Všichni uchazeči, kteří ve svých nabídkách použijí původní dokumenty, budou z další účasti v zadávacím řízení vyloučeni.

Z důvodu zveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a jeho příloh dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek:

Výzva k podání nabídek – kapitola 3. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, str. 2:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **23. 2. 2023 v 9:00 hodin.**

Zadávací dokumentace – kapitola 7. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, str. 6:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 odst. 1 bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek, tzn. **23. 2. 2023 v 9:01 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje.

Ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková

DOMOZA projekt s.r.o.

Příloha č 1 DI6: Položkový rozpočet – verze k 6. 2. 2023