

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále také „Dodatek č.2“)

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele: **JI/ZN/2013/001** zakázka číslo: **1322001**

Článek č. 1 **SMLOUVNÍ STRANY**

Objednatel: **Městys Štítary**
 Štítary 149
 671 02 Šumná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 1583258349/0800

IČO: 00293598

DIČ: CZ00293598

zastoupený: p. Oldřichem Veselým – starostou městyse Štítary

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: p. Oldřich Veselý starosta, tel: 515 291 350, mob: 602 511 846

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a soupisů prací: Ing. Jiří Pečenka – technický dozor
objednatel

Zhotovitel: **COLAS CZ, a. s.**
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Hakenova 3640/21, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem ,ředitelem oblasti Jih, divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, tel: 733 780 311

Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hruška , hlavní stavbyvedoucí tel: 733 780 404

Miroslav Tomašík, stavbyvedoucí, tel: 733 780 406

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- II.1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 18.1.2013 uzavřeli smlouvu o dílo č. JI-ZN-2013-001, která byla změněna dne 16.8.2013 dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Štítary – rekonstrukce místní komunikace“ (dále „smlouva o dílo“).
- II.2. Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele se tímto Dodatkem č. 2 smlouva o dílo mění, a to tak, že dochází k rozšíření předmětu Díla a související změně ceny Díla.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- III.1. Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce na odvodnění komunikace blíže vymezené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- III.2. Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o 329.945,80 Kč bez DPH (podrobně vymezeno v příloze 1 tohoto Dodatku č. 2), tozn. že cena díla činí nově 3.220.105,80 Kč bez DPH. Rekapitulace:

Cena původní dle SOD bez DPH	2,890.160,00 Kč
Odvodnění komunikace dle Dodatku č.2 bez DPH	329.945,80 Kč
 Cena celkem bez DPH	 3,220.105,80 Kč
DPH 21%	676.222,30 Kč
Cena celkem s DPH	3,896.328,10 Kč

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1. Tento Dodatek č.2 se uzavírá v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- IV.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- (1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele.

Kontroloval: Ing. Jaroslav Hruška
podpis:

Ve Štítarech dne: 9.6.2014


Za objednatele:

Ve Znojmě dne: 9.6.2014

Za zhotovitele:

Oldřich Veselý

starosta městyse Štítary



MĚSTYS ŠTÍTARY
671 02 ŠTÍTARY 149

2/2

Michal Altrichter

ředitel oblasti Jih

divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286 003 511 Fax: 286 003 111

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Soubor staveb: 1322001 - Štítary - rekonstrukce místní komunikace							
Stavba: 1322001-20 - Odvodnění komunikace							
1 - Zemní práce							
001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	8,000000 m3	220,00	1 760,00	21%	2 129,60
002	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	25,000000 m3	110,00	2 750,00	21%	3 327,50
003	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	25,000000 m3	146,00	3 650,00	21%	4 416,50
004	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	10,000000 m3	753,00	7 530,00	21%	9 111,30
005	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	25,000000 m3	38,00	950,00	21%	1 149,50
006	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	15,000000 m3	50,00	750,00	21%	907,50
007	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	25,000000 m3	35,00	875,00	21%	1 058,75
008	171201201	Uložení sypaniny na skládku	15,000000 m3	10,00	150,00	21%	181,50
009	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	50,000000 m3	72,00	3 600,00	21%	4 356,00
010	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	32,000000 m3	124,00	3 968,00	21%	4 801,28
011	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C	57,600000 t	156,00	8 985,60	21%	10 872,58
012	181111300	Provizor úprava terénu tř.3	120,000000 m2	17,00	2 040,00	21%	2 468,40
Součet za 1 - Zemní práce					37 008,60		44 780,41
4 - Vodorovné konstrukce							
013	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	14,500000 m3	380,00	5 510,00	21%	6 667,10
014	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	0,800000 m3	1 999,00	1 599,20	21%	1 935,03
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					7 109,20		8 602,13
8 - Trubní vedení							
015	871353121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250	140,000000 m	35,00	4 900,00	21%	5 929,00
016	28614526	Trubka kanalizační PVC SN12 DN 250	48,000000 m	492,00	23 616,00	21%	28 575,36
017	286147929	Trubka kanalizační PVC SN8 DN 250	41,000000 m	339,00	13 899,00	21%	16 817,79
018	877373123	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	11,000000 KUS	72,00	792,00	21%	958,32
019	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	1,000000 KUS	109,00	109,00	21%	131,89
020	28651670.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 15° PVC	2,000000 KUS	332,00	664,00	21%	803,44
021	28651671.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC	2,000000 KUS	338,00	676,00	21%	817,96
022	28651794	Záslepka kanalizační KGK DN 250 L 64 mm PVC	6,000000 KUS	129,00	774,00	21%	936,54
023	28651713.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC	1,000000 KUS	553,00	553,00	21%	669,13
024	28651694.A	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	1,000000 KUS	251,00	251,00	21%	303,71
025	871355221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	30,000000 m	340,00	10 200,00	21%	12 342,00
026	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5	4,500000 m3	1 780,00	8 010,00	21%	9 692,10
027	313166590	síť výztužná svařovaná KARI KD 37 11 139 3 x 2 m D 5 mm	5,000000 KUS	235,00	1 175,00	21%	1 421,75
Součet za 8 - Trubní vedení					65 619,00		79 398,99
88 - Potrubí - drenážní systém							
028	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	170,000000 M3	67,00	11 390,00	21%	13 781,90
029	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	140,000000 m2	15,00	2 100,00	21%	2 541,00
030	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	320,000000 m2	11,00	3 520,00	21%	4 259,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
031	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm	460,000000 m	20,00	9 200,00	21%	11 132,00
032	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	120,000000 M3	310,00	37 200,00	21%	45 012,00
033	89-101	Montáž vsakovacích nádrží do otevřeného výkopu	18,000000 KUS	224,00	4 032,00	21%	4 878,72
034	89-901	AS-KRECHT DM - T 1600 M/60 - tunel	14,000000 kpl	4 190,00	58 660,00	21%	70 978,60
035	89-902	AS-KRECHT DM - T 1100 (SE)/60 - čelo	4,000000 kpl	1 330,00	5 320,00	21%	6 437,20
Součet za 88 - Potrubí - drenážní systém					131 422,00		159 020,62
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							
036	894431112	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	4,000000 KUS	619,00	2 476,00	21%	2 995,96
037	286971518	Dno šachtové TEGRA 600/250mm typ X pro potrubí KG	3,000000 KUS	4 416,00	13 248,00	21%	16 030,08
038	286971513	Dno šachtové TEGRA 600/250mm přímé pro potrubí KG	1,000000 KUS	4 341,00	4 341,00	21%	5 252,61
039	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	2,000000 KUS	2 850,00	5 700,00	21%	6 897,00
040	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	4,000000 KUS	400,00	1 600,00	21%	1 936,00
041	55243444	Poklop kruhový 600 B 125	3,000000 KUS	1 052,00	3 156,00	21%	3 818,76
042	59224221	Prstenec betonový TEGRA 600 Wavin	3,000000 KUS	1 321,00	3 963,00	21%	4 795,23
043	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	2,000000 KUS	1 114,00	2 228,00	21%	2 695,88
044	592238510	TBV-Q 50/49 KV dno bez výtoku - kalová prohlubeň	2,000000 KUS	487,00	974,00	21%	1 178,54
045	5922386323	TBV-Q 50/59 SO PVC skruž střed. s otvorem DN 200	2,000000 KUS	545,00	1 090,00	21%	1 318,90
046	592238650	TBV-Q 45/6 VP vyrovnávací prstenec	2,000000 KUS	190,00	380,00	21%	459,80
047	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	2,000000 KUS	567,00	1 134,00	21%	1 372,14
048	55340352	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	2,000000 KUS	2 140,00	4 280,00	21%	5 178,80
Součet za 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení					44 570,00		53 929,70
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb							
049	938902106	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	90,000000 m	142,00	12 780,00	21%	15 463,80
050	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	10,000000 m	429,00	4 290,00	21%	5 190,90
051	919441211	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	3,000000 KUS	5 900,00	17 700,00	21%	21 417,00
052	919511011	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	5,000000 m	715,00	3 575,00	21%	4 325,75
053	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	2,000000 m3	1 780,00	3 560,00	21%	4 307,60
Součet za 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb					41 905,00		50 705,05
99 - Staveništní přesun hmot							
054	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	115,600000 t	20,00	2 312,00	21%	2 797,52
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					2 312,00		2 797,52
CELKEM	Stavba: 1322001-20 - Odvodnění komunikace				329 945,80		399 234,42