

Obec Vlčetínek, Vlčetínek 32

Nabídkový rozpočet

Chodník před bývalou školou

Číslo	Položky - chodník	Množství	Měrná jednotka	Cena za mj.	Celkem
1.	Vybourání betonových obrub	94,5	m		
2.	Rozebrání dlažeb	81,9	m ²		
3.	Odstranění podkladu z kameniva	94,5	m		
4.	Hloubení rýh v hornině	38,7	m ³		
5.	Vodorovné přemístění přes 1500 do 2000 m výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny	38,7	m ³		
6.	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezech před zhutněním	94,5	m ²		
7.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	94,5	m ²		
8.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	65	m ²		
9.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 60 mm š. přes 3 m z nemodifik. asfaltu	65	m ²		
10.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	94,5	m		
11.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl.do 50 m ²	81,90	m ²		
12.	Silniční obrubník BEST MONO II	67	ks		
13.	Obrubník parkový BEST LINEA II	30	ks		
14.	Dlažba betonová zámková BEST KLASIKO přír. 60 mm	84,5	m ²		
15.	Dlažba betonová zámková BEST KLASIKO červ. pro nevidomé 60 mm	0,8	m ²		
16.	Řezání spár pro vytvoření komůrky š. 15 mm hl. 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	65	m		
17.	Těsnění spár zálivkou za studen pro komůrky š. 15 mm hl. 25 mm bez těsnícího profilu	65	m		
18.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	42,36	t		
19.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	84,735	t		
20.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	63,258	t		
Číslo	Položky – zaústění svodů	Množství	Měrná jednotka	Cena za mj.	Celkem
21.	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet	1,2	m ³		

22.	Obsypá ní potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny	1,6	m ³		
23.	Štěrkopísek netříděný zásypový	0,608	t		
24.	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	0.320	m ³		
25.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % hladkého plnostěnného jednov.	6	m		
26.	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC v otevřeném výkonu jednoosý	4	ks		
27.	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	1	ks		
28.	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkonu dopravní vzdálenost do 15 m	1,36	t		
29.	Hloubení rýh š do 800 mm v soudružných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	2,8	m ³		
30.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	1,6	m ³		
31.	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z jakýchkoliv trub	2	ks		
32.	Roury KGG PVC DN 100/1000	2	ks		
33.	Lapač střešních splavenin 100 PVC	2	ks		
34.	Roura KG PVC DN 100/2000	2	ks		
35.	Koleno KGB 67° PVC 100	2	ks		
36.	Koleno KGB 87° PVC 100	2	ks		
Číslo	Položky – vedlejší a ostatní náklady	Množství	Měrná jednotka	Cena za mj.	Celkem
37.	Geodetické práce před výstavbou	1	ks		
38.	Dopravní značení na staveništi, DIO po dobu výstavby	1	ks		
39.	Zařízení staveniště	1	ks		
Stavba celkem		Sazba DPH 21,00 %	DPH celkem:	Cena bez DPH: Cena s DPH:	