

SMLOUVA O DÍLO

č.07/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Obnova vnějšího pláště a výplní otvorů kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Pozořicích“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol. s r.o.

Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: Zdeněk Miroš, jednatel společnosti
IČ: 46970932
DIČ: CZ46970932
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 7230, KS v Brně
bankovní spojení: KB a.s., expozitura Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš, tel. 602 782 314

b) technických Zdeněk Miroš, tel. 602 782 314

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Pozořice

Sídlo: Na Městečku 13, 664 07, Pozořice
Zastoupen: Mgr. Pavel Lacina, farář
IČ: 65264002

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Lacina, farář, tel. 731 402 168

b) technických, tel.

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: Obnova vnějšího pláště a výplní otvorů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků. V roce 2015 bude realizována I. etapa prací specifikovaná v rozpočtu: „Severozápadní fasáda čelní levá věž“.

Hlavní stavební práce: opravy omítek, fasádní nátěry, repase – obnova výplní okenních a dveřních otvorů, klempířské a pokrývačské práce

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Zdeňkem Burešem, zpracované v květnu 2014 a závazného stanoviska č. 69/2014 vydaného Městským úřadem Šlapanice, č.j. OV-ČJ/42025-14/ROT ze dne 12. 8. 2014 v souladu se stavebním povolením vydaným Úřadem městse Pozořice, stavebním úřadem, č.j. StÚ 1702/2014-8-Fi-STRI-StPo-/ ze dne 31. 10. 2014 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,

provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nanebevzetí Panny Marie, pozemek parc. č. 102 pro k.ú. Pozořice a obec Pozořice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	5 730 460 Kč	I. etapa v r. 2015: 921 256 Kč
Cena DPH 21%	1 203 396 Kč	193 464 Kč
CENA CELKEM	6 933 856 Kč	1 114 720 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (I. etapa v letošním roce): 1. 6. 2015

4.2. Ukončení prací (I. etapa v letošním roce): 30.9.2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 10. 2018 (předpokládané ukončení)

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5.7. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost a zhotovitel posune splatnost jednotlivých faktur o dohodnutou dobu nejvýše 3 měsíce. Tato nezaviněná skutečnost se nepovažuje za prodlení s uhrazením faktury. Během této doby poskytnou zhotovitelé objednavateli věcné plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Pozorícih dne 22. 4. 2015

V Hodoníně, dne 21. 4. 2015


.....
za objednatele:

**Římskokatolická farnost
664 07 POZOŘICE 13**


.....
za zhotovitele:




VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	12.03.2015	Severozápadní fasáda čelní levá věž	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1442	Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1442
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	634 771	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	264 015	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	898 786	Zařízení staveniště	22 470
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	898 786	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	921 256	Ostatní náklady celkem	22 470

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Zdeněk Miroš	Jméno :	Zdeněk Miroš	Jméno :	Pavel Laciňg
Datum :		Datum :	24.4.2015	Datum :	22.4.2015
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					Římskokatolická farnost 664 07 POZOŘICE 13

Základ pro DPH	21,0 %	921 256 Kč
DPH	21,0 %	193 464 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 114 720,00 Kč

Poznámka :

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích Rozpočet : 12.03.2015
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi Severozápadní fasáda čelní levá věž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Svislé a kompletní konstrukce	5 256	0	0	0	0
0 Upravy povrchů vnitřní	8 025	0	0	0	0
0 Upravy povrchů vnější	339 432	0	0	0	0
0 Lešení a stavební výtahy	209 056	0	0	0	0
0 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 098	0	0	0	0
0 Bourání konstrukcí	3 423	0	0	0	0
0 Prorážení otvorů	12 201	0	0	0	0
0 Staveništní přesun hmot	23 996	0	0	0	0
0 Konstrukce klempířské	0	60 025	0	0	0
0 Konstrukce truhlářské	0	203 990	0	0	0
0 Přesuny suti a vybouraných hmot	22 284	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	634 771	264 015	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			898 786	0
Oborová přírážka			898 786	0
Přesun stavebních kapacit			898 786	0
Mimostaveništní doprava			898 786	0
Zařízení staveniště			898 786	22 470
Provoz investora			898 786	0
Kompletační činnost (IČD)			898 786	0
Rezerva rozpočtu			898 786	0
CELKEM VRN				22 470

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích

Rozpočet: 12.03.2015

Objekt :

1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem hmot. / MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub sevozápadní pohled-levá věž: věž římsa :5,80 u obloukových oken věž:3,20*2 2,0*3,14*0,75/2 oblouková okna nad oválnými:2*2,25 oblouk:2,0*1,20	m	21,46 0,00 5,80 6,40 2,36 4,50 2,40	245,00	5 256,48	0,06400	1,37312	0,00000
	 Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 256,48		1,37312	
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní							
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková pro okna po vybourání předpoklad tl. ostění 30cm: koef. na zaoblení 1,20-u vnitř kostela: pohled severozápadní: T/3:2*0,30*(1,43+3,39) 0 BOK T/10 nad střešinou:2,0*0,30*(1,43+3,39) 0,30*(4,13+2,72) věže jihozápadní a severovýchodní:2,0*0,30*(1,43+2,77) T/10:2*0,30*(1,43+3,39) věže jihovýchodní T/10:2,0*0,30*(1,43+3,39) kulaté T/9:0,30*(2,0*3,14*1,43)	m2	18,84 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 2,89 2,06 2,52 2,89 2,89 2,69	426,00	8 024,60	0,05729	1,07918	0,00000
	 Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				8 024,60		1,07918	
Díl: 62		Upravy povrchů vnější							
3	602013101R00	Postřík sanační MCO 1 ručně čelní fasáda ozn. 9 a 20:3,10*2,10*2	m2	13,02 13,02	84,20	1 096,28	0,00668	0,08697	0,00000
4	602013121RT1	Omítka sanační podkladní MCO 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	13,02 13,02	296,00	3 853,92	0,01820	0,23696	0,00000
5	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	13,02 13,02	569,00	7 408,38	0,05040	0,65621	0,00000
6	620991121R00	čelní fasáda ozn. 9 a 20:3,10*2,10*2 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	62,77	30,90	1 939,48	0,00004	0,00251	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří

Rozpočet: 12.03.2015

Objekt :

1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem hmot. / MJ
		čelní fasáda:		0,00					
		okna věž:1,50*4,0*5		30,00					
		kulaté okno:3,14*0,75*0,75		1,77					
		okna oválná:2,0*2		4,00					
		zakrytí chodníku a dlažby před kostelem pod lešením:		0,00					
		u věži:1,50*9,0*2		27,00					
7	621335113R1X	Opr C štuková omítka podhled -65%	m2	50,85	284,00	14 441,40	0,02659	1,35210	0,00000
		ozn. 14 barva bílá věž:		0,00					
		pohled severozápadní:		0,00					
		římasy horní:9,0*0,60*4		21,60					
		spodní římsa:9,0*1,50*2+1,50*1,50		29,25					
8	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada	m2	50,85	5,00	254,25	0,00004	0,00203	0,00000
		římasy:50,85		50,85					
9	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přílnavos.	m2	619,55	7,90	4 894,45	0,00014	0,08674	0,00000
		262,94+356,61		619,55					
10	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	262,94	169,00	44 436,86	0,00468	1,23056	0,00000
		262,94		262,94					
11	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 %	m2	262,94	113,00	29 712,48	0,02987	7,85409	0,00000
		ozn. 15 tmavé plochy:		0,00					
		věže pohled severozápadní ozn. 15 tmavá:5,40*5,0*2		54,00					
		odpočet hodin a oken lamelových:-2,10*2,10		-4,41					
		-1,43*3,39		-4,85					
		boční zdi věže od střechy pohled čelní:44,50		44,50					
		spodní část věže po sokl:60,90		60,90					
		věže pohled jihovýchodní:19,20+25,30		44,50					
		svisle:68,30		68,30					
12	622423621R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 %	m2	305,77	283,00	86 532,85	0,06694	20,46823	0,00000
		čelní fasáda -severozápadní:		0,00					
		bílé plochy:		0,00					
		římsa horní ke střeše-bok:9,0*0,60		5,40					
		boční stěna věže nad střechou a čelní pohled:41,30+45,50+60,90		147,70					

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi
 Rozpočet: 12.03.2015
 Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		horní římsa:9,0*0,60 římsa :9,0*1,50		5,40 13,50					
		pohled jihovýchodní věž 45,50m2:8,19*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40 římsa jihovýchodní:2,30*1,50 horní :9,0*0,60 věž pohled severovýchodní: 8,15*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40 severovýchodní římsa:9,0*1,50 horní římsa:9,0*0,60 spodní část věže 62,90m2:8,19*16,56-13,11*5,40 odpočet římsy:-50,85		46,26 3,45 5,40 0,00 45,78 13,50 5,40 64,83 -50,85					
13	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II barva pískovce: čelní fasáda ozn. 9:3,10*0,94*2	m2	5,83 0,00 5,83	159,00	926,65	0,00040	0,00233	0,00000
14	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II sokl barva bílá: čelní fasáda ozn. 20:3,10*1,16*2	m2	7,19 0,00 7,19	159,00	1 143,53	0,00040	0,00288	0,00000
15	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina I čelní fasáda -severozápadní: bílé plochy: římsa horní ke střeše-bok:9,0*0,60 boční stěna věže nad střechou a čelní pohled:41,30+45,50+60,90 horní římsa:9,0*0,60 římsa :9,0*1,50 pohled jihovýchodní věž 45,50m2:8,19*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40 římsa jihovýchodní:2,30*1,50 horní :9,0*0,60 věž pohled severovýchodní:	m2	356,62 0,00 0,00 5,40 147,70 5,40 13,50 46,26 3,45 5,40 0,00	170,00	60 625,37	0,00046	0,16405	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích

Rozpočet: 12.03.2015

Objekt :

1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		8,15*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40 severovýchodní římsa:9,0*1,50 horní římsa:9,0*0,60 spodní část věže 62,90m2:8,19*16,56-13,11*5,40		45,78 13,50 5,40 64,83					
16	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II ozn. 15 tmavé plochy: věže pohled severozápadní ozn. 15 tmavá:5,40*5,0*2 odpočet hodin a oken lamelových:-2,10*2,10 -1,43*3,39 boční zdi věže od střechy pohled čelní:44,50 spodní část věže po sokl:60,90 věže pohled jihovýchodní:19,20+25,30 svisle:68,30	m2	262,94 0,00 54,00 -4,41 -4,85 44,50 60,90 44,50 68,30	179,30	47 145,55	0,00046	0,12095	0,00000
17	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou 263,0+356+13,02	m2	632,02 632,02	46,00	29 072,92	0,00010	0,06320	0,00000
18	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm pohled severozápadní věž: ozn. 5 čelní fasáda pod plechy-okna:6*1,45 oválné a kulaté okno:2,*2+1,50 pod římsy ozn. 17:7,0*5,40+1,50 římsa věž horní:9,50*4	m	91,50 0,00 8,70 5,50 39,30 38,00	65,00	5 947,50	0,02120	1,93980	0,00000
Celkem za					339 431,87			34,26961	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy							
19	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m čelní pohled severozápadní a severozápadní: věže:9,0*39,0*2 bok věží do střechy:9,0*12,0 věž pohled jihovýchodní:9,0*12,0+2,30*19,0 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 961,70	m2	961,70 0,00 702,00 108,00 151,70 2 885,10 961,70	54,40	52 316,48	0,01838	17,67605	0,00000
20	941941292R00		m2		31,40	90 592,14	0,00095	2,74085	0,00000
21	941941500R00	Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení	m2	961,70	12,20	11 732,74	0,00000	0,00000	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích Rozpočet: 12.03.2015
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot. / MJ
		961,70		961,70					
22	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	961,70	32,10	30 870,57	0,00000	0,00000	0,00000
		961,70		961,70					
23	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	737,30	9,20	6 783,16	0,00000	0,00000	0,00000
		0		0,00					
		čelní pohled severozápadní a severovýchodní: věže:9,0*31,0*2 bok věží do střechy :9,0*12,0 věž pohled. jihovýchodní jen část:2,30*31,0		0,00					
24	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 474,60	5,40	7 962,84	0,00000	0,00000	0,00000
		737,30*2		1 474,60					
25	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	737,30	4,90	3 612,77	0,00000	0,00000	0,00000
26	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,50	107,00	267,50	0,02279	0,05698	0,00000
		nad vstup do věže:2,50		2,50					
27	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	5,00	27,20	136,00	0,00176	0,00880	0,00000
		2,50*2		5,00					
28	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,50	26,40	66,00	0,00000	0,00000	0,00000
29	944-9	Zakrytí střechy pod věží proti zašpinění maltou geotextilií a plachty též zpevnění proti rozbití	m2	36,00	131,00	4 716,00	0,00000	0,00000	0,00000
		pro věže do střechy -bok:9,0*2,0 pohled jihovýchodní:9,0*2		18,00					
				18,00					
	celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				209 056,20		20,48267	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
30	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,00	68,70	4 328,10	0,00004	0,00252	0,00000
		čelní fasáda po opravě fasády: zakrytí chodníku a dlažby před kostelem pod lešením: cca 1,50m*1,50*9,0*2		0,00					
		zakrytí střechy pod věží na střeše:2*9,0*2,0		0,00					
31	953945111RT1	Pás proti ptákům hroty, lepením, z lešení šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů	m	26,55	255,00	6 770,25	0,00024	0,00637	0,00000
		pohled severozápadní: T3 věž a T10:1,45*3 T2:2,0*1,45		0,00					
				4,35					
				2,90					

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích

Rozpočet: 12.03.2015

Objekt :

1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi

Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
		na římsy spodní:9,0*2+1,30		19,30					
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 098,35		0,00889	
Díl: 96		Bourání konstrukcí							
32	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	3,00	12,90	38,70	0,00000	0,00000	0,00000
		kulatá ve věži jihovýchodní pohled :1		1,00					
		oválná:2		2,00					
33	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	5,00	18,20	91,00	0,00000	0,00000	0,00000
		okna ve zvonici s lamelami- pohled severozápadní:1		1,00					
		pohled severovýchodní:1		1,00					
		pohled jihozápadní:0		0,00					
		pohled jihovýchodní:1		1,00					
		v nižší části věže:2		2,00					
34	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	14,42	86,30	1 244,53	0,00100	0,01442	-0,06200
		kulatá ve věži:3,14*1,43*1,43		6,42					
		oválné:2,0*2,0*2		8,00					
35	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	20,90	98,00	2 048,50	0,00082	0,01714	-0,04700
		čelní fasáda severozápadní s obloukem :		0,00					
		s lamelami ve věžích:1,43*3,39*3		14,54					
		v nižší části věži:1,06*3,0*2		6,36					
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 422,74		0,03156	
Díl: 97		Prorážení otvorů							
36	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	262,94	4,90	1 288,42	0,00000	0,00000	-0,00500
		ozn. 15 tmavé plochy:		0,00					
		věže pohled severozápadní ozn. 15 tmavá:5,40*5,0*2		54,00					
		odpočet hodin a oken lamelových:-2,10*2,10		-4,41					
		-1,43*3,39		-4,85					
		boční zdi věže od střechy pohled čelní:44,50		44,50					
		spodní část věže po sokl:60,90		60,90					
		věže pohled jihovýchodní:19,20+25,30		44,50					
		svisle:68,30		68,30					
37	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	356,62	30,60	10 912,57	0,00000	0,00000	-0,03700
		čelní fasáda -severozápadní:		0,00					

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzeší P. MARIE v Pozoří	Rozpočet: 12.03.2015
1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi	Severozápadní fasáda čelní levá věž

Severozápadní fasáda čelní levá věž

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmot / MJ
		bílé plochy:		0,00					
		římša horní ke střeše-bok:9,0*0,60		5,40					
		boční stěna věže nad střechou a čelní pohled:41,30+45,50+60,90		147,70					
		horní římša:9,0*0,60		5,40					
		římša :9,0*1,50		13,50					
		pohled jihovýchodní věž 45,50m2:8,19*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		46,26					
		římša jihovýchodní:2,30*1,50		3,45					
		horní :9,0*0,60		5,40					
		věž pohled severovýchodní:		0,00					
		8,15*12,11-4,84*5,40-4,96*5,40		45,78					
		severovýchodní římša:9,0*1,50		13,50					
		horní římša:9,0*0,60		5,40					
		spodní část věže 62,90m2:8,19*16,56-13,11*5,40		64,83					
		97 Prorážení otvorů				12 200,98		0,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
38	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	55,42	433,00	23 995,91	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 995,91		0,00000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
39	764248293R00	Montáž zachytáče sněhu z Cu podélného a ostatní strany severozápadní věž:8,0*2	m	16,00 16,00	45,00	720,00	0,00003	0,00048	0,00000
40	764321820R00	Demontáž oplechování římš, rš 500 mm, do 30° pohled severozápadní a jihovýchodní: římšy věže spodní:9,0*2+1,50	m	19,50 0,00 19,50	19,20	374,40	0,00000	0,00000	-0,00426
41	764321820R00	Demontáž oplechování římš, rš 500 mm, do 30° ozn. 17 pohld severozápadní-věž:3*5,40 do boku nad střechu:5,40 jihovýchodní:5,40+1,50	m	44,70 16,20 5,40 6,90 16,20	19,20	858,24	0,00000	0,00000	-0,00426
42	764410850R00	pohled severovýchodní:3,0*5,40 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm pohled severozápadní jen věž: ozn. 5 čelní fasáda plechy-okna:3,0*1,45	m	4,35 0,00 4,35	28,50	123,98	0,00000	0,00000	-0,00135

Výkaz výměr

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích Rozpočet: 12.03.2015
 Objekt : 1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi Severozápadní fasáda čelní levá věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
43	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm pohled severozápadní jen věž: ozn. 5 čelní fasáda plechy-okna spodní okna:3,0*1,45 oválné a kulaté:2,0*3,14*1,0/2 2,0*2,0	m	11,49 0,00 4,35 3,14 4,00	901,00	10 352,49	0,00458	0,05262	0,00000
44	764521230R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm ozn. 17 pohled severozápadní-věž:3*5,40 do boku nad střechu:5,40 jihovýchodní:5,40+1,50 pohled severovýchodní:3,0*5,40	m	44,70 16,20 5,40 6,90 16,20	559,00	24 987,30	0,00330	0,14751	0,00000
45	764521260R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm pohled severozápadní: římsy věže spodní:9,0*2+1,50	m	19,50 0,00 19,50	910,00	17 745,00	0,00428	0,08346	0,00000
46	19811560	Tyč měděná E Cu 99,9 D 30 mm na věži tyče:16	kg	16,00 16,00	217,00	3 472,00	0,00100	0,01600	0,00000
47	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%		1 392,00	1 392,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						60 025,41		0,30007	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
48	766-T/09	Kulaté dřevěné okno prof 1450mm-dod a mont výpln lamely a síť věž:1	ks	1,00 1,00	14 900,00	14 900,00	0,00000	0,00000	0,00000
49	766-T/10	Dřevěné okno s lamelami dřev. nezasklené-věž s obloukem věž dod a mont 1450/3400 síť proti hmyz	ks	2,00 2,00	31 460,00	62 920,00	0,00000	0,00000	0,00000
50	766-T01	boky věže do střechy 0:2 Oválné dřevěné okno 1200/1670-dod a mont fixní zasklení dvojsklo 1,20W/m2K	ks	2,00 2,00	17 600,00	35 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
51	766-T02	Dřevěné okno fix zaskl.1430/2770 s obloukem členěné sklo 1,20W/m2K dod a mont	ks	2,00	29 500,00	59 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
52	766-T03	Dřevěné okno s lamelami dřev. částečně zasklené s obloukem věž dod a mont	ks	1,00	31 970,00	31 970,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						203 990,00		0,00000	
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot									
53	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,67	217,00	3 616,43	0,00000	0,00000	0,00000

Výkaz výměr

Stavba : **1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích** Rozpočet: 12.03.2015
 Objekt : **1 Oprava čelní fasády severozápadní s věžemi** Severozápadní fasáda čelní levá věž


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ
54	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,67	128,00	2 133,19	0,00000	0,00000	0,00000
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,67	230,00	3 833,08	0,00000	0,00000	0,00000
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	316,65	12,90	4 084,73	0,00000	0,00000	0,00000
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,67	188,00	3 133,12	0,00000	0,00000	0,00000
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,67	329,00	5 482,97	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 283,52		0,00000	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	12.06.2014	Oprava fasády severovýchodní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	Fasáda severovýchodní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1442	Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1442
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	600 488	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	580 996	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 181 485		Zařízení staveniště	29 536
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 181 485		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 211 021		Ostatní náklady celkem	29 536

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Zdeněk Miroš	Jméno :	Zdeněk Miroš	Jméno :	Pavel Lacina
Datum :		Datum :	21.4.2015	Datum :	22.4.2015
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					Římskokatolická farnost 664 07 POZOŘICE 13
Základ pro DPH	21,0 %				1 211 021 Kč
DPH	21,0 %				254 314 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 465 335 Kč	

Poznámka :

Stavba : 1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích Rozpočet : 12.06.2014
 Objekt : 3 Fasáda severovýchodní Oprava fasády severovýchodní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Svislé a kompletní konstrukce	10 044	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnitřní	9 335	0	0	0	0
0 Úpravy povrchů vnější	345 753	0	0	0	0
0 Lešení a stavební výtahy	165 676	0	0	0	0
0 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 168	0	0	0	0
0 Bourání konstrukcí	4 617	0	0	0	0
0 Prorážení otvorů	12 017	0	0	0	0
0 Staveništní přesun hmot	20 959	0	0	0	0
0 Konstrukce tesařské	0	20 283	0	0	0
0 Konstrukce klempířské	0	180 492	0	0	0
0 Krytiny tvrdé	0	64 832	0	0	0
0 Konstrukce truhlářské	0	302 728	0	0	0
0 Podlahy teracové	0	10 374	0	0	0
0 Nátěry	0	2 287	0	0	0
0 Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 920	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	600 488	580 996	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 181 485	0
Oborová přírážka			1 181 485	0
Přesun stavebních kapacit			1 181 485	0
Mimostaveništní doprava			1 181 485	0
Zařízení staveniště			1 181 485	29 536
Provoz investora			1 181 485	0
Kompletační činnost (IČD)			1 181 485	0
Rezerva rozpočtu			1 181 485	0
CELKEM VRN				29 536

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích

Rozpočet: 12.06.2014

Objekt :

3 Fasáda severovýchodní
Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce							
1	349234831R00	Doplnění zdíva okenních obrub ozn. 13 okno T6:1+1+2,0*3,14*2,60/2 T12:1,20	m	11,36 10,16 1,20	245,00	2 784,18	0,06400	0,72730	0,00000
2	349234841R00	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních ozn. 13: hlavní stř. římsa vzhledem, k velikosti vyložení 2x:(1,50+4,0)*2 i cenové zvýšení:	m	11,00 0,00 11,00 0,00	660,00	7 260,00	0,09140	1,00540	0,00000
3	311-23	Nová přístavba -stavební úpravy kotelna a wc vč. bourání ZTI,Plyn,el. inst.Ma R viz samostatná část vč. rozpočtů:1	kpl	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				10 044,18		1,73270	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní							
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková uvnitř po vybourání oken: okno s obloukem T/8:0,30*(4,0+2,0+2,0) 0,30*2,0+3,14*2,0/2 T/7:0,30*4,0+2,0*3,14*2,0/2*0,30 T/6:5,20*0,30+1,0*0,30*2 2,0*3,14*2,60/2*0,30 T/12:0,30*(2,62+2,03) T/11:0,30*(2,65+2,05)*2 okna dvojité T/13:0,30*(2,55+1,50)*2 T/14:0,30*(0,89+1,50)*2 ozn. T/15 dle skutečnosti možná bude nová přístavba:	m2	21,91 0,00 2,40 3,74 3,08 2,16 2,45 1,40 2,82 2,43 1,43 0,00	426,00	9 334,60	0,05729	1,25535	0,00000
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				9 334,60		1,25535	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější							
5	602013101R00	Postřík sanační MCO 1 ručně ozn. 9 pohled severovýchodní:4,0*1,10 14,0*1,10 za roh přístavby :5,38*1,10	m2	25,72 4,40 15,40 5,92	84,20	2 165,46	0,00668	0,17180	0,00000
6	602013121RT1	Omítka sanační podkladní MCO 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	25,71	296,00	7 610,16	0,01820	0,46792	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích

Rozpočet: 12.06.2014

Objekt :

3 Fasáda severovýchodní

Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
7	602021114RT2	Omitka sanační soklová Baunit Sanova S, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	25,71	569,00	14 628,99	0,05040	1,29578	0,00000
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení T2:1,50*2,80 T7, 8,6:5,30*2,60+4,10*2,10+4,10*2,80 T11:2,10*2,70*2 T13:1,60*2,60 T10:1,50*3,50 T14:1,60*1,0 pod lešením :41,0*1,50 střecha nad přístavkem:5,30*4,50	m2	145,77 4,20 33,87 11,34 4,16 5,25 1,60 61,50 23,85	30,90	4 504,29	0,00004	0,00583	0,00000
9	621335113R1X	Opr C štuková omítka podhled -65% ozn. 14 barva bílá: pohled severovýchodní: římso v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07 (8,27+2,12)*1,07 na přístavku:(8,27+5,38)*0,60	m2	50,87 0,00 0,00 31,57 11,12 8,19	284,00	14 447,73	0,02659	1,35269	0,00000
10	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada ozn. 14 barva bílá: pohled severovýchodní: římso v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07 (8,27+2,12)*1,07 na přístavku:(8,27+5,38)*0,60 179,07 340,43	m2	570,37 0,00 0,00 31,57 11,12 8,19 179,07 340,43	5,00	2 851,86	0,00004	0,02281	0,00000
11	622401971R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. 570,37	m2	570,37 570,37	7,90	4 505,92	0,00014	0,07985	0,00000
12	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá: pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá: 5,20*16,67 odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2	m2	341,38 0,00 0,00 86,68 1,08	169,00	57 693,36	0,00468	1,59766	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014

Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ
		odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2 boční stěna:36,3 12,0*13,11 odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2		-6,28 36,30 157,32 -17,37					
		okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30 nad střechou bok :21,30 přístavek viz další fasáda: 0,4+0,55		61,40 21,30 0,00 0,95					
13	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 % pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá: 5,20*16,67 odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2 odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2 boční stěna:36,3 12,0*13,11 odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2	m2	365,94 0,00 86,68 1,08 -6,28 36,30 157,32 -17,37	113,00	41 351,34	0,02987	10,93066	0,00000
		okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30 nad střechou bok :21,30 0,4+0,55 přístavek viz další fasáda: ostění okenní- obruby : zvencí po vybourání oken: okno s obloukemT/8:0,45*(4,0+2,0+2,0) 0,45*2,0+3,14*2,0/2 T/7:0,45*4,0+2,0*3,14*2,0/2*0,30 T/6:5,20*0,45+1,0*0,45*2 2,0*3,14*2,60/2*0,45 T/12:0,45*(2,62+2,03) T/11:0,45*(2,65+2,05)*2 okna dvojité T/13 je kamenné ostění:0 T/14:0,		61,40 21,30 0,95 0,00 0,00 0,00 3,60 4,04 3,68 3,24 3,67 2,09 4,23 0,00 0,00					

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozoří
3 Fasáda severovýchodní

Rozpočet: 12.06.2014

Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ
14	622423621R00	ozn. T/15 dle skutečnosti možná bude nová přístavba: Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 65 % ozn. 14 barva bílá: pohled severovýchodní: ozn. 14 barva bílá: pohled severovýchodní okna již odpočteny:82,80+28,20+17,20 římisa v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07 (8,27+2,12)*1,07 na přístavku:(8,27+5,38)*0,60	m2	179,07 0,00 0,00 0,00 128,20 31,57 11,12 8,19	283,00	50 677,46	0,06694	11,98710	0,00000
15	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmoty silikátová Keim barevná skupina II sokl na sanační omítku: ozn. 9 pohled severovýchodní:25,71	m2	25,71 0,00 25,71	159,00	4 087,89	0,00040	0,01028	0,00000
16	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmoty silikátová Keim barevná skupina II pohled severovýchodní ozn. 15 tmavá: 5,20*16,67 odpočet oken T/8:-4,0*1,30+3,14*2,0*2,0/2 odpočet oken T/7:-3,14*2,0*2,0/2 boční stěna:36,3 12,0*13,11 odpočet okna T/6:-5,20*1,30-3,14*2,60*2,60/2 okna jsou již odpočteny stěna s okny a přístavkem:51,10+10,30 nad střechou bok :21,30 0,40+0,55 přístavek viz další fasáda:	m2	341,38 0,00 86,68 1,08 -6,28 36,30 157,32 -17,37 61,40 21,30 0,95 0,00	159,00	54 279,55	0,00040	0,13655	0,00000
17	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmoty silikátová Keim barevná skupina II ozn. 14 barva bílá: pohled severovýchodní: pohled severovýchodní okna již odpočteny:82,80+28,20+17,20 římisa v 1,07:5,20*1,07+4,40*1,07*2+15,50*1,07	m2	203,62 0,00 0,00 128,20 31,57	179,30	36 509,48	0,00046	0,09367	0,00000

Výkaz výměr

Stavba :

1442 Stav.úpr.kostela Nanebevzetí P. MARIE v Pozořicích

Rozpočet: 12.06.2014

Objekt :

3 Fasáda severovýchodní

Oprava fasády severovýchodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ
		(8,27+2,12)*1,07 na přístavku: (8,27+5,38)*0,60 ostění obruby oken: 24,55		11,12 8,19 24,55					
18	622902110R00	Očištění po opravách, kamenných říms a šambrán okenní lemy oken T13:0,30*(2,55+2,0+2,55) T14:0,30*(0,89+2,10+0,89)	m2	3,29 2,13 1,16	74,00	243,76	0,00000	0,00000	0,00000
19	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak. vodou pohled severovýchodní: sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu: 0,85*1,20 a plochy fasády: 341,38+179,07+50,87	m2	572,34 0,00 1,02 571,32	46,00	26 327,64	0,00010	0,05723	0,00000
20	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně pohled severovýchodní: sokl ozn. 8 očištění pískovcového soklu: 0,85*1,20	m2	1,02 0,00 0,00 1,02	74,00	75,48	0,00000	0,00000	0,00000
21	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene sokl ozn. 8: pohled severovýchodní: 0,90*1,20	m2	1,08 0,00 1,08	375,00	405,00	0,02214	0,02391	0,00000
22	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm pod oplechování parapetů: T6,7,8: 4,0+4,0+5,60 T11,12,10,13,14: 2,05+1,45+1,50*2,0 římasy: 5,20+13,55+8,27 boční strana nad peč. krytinou: 4,40	m	51,52 0,00 13,60 6,50 27,02 4,40	65,00	3 348,80	0,02120	1,09222	0,00000
23	622-11	Stratigrafický průzkum	soubor	1,00	4 650,00	4 650,00	0,00000	0,00000	0,00000
24	622-22	Barevné vzorky	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000
25	622335114RX2	Oprava šambrán okolo oken v r š 450mm T2: 0,45*2,0+2,0*0,45*1,20+2,60*0,45*2 T7, 8, 6: 0,45*2,0*3,14*2,0/2+4,0*0,45 0,45*1,50*2+4,0*0,45+2,0*3,14*2,0/2*0,45 0,45*5,20+1,20*0,45*2+2,0*3,14*2,60/2*0,45 T11: 0,45*(2,60+3,10)*2 T12: 0,45*(2,0+3,20)*2	m2	31,83 4,32 4,63 5,98 7,09 5,13 4,68	391,00	12 443,89	0,00000	0,00000	0,00000