

Číslo položky	Název	MJ	množství	jedn. cena	Montáž	cena celkem
	Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškerý pohledový kompletační materiál bude vzorkován a odsouhlasen architektem nebo investorem.					
	FVE					0,00 Kč
1	Rozvaděče					0,00 Kč
1.1	Rozvaděč R2 • připojení střídače, doplnění • rozvaděč dodávkou profese silnoproudu	ks	1			0,00 Kč
1.2	Rozvaděč R2 • připojení střídače, doplnění • rozvaděč dodávkou profese silnoproudu	ks	1			0,00 Kč
1.3	Rozvaděč R-DC • pojistky, přepěťové ochrany pro dvojici stringů • vystrojení dle výkresové dokumentace	ks	2			0,00 Kč
2	Přístroje					0,00 Kč
2.1	Fotovoltaický panel (v projektu užitá reference Canadian Solar CS3W-450MS)	ks	54			0,00 Kč
2.2	Hybridní 3-f střídač (INV) 15kW (v projektu užitá reference SolaX Power Co.,Ltd., X3-Hybrid-15.0 G4)	ks	1			0,00 Kč
2.3	Hybridní 3-f střídač (INV) 10kW (v projektu užitá reference SolaX Power Co.,Ltd., X3-Hybrid-10.0 G4)	ks	1			0,00 Kč
2.4	Výkonový optimalizátor (v projektu užitá reference Tigo Energy, Inc., TS4-A-O)	ks	54			0,00 Kč
2.5	Systém Tigo pro bezpečnostní vypnutí, včetně bezpečnostního tlačítka	kpl	1			0,00 Kč
2.6	Bateriový systém 15kW (v projektu užitá reference SolaX Power Co.,Ltd., X3-HYBRID-G4-15.0kw+T58*3)	ks	3			0,00 Kč
2.7	Tlačítkový ovladač dvojité, Schneider Asfora - bílá mat	ks	16			0,00 Kč
2.8	drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1			0,00 Kč
	Pozn. Veškeré přístroje budou dodány včetně příslušenství (rámečky, atd.). Přesné počty jedno/výceraláčeků pro přístroje je potřeba zkoordinovat s projektem interiéru.					
3	Kabely, kabelové trasy					0,00 Kč
3.1	Vodič Cu 6 zž	m	50			0,00 Kč
3.2	Vodič Cu 16 zž	m	50			0,00 Kč
3.3	Kabel CYSY-J 5x6	m	40			0,00 Kč
3.4	Kabel CYSY-J 5x6	m	60			0,00 Kč
3.5	Solární kabel, průřez 6 mm2, H1Z2Z2-K (červený)	m	350			0,00 Kč
3.6	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	80			0,00 Kč
3.7	Kabel UTP Cat6a	m	65			0,00 Kč
3.8	Elektroinstalační trubka Ø90mm Kopos KF 09090_BA	m	50			0,00 Kč
3.9	drátěný žlab 100x50, včetně uchycení do stropu	m	10			0,00 Kč
3.10	drátěný žlab 50x50, včetně uchycení do stropu	m	30			0,00 Kč
3.11	Oceloplechový žlab plný 100x60 s výkem, instalace po střeše	m	75			0,00 Kč
3.12	drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1			0,00 Kč
3.13	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1			0,00 Kč
3.14	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1			0,00 Kč
	Pozn. Veškerý nosný materiál bude dodán kompletní včetně spojek, tvarových dílů, příslušenství, upevňovacích a nosných prvků (závěsy, úhelníky, hmoždinky, šrouby, atd.) Veškerý pohledový kompletační materiál bude vzorkován a odsouhlasen architektem nebo investorem.					
4	Ostatní					0,00 Kč
4.1	Prostupy stavbou včetně napojení na hydroizolaci a utěsnění	kpl	1			0,00 Kč
4.2	Připomocné práce (sekání drážek a prostupů, vrtání v betonových stěnách, atd.)	kpl	1			0,00 Kč
4.3	Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, atd.	kpl	1			0,00 Kč
4.4	Zkoušky a revize	kpl	1			0,00 Kč

Číslo položky	Název	MJ	množství	jedn. cena	Montáž	cena celkem
4.5	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1			0,00 Kč
4.6	Doprava materiálu	kpl	1			0,00 Kč
4.7	Dodavatelská dokumentace	ks	1			0,00 Kč
4.8	Projekt pro kolaudační řízení, zachycující změny a odlišnosti oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení	ks	1			0,00 Kč
4.9	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1			0,00 Kč
4.10	Autorský dozor	ks	1			0,00 Kč