



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O Dílo

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“

O b j e d n a t e l: Městys Lomnice

se sídlem: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
zastoupená starostkou obce: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.
IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577
Telefon: + 420 607 013 025, e-mail: mestys@lomnice.cz
Bankovní spojení: 11329514/0600

Z h o t o v i t e l: Izolservis, spol. s r.o.

Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Roman Musil, jednatel společnosti



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 12.07.2025 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci „Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla. Předmět zakázky může být spolufinancován ze **Státního fondu životního prostředí** a **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (dále již „poskytovatel dotace“).

2 Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na úpravě technické specifikace díla z důvodu požadavku objednatele. Upravená technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mění rozsah díla v souladu dle čl. 2, odst. 2.7 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti změny technického řešení.
- 2.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

<u>Původní závazek ze Smlouvy o dílo a dodatku č.1:</u>	
Cena bez DPH	18 084 193,93 Kč
DPH (21 %)	3 797 680,73 Kč
Cena s DPH	21 881 874,66 Kč

Smluvní strany se dohodly, že s účinností tohoto dodatku celková cena díla nově činí:

<u>Dle Dodatku č. 2 změna závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</u>	
Méněpráce (Kč bez DPH)	2 034 968,58 Kč
Vícepráce (Kč bez DPH)	2 131 343,39 Kč
Celková cena díla po účinnosti Dodatku č. 2 SOD <i>bez DPH</i>	18 180 568,74 Kč
DPH (21 %)	3 817 919,46 Kč
Celková cena díla po účinnosti Dodatku č. 2 SOD <i>s DPH</i>	21 998 488,20 Kč



Předmět nadlimitní veřejné zakázky na dodávku
„Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice“ je spolufinancován z Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027 v rámci výzvy 05_24_064 Ministerstva životního prostředí


3 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.4 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 19. zasedání Zastupitelstva Městysu Lomnice, konaném dne 08.10.2025, usnesením č. 19/12/2025.
- 3.5 Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:


1. Oznámení změny č. 02 – Změnový list č. 04-20
2. Položkový rozpočet – MNP dle § 222 odst. 5 ZZVZ
3. Položkový rozpočet ZL 04-20 – VCP dle § 222 odst. 5 ZZVZ

V Lomnici, dne 10.10.25




Za Objednatele
Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.

V Lomnici, dne 10.10.2025



Za Zhotovitele



Seznam změnových listů - Dodatek č.2

Číslo ZL	Popis změnového listu	Hodnota Kč
ZL4	Provizorní chod výdeje	15 000,00
ZL5	Zapravení stěn jídelna	7 516,00
ZL6	Bourání mazanin 7cm(5cm předpoklad)	58 420,85
ZL7	Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení	153 396,02
ZL8	Kabeláž docházkový systém	3 500,00
ZL9	Doplnění ZTI, zařizovací předměty	110 774,13
ZL10	ÚT, rozvody, zasekání, zapravení, otopná tělesa	85 570,34
ZL11	Doplnění podpůrné kce. VZT	11 448,00
ZL12	Výztužná síťka celoplošně	9 010,00
ZL13	SDK kce	31 017,67
ZL14	Příprava na rekonstrukci výtahu	10 000,00
ZL15	Elektroinstalace	25 679,38
ZL16	Vzduchotechnika	119 352,00
ZL17	Výměna dveří v obslužném prostoru	37 716,00
ZL18	Doplnění dveří D02	6 693,00
ZL19	VRN	6 250,00
ZL20	Vybavení uznatelné - změna	1 440 000,00
Celkem		2 131 343,39

Zhotovitel

8. 10. 2025



Změnový list č. 4

Stavba: 007-25 Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Objekt: **ZL4** **Provizorní chod výdeje**

Rozpočet: ZL4 Provizorní chod výdeje

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			5 000,00
MON			10 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 150,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH 18 150,00 CZK

v Lomlíc dne 8.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL4 - Provizorní chod výdeje

Popis rozpočtu: ZL4 - Provizorní chod výdeje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 000,00	33,3
M21	Elektromontáže	MON			10 000,00	66,7
Cena celkem					15 000,00	100,0

Změnový list č. 4

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL4	Provizorní chod výdeje
R:	ZL4	Provizorní chod výdeje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				5 000,00
1	720-1	Napojení na vodovod a kanalizaci provizorního výdeje	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				10 000,00
2	M21-1	El. připojení provizorního výdeje	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Změnový list č.5

Stavba: **007-25** **Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice**

Objekt: **ZL5** **Zapravení stěn jídelna**

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 516,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 516,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 516,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 578,36 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

9 094,36 CZK

v LOMNICI

dne

8.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL5 - Zapravení stěn jídelna

Popis rozpočtu: -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 516,00	100,0
Cena celkem					7 516,00	100,0

Změnový list č.5

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL5	Zapravení stěn jídelna
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 516,00
1	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	12,00000	115,50	1 386,00
2	612325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20mm, s celoplošným přestukováním, tl. štuky do 3mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	10,00000	613,00	6 130,00

Změnový list č.6

Stavba: 007-25 Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Objekt: ZL6 Bourání mazanin 7cm (5cm předpoklad)

Rozpočet: ZL6 Bourání mazanin 7cm (5cm předpoklad)

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 420,85 CZK
Základní DPH	21 %	12 268,38 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


70 689,23 CZK

v

Lomnice

dne

8. 10. 2025

 Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL6 - Bourání mazanin 7cm (5cm předpoklad)

Popis objektu: ZL6 - Bourání mazanin 7cm (5cm předpoklad)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			45 922,41	
997	Přesun sutě				12 498,44	
Cena celkem					58 420,85	

Změnový list č.6

Stavba:

Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Objekt:

ZL-06 - Bourání mazanin 7cm (5cm předpoklad)

Místo:

Tišnovská 362

Zadavatel:

Městys Lomnice

Účastník:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Projektová Lomice
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
D 9								
1	K	965042141	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				m3	2,164	21 226,00	45 922,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
SV								
108,16+0,02								
Součet								
https://www.mestyslomice.cz/zpravy/03_1195_2025_01/06-04-23								
D 997								
Přesun sutě								
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly	t	3,462	663,00	2 295,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
SV								
108,16+0,02								
Součet								
https://www.mestyslomice.cz/zpravy/03_1195_2025_01/06-04-23								
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých započatých	t	3,462	107,27	371,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
SV								
108,16+0,02								
Součet								
https://www.mestyslomice.cz/zpravy/03_1195_2025_01/06-04-23								
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,462	301,14	1 042,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
SV								
108,16+0,02								
Součet								
https://www.mestyslomice.cz/zpravy/03_1195_2025_01/06-04-23								
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,162	13,15	409,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
SV								
108,16+0,02								
Součet								
https://www.mestyslomice.cz/zpravy/03_1195_2025_01/06-04-23								
6	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,462	2 420,00	8 379,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
VV								
SV								
108,16+0,02								
Součet								
https://www.mestyslomice.cz/zpravy/03_1195_2025_01/06-04-23								

Změnový list č.7

Stavba: 007-25 Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Objekt: ZL7 **Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení**

Rozpočet: ZL7 Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení

Objednatel: IČO:

DÍČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			148 178,52
-----	--	--	------------

PSV			5 217,50
-----	--	--	----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			153 396,02
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	153 396,02 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	32 213,16 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **185 609,18 CZK**

V Lomdici dne 8.10.2025

Za zhotovile:

za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
 Popis objektu: ZL7 - Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení
 Popis rozpočtu: ZL7 - Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			85 350,00	55,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 375,00	19,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 285,00	12,6
784	Malby	PSV			5 217,50	3,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			13 168,52	8,6
Cena celkem					153 396,02	100,0

Změnový list č.7

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL7	Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení
R:	ZL7	Vedení v podhledu bazénu, zakrytí bazénu, pomocné lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				85 350,00
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	150,00000	255,50	38 325,00
2	942941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 lešení půjčené	m2	450,00000	104,50	47 025,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 375,00
3	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	150,00000	202,50	30 375,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				19 285,00
4	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	145,00000	133,00	19 285,00
Díl: 784		Malby				5 217,50
5	784011222RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění materiál ve specifikaci	m2	150,00000	9,40	1 410,00
6	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 15 mm	m2	5,00000	293,50	1 467,50
7	67352001R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 150 g/m2	m2	150,00000	15,60	2 340,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 168,52
8	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,54860	1 076,00	1 666,29
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,54860	336,50	521,10
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,45800	28,20	1 310,12
11	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	1,54860	6 245,00	9 671,01

Změnový list č. 8

Stavba: **007-25** **Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice**

Objekt: ZL8 Kabeláž docházkový systém

Rozpočet: ZL8 Kabeláž docházkový systém

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			3 500,00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			3 500,00
---------------	--	--	-----------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	3 500,00 CZK
-------------------------	------	--------------

Základní DPH	21 %	735,00 CZK
--------------	------	------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **4 235,00 CZK**

v Lomelci dne 8.10.2025

✓ Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL8 - Kabeláž docházkový systém

Popis rozpočtu: ZL8 - Kabeláž docházkový systém

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	100,0
Cena celkem					5 250,00	100,0

Změnový list č. 8

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL8	Kabeláž docházkový systém
R:	ZL8	Kabeláž docházkový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				3 500,00
1	Pol46	UTP kabel, dodávka, montáž vč. prostupů a chráničky	m	20,00000	175,00	3 500,00

Změnový list č.9

Stavba: **007-25** **Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice**

Objekt: **ZL9** **Doplnění ZTI, zařizovací předměty**

Rozpočet: **ZL9** **Doplnění ZTI, zařizovací předměty**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 774,13 CZK
Základní DPH	21 %	23 262,57 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

134 036,70 CZK

v Lomnici dne 8.10.2025

TAL 

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL9 - Doplnění ZTI, zařizovací předměty

Popis objektu: ZL9 - Doplnění ZTI, zařizovací předměty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
	Doplnění ZTI			90 660,63	
	Zařizovací předměty			20 113,50	
Cena celkem				110 774,13	

Změnový list č. 9

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
 Objekt: ZL09-Doplňení ZTI, zařizovací předměty

Místo: Tisnovská 362

Zadavatel: Město Lomnice

Účastník: Izoservis, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel:

př.č.	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 660,63

D PSV Práce a dodávky PSV
 D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	K	721174042		m	2,000	512,00	1 024,00
2	K	721174043		m	4,000	631,00	2 524,00
3	K	721174044		m	8,000	794,00	6 352,00
4	K	721174045		m	10,000	855,00	8 550,00
5	K	721290112		m	24,000	25,00	600,00
6	K	722181119		m	10,000	452,00	4 520,00
7	K	721 R05		kus	1,000	1 865,00	1 865,00
8	K	721 R06		kus	2,000	1 850,00	3 700,00
9	K	998721203		%	1,000	292,55	292,55
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
10	K	722174023		m	18,000	529,00	9 522,00
11	K	722174024		m	52,000	632,00	32 864,00
12	K	722290229		m	70,000	32,00	2 240,00
13	K	722290237		m	70,000	25,00	1 750,00
14	K	722232043		kus	2,000	295,00	590,00
15	K	722232044		kus	3,000	330,00	990,00
16	K	722232045		kus	6,000	450,00	2 700,00
17	K	722 R08		kus	2,000	385,00	770,00
18	K	713463111		m	70,000	35,00	2 450,00
19	K	722 R11		m	28,000	79,00	2 212,00
20	K	722 R12		m	52,000	85,00	4 420,00
21	K	998722203		%	1,000	605,08	605,08

Změnový list č. 9

Stavba:
Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt:
ZLO9-Doplnění ZTI, zařizovací předměty

Místo:
Tišnovská 362
Zadavatel:
Účastník:

Městys Lomnice
Izol servis, spol. s r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 113,50
1	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	1 651,00	1 651,00
2	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 252,00	1 252,00
3	725829301R00	Montáž baterí umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	329,50	329,50
4	725849205R00	Montáž baterie sprchové nadomítkové	kus	1,00000	1 061,00	1 061,00
5	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00
6	55167400R	Sedátko záchodové materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
7	642173281R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
8	642346123R	Mísa záchodová keramická kombinální; invalidní; zabudován: stojící; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	642.1	baterie sprchové nadomítkové	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
10	642.2	zástěna sprchová 65 cm vč. montáže	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
11	642.3	čtvercová vpusť HL, zápachové uzávěra	kus	1,00000	950,00	950,00

Změnový list č.10

Stavba:	007-25:	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice	
Objekt:	ZL10	ÚT, rozvody, zasekání, zapravení, otopná tělesa	
Rozpočet:	ZL10	ÚT, rozvody, zasekání, zapravení, otopná tělesa	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		85 570,34 CZK
Základní DPH	21 %		17 969,77 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			103 540,11 CZK
v <u>Lomnici</u> dne <u>8.10.2025</u> Za objednatele			

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
 Popis objektu: ZL10 - ÚT, rozvody, zasekání, zapravení, otopná tělesa
 Popis objektu: ZL10 - ÚT, rozvody, zasekání, zapravení, otopná tělesa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Rozvod potrubí				25 644,02	
	Armatury				5 021,32	
	Otopná tělesa				40 905,00	
	Ostatní náklady				14 000,00	
Cena celkem					85 570,34	

Změnový list č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				25 644,02
1	733163102R00	Potrubí steel přes lisované tvarovky D 15 mm, s 1,0 mm, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	18,00000	554,40	9 979,20
2	733163104R00	Potrubí steel přes lisované tvarovky D 18mm, s 1,0 mm, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	15,00000	727,20	10 908,00
3	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	33,00000	15,24	502,92
4	733-02	Napojení sloupáčky na rozvody v kotelně	soubor	4,00000	1 000,00	4 000,00
5	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	253,90000	1,00	253,90
Díl: 734		Armatury				5 021,32
6	734221672R00	Hlavice termostatická	kus	6,00000	480,00	2 880,00
7	734253132R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	348,60	2 091,60
8	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	49,72000	1,00	49,72
Díl: 735		Otopná tělesa				40 905,00
9	735157662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
10	735157664R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00
11	735157665R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	7 900,00	23 700,00
12	904 R02XX	Hsz-zkoušky v rámci montáž prací Topná zkouška	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
13	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	405,00000	1,00	405,00
Díl: ON		Ostatní náklady				14 000,00
14	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
15	ON01	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00

CELKEM

85 570,34

Změnový list č. 11

Stavba: 007-25 Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Objekt: ZL11 Doplnění podpůrné kce VZT

Rozpočet: ZL11 Doplnění podpůrné kce VZT

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			11 448,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 448,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 448,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 404,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 852,08 CZK

v Lomnici dne 8.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL11 - Doplnění podpůrné kce VZT

Popis rozpočtu: ZL11 - Doplnění podpůrné kce VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesafské	PSV			11 448,00	100,0
Cena celkem					11 448,00	100,0

Změnový list č. 11

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL11	Doplnění podpůrné kce VZT
R:	ZL11	Doplnění podpůrné kce VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 448,00
1	762722110RT4	Montáž prostorových vázaných konstrukcí položráných, plochy do 120 cm ² včetně dodávky řeziva, trámy 120 x 60 mm	m	24,00000	477,00	11 448,00

Změnový list č. 12

Stavba: **007-25** **Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice**

Objekt: **ZL12** **Výztužná síťka celoplošně**

Rozpočet: **ZL12** **Výztužná síťka celoplošně**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 010,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 010,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 010,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 892,10 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


10 902,10 CZK

v

Lomnice

dne

8.10.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL12 - Výztužná síťka celoplošně

Popis rozpočtu: ZL12 - Výztužná síťka celoplošně

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 010,00	100,0
Cena celkem					9 010,00	100,0

Změnový list č. 12

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL12	Výztužná síťka celoplošně
R:	ZL12	Výztužná síťka celoplošně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 010,00
1	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	20,00000	450,50	9 010,00

Změnový list č.13

Stavba:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice	
Objekt:	ZL13	SDK Kce	
Rozpočet:	ZL13	SDK Kce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 820,00
PSV			7 197,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 017,67
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		31 017,67 CZK
Základní DPH	21 %		6 513,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			37 531,38 CZK
v <u>Lomnici</u> dne <u>8.10.2025</u>  Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL13 - SDK Kce

Popis rozpočtu: ZL13 - SDK Kce

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 820,00	76,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 197,67	23,2
Cena celkem					31 017,67	100,0

Změnový list č.13

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL13	SDK Kce
R:	ZL13	SDK.Kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 820,00
1	342280111RAC	Předstěna (obklad) z desek sádkokartonových, na ocelový rošt ocelová nosná konstrukce, deska impregnovaná tl. 12,5 mm, omítka	m2	15,00000	1 588,00	23 820,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 197,67
2	767130061RA0	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou	m2	5,60130	1 285,00	7 197,67

Změnový list č. 14

Stavba:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice	
Objekt:	ZL14	Příprava na rekonstrukci výtahu	
Rozpočet:	ZL14	Příprava na rekonstrukci výtahu	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 100,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			12 100,00 CZK
v <u>Lomnice</u> dne <u>8.10.2025</u>  Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL14 - Příprava na rekonstrukci výtahu

Popis rozpočtu: ZL14 - Příprava na rekonstrukci výtahu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 000,00	100,0
Cena celkem					10 000,00	100,0

Změnový list č. 14

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL14	Příprava na rekonstrukci výtahu
R:	ZL14	Příprava na rekonstrukci výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 000,00
1	96-1	Vybourání dveří výtahu, vysekání , zapravení, provizorní zajištění	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00

Změnový list č.15

Strana:

Modernizace školní kuchyně 25. Měsíc 2025

Objekt:

ZL15-Elektroinstalace

Kód:

Třídní 352

CC-CZ

Číslo:

Zadavatel:

Město Lomnice

IS

Číslo

Účastník:

Izol servis, spol. s r.o.

IS

Číslo

Projektant:

Proctura Dana s.r.o.

IS

Číslo

17219787

Investor:

Proctura Dana s.r.o.

IS

Číslo

17219787

CZ17219787

Popis prací:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které používá tato cenová soustava, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH

25 679,38

Základ daně

21 600,00

Výše daně

4 079,38

Cena včetně DPH

Cena včetně DPH

31 072,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana:

Modernizace školní kuchyně 25. Měsíc 2025

Objekt:

ZL15-Elektroinstalace

Míst:

Třídní 352

Datum:

Zadavatel:

Město Lomnice

Projektant:

Proctura Dana s.r.o.

Účastník:

Izol servis, spol. s r.o.

Investor:

Proctura Dana s.r.o.

Kód projektu:

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

25 679,38

D1 - Elektroinstalační materiál

4 783,98

D3 - Kabeláž

9 303,60

D4 - RACK

850,00

D6 - SR-Kuch

1 741,80

D11 - Ostatní

9 000,00

8.10.2025

13.10.2025

Změnový list č. 15

Stavba: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice
Objekt:
Město: Trávnická 362
Zadavatel: Město Lomnice
Číslo: Izoservis, spol. s r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Průběhová cena

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)	Číslo součásti
-------	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

25 679,38

D1 Elektroinstalací materiál

4 783,98

1	K	Pol22	krabice SPEI 12	ks	5,000	78,95	394,75	
2	K	Pol23	spojka HLAK na kabely CYKY	ks	2,000	1 211,00	2 422,00	
3	K	Pol24	Skrín pro motorové spouštěče NOARK Ex8SN s tlačítkem centrály STOP ASNEB 108969	ks	1,000	688,43	688,43	
4	K	Pol27	EATON Spínač P1-32/2/SVB	ks	1,000	1 188,80	1 188,80	
5	K	Pol28	Spojovací materiál	ks	1,000	100,00	100,00	

D3 Kabeláž

9 303,60

6	K	Pol38	CYKY-J 3x1,5 TEPELNĚ ODOLNÝ	m	10,000	89,46	894,60	
7	K	Pol40	CYKY-J 5x1,5	m	10,000	55,38	553,80	
8	K	Pol42	CYKY-J 5x4	m	80,000	98,19	7 855,20	

D4 RACK

850,00

9	K	Pol50	Patch Panel 12-portový stíněný - pro 10" serverové racky - 1U kat. 6 FTP - černý - Lanberg PPF6-9012-B	ks	1,000	850,00	850,00	
---	---	-------	--	----	-------	--------	--------	--

D6 SR-Kuch

1 741,80

10	K	Pol78	Jistič PL7, chár B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B163		1,000	461,30	461,30	
11	K	Pol84	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PFT-40/4/003-A		1,000	1 280,50	1 280,50	

D11 Ostatní

9 000,00

12	K	Pol122	Zapojení odsávání kuchyně	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	Pol123	Vyvěšení kabelů nad bazénem	Soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	

Změnový list č. 16

Stavba:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice	
Objekt:	ZL16	Vzduchotechnika	
Rozpočet:	ZL16	Vzduchotechnika	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		119 352,00 CZK
Základní DPH	21 %		25 063,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			144 415,92 CZK
v <u>Lomnici</u> dne <u>8.10.2025</u> Za objednatele			

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
 Popis objektu: ZL10 - Vzduchotechnika
 Popis objektu: ZL10 - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Tepelná izolace				94 400,00	
	Hrnaté potrubí - výpis dle obvodů				24 952,00	
Cena celkem					119 352,00	

Změnový list č. 16

Stavba: #ODKAZI

Objekt:

ZL16-Vzduchotechnika

Místo: Tlšnovská 362

Zadavatel: Městys Lomnice

Účastník:

Datum:

Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 119 352,00

D D6		Tepelná izolace					
1	K	Pol280	Syntetický kaučuk a Al polepem 60mm TI_přívod	m2	17,000	2 950,00	50 150,00
P		Pozvánka k položce Kautex Duct					

2	K	Pol282	Syntetický kaučuk a Al polepem 60mm TI_odtah	m2	15,000	2 950,00	44 250,00
P		Pozvánka k položce Kautex Duct					

D D12		Hranaté potrubí-výpis dle obvodů průřezu					
3	K	Pol309	Hranaté potrubí 2630 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 2630	m2	36,000	655,00	23 580,00
P		Pozvánka k položce Lintab Raci					

4	K	Pol310	Hranaté potrubí 3500 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 3500	m2	2,000	686,00	1 372,00
P		Pozvánka k položce Lintab Raci					

Změnový list č.17

Stavba:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice	
Objekt:	ZL17	Výměna dveří v obslužném provozu	
Rozpočet:	ZL17	Výměna dveří v obslužném provozu	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			37 716,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 716,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		37 716,00 CZK
Základní DPH	21 %		7 920,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			45 636,36 CZK
v <u>Lomnici</u> dne <u>8.10.2025</u> Za objednatele			

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL17 - Nátěr zárubní, výměna dveří v obslužném provozu

Popis rozpočtu: ZL17 - Nátěr zárubní, výměna dveří v obslužném provozu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			37 716,00	100,0
Cena celkem					37 716,00	100,0

Změnový list č. 17

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL17	Nátěr zárubní, výměna dveří v obslužném provozu
R:	ZL17	Nátěr zárubní, výměna dveří v obslužném provozu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				37 716,00
1	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových	kus	6,00000	964,00	5 784,00
2	61162074	Dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné	kus	6,00000	3 960,00	23 760,00
3	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	6,00000	576,00	3 456,00
4	54914123	Dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	6,00000	786,00	4 716,00

Změnový list č. 18

Stavba: 007-25 Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Objekt: **ZL18** **Doplnění dveřních křídel D02**

Rozpočet: ZL18 Doplnění dveřních křídel D02

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			6 693,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 693,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 693,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 405,53 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **8 098,53 CZK**

v LOMLICI

dne

8. 10. 2025

Za znakovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL18 - Doplnění dveřních křídel D02

Popis rozpočtu: ZL18 - Doplnění dveřních křídel D02

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			6 693,00	100,0
Cena celkem					6 693,00	100,0

Změnový list č. 18

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL18	Doplnění dveřních křídel D02
R:	ZL18	Doplnění dveřních křídel D02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				6 693,00
1	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlo	ks	1,00000	964,00	964,00
2	766660729	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	ks	1,00000	150,00	150,00
3	54915214	plech okopový nerez 0,6mm	ks	1,00000	619,00	619,00
4	61162076	dveře jednokřídlové voštinové povrch laminátový plně 1000x1970-2100mm	ks	1,00000	4 960,00	4 960,00

Změnový list č.19

Stavba: **007-25** **Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice**

Objekt: ZL19 VRN

Rozpočet: ZL19 VRN

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DÍČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 250,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 250,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 250,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 312,50 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	7 562,50 CZK
--------------------------	---------------------

v Lomblu

dne

8.10.2025

La zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice

Popis objektu: ZL19 - VRN

Popis rozpočtu: ZL19 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			6 250,00	100,0
Cena celkem					6 250,00	100,0

Změnový list č. 19

S:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
O:	ZL19	VRN
R:	ZL19	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 250,00
1	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
2	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
3	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
4	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00

Změnový list č.20

Stavba:	007-25	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice	
Objekt:	ZL20	Vybavení - uznatelné - záměna	
Rozpočet:	ZL20	Vybavení - uznatelné - záměna	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 440 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		302 400,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 742 400,00 CZK
v <u>Lomnici</u> dne <u>8.10.2025</u> _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 007-25 - Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice
 Popis objektu: ZL20 - Vybavení - uznatelné - záměna
 Popis rozpočtu: ZL20 - Vybavení - uznatelné - záměna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Varný systém 1				1 440 000,00	
Cena celkem					1 440 000,00	0,0

[illegible]

Rozpočet Méněprací

Stavba : 2025/07/08

Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice

Zhotovitel : Izolservis, spol. s r.o.
Srbská 2741/53
61200 Brno - Královo Pole

IČO : 44016832
DIČ : CZ44016832

Objednatel : Městys Lomnice
nám. Palackého 32
67923 Lomnice

IČO : 00280577
DIČ : CZ00280577

		V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Základ pro DPH	12 %			
DPH	12 %	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	17 843 252,04	15 808 283,46	2 034 968,58
DPH	21 %	3 747 082,93	3 319 739,52	427 343,40
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		21 590 334,97	19 128 022,98	2 462 311,98

8.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
01	Objekt	17 843 252,04	15 808 283,46	2 034 968,58
10	09 - Vybavení - Uznatelné	6 551 835,00	4 970 985,00	1 580 850,00
11	10 - Vybavení - Neuznatelné	1 534 533,00	1 484 403,00	50 130,00
12	11 - Plyn - Uznatelné	233 362,10	233 362,10	0,00
13	12 - VRN	125 000,00	125 000,00	0,00
2	01 - Bourací práce a demo...	2 131 256,82	2 131 256,82	0,00
3	02 - Bourací práce a demo...	377 565,92	377 565,92	0,00
4	03 - ASŘ - Uznatelné	2 489 707,23	2 211 961,05	277 746,18
5	04 - ASŘ - Neuznatelné	236 674,70	220 677,20	15 997,50
6	05 - ZTI - Uznatelné	510 290,00	455 707,50	54 582,50
7	06 - Osvětlení - Uznatelné	20 298,40	9 451,00	10 847,40
8	07 - Elektro - Uznatelné	600 936,87	600 936,87	0,00
9	08 - VZT - Uznatelné	3 031 792,00	2 986 977,00	44 815,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
1	Rozvodné potrubí	64 155,00	64 155,00	0,00
101	NTL plynovod	45 891,00	45 891,00	0,00
2	Ochranná trubka - prostup stěnou	5 775,00	5 775,00	0,00
20	Zemní práce	17 515,00	17 515,00	0,00
202	Zakončení NTL areálového rozvodu	14 500,00	14 500,00	0,00
203	Komunikace	27 947,80	27 947,80	0,00
3	Armatury	6 050,00	6 050,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	69 028,20	69 028,20	0,00
4	Ostatní práce a připojovací	34 282,00	34 282,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování	599 239,40	594 949,40	4 290,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	570 616,79	570 616,79	0,00
9	Zemní práce	17 246,30	17 246,30	0,00
997	Přesun sutě	905 809,08	905 809,08	0,00
998	Přesun hmot	71 455,78	71 455,78	0,00
D1	Elektroinstalační materiál	52 179,27	52 179,27	0,00
D1	Osvětlení	20 298,40	9 451,00	10 847,40
D1	Vybavení	8 086 368,00	6 455 388,00	1 630 980,00
D1	Zařízení č.1	664 810,00	664 810,00	0,00
D10	Ostatní náklady	297 720,00	275 220,00	22 500,00
D10	Výsekové práce	90 500,00	90 500,00	0,00
D11	Ostatní	6 500,00	6 500,00	0,00
D11	Spiro a kruhové potrubí-výpis dle	99 291,00	99 291,00	0,00
D12	Hranaté potrubí-výpis dle obvodů	150 960,00	150 960,00	0,00
D2	Osvětlení	38 701,75	38 701,75	0,00
D2	SÁNÍ	20 036,00	17 140,00	2 896,00
D3	Kabeláž	291 238,20	291 238,20	0,00
D3	PŘÍVOD	101 410,00	101 410,00	0,00
D4	ODTAH+VÝFUK	405 667,00	394 454,00	11 213,00
D4	RACK	8 636,23	8 636,23	0,00
D5	CHLAZENÍ	535 881,00	528 568,00	7 313,00
D5	Zvonek	1 349,03	1 349,03	0,00
D6	SR-Kuch	72 764,67	72 764,67	0,00
D6	Tepelná izolace	720 918,00	720 918,00	0,00
D7	HSR doplnění	14 388,06	14 388,06	0,00
D7	Zařízení č.2	8 699,00	7 806,00	893,00
D8	Elektro a MaR	15 400,00	15 400,00	0,00
D8	SR-TB doplnění	5 716,18	5 716,18	0,00
D9	RP-VZT.nový	18 963,48	18 963,48	0,00
D9	Vytápění	11 000,00	11 000,00	0,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	76 500,00	76 500,00	0,00
VRN2	Příprava staveniště	20 000,00	20 000,00	0,00

VRN3	Zařízení staveniště	55 000,00	55 000,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	25 000,00	25 000,00	0,00
VRN7	Provozní vlivy	25 000,00	25 000,00	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynů	81 422,68	14 694,03	66 728,65
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	464 801,00	422 031,00	42 770,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	282 989,00	271 176,50	11 812,50
725	Zdravotechnika - zařizovací předn	150 000,00	150 000,00	0,00
741	Elektroinstalace - silnoproud	225 000,00	225 000,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	173 270,88	121 808,88	51 462,00
767	Konstrukce zámečnické	178 960,00	89 400,00	89 560,00
771	Podlahy z dlaždic	576 787,61	576 787,61	0,00
781	Dokončovací práce - obklady	1 014 207,55	932 504,52	81 703,03
783	Dokončovací práce - nátěry	6 939,04	6 939,04	0,00
784	Dokončovací práce - malby a tap	298 467,66	298 467,66	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	10	09 - Vybavení - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
D1 Vybavení			6 551 835,00	4 970 985,00	1 580 850,00
1 1	komplet		6 551 835,00	4 970 985,00	1 580 850,00
Podrobná specifikace jednotlivých položek Vybavení (uznatelné) je součástí zvláštního listu který na konci tohoto dokumentu			1,00000	0,75872	0,24128

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	11	10 - Vybavení - Neuznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
D1 Vybavení			1 534 533,00	1 484 403,00	50 130,00
1 1	komplet		1 534 533,00	1 484 403,00	50 130,00
	Podrobná specifikace jednotlivých položek Vybavení (neuznatelné) je součástí zvláštního listu který na konci tohoto dokumentu		1,00000	0,96733	0,03267

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	12	11 - Plyn - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Název						
101 NTL plynovod				45 891,00	45 891,00	0,00
1 1	bm	2 715,00		16 290,00	16 290,00	0,00
Trubka PE d50 (SDR 11 MRS100) dle ČSN 64 3041 a TP 01-89/A, mat				6,00000	6,00000	0,00000
LITIEN GL 10 - plynovod						
2 2	bm	1 450,00		5 800,00	5 800,00	0,00
Ochranná trubka - Trubka PE d90 (SDR 17.6 MRS100) dle ČSN 64 3041 a				4,00000	4,00000	0,00000
TP 01-89/A, mat LITIEN GL 10 -, chránička						
3 3	ks	3 589,00		3 589,00	3 589,00	0,00
Elektrospojka d50				1,00000	1,00000	0,00000
4 4	ks	2 356,00		4 712,00	4 712,00	0,00
Elektrokoleno d50				2,00000	2,00000	0,00000
5 6	ks	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00
Pomocný a spojovací materiál				1,00000	1,00000	0,00000
6 7	ks	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
Tlaková zkouška				1,00000	1,00000	0,00000
7 8	ks	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00
Revize plynovodu				1,00000	1,00000	0,00000
9 Zemní práce				17 246,30	17 246,30	0,00
8 10	m3	102,50		61,50	61,50	0,00
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m				0,60000	0,60000	0,00000
9 11	m3	1 288,00		7 728,00	7 728,00	0,00
Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm				6,00000	6,00000	0,00000
10 12	m3	1 350,00		1 350,00	1 350,00	0,00
Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2				1,00000	1,00000	0,00000
11 13	m2	780,00		3 120,00	3 120,00	0,00
Zřízení příloženého pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + osdtrnění				4,00000	4,00000	0,00000
12 14	m3	374,00		448,80	448,80	0,00
Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3				1,20000	1,20000	0,00000
13 15	m3	213,50		256,20	256,20	0,00
Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m				1,20000	1,20000	0,00000
14 16	m3	1 250,00		1 500,00	1 500,00	0,00
Uložení výkopu na skládku + poplatek				1,20000	1,20000	0,00000
15 17	m3	168,30		1 009,80	1 009,80	0,00
Zásyp jam se zhutnění				6,00000	6,00000	0,00000
16 18	m2	156,00		312,00	312,00	0,00
Úprava pláně se zhutněním				2,00000	2,00000	0,00000
17 19	m2	365,00		1 460,00	1 460,00	0,00
Konečná povrchová úprava vč. ozelenění				4,00000	4,00000	0,00000
20 Zemní práce				17 515,00	17 515,00	0,00
18 21	m3	750,00		1 125,00	1 125,00	0,00
Ložení a obsyp potrubí pískem				1,50000	1,50000	0,00000
19 22	bm	55,00		385,00	385,00	0,00
Položení výstražné folie PE				7,00000	7,00000	0,00000
20 23	m	65,00		455,00	455,00	0,00
Signalizační vodič CYY 2.5mm, vč. montáže				7,00000	7,00000	0,00000
21 24	ks	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00
Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace)				1,00000	1,00000	0,00000
22 25	ks	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00
Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí				1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	12	11 - Plyn - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
23	26	hod.	850,00	2 550,00	2 550,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min.		3,00000	3,00000	0,00000
24	27	ks	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Dočasné zajištění potrubí PE, ocelového nebo litinového DN do 200		1,00000	1,00000	0,00000
25	28	ks	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí		1,00000	1,00000	0,00000
202 Zakončení NTL areálového rozvodu plynu			14 500,00	14 500,00	0,00
26	1,1	bm	2 500,00	5 000,00	5 000,00
	Potrubí opláštěné IPE-ROBUSTPIPE d40		2,00000	2,00000	0,00000
27	2,1	ks	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Ukončovací přechod - GASCO		1,00000	1,00000	0,00000
28	3,1	ks	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	Kulový kohout KK-DN40		1,00000	1,00000	0,00000
29	4,1	ks	950,00	950,00	950,00
	Zásleka DN40		1,00000	1,00000	0,00000
30	5	ks	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Plynová skříň 500x500x350		1,00000	1,00000	0,00000
203 Komunikace			27 947,80	27 947,80	0,00
31	1,2		6 500,00	0,00	0,00
	Odstranění stávajících povrchů		0,00000	0,00000	0,00000
32	2,2	bm	189,00	1 890,00	1 890,00
	Řezání komunikace		10,00000	10,00000	0,00000
33	3,2	m2	850,00	2 550,00	2 550,00
	Odstranění asfaltového povrchu, vč. stávající konstrukční vrstvy		3,00000	3,00000	0,00000
34	4,2	t	4 890,00	4 890,00	4 890,00
	Uložení ASF na skládku + odvoz na skládku + reciklační poplatek		1,00000	1,00000	0,00000
35	5,1	m3	3 856,00	3 856,00	3 856,00
	Uložení a odvoz vytěženého materiálu na skládku + reciklační poplatek		1,00000	1,00000	0,00000
36	6,1		8 500,00	0,00	0,00
	Uvedení do původního stavu - komunikace		0,00000	0,00000	0,00000
37	7,1	m3	956,00	478,00	478,00
	Štěrkodrt' ŠD		0,50000	0,50000	0,00000
38	8,1	m3	2 890,00	1 445,00	1 445,00
	Vrstva směsi stmelené cementem		0,50000	0,50000	0,00000
39	9 R01	m2	562,00	1 348,80	1 348,80
	Infiltrační postřik emulzí		2,40000	2,40000	0,00000
40	10,1	m3	4 500,00	2 250,00	2 250,00
	Obalované kamenivo APS		0,50000	0,50000	0,00000
41	11,1	m2	185,00	444,00	444,00
	Spojovací postřik asf. emulzí		2,40000	2,40000	0,00000
42	12,1	m3	6 596,00	6 596,00	6 596,00
	Asfaltový beton ACO		1,00000	1,00000	0,00000
43	13,1	ks	550,00	2 200,00	2 200,00
	Betonový obrubník silniční 1000/150/200mm		4,00000	4,00000	0,00000
1 Rozvodné potrubí			64 155,00	64 155,00	0,00
44	Pol208	bm	1 085,00	37 975,00	37 975,00
	Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN40		35,00000	35,00000	0,00000
45	Pol209	bm	1 040,00	4 160,00	4 160,00
					0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	12	11 - Plyn - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN32			4,00000	4,00000	0,00000
46	Pol210 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN25	bm	945,00	13 230,00 14,00000	13 230,00 14,00000	0,00 0,00000
47	Pol211 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN20	bm	879,00	8 790,00 10,00000	8 790,00 10,00000	0,00 0,00000
2 Ochranná trubka - prostup stěnou				5 775,00	5 775,00	0,00
48	Pol212 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN65	bm	2 080,00	4 160,00 2,00000	4 160,00 2,00000	0,00 0,00000
49	Pol213 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50	bm	1 615,00	1 615,00 1,00000	1 615,00 1,00000	0,00 0,00000
3 Armatury				6 050,00	6 050,00	0,00
50	Pol214 Kulový kohout KK-DN20	ks	330,00	330,00 1,00000	330,00 1,00000	0,00 0,00000
51	Pol215 Kulový kohout KK-DN25	ks	450,00	450,00 1,00000	450,00 1,00000	0,00 0,00000
52	Pol216 Kulový kohout KK-DN40	ks	860,00	860,00 1,00000	860,00 1,00000	0,00 0,00000
53	Pol217 Nástavec - DN20	ks	650,00	650,00 1,00000	650,00 1,00000	0,00 0,00000
54	Pol218 Zátka - DN20	ks	160,00	160,00 1,00000	160,00 1,00000	0,00 0,00000
55	Pol219 Manometr 160, TČ 0.0 - 6 kPa + přípojovací sada	ks	1 950,00	1 950,00 1,00000	1 950,00 1,00000	0,00 0,00000
56	Pol220 Odvzdušnění plynového potrubí	ks	1 650,00	1 650,00 1,00000	1 650,00 1,00000	0,00 0,00000
4 Ostatní práce a přípomocce				34 282,00	34 282,00	0,00
57	Pol221 Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická základní antikorozi	bm	129,00	8 127,00 63,00000	8 127,00 63,00000	0,00 0,00000
58	Pol222 Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická konečná antikorozi - odstín žlutá	bm	185,00	11 655,00 63,00000	11 655,00 63,00000	0,00 0,00000
59	Pol223 Kotvení	ks	3 000,00	3 000,00 1,00000	3 000,00 1,00000	0,00 0,00000
60	Pol224 Kolena, příruby, těsnění, pomocný a spojovací materiál	ks	4 000,00	4 000,00 1,00000	4 000,00 1,00000	0,00 0,00000
61	Pol225 Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky)	kpl	5 500,00	5 500,00 1,00000	5 500,00 1,00000	0,00 0,00000
62	Pol226 Tlaková zkouška a revize plynového potrubí	ks	2 000,00	2 000,00 1,00000	2 000,00 1,00000	0,00 0,00000

Stavba: 2025/07/08

Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 13

12 - VRN

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
VRN2 Příprava staveniště				20 000,00	20 000,00	0,00
1	20001000	kpl	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Příprava staveniště			1,00000	1,00000	0,00000
VRN3 Zařízení staveniště				55 000,00	55 000,00	0,00
2	30001000	kpl	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	1,00000	0,00000
VRN4 Inženýrská činnost				25 000,00	25 000,00	0,00
3	45002000	kpl	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Kompletační a koordinační činnost			1,00000	1,00000	0,00000
VRN7 Provozní vlivy				25 000,00	25 000,00	0,00
4	70001000	kpl	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Provozní vlivy			1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	2	01 - Bourací práce a demo...

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				462 914,96	462 914,96	0,00
1	962031013	m2	955,00	45 177,23	45 177,23	0,00
	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm			47,30600	47,30600	0,00000
2	965042141R00	m3	21 225,00	114 806,03	114 806,03	0,00
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2			5,40900	5,40900	0,00000
3	965046111	m2	925,00	22 995,50	22 995,50	0,00
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm			24,86000	24,86000	0,00000
4	968072455R00	m2	2 805,00	18 064,20	18 064,20	0,00
	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m2			6,44000	6,44000	0,00000
5	968072865R00	m2	847,50	6 102,00	6 102,00	0,00
	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet, svinovacích z vnitřního plechu, plochy do 2 m2			7,20000	7,20000	0,00000
6	971033331R00	kus	607,50	11 542,50	11 542,50	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm			19,00000	19,00000	0,00000
7	971033341R00	kus	1 035,00	2 070,00	2 070,00	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm			2,00000	2,00000	0,00000
8	971033431R00	kus	607,50	7 897,50	7 897,50	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm			13,00000	13,00000	0,00000
9	971033441R00	kus	2 132,50	8 530,00	8 530,00	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm			4,00000	4,00000	0,00000
10	971033521R00	m2	1 615,00	3 230,00	3 230,00	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm			2,00000	2,00000	0,00000
11	977151124	m	11 900,00	119 000,00	119 000,00	0,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm			10,00000	10,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	2	01 - Bourací práce a demo...

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství
12	977332122 m	517,50	103 500,00	103 500,00	0,00
	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm		200,00000	200,00000	0,00000
997 Přesun sutě			836 259,08	836 259,08	0,00
13	997013111 t	1 845,00	69 746,54	69 746,54	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy, a haly výšky do 6 m		37,80300	37,80300	0,00000
14	997013219 t	1 955,00	73 904,87	73 904,87	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám, -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších		37,80300	37,80300	0,00000
15	997013501 t	1 652,50	62 469,46	62 469,46	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		37,80300	37,80300	0,00000
16	997013509 t	141,00	47 972,01	47 972,01	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		340,22700	340,22700	0,00000
17	997013609 t	15 400,00	582 166,20	582 166,20	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, , cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07		37,80300	37,80300	0,00000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			14 694,03	14 694,03	0,00
18	711141811 m2	117,00	14 694,03	14 694,03	0,00
	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V, jednovrstvé		125,59000	125,59000	0,00000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			75 000,00	75 000,00	0,00
19	721001.R soubor	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace		1,00000	1,00000	0,00000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod			75 000,00	75 000,00	0,00
20	722001.R soubor	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu		1,00000	1,00000	0,00000
725 Zdravotechnika - zařízení předměty			100 000,00	100 000,00	0,00
21	725001.R soubor	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Demontáž zařízení předmětů		1,00000	1,00000	0,00000
741 Elektroinstalace - silnoproud			175 000,00	175 000,00	0,00
22	741001.R soubor	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	Demontáž stávajících rozvodů elektro		1,00000	1,00000	0,00000
766 Konstrukce truhlářské			4 362,00	4 362,00	0,00
23	766691914 kus	727,00	4 362,00	4 362,00	0,00
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2		6,00000	6,00000	0,00000
771 Podlahy z dlaždic			82 747,50	82 747,50	0,00
24	771573810 m2	550,00	82 747,50	82 747,50	0,00
	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených		150,45000	150,45000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	2	01 - Bourací práce a demo...

			V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
781 Dokončovací práce - obklady			188 515,00	188 515,00	0,00
25	781473810 m2	925,00	188 515,00	188 515,00	0,00
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených		203,80000	203,80000	0,00000
783 Dokončovací práce - nátěry			4 764,49	4 764,49	0,00
26	783306801 m2	1 114,50	4 764,49	4 764,49	0,00
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením		4,27500	4,27500	0,00000
784 Dokončovací práce - malby a tapety			111 999,76	111 999,76	0,00
27	784121001 m2	262,00	111 999,76	111 999,76	0,00
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		427,48000	427,48000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	3	02 - Bourací práce a demo...

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 446,75	47 446,75	0,00
1	965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	925,00	16 104,25 17,41000	16 104,25 17,41000	0,00 0,00000
2	971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	607,50	5 467,50 9,00000	5 467,50 9,00000	0,00 0,00000
3	977332122 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm	m	517,50	25 875,00 50,00000	25 875,00 50,00000	0,00 0,00000
997 Přesun sutě				69 550,00	69 550,00	0,00
4	997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy, a haly výšky do 6 m	t	1 845,00	5 800,68 3,14400	5 800,68 3,14400	0,00 0,00000
5	997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám, -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	1 955,00	6 146,52 3,14400	6 146,52 3,14400	0,00 0,00000
6	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 652,50	5 195,46 3,14400	5 195,46 3,14400	0,00 0,00000
7	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	141,00	3 989,74 28,29600	3 989,74 28,29600	0,00 0,00000
8	997013609 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	15 400,00	48 417,60 3,14400	48 417,60 3,14400	0,00 0,00000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				50 000,00	50 000,00	0,00
9	721001.R Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	soubor	50 000,00	50 000,00 1,00000	50 000,00 1,00000	0,00 0,00000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				37 500,00	37 500,00	0,00
10	722001.R Demontáž stávajících rozvodů vodovodu	soubor	37 500,00	37 500,00 1,00000	37 500,00 1,00000	0,00 0,00000
725 Zdravotechnika - zařízení předměty				50 000,00	50 000,00	0,00
11	725001.R Demontáž zařízení předmětů	soubor	50 000,00	50 000,00 1,00000	50 000,00 1,00000	0,00 0,00000
741 Elektroinstalace - silnoproud				50 000,00	50 000,00	0,00
12	741001.R Demontáž stávajících rozvodů elektro	soubor	50 000,00	50 000,00 1,00000	50 000,00 1,00000	0,00 0,00000
771 Podlahy z dlaždic				9 575,50	9 575,50	0,00
13	771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	550,00	9 575,50 17,41000	9 575,50 17,41000	0,00 0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	3	02 - Bourací práce a demo...

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
781 Dokončovací práce - obklady				35 057,50	35 057,50	0,00
14	781473810	m2	925,00	35 057,50	35 057,50	0,00
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených			37,90000	37,90000	0,00000
784 Dokončovací práce - malby a tapety				28 436,17	28 436,17	0,00
15	784121001	m2	262,00	28 436,17	28 436,17	0,00
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m			108,53500	108,53500	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	4	03 - ASŘ - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
3 Svislé a kompletní konstrukce				69 028,20	69 028,20	0,00
1	317168013 kus	612,00	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500, mm	612,00 1,00000	612,00 1,00000	0,00 0,00000
2	317168017 kus	779,00	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2500, mm	779,00 1,00000	779,00 1,00000	0,00 0,00000
3	342244111 m2	1 006,00	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost, cihel do P15, tl. příčky 115 mm	59 140,73 58,78800	59 140,73 58,78800	0,00 0,00000
4	342291121 m	117,00	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	2 509,65 21,45000	2 509,65 21,45000	0,00 0,00000
5	346272236 m2	1 083,00	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka, přízdívky 100 mm	5 986,82 5,52800	5 986,82 5,52800	0,00 0,00000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				575 672,88	571 382,88	4 290,00
6	60001.R soubor	5 000,00	Rezerva pro vyspravení po provedení prostupů do stávajících konstrukcí	5 000,00 1,00000	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000
7	611325416 m2	141,50	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl., štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	19 843,96 140,24000	19 843,96 140,24000	0,00 0,00000
8	612321131 m2	137,83	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	16 205,50 117,57600	16 205,50 117,57600	0,00 0,00000
9	612321321 m2	188,00	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká, svislých konstrukcí stěn	22 104,29 117,57600	22 104,29 117,57600	0,00 0,00000
10	612325416 m2	613,00	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl., štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	188 357,12 307,27100	188 357,12 307,27100	0,00 0,00000
11	631311115 m3	3 775,40	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	181 294,71 48,02000	181 294,71 48,02000	0,00 0,00000
12	631319203 m3	2 315,00	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení, 25 kg/m3	111 166,30 48,02000	111 166,30 48,02000	0,00 0,00000
13	642942111R00 kus	1 297,00		5 188,00	5 188,00	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	4	03 - ASŘ - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na, cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2		4,00000	4,00000	0,00000
14	55331489.R1 kus 1 647,00 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm		1 647,00 1,00000	1 647,00 1,00000	0,00 0,00000
15	55331489.R kus 2 065,00 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 2100mm		2 065,00 1,00000	2 065,00 1,00000	0,00 0,00000
16	55331489.R2 kus 1 657,00 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm		3 314,00 2,00000	3 314,00 2,00000	0,00 0,00000
17	642942221R00 kus 1 530,00 Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na, cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2		3 060,00 2,00000	1 530,00 1,00000	1 530,00 1,00000
18	55331751 kus 2 760,00 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1800/1970, 2100mm		2 760,00 1,00000	0,00 0,00000	2 760,00 1,00000
19	55331750 kus 1 483,00 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1550/1970, 2100mm		1 483,00 1,00000	1 483,00 1,00000	0,00 0,00000
20	642946112 kus 1 096,00 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm		1 096,00 1,00000	1 096,00 1,00000	0,00 0,00000
21	55331616 kus 11 088,00 pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 1200mm v do 2100mm		11 088,00 1,00000	11 088,00 1,00000	0,00 0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			54 237,12	54 237,12	0,00
22	949101111 m2 197,50 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do 1,9 m		29 625,00 150,00000	29 625,00 150,00000	0,00 0,00000
23	952901111R00 m2 175,50 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé, výšky podlaží do 4 m		24 612,12 140,24000	24 612,12 140,24000	0,00 0,00000
998 Přesun hmot			70 921,30	70 921,30	0,00
24	998011008 t 524,00 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace		70 921,30 135,34600	70 921,30 135,34600	0,00 0,00000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			66 728,65	0,00	66 728,65
25	711111011R00 m2 25,70 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem, suspensí asfaltovou		3 016,69 117,38100	0,00 0,00000	3 016,69 117,38100

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	4	03 - ASŘ - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
26	11163346 suspenze hydroizolační asfaltová	t	44 720,00	5 500,56 0,12300	0,00 0,00000	5 500,56 0,12300
27	711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	158,00	18 546,20 117,38100	0,00 0,00000	18 546,20 117,38100
28	62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo, jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	280,00	38 306,24 136,80800	0,00 0,00000	38 306,24 136,80800
29	998711111 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1 495,00	1 358,96 0,90900	0,00 0,00000	1 358,96 0,90900
766 Konstrukce truhlářské				168 908,88	117 446,88	51 462,00
30	766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	964,00	2 892,00 3,00000	2 892,00 3,00000	0,00 0,00000
31	61162075 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3 960,00	3 960,00 1,00000	3 960,00 1,00000	0,00 0,00000
32	61162076 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 1000x1970-2100mm	kus	4 960,00	4 960,00 1,00000	4 960,00 1,00000	0,00 0,00000
33	61162077.R dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm	kus	4 960,00	4 960,00 1,00000	4 960,00 1,00000	0,00 0,00000
34	766660011 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1 574,00	1 574,00 1,00000	1 574,00 1,00000	0,00 0,00000
35	61162115 dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm	kus	41 500,00	41 500,00 1,00000	41 500,00 1,00000	0,00 0,00000
36	766660012RA0 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1 600,00	1 600,00 1,00000	0,00 0,00000	1 600,00 1,00000
37	61162118 dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm	kus	48 500,00	48 500,00 1,00000	0,00 0,00000	48 500,00 1,00000
38	766660312 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou, jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1 786,00	1 786,00 1,00000	1 786,00 1,00000	0,00 0,00000
39	55329110.R dveře vnitřní posuvné 1200x2000 mm	kus	45 000,00	45 000,00 1,00000	45 000,00 1,00000	0,00 0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	4	03 - ASŘ - Uznatelné

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
40	766660713 kus Montáž dveřních doplňků plechu okopového		150,00	450,00 3,00000	450,00 3,00000	0,00 0,00000
41	54915214 kus plech okopový nerez 0,6mm		619,00	1 857,00 3,00000	1 857,00 3,00000	0,00 0,00000
42	766660729 kus Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou		576,00	4 032,00 7,00000	3 456,00 6,00000	576,00 1,00000
43	54914123 kus dveřní kování interiérové rozetové klika/klika		786,00	5 502,00 7,00000	4 716,00 6,00000	786,00 1,00000
44	998766111 t Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		1 282,00	335,88 0,26200	335,88 0,26200	0,00 0,00000
767 Konstrukce zámečnické				178 960,00	89 400,00	89 560,00
45	7670001 ks D03 vnitřní roleta dle PD		17 500,00	17 500,00 1,00000	17 500,00 1,00000	0,00 0,00000
46	7670002.R ks O01 Vnitřní roleta dle PD		21 500,00	43 000,00 2,00000	43 000,00 2,00000	0,00 0,00000
47	7670003.R ks O02 Vnitřní roleta dle PD		28 900,00	28 900,00 1,00000	28 900,00 1,00000	0,00 0,00000
48	7670004.R ks Vyrovnávací rampa		89 560,00	89 560,00 1,00000	0,00 0,00000	89 560,00 1,00000
771 Podlahy z dlaždic				430 300,18	430 300,18	0,00
49	771111011 m2 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah		9,90	1 388,38 140,24000	1 388,38 140,24000	0,00 0,00000
50	771121011 m2 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu		48,51	6 803,04 140,24000	6 803,04 140,24000	0,00 0,00000
51	771151023 m2 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5, do 8 mm		260,15	36 483,44 140,24000	36 483,44 140,24000	0,00 0,00000
52	771574415 m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do, 10 mm přes 6 do 9 ks/m2		1 028,00	144 166,72 140,24000	144 166,72 140,24000	0,00 0,00000
53	59761174 m2 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2		1 035,00	159 663,24 154,26400	159 663,24 154,26400	0,00 0,00000
54	771591112 m2 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		331,10	46 433,46 140,24000	46 433,46 140,24000	0,00 0,00000
55	771591115 m Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem		69,40	8 809,84 126,94300	8 809,84 126,94300	0,00 0,00000
56	771591264 m Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu		163,24	20 722,18 126,94300	20 722,18 126,94300	0,00 0,00000
57	998771111 t		886,00	5 829,88	5 829,88	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	4	03 - ASŘ - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		6,58000	6,58000	0,00000
781 Dokončovací práce - obklady			672 706,05	607 000,52	65 705,53
58	781111011 m2	25,00	5 399,65	5 399,65	0,00
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny		215,98600	215,98600	0,00000
59	781121011 m2	60,20	13 002,36	13 002,36	0,00
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu		215,98600	215,98600	0,00000
60	781131112 m2	355,00	76 675,03	10 969,50	65 705,53
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		215,98600	30,90000	185,08600
61	781472215 m2	1 451,00	313 395,69	313 395,69	0,00
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2		215,98600	215,98600	0,00000
62	59761718 m2	446,00	96 329,76	96 329,76	0,00
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2		215,98600	215,98600	0,00000
63	781492251 m	294,00	31 749,94	31 749,94	0,00
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího		107,99300	107,99300	0,00000
64	19416013 m	1 038,00	130 788,00	130 788,00	0,00
	lišta ukončovací nerezová 12,5mm		126,00000	126,00000	0,00000
65	998781111 t	886,00	5 365,62	5 365,62	0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		6,05600	6,05600	0,00000
783 Dokončovací práce - nátěry			2 174,55	2 174,55	0,00
66	783301401 m2	25,00	99,75	99,75	0,00
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení		3,99000	3,99000	0,00000
67	783315101 m2	145,00	578,55	578,55	0,00
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		3,99000	3,99000	0,00000
68	783317101 m2	155,00	618,45	618,45	0,00
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		3,99000	3,99000	0,00000
69	783823133 m2	35,00	139,65	139,65	0,00
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně, členitosti 1 a 2 silikátový		3,99000	3,99000	0,00000
70	783827123 m2	185,00	738,15	738,15	0,00
	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo, štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový		3,99000	3,99000	0,00000
784 Dokončovací práce - malby a tapety			132 569,42	132 569,42	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	4	03 - ASŘ - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
71	784111001 m2	12,40	7 007,08	7 007,08	0,00
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		565,08700	565,08700	0,00000
72	784181101 m2	84,20	47 580,33	47 580,33	0,00
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m		565,08700	565,08700	0,00000
73	784211101 m2	138,00	77 982,01	77 982,01	0,00
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m		565,08700	565,08700	0,00000
HZS Hodinové zúčtovací sazby			67 500,00	67 500,00	0,00
74	HZS2491 hod	450,00	67 500,00	67 500,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí		150,00000	150,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	5	04 - ASŘ - Neuznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 566,52	23 566,52	0,00
1	611325416	m2	141,50	12 894,19	12 894,19	0,00
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl., štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%			91,12500	91,12500	0,00000
2	612325416	m2	613,00	10 672,33	10 672,33	0,00
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl., štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%			17,41000	17,41000	0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 017,96	6 017,96	0,00
3	949101111	m2	197,50	2 962,50	2 962,50	0,00
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové, podlahy do 1,9 m			15,00000	15,00000	0,00000
4	952901111R00	m2	175,50	3 055,46	3 055,46	0,00
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé, výšky podlaží do 4 m			17,41000	17,41000	0,00000
998 Přesun hmot				534,48	534,48	0,00
5	998011008	t	524,00	534,48	534,48	0,00
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace			1,02000	1,02000	0,00000
771 Podlahy z dlaždic				54 164,43	54 164,43	0,00
6	771111011	m2	9,90	172,36	172,36	0,00
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah			17,41000	17,41000	0,00000
7	771121011	m2	48,51	844,56	844,56	0,00
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu			17,41000	17,41000	0,00000
8	771151023	m2	260,15	4 529,21	4 529,21	0,00
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5, do 8 mm			17,41000	17,41000	0,00000
9	771574415	m2	1 028,00	17 897,48	17 897,48	0,00
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do, 10 mm přes 6 do 9 ks/m2			17,41000	17,41000	0,00000
10	59761174	m2	1 035,00	19 821,29	19 821,29	0,00
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2			19,15100	19,15100	0,00000
11	771591112	m2	331,00	5 762,71	5 762,71	0,00
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			17,41000	17,41000	0,00000
12	771591115	m	69,40	1 315,13	1 315,13	0,00
	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem			18,95000	18,95000	0,00000
13	771591264	m	163,24	3 093,40	3 093,40	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	5	04 - ASŘ - Neuznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu			18,95000	18,95000	0,00000
14	998771111	t	886,00	728,29	728,29	0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m			0,82200	0,82200	0,00000
781 Dokončovací práce - obklady				117 929,00	101 931,50	15 997,50
15	781111011	m2	25,00	947,50	947,50	0,00
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny			37,90000	37,90000	0,00000
16	781121011	m2	60,20	2 281,58	2 281,58	0,00
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu			37,90000	37,90000	0,00000
17	781131112	m2	355,00	13 454,50	1 917,00	11 537,50
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			37,90000	5,40000	32,50000
18	781472215	m2	1 451,00	54 992,90	54 992,90	0,00
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2			37,90000	37,90000	0,00000
19	59761718	m2	446,00	16 903,40	12 443,40	4 460,00
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2			37,90000	27,90000	10,00000
20	781492251	m	294,00	5 571,30	5 571,30	0,00
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího			18,95000	18,95000	0,00000
21	19416013	m	1 038,00	22 836,00	22 836,00	0,00
	lišta ukončovací nerezová 12,5mm			22,00000	22,00000	0,00000
22	998781111	t	886,00	941,82	941,82	0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m			1,06300	1,06300	0,00000
784 Dokončovací práce - malby a tapety				25 462,31	25 462,31	0,00
23	784111001	m2	12,40	1 345,83	1 345,83	0,00
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			108,53500	108,53500	0,00000
24	784181101	m2	84,20	9 138,65	9 138,65	0,00
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			108,53500	108,53500	0,00000
25	784211101	m2	138,00	14 977,83	14 977,83	0,00
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m			108,53500	108,53500	0,00000
HZS Hodinové zúčtovací sazby				9 000,00	9 000,00	0,00
26	HZS2491	hod	450,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických, výpomocí			20,00000	20,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	6	05 - ZTI - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			339 801,00	297 031,00	42 770,00
1	721174041 m	455,00	0,00	0,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 32		0,00000	0,00000	0,00000
2	721174042 m	512,00	1 536,00	1 536,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 40		3,00000	3,00000	0,00000
3	721174043 m	631,00	20 823,00	20 823,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50		33,00000	33,00000	0,00000
4	721174044 m	794,00	30 172,00	30 172,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70		38,00000	38,00000	0,00000
5	721174045 m	855,00	32 490,00	32 490,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100		38,00000	38,00000	0,00000
6	721174046 m	1 171,00	11 710,00	11 710,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125		10,00000	10,00000	0,00000
7	721290112R00 m	25,00	3 050,00	3 050,00	0,00
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 - splašková a dešťová kanalizace		122,00000	122,00000	0,00000
8	722181119R00 m	452,00	4 520,00	4 520,00	0,00
	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 200 mm - splašková a dešťová kanalizace		10,00000	10,00000	0,00000
9	721 R01 kus	1 382,00	2 764,00	2 764,00	0,00
	Přívzdušňovací ventil DN 40 s krytkou (např. HL 905)		2,00000	2,00000	0,00000
10	721 R02 kus	555,00	1 665,00	555,00	1 110,00
	nerezová dvířka 150/150 mm		3,00000	1,00000	2,00000
11	72127315R03 kus	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
	Úprava prostupu střechou (odvětrání)		1,00000	0,00000	1,00000
12	721 R04 kus	1 390,00	4 170,00	0,00	4 170,00
	těsnící manžety pro prostupy hydroizolací		3,00000	0,00000	3,00000
13	721 R05 kus	1 985,00	49 625,00	13 895,00	35 730,00
	nerezové vpusti a žlaby		25,00000	7,00000	18,00000
14	Pol1 kus	20 085,00	40 170,00	40 170,00	0,00
	Dvoudílná vpust' (např. MEA R0200) s čtvercovým rámečkem pro mřížkový rošt, odtok svislý DN100,, mřížkový rošt s protiskluzovou úpravou.		2,00000	2,00000	0,00000
15	Pol2 m	25 115,00	75 345,00	75 345,00	0,00
	Krabicový žlab MEA R3200 otevřený, mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou + dvoudílná, vpust' – odtok svislý DN 100 (vnější průměr 110 mm), vpust' uprostřed žlabu, délka 800mm, šířka 300mm		3,00000	3,00000	0,00000
16	Pol3 kus	23 883,00	47 766,00	47 766,00	0,00
	Krabicový žlab MEA R3200 otevřený, mřížkový rošt oka 23x23 mm s protiskluzovou úpravou + dvoudílná, vpust' – odtok svislý DN 100 (vnější průměr 110 mm), vpust' uprostřed žlabu, délka 600mm, šířka 400mm		2,00000	2,00000	0,00000
17	721 R06 kus	1 850,00	9 250,00	9 250,00	0,00
	napojení na stávající litinové potrubí		5,00000	5,00000	0,00000
18	998721203R00 %	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m		1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	6	05 - ZTI - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Název					
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod			170 489,00	158 676,50	11 812,50
19	722174022	m 445,00	20 470,00	20 470,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm		46,00000	46,00000	0,00000
20	722174023	m 529,00	36 501,00	36 501,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm		69,00000	69,00000	0,00000
21	722174024	m 632,00	37 920,00	37 920,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 4) svar polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm		60,00000	60,00000	0,00000
22	722 R07	m 135,00	16 875,00	5 062,50	11 812,50
	Podpůrné žlábký z pozinkovaného plechu - studená a teplá voda - profil 20 = 19,0 m; pr. 25 = 50; pr., 32 = 56; celkem 125,0 m		125,00000	37,50000	87,50000
23	722290229R00	m 32,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 - studená a teplá voda		175,00000	175,00000	0,00000
24	722290237R00	m 25,00	4 375,00	4 375,00	0,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 - studená a teplá voda		175,00000	175,00000	0,00000
25	722232043	kus 295,00	3 540,00	3 540,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C - studená a teplá voda		12,00000	12,00000	0,00000
26	722232044	kus 330,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C - studená a teplá voda		20,00000	20,00000	0,00000
27	722232045	kus 450,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C - studená a teplá voda		10,00000	10,00000	0,00000
28	722232062	kus 552,00	1 104,00	1 104,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C s vypouštěním		2,00000	2,00000	0,00000
29	722232063	kus 702,00	702,00	702,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C s vypouštěním - studená a teplá voda		1,00000	1,00000	0,00000
30	722 R08	kus 385,00	6 930,00	6 930,00	0,00
	Ventil rohový kulový s filtrem 1/2 x 3/8" - studená a teplá voda		18,00000	18,00000	0,00000
31	722 R09	kus 230,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	Ventil výtokový G 3/4 s napojením na hadici		10,00000	10,00000	0,00000
32	713463111	m 35,00	6 125,00	6 125,00	0,00
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy lepené 1x D do 100 mm		175,00000	175,00000	0,00000
33	722 R10	m 73,00	1 825,00	1 825,00	0,00
	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 22/13		25,00000	25,00000	0,00000
34	722 R11	m 79,00	3 160,00	3 160,00	0,00
	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 28/13		40,00000	40,00000	0,00000
35	722 R12	m 85,00	3 740,00	3 740,00	0,00
	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro studenou vodu včetně příslušenství tl. 35/13		44,00000	44,00000	0,00000
36	722 R13	m 89,00	1 869,00	1 869,00	0,00
	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně příslušenství tl. 22/19		21,00000	21,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	6	05 - ZTI - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Pof.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství
37	722 R14	m	96,00	2 784,00	2 784,00
	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně příslušenství tl. 28/19		29,00000	29,00000	0,00000
38	722 R15	m	99,00	1 584,00	1 584,00
	Dodávka tepelné kaučukové izolace pro teplou vodu včetně příslušenství tl. 35/25		16,00000	16,00000	0,00000
39	998722203R00	%	1 985,00	1 985,00	1 985,00
	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m		1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	7	06 - Osvětlení - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
D1 Osvětlení				20 298,40	9 451,00	10 847,40
1 0	komplet		9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00
	Montáž svítidel			1,00000	1,00000	0,00000
2 1	ks		3,00	21,00	21,00	0,00
	DWN CCT - podhledové svítidlo, 24W, CCT, bílý rámeček			7,00000	7,00000	0,00000
3 2	ks		311,40	9 964,80	0,00	9 964,80
	PANER 258 - prachotěsné svítidlo, 150cm, 50W, 4000K			32,00000	0,00000	32,00000
4 3	ks		441,30	882,60	0,00	882,60
	NOUZOVÉ PLUTO - přisazené nouzové svítidlo, 4W, IP65, 3h NM			2,00000	0,00000	2,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Elektro - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
D1 Elektroinstalační materiál				52 179,27	52 179,27	0,00
1	Pol4	ks	309,38	4 021,94	4 021,94	0,00
	ABB Swing (L) zásuvka jasně bílá 5518G-A02359 B1 s clonkami+elektroinstalační krabice KOPOS KP 68, KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1			13,00000	13,00000	0,00000
2	Pol5	ks	403,03	8 866,66	8 866,66	0,00
	ABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB, Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1			22,00000	22,00000	0,00000
3	Pol6	ks	860,36	2 581,08	2 581,08	0,00
	2xABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3, KA+ABB Swing L dvojrámeček jasně bílá 3901J-A00020 B1			3,00000	3,00000	0,00000
4	Pol7	ks	1 016,50	2 033,00	2 033,00	0,00
	3xABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+3xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3, KA+ABB Swing L trojrámeček jasně bílá 3901J-A00030 B1			2,00000	2,00000	0,00000
5	Pol8	ks	1 722,60	5 167,80	5 167,80	0,00
	4xABB Swing (L) zásuvka IP44 jasně bílá 5518G-A02989 B+4xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3, KA+ABB Swing L čtyřrámeček jasně bílá 3901J-A00040 B1			3,00000	3,00000	0,00000
6	Pol9	ks	838,79	838,79	838,79	0,00
	2xABB Swing (L) zásuvka jasně bílá 5518G-A02359 B1 s clonkami+ABB Swing (L) kryt datové zásuvky, jasně bílá 5014G-A02018 B1+3xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L trojrámeček			1,00000	1,00000	0,00000
7	Pol10	ks	545,21	545,21	545,21	0,00
	ABB Swing (L) zásuvka jasně bílá 5518G-A02359 B1 s clonkami+ABB Swing (L) kryt datové zásuvky jasně, bílá 5014G-A02018 B1+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP 67/3 KA+ABB Swing L trojrámeček jasně			1,00000	1,00000	0,00000
8	Pol11	ks	293,85	3 526,20	3 526,20	0,00
	ABB Swing (L) vypínač č.1 jasně bílá 3557G-A01340 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB, Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1			12,00000	12,00000	0,00000
9	Pol12	ks	375,86	375,86	375,86	0,00
	ABB Swing (L) vypínač č.1 IP44 jasně bílá 3557G-A01940 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68, KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1			1,00000	1,00000	0,00000
10	Pol13	ks	300,17	600,34	600,34	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Eletro - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	ABB Swing (L) vypínač č.6 jasně bílá 3557G-A06340 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB, Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1		2,00000	2,00000	0,00000
11	Pol14	ks 384,21	1 536,84 4,00000	1 536,84 4,00000	0,00 0,00000
	ABB Swing (L) vypínač č.6 IP44 jasně bílá 3557G-A06940 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68, KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1				
12	Pol15	ks 822,72	1 645,44 2,00000	1 645,44 2,00000	0,00 0,00000
	2xABB Swing (L) vypínač č.6 IP44 jasně bílá 3557G-A06940 B1+2xElektroinstalační krabice KOPOS KP, 67/3 KA+ABB Swing L dvojrámeček jasně bílá 3901J-A00020 B1				
13	Pol16	ks 355,62	355,62 1,00000	355,62 1,00000	0,00 0,00000
	ABB Swing (L) vypínač č.7 jasně bílá 3557G-A07340 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+ABB, Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1				
14	Pol17	ks 431,62	431,62 1,00000	431,62 1,00000	0,00 0,00000
	ABB Swing (L) vypínač č.7 IP44 jasně bílá 3557G-A07940 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68, KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1				
15	Pol18	ks 443,46	443,46 1,00000	443,46 1,00000	0,00 0,00000
	ABB Zoni žaluziové tlačítko č.1/0+1/0 IP44 bílá 3559T-A88940 500 (2CHT598894A6500)+Elektroinstalační, krabice KOPOS KP 68 KA+ABB Zoni rámeček bílá 3901T-A00010 500 (2CHT010010A6500)				
16	Pol19	ks 406,13	406,13 1,00000	406,13 1,00000	0,00 0,00000
	ABB Swing (L) kryt datové zásuvky jasně bílá 5014G-A02018 B1+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68, KA+ABB Swing L rámeček jasně bílá 3901J-A00010 B1+ABB záslepka pro datovou zásuvku bílá				
17	Pol20	ks 431,62	1 726,48 4,00000	1 726,48 4,00000	0,00 0,00000
	PLEXO 55 ZÁSUVKA RJ45 CAT.6 UTP ŠEDÁ LEGRAND 069561+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+Legrand, Plexo IP55 rámeček pro zapuštěnou montáž šedá 69681				
18	Pol21	ks 443,46	443,46 1,00000	443,46 1,00000	0,00 0,00000
	PLEXO 55 ZÁSUVKA RJ45 CAT.6 UTP ŠEDÁ LEGRAND 069561+Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA+Legrand, Plexo IP55 dvojrámeček pro zapuštěnou montáž šedá 069683L				
19	Pol22	ks 406,13	812,26 2,00000	812,26 2,00000	0,00 0,00000
	Časové relé Elko EP SMR-T triak				
20	Pol23	ks 246,45	985,80 4,00000	985,80 4,00000	0,00 0,00000
	Zásuvka nástěnná Bals 100 16A/5P/400V IP44				
21	Pol24	ks 688,43	688,43	688,43	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Eletro - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Název	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
			Skříň pro motorové spouštěče NOARK Ex9SN s tlačítkem centrální STOP ASNEB 108969	1,00000	1,00000	0,00000
22	Pol25 ks	4 261,00	EATON Spínač P3-100/I5/SVB	4 261,00 1,00000	4 261,00 1,00000	0,00 0,00000
23	Pol26 ks	2 073,15	EATON Spínač P3-63/I4/SVB	6 219,45 3,00000	6 219,45 3,00000	0,00 0,00000
24	Pol27 ks	1 188,80	EATON Spínač P1-32/I2/SVB	3 566,40 3,00000	3 566,40 3,00000	0,00 0,00000
25	Pol28 ks	100,00	Spojovací materiál	100,00 1,00000	100,00 1,00000	0,00 0,00000
D2 Osvětlení				38 701,75	38 701,75	0,00
26	Pol29 ks	541,40	LED DW ROUND 24W 840	3 789,80 7,00000	3 789,80 7,00000	0,00 0,00000
27	Pol30 ks	973,50	LED PANER LED 258 50W 840 IP65	31 152,00 32,00000	31 152,00 32,00000	0,00 0,00000
28	Pol31 ks	1 694,15	LOVATO N 3.0 asymetrická optika 2W LED 380 lm PREMIUM IP20 1h baterie , svítící při výpadku , bílé	1 694,15 1,00000	1 694,15 1,00000	0,00 0,00000
29	Pol32 ks	832,90	Nouzové svítidlo MODUS Awex WONDER OZN/WND/1W/C/1/M/X/WT	1 665,80 2,00000	1 665,80 2,00000	0,00 0,00000
30	Pol33 ks	400,00	Spojovací materiál	400,00 1,00000	400,00 1,00000	0,00 0,00000
D3 Kabeláž				291 238,20	291 238,20	0,00
31	Pol264 m	46,70	FTP kabel Solarix SXKD-6-FTP-PVC	2 335,00 50,00000	2 335,00 50,00000	0,00 0,00000
32	Pol34 m	55,38	CYKY-J 3x2,5	67 840,50 1 225,00000	67 840,50 1 225,00000	0,00 0,00000
33	Pol35 m	68,69	CYKY-J 7x1,5	12 364,20 180,00000	12 364,20 180,00000	0,00 0,00000
34	Pol36 m	297,00	CYKY-J 5x16	22 275,00 75,00000	22 275,00 75,00000	0,00 0,00000
35	Pol37 m	31,07	SYKFY 2x2x0,5	1 553,50 50,00000	1 553,50 50,00000	0,00 0,00000
36	Pol38 m	45,18	CYKY-J 3x1,5	23 945,40 530,00000	23 945,40 530,00000	0,00 0,00000
37	Pol39 m	45,55	CYKY-O 3x1,5	10 021,00 220,00000	10 021,00 220,00000	0,00 0,00000
38	Pol40 m	55,38	CYKY-J 5x1,5	1 107,60 20,00000	1 107,60 20,00000	0,00 0,00000
39	Pol41 m	72,16	CYKY-J 5x2,5	11 545,60 160,00000	11 545,60 160,00000	0,00 0,00000
40	Pol42 m	98,19	CYKY-J 5x4	12 764,70 130,00000	12 764,70 130,00000	0,00 0,00000
41	Pol43 m	135,47	CYKY-J 5x6	8 128,20 60,00000	8 128,20 60,00000	0,00 0,00000
42	Pol44 m	200,32	CYKY-J 5x10	10 016,00 50,00000	10 016,00 50,00000	0,00 0,00000
43	Pol40 m	56,38	CYKY-J 5x1,5	563,80 10,00000	563,80 10,00000	0,00 0,00000
44	Pol45 m	1 023,75		71 662,50	71 662,50	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Eletro - Uznatelné

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	1-CYKY 4x70			70,00000	70,00000	0,00000
45	Pol46	m	32,46	7 141,20	7 141,20	0,00
	UTP CAT6			220,00000	220,00000	0,00000
46	Pol47	m	45,79	27 474,00	27 474,00	0,00
	CY-6 Žlutozelený			600,00000	600,00000	0,00000
47	Pol28	ks	500,00	500,00	500,00	0,00
	Spojovací materiál			1,00000	1,00000	0,00000
D4 RACK				8 636,23	8 636,23	0,00
48	Pol48	ks	3 230,52	3 230,52	3 230,52	0,00
	RBA-09-AS4 - 19" nástěnný jednodílný rozvaděč Triton 9U hl.400mm			1,00000	1,00000	0,00000
49	Pol49	ks	3 915,64	3 915,64	3 915,64	0,00
	CUDY 16-Port 10/100M PoE+ Switch with 1Gigabit Uplink and 1 Gigabit Combo SFP Port 200W			1,00000	1,00000	0,00000
50	Pol50	ks	248,18	248,18	248,18	0,00
	Patch Panel 12-portový stíněný - pro 10" serverové racky - 1U kat. 6 FTP - černý - Lanberg, PPF6-9012-B			1,00000	1,00000	0,00000
51	Pol51	ks	17,80	17,80	17,80	0,00
	AlzaPower Patch CAT6 UTP 0,5m černý			1,00000	1,00000	0,00000
52	Pol52	ks	884,09	884,09	884,09	0,00
	Napájecí panel ACAR S8 PDU 8x230V 3m přepěťová ochrana 19" 1U vypínač			1,00000	1,00000	0,00000
53	Pol53	ks	240,00	240,00	240,00	0,00
	Montážní sada do racku; 1U; š.380			1,00000	1,00000	0,00000
54	Pol54	Soubor	100,00	100,00	100,00	0,00
	Spojovací materiál			1,00000	1,00000	0,00000
D5 Zvonek				1 349,03	1 349,03	0,00
55	Pol55	ks	471,44	942,88	942,88	0,00
	Domovní zvonek Bittorf 2000 8V			2,00000	2,00000	0,00000
56	Pol56	ks	206,15	206,15	206,15	0,00
	Tlačítko zvonkové ZAMEL PDJ-213 250V/1A IP44			1,00000	1,00000	0,00000
57	Pol57	ks	200,00	200,00	200,00	0,00
	Spojovací materiál			1,00000	1,00000	0,00000
D6 SR-Kuch				72 764,67	72 764,67	0,00
58	Pol58		14 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00
	Rám s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP54, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x2060, BPM-U-3S-600/20-W			1,00000	1,00000	0,00000
59	Pol59		1 366,22	1 366,22	1 366,22	0,00
	Bočnice ProfiPLUS, V=1950, sada 1 pár, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-20/SNAP			1,00000	1,00000	0,00000
60	Pol60		2 650,59	2 650,59	2 650,59	0,00
	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x2060x240 BPZ-WB3S-600/20/2			1,00000	1,00000	0,00000
61	Pol61		1 194,37	1 194,37	1 194,37	0,00
	Zadní stěna do rozvaděče POD omítku, ocel.plech, ŠxV=635x2060 BPZ-RP-600/20			1,00000	1,00000	0,00000
62	Pol62		161,25	161,25	161,25	0,00
	Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4			1,00000	1,00000	0,00000
63	Pol63		935,64	935,64	935,64	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Eletro - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ Název	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Montážní sada NZM1 vertikální montáž, na bočnici MSW, bílá, Š=600, V=300 BPZ-NZM1/MSW-600-MV-W		1,00000	1,00000	0,00000
64	Pol64 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) BPZ-DINR24-600	82,68	744,12 9,00000	744,12 9,00000	0,00 0,00000
65	Pol65 Upevňovací úchytka s vodičným propojení (zelená) BEL01	129,33	775,98 6,00000	775,98 6,00000	0,00 0,00000
66	Pol66 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12	84,31	505,86 6,00000	505,86 6,00000	0,00 0,00000
67	Pol67 Krycí deska ProfiPLUS, bez výřezu, plechová, bílá, V=200, skříň Š=600 BPZ-FP-600/200-BL-W	334,80	334,80 1,00000	334,80 1,00000	0,00 0,00000
68	Pol68 Krycí deska ProfiPLUS, s výřezem 45mm, plechová, bílá, V=150, skříň Š=600 BPZ-FP-600/150-45-W	293,86	2 350,88 8,00000	2 350,88 8,00000	0,00 0,00000
69	Pol69 Krycí deska ProfiPLUS, bez výřezu, plechová, bílá, V=150, skříň Š=600 BPZ-FP-600/150-BL-W	275,99	275,99 1,00000	275,99 1,00000	0,00 0,00000
70	Pol70 Krycí deska ProfiPLUS, bez výřezu, plechová, bílá, V=100, skříň Š=600 BPZ-FP-600/100-BL-W	220,19	220,19 1,00000	220,19 1,00000	0,00 0,00000
71	Pol71 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý NBP-1000-W	153,06	153,06 1,00000	153,06 1,00000	0,00 0,00000
72	Pol72 Výkonový vypínač, 3pól, In=125A LN1-125-I	3 335,23	3 335,23 1,00000	3 335,23 1,00000	0,00 0,00000
73	Pol73 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C SPBT12-280/3	2 464,24	2 464,24 1,00000	2 464,24 1,00000	0,00 0,00000
74	Pol74 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A PL7-B63/3	917,95	917,95 1,00000	917,95 1,00000	0,00 0,00000
75	Pol75 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A PL7-B50/3	765,85	765,85 1,00000	765,85 1,00000	0,00 0,00000
76	Pol76 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3	402,32	804,64 2,00000	804,64 2,00000	0,00 0,00000
77	Pol77 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-B20/3	293,99	293,99 1,00000	293,99 1,00000	0,00 0,00000
78	Pol78 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3	261,25	1 828,75 7,00000	1 828,75 7,00000	0,00 0,00000
79	Pol79 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/1	98,17	98,17 1,00000	98,17 1,00000	0,00 0,00000
80	Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1	60,60	606,00 10,00000	606,00 10,00000	0,00 0,00000
81	Pol81 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1	62,00	62,00 1,00000	62,00 1,00000	0,00 0,00000
82	Pol82 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A, PFL7-16/1N/B/003-A	914,02	22 850,50 25,00000	22 850,50 25,00000	0,00 0,00000
83	Pol83	1 066,13	4 264,52	4 264,52	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Eletro - Uznatelné

Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Chráníč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, I _n =10A, PFL7-10/1N/C/003-A			4,00000	4,00000	0,00000
84 Pol84		677,67	3 388,35	3 388,35	0,00
Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A PF7-40/4/003-A			5,00000	5,00000	0,00000
85 Pol85		87,08	261,24	261,24	0,00
Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A PL7-B6/1			3,00000	3,00000	0,00000
86 Pol86		931,44	1 862,88	1 862,88	0,00
Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/- NZM1-XA208-250AC/DC			2,00000	2,00000	0,00000
87 Pol87		287,92	863,76	863,76	0,00
Jednotka pom. kontaktů průchozí 1p, pro PL,PFL,ZP-A,Z-MS ZP-WHK			3,00000	3,00000	0,00000
88 Pol88		682,45	682,45	682,45	0,00
Zvonkový transformátor Un2=8V, 8VA TR-G/8			1,00000	1,00000	0,00000
89 Pol89		339,20	339,20	339,20	0,00
Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A PL7-B6/3			1,00000	1,00000	0,00000
90 Pol54	Soubor	500,00	500,00	500,00	0,00
Spojovací materiál			1,00000	1,00000	0,00000
D7 HSR doplnění			14 388,06	14 388,06	0,00
91 Pol90	ks	7 181,53	14 363,06	14 363,06	0,00
Jistič Eaton LZMC1-A125-I 125A 111896 LZMC1-A125-I			2,00000	2,00000	0,00000
92 Pol91	Soubor	25,00	25,00	25,00	0,00
Spojovací materiál			1,00000	1,00000	0,00000
D8 SR-TB doplnění			5 716,18	5 716,18	0,00
93 Pol92	ks	982,98	982,98	982,98	0,00
Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =50A PL7-B50/3			1,00000	1,00000	0,00000
94 Pol93	ks	4 683,20	4 683,20	4 683,20	0,00
Jistič AZ, char B, 3-pólový, I _n =125A, I _{cu} =15kA (ČSN EN 60947-2) AZ-3-B125			1,00000	1,00000	0,00000
95 Pol91	Soubor	50,00	50,00	50,00	0,00
Spojovací materiál			1,00000	1,00000	0,00000
D9 RP-VZT.nový			18 963,48	18 963,48	0,00
96 Pol94	ks	6 828,72	6 828,72	6 828,72	0,00
Montážní rám, ŠxV=600x760 BP-MF-600/7			1,00000	1,00000	0,00000
97 Pol95	ks	927,46	927,46	927,46	0,00
Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=600 BP-TBP-600-CE			1,00000	1,00000	0,00000
98 Pol96	ks	412,56	412,56	412,56	0,00
Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 BP-FLP-600-2K			1,00000	1,00000	0,00000
99 Pol97	ks	207,10	207,10	207,10	0,00
Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 BP-FLP-600-BL			1,00000	1,00000	0,00000
100 Pol98	ks	782,57	782,57	782,57	0,00
Boční panel při užití bočnice MSW, šedá, V=760 BP-SP-7-PSN			1,00000	1,00000	0,00000
101 Pol99	ks	222,65	222,65	222,65	0,00
Držák krycích desek ProfiSNAP, výška 650, sada 1 pár PSN-FPS/7			1,00000	1,00000	0,00000
102 Pol100	ks	934,00	934,00	934,00	0,00
Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=600x760 BP-DS-600/7			1,00000	1,00000	0,00000
103 Pol101	ks	161,25	161,25	161,25	0,00
Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4			1,00000	1,00000	0,00000
104 Pol102	ks	181,25	181,25	181,25	0,00
Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 BPZ-TSB-600			1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Elektro - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
105	Pol103 ks	89,92	179,84	179,84	0,00
	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální KT-3		2,00000	2,00000	0,00000
106	Pol104 ks	437,31	1 311,93	1 311,93	0,00
	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 KL-29		3,00000	3,00000	0,00000
107	Pol105 ks	82,68	330,72	330,72	0,00
	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) BPZ-DINR24-600		4,00000	4,00000	0,00000
108	Pol106 ks	72,03	216,09	216,09	0,00
	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár) BPZ-TF/2		3,00000	3,00000	0,00000
109	Pol107 ks	203,00	203,00	203,00	0,00
	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=50, skříň Š=600 PSN-FP-600/050-BL		1,00000	1,00000	0,00000
110	Pol108 ks	252,13	252,13	252,13	0,00
	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600 PSN-FP-600/150-BL		1,00000	1,00000	0,00000
111	Pol109 ks	262,77	788,31	788,31	0,00
	Krycí deska ProfiSNAP, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600 PSN-FP-600/150-45		3,00000	3,00000	0,00000
112	Pol110 ks	153,06	153,06	153,06	0,00
	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý NBP-1000		1,00000	1,00000	0,00000
113	Pol111 ks	575,00	575,00	575,00	0,00
	Vypínač, 3-pól, In=63A ZP-A63/3		1,00000	1,00000	0,00000
114	Pol112 ks	2 464,24	2 464,24	2 464,24	0,00
	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C SPBT12-280/3		1,00000	1,00000	0,00000
115	Pol113 ks	305,14	610,28	610,28	0,00
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3		2,00000	2,00000	0,00000
116	Pol114 ks	377,23	377,23	377,23	0,00
	Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-C20/3		1,00000	1,00000	0,00000
117	Pol115 ks	87,08	87,08	87,08	0,00
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1		1,00000	1,00000	0,00000
118	Pol116 ks	257,01	257,01	257,01	0,00
	Zdroj spínaný na DIN lištu 12V/15W GETI GPS1215 GETI GPS1215		1,00000	1,00000	0,00000
119	Pol54 Soubor	500,00	500,00	500,00	0,00
	Spojovací materiál		1,00000	1,00000	0,00000
D10 Výsekové práce			90 500,00	90 500,00	0,00
120	Pol117 m	85,00	76 500,00	76 500,00	0,00
	Výsek rýhy do hl. 30 mm, šířky do 30 mm		900,00000	900,00000	0,00000
121	Pol118 m	95,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	Výsek rýhy do hl. 50 mm, šířky do 70 mm		100,00000	100,00000	0,00000
122	Pol119 soubor	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Přesun hmot		1,00000	1,00000	0,00000
123	Pol120 soubor	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Odvoz sutí		1,00000	1,00000	0,00000
D11 Ostatní			6 500,00	6 500,00	0,00
124	005231010R Soubor	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Revize		1,00000	1,00000	0,00000
125	Pol122 Soubor	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Kontrola zapojení datových zásuvek		1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	8	07 - Eletro - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
126	Pol123	Soubor	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Měření osvětlení			1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	9	08 - VZT - Uznatelné

			V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
D1 Zařízení č.1 VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ			664 810,00	664 810,00	0,00
1	Pol227 ks	653 424,00	653 424,00	653 424,00	0,00
	Větrací jednotka 10100 - shodné vlastnosti s referenčním výrobkem; specifikace viz příloha, "TECHNIKA_1.1a" 1.1a		1,00000	1,00000	0,00000
2	Pol228 ks	11 386,00	11 386,00	11 386,00	0,00
	Čidlo kouře do potrubí ---		1,00000	1,00000	0,00000
D2 SÁNÍ			20 036,00	17 140,00	2 896,00
3	Pol229 ks	2 896,00	2 896,00	0,00	2 896,00
	Výfukový kus 710x710 se sítím 10x10 1.3		1,00000	0,00000	1,00000
4	Pol230 ks	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00
	Požární klapka 710x710; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.4		1,00000	1,00000	0,00000
5	Pol231 ks	8 055,00	8 055,00	8 055,00	0,00
	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.5		1,00000	1,00000	0,00000
D3 PŘÍVOD			101 410,00	101 410,00	0,00
6	Pol232 ks	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00
	Požární klapka 700x500 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.6		1,00000	1,00000	0,00000
7	Pol233 ks	13 032,00	13 032,00	13 032,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná 700x500 se servopohonem s havarijní funkcí 1.7		1,00000	1,00000	0,00000
8	Pol234 ks	8 055,00	24 165,00	24 165,00	0,00
	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.8		3,00000	3,00000	0,00000
9	Pol235 ks	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná 630x630 se servopohonem s havarijní funkcí 1.9		1,00000	1,00000	0,00000
10	Pol236 ks	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00
	Požární klapka 630x630 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.10		1,00000	1,00000	0,00000
11	Pol237 ks	3 020,00	6 040,00	6 040,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná pr.500 - ovládání ruční 1.11		2,00000	2,00000	0,00000
12	Pol238 ks	4 875,00	9 750,00	9 750,00	0,00
	Perforovaná spiro trouba pr. 500; volná plocha min. 0.72m2 1.12		2,00000	2,00000	0,00000
13	Pol239 ks	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná pr.160 - ovládání ruční 1.13		1,00000	1,00000	0,00000
14	Pol240 ks	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00
	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr.160mm; délka 900mm; tloušťka izolace 50mm 1.13.1		1,00000	1,00000	0,00000
15	Pol241 ks	1 903,00	3 806,00	3 806,00	0,00
	Přívodní vyústka 300x100, dvouřadá, s regulací 1.14		2,00000	2,00000	0,00000
16	Pol242 ks	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná pr.125 - ovládání ruční 1.15		1,00000	1,00000	0,00000
17	Pol243 ks	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00
	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr.125mm; délka 900mm; tloušťka izolace 50mm 1.15.1		1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	9	08 - VZT - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Méněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ		Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
18	Pol244 ks	1 903,00		1 903,00	1 903,00	0,00
	Stěnový difuzor pr. 125 1.16			1,00000	1,00000	0,00000
19	Pol245 ks	2 416,00		2 416,00	2 416,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná pr.400- ovládání ruční 1.17			1,00000	1,00000	0,00000
20	Pol246 ks	3 250,00		3 250,00	3 250,00	0,00
	Perforovaná spiro trouba pr. 400; volná plocha min. 0.50m2 1.18			1,00000	1,00000	0,00000
21	Pol247 ks	550,00		1 100,00	1 100,00	0,00
	Přepouštěcí mřížka 225x225 bez regulace 1.18.1			2,00000	2,00000	0,00000
D4 ODTAH+VÝFUK				405 667,00	394 454,00	11 213,00
22	Pol248 ks	204,00		204,00	204,00	0,00
	Odtahový ventil pr.125 1.19			1,00000	1,00000	0,00000
23	Pol249 ks	548,00		5 480,00	5 480,00	0,00
	Odtahová výústka 225x75, jednořadá, s regulací 1.20			10,00000	10,00000	0,00000
24	Pol250 ks	865,00		4 325,00	4 325,00	0,00
	Odtahová výústka 425x125, jednořadá, s regulací 1.22			5,00000	5,00000	0,00000
25	Pol251 ks	49 560,00		49 560,00	49 560,00	0,00
	Digestoř nástěnná 1750(š)x900(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru 1.23			1,00000	1,00000	0,00000
26	Pol252 ks	1 456,00		7 280,00	7 280,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná pr.250 - ovládání ruční 1.24			5,00000	5,00000	0,00000
27	Pol253 ks	67 833,00		67 833,00	67 833,00	0,00
	Digestoř nástěnná 2800(š)x1000(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru, 1.25			1,00000	1,00000	0,00000
28	Pol254 ks	40 139,00		40 139,00	40 139,00	0,00
	Digestoř nástěnná 1200(š)x1700(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru, 1.26			1,00000	1,00000	0,00000
29	Pol255 ks	31 779,00		31 779,00	31 779,00	0,00
	Digestoř nástěnná 1150(š)x1350(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru, 1.27			1,00000	1,00000	0,00000
30	Pol256 ks	31 779,00		31 779,00	31 779,00	0,00
	Digestoř nástěnná 1150(š)x1350(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru, 1.29			1,00000	1,00000	0,00000
31	Pol257 ks	53 274,00		53 274,00	53 274,00	0,00
	Digestoř nástěnná 3200(š)x1050(h)x500(v) s tukovými filtry a osvětlením, bez připraveného otvoru, 1.31			1,00000	1,00000	0,00000
32	Pol258 ks	1 244,00		2 488,00	2 488,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná pr.200 - ovládání ruční 1.32			2,00000	2,00000	0,00000
33	Pol259 ks	8 073,00		8 073,00	8 073,00	0,00
	Požární klapka 630x630 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.33			1,00000	1,00000	0,00000
34	Pol260 ks	13 836,00		13 836,00	13 836,00	0,00
	Uzavírací klapka těsná 630x630 se servopohonem s havarijní funkcí 1.34			1,00000	1,00000	0,00000
35	Pol261 ks	8 054,00		16 108,00	16 108,00	0,00

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	9	08 - VZT - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.35			2,00000	2,00000	0,00000
36	Pol262 Uzavírací klapka těsná 700x500 se servopohonem s havarijní funkcí 1.36	ks	13 033,00	26 066,00 2,00000	26 066,00 2,00000	0,00 0,00000
37	Pol263 Požární klapka 700x500 odolnost min.30min; ovládání manuální bez koncových spínačů 1.37	ks	6 034,00	12 068,00 2,00000	12 068,00 2,00000	0,00 0,00000
38	Pol265 Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.1000; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.38	ks	8 054,00	16 108,00 2,00000	16 108,00 2,00000	0,00 0,00000
39	Pol266 Tlumič hluku čtyřhranný 1000x500-dl.500; shodné vlastnosti s referenčním výrobkem 1.39	ks	8 054,00	8 054,00 1,00000	8 054,00 1,00000	0,00 0,00000
40	Pol267 Výfuková hlavice pr. 800 1.40	ks	11 213,00	11 213,00 1,00000	0,00 0,00000	11 213,00 1,00000
D5 CHLAZENÍ				535 881,00	528 568,00	7 313,00
41	Pol268 Venkovní jednotka 20kW - shodné vlastnosti s referenčním výrobkem; chladivo R410A; specifikace viz, příloha "TECHNIKA_1.1b" 1.1b	ks	206 593,00	413 186,00 2,00000	413 186,00 2,00000	0,00 0,00000
42	Pol269 AHU KIT pro venkovní jednotku pro chladivo R410, ovladač 0-10V dle teploty nebo dle výkonu - shodné, vlastnosti s referenčním výrobkem	ks	20 000,00	40 000,00 2,00000	40 000,00 2,00000	0,00 0,00000
43	Pol270 Cu potrubí parotěsné izolované O9.52 (AHUKIT - VZT)	m	320,00	640,00 2,00000	640,00 2,00000	0,00 0,00000
44	Pol271 Cu potrubí parotěsné izolované O12.7 (KJ-AHUKIT)	m	335,00	29 145,00 87,00000	29 145,00 87,00000	0,00 0,00000
45	Pol272 Cu potrubí parotěsné izolované O22.2 (KJ-VZT)	m	410,00	36 490,00 89,00000	36 490,00 89,00000	0,00 0,00000
46	Pol273 Ochrana rozvodů proti degradaci ve venkovním prostoru (UV záření, povětrnostní podmínky, zvěř, apod.)	kpl	7 313,00	7 313,00 1,00000	0,00 0,00000	7 313,00 1,00000
47	Pol274 Propojovací komunikační kabeláž	m	55,00	4 895,00 89,00000	4 895,00 89,00000	0,00 0,00000
48	Pol275 Atyp konzole pro uchycení kondenzačních jednotek na fasádu	kpl	4 212,00	4 212,00 1,00000	4 212,00 1,00000	0,00 0,00000
D6 Tepelná izolace				720 918,00	720 918,00	0,00
49	Pol276 Syntetický kaučuk a Al polepem 40mm TI_sání	m2	2 500,00	27 500,00 11,00000	27 500,00 11,00000	0,00 0,00000
50	Pol277 Tepelná izolace min.40mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_sání_PDK	m2	534,00	1 068,00 2,00000	1 068,00 2,00000	0,00 0,00000
51	Pol278 Syntetický kaučuk a Al polepem 40mm TI_výfuk	m2	2 500,00	112 500,00 45,00000	112 500,00 45,00000	0,00 0,00000
52	Pol279 Tepelná izolace min.40mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_výfuk_PDK	m2	534,00	2 136,00 4,00000	2 136,00 4,00000	0,00 0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	9	08 - VZT - Uznatelné

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
53	Pol280	m2	2 950,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	Syntetický kaučuk a Al polepem 60mm TI_přívod			100,00000	100,00000	0,00000
54	Pol281	m2	616,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	Tepelná izolace min.60mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_přívod_PDK			2,00000	2,00000	0,00000
55	Pol282	m2	2 950,00	280 250,00	280 250,00	0,00
	Syntetický kaučuk a Al polepem 60mm TI_odtah			95,00000	95,00000	0,00000
56	Pol283	m2	616,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	Tepelná izolace min.60mm alespoň z nesnadno hořlavých hmot TI_odtah_PDK			2,00000	2,00000	0,00000
D7 Zařízení č.2				8 699,00	7 806,00	893,00
ODVĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ						
57	Pol284	ks	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
	Potrubní ventilátor pr. 160; montážní konzole; Vlastnosti shodné s referenčním výrobkem. 2.1			1,00000	1,00000	0,00000
58	Pol285	ks	204,00	612,00	612,00	0,00
	Odtahový ventil plastový pr. 125 2.2			3,00000	3,00000	0,00000
59	Pol286	ks	260,00	260,00	260,00	0,00
	Odtahový ventil plastový pr. 160 2.3			1,00000	1,00000	0,00000
60	Pol287	ks	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00
	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr.125mm; délka 600mm; tloušťka izolace 50mm 2.4			1,00000	1,00000	0,00000
61	Pol288	ks	1 560,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	Tlumič hluku kruhový přímý o shodných akustických vlastnostech jako referenční výrobek - pr.160mm; délka 900mm; tloušťka izolace 50mm 2.5			2,00000	2,00000	0,00000
62	Pol289	ks	893,00	893,00	0,00	893,00
	Žaluziová klapka samotížná pr.160 2.6			1,00000	0,00000	1,00000
D8 Elektro a MaR				15 400,00	15 400,00	0,00
63	Pol290	kpl	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00
	Kabeláž			1,00000	1,00000	0,00000
D9 Vytápění				11 000,00	11 000,00	0,00
64	Pol291	kpl	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Dopojení stávajících rozvodů vytápění na regulační uzel VZT jednotky			1,00000	1,00000	0,00000
D10 Ostatní náklady				297 720,00	275 220,00	22 500,00
65	Pol292	kpl	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Montáž			1,00000	1,00000	0,00000
66	Pol293	kpl	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Dopravné, přesuny hmot			1,00000	1,00000	0,00000
67	Pol294	kpl	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00
	Spotřební materiál			1,00000	1,00000	0,00000
68	Pol295	kpl	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Úprava prostupů tras VZT v prostoru podkrovní			1,00000	1,00000	0,00000
69	Pol296	kpl	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rezerva na případné kolize a úpravy			1,00000	1,00000	0,00000
70	Pol297	kpl	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00
	Závěsový materiál			1,00000	1,00000	0,00000
71	Pol298	kpl	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Oživení a zprovoznění systému			1,00000	1,00000	0,00000

Stavba:	2025/07/08	Modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	9	08 - VZT - Uznatelné

				V rozpočtu	Skutečnost	Měněpráce
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ		Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
72	747704OA0 Zaškolení obsluhy	kpl 3 500,00		3 500,00 1,00000	3 500,00 1,00000	0,00 0,00000
73	Pol300 Jeřáb/ nůžková plošina	kpl 45 000,00		45 000,00 1,00000	22 500,00 0,50000	22 500,00 0,50000
D11 Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů				99 291,00	99 291,00	0,00
74	Pol301 Kruhové potrubí 125 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 125	m 573,00		10 314,00 18,00000	10 314,00 18,00000	0,00 0,00000
75	Pol302 Kruhové potrubí 160 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 160	m 653,00		13 713,00 21,00000	13 713,00 21,00000	0,00 0,00000
76	Pol303 Kruhové potrubí 200 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 200	m 711,00		8 532,00 12,00000	8 532,00 12,00000	0,00 0,00000
77	Pol304 Kruhové potrubí 250 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 250	m 882,00		15 876,00 18,00000	15 876,00 18,00000	0,00 0,00000
78	Pol305 Kruhové potrubí 315 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 315	m 1 137,00		3 411,00 3,00000	3 411,00 3,00000	0,00 0,00000
79	Pol306 Kruhové potrubí 400 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 400	m 1 378,00		20 670,00 15,00000	20 670,00 15,00000	0,00 0,00000
80	Pol307 Kruhové potrubí 450 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 450	m 1 620,00		9 720,00 6,00000	9 720,00 6,00000	0,00 0,00000
81	Pol308 Kruhové potrubí 500 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 500	m 1 137,00		17 055,00 15,00000	17 055,00 15,00000	0,00 0,00000
D12 Hranaté potrubí-výpis dle obvodů průřezu				150 960,00	150 960,00	0,00
82	Pol309 Hranaté potrubí 2630 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 2630	m2 655,00		144 100,00 220,00000	144 100,00 220,00000	0,00 0,00000
83	Pol310 Hranaté potrubí 3500 mm vč. tvarovek; těsnost systému dle referenčního výrobku 3500	m2 686,00		6 860,00 10,00000	6 860,00 10,00000	0,00 0,00000

[illegible]

