


SMLOUVA O DÍLO č. OS/0026/2022

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen
ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: 
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JV Dalistav s.r.o.
Sídlo: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Martinov
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Dana Ligocká, jednatel
ve věcech technických: 
IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Zapsán v obch. rejstříku: spisová značka C 58555 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice**“ dle zjednodušené projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovanými projektantem Ing. Václavem Švábem z ledna 2022.
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.4.2022, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, pozemky p. č. dle zjednodušené projektové dokumentace Ing. Václava Švába z ledna 2022.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 1. 6. 2022.
3. Pokud zhotovitel nezačne činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 30. 9. 2022.
5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	1 865 506,42 Kč
DPH	391 756,35 Kč
cena včetně DPH	2 257 262,77 Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.
12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění v souladu s uzavřenými smlouvami se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatele řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavazuje při realizaci veřejné zakázky dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem) veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovních právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovních právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Záписы в деніку не смі б́ть переписованы́, шкертаны́, з деніку не смі б́ть вытрываны́ странкы с originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,kteřá začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.

4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 9 dne 27. 4. 2022.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Vikýřovicích



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Ostravě



.....
za zhotovitele:
Ing. Ligocká Dana, jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022002
Stavba: Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Víkýřovice (2022)

KSO:
Místo: Víkýřovice

CC-CZ:
Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:
Obec Víkýřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkýřovice

IČ: 00635898
DIČ: CZ00635898

Uchazeč:
JV Dalistav s.r.o.

IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725

Projektant:
Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

IČ: 14599295
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Holotík , D plus H, 789069 Postřelmov

IČ: 18005059
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 865 506,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 865 506,42	391 756,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 257 262,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022002

Stavba: **Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)**

Místo: **Vikýřovice**

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Projektant: Projekce
pozem.úprav,Šumperk,
Ing.Václav Šváb

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík , D plus H,
789069 Postřelmov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 865 506,42	2 257 262,77
SO 001	Rekonstrukce koryta vodního toku	1 253 797,71	1 517 095,23
SO 002	Trubní propustek DN 600 dl.12,60 m	450 608,71	545 236,54
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	161 100,00	194 931,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Víkřovice (2022)

Objekt:

SO 001 - Rekonstrukce koryta vodního toku

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o.

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Holotík , D plus H, 789069 Postřelmov

IČ:

18005059

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 253 797,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 253 797,71	21,00%	263 297,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 517 095,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Víkřovice (2022)

Objekt:

SO 001 - Rekonstrukce koryta vodního toku

Místo: Víkřovice

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice

Projektant: Projektce
pozem.úprav,Šumpe
rk, Ing.Václav Šváb
Milan Holotík , D
plus H, 789069
Postřelmov

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 253 797,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 241 297,71

D 1 Zemní práce 626 231,60

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	55,000	80,10	4 405,50
VV 55,00 " viz VV					55,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	39,000	270,50	10 549,50
VV 39 "viz VV					39,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	8,000	486,00	3 888,00
VV 8 " viz VV					8,000		
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	3,000	784,00	2 352,00
VV 3 " viz VV					3,000		
5	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm	kus	1,000	20 120,00	20 120,00
VV 1 " viz VV					1,000		
6	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	43,000	154,50	6 643,50
VV 43 " viz VV					43,000		
7	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,000	486,00	486,00
VV 1 " viz VV					1,000		
8	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	82,000	312,10	25 592,20
VV 39+43 " viz kácení					82,000		
9	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,000	750,00	6 000,00
VV 8 " viz kácení					8,000		
10	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	1 147,00	4 588,00
VV 3+1 " viz kácení					4,000		
11	K	112251107	Odstranění pařezů D do 1300 mm	kus	1,000	4 020,00	4 020,00
VV 1 " viz kácení					1,000		
12	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	180,000	491,99	88 558,20
VV 9*20 " 9 úseků po 20 m					180,000		
13	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	84,800	106,90	9 065,12
VV 16,96/0,20 " viz VV					84,800		
14	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	m3	157,300	987,00	155 255,10
VV 157,30 " viz VV					157,300		
15	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,850	478,50	885,23
VV 8*1,85*0,5*0,25 " zajišťovací příč.prahy					1,850		
16	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	39,000	527,00	20 553,00
17	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	1 116,00	8 928,00
18	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	2 595,00	7 785,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	162201511	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 1300 mm	kus	1,000	5 648,50	5 648,50
20	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	43,000	497,00	21 371,00
21	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 952,99	1 952,99
22	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	82,000	108,00	8 856,00
23	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	8,000	410,00	3 280,00
24	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	4,000	722,00	2 888,00
25	K	162201521	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1300 mm	kus	1,000	1 179,10	1 179,10
26	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,960	188,30	3 193,57
VV		16,96" za dalších 50 m - ornice na meziskládku			16,960		
27	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	246,000	23,10	5 682,60
VV		82*3" za další 3 km na řízenou skládku			246,000		
28	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	47,50	1 140,00
VV		8*3" za další 3 km na řízenou skládku			24,000		
29	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km	kus	12,000	119,00	1 428,00
VV		4*3 " za další 3 km na řízenou skládku			12,000		
30	K	162301976	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1300 mm ZKD 1 km	kus	3,000	205,40	616,20
VV		1*3 " za další 3 km na řízenou skládku			3,000		
31	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,290	178,99	4 168,68
VV		16,96 +6,33" viz VV - ornice + vhodná zemina ze stavby (6,33)			23,290		
VV		v rovině - 68,16*0,1=6,82 m3					
VV		ve svahu - 164,74*0,1=16,47 m3					
32	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	152,820	178,99	27 353,25
VV		157,30+1,85-6,33 "viz VV + rýha příč. prahů - vhod.zem.pro ohum, odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku			152,820		
33	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,910	274,00	7 373,34
VV		5,936+20,974 " nakládání ornice pro ohumusování			26,910		
34	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	259,794	350,00	90 927,90
VV		152,82*1,70 " přebyt.zemina			259,794		
35	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	9,480	385,00	3 649,80
VV		18,96*0,5 " 50 % objemu obsypu			9,480		
36	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	18,960	613,00	11 622,48
VV		18,96 " viz VV			18,960		
37	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	68,160	102,10	6 959,14
VV		68,16 " viz VV			68,160		
38	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	68,160	35,10	2 392,42
VV		68,16 " viz VV			68,160		
39	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,363	86,10	117,35
VV		68,16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			1,363		
40	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	164,740	27,50	4 530,35
VV		164,74 " viz VV			164,740		
41	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,295	86,10	283,70
VV		164,74*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			3,295		
42	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	164,740	132,00	21 745,68
VV		164,74 " viz VV			164,740		
43	K	99700001BR	Poplatek za uložení pařezů na skládku	t	5,060	1 620,00	8 197,20
VV		Odhad - účtovat dle skutečnosti					
VV		hmotnost x počet					
VV		0,0243*82 " pařez do 30 cm			1,993		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,1125*8 " pařez 30 - 50 cm		0,900		
	VV		0,3087 *4 " pařez 50-70 cm		1,235		
	VV		0,9317*1 " pařez 120 cm		0,932		
	VV		Součet		5,060		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				219 102,86
44	K	311120405SV	Uložení tvárníc ztraceného bednění tl.40 cm bez dodávky tvárníc a betonu	m2	49,960	564,00	28 177,44
	VV		TBM16-60 (800/600/200)				
	VV		LB,km 0,01260-0,03490 - 22,30 bm, 2 řady tvárníc				
	VV		22,30*2 /0,80 = 56 ks				
	VV		LB,km 0,07450-0,10650 - 32,00 bm, 2 řady tvárníc				
	VV		32,00*2/0,80 = 80 ks				
	VV		(56+80)*0,80*0,20		21,760		
	VV		ZB 20-30 (500/300/200)				
	VV		LB,km 0,01260-0,03490 - 22,30 bm, 2 řady tvárníc				
	VV		22,30*2 /0,50 = 90 ks				
	VV		LB,km 0,07450-0,10650 - 32,00 bm, 3 řady tvárníc				
	VV		32,00*3/0,50 = 192 ks				
	VV		(90+192)*0,50*0,20		28,200		
	VV		Součet		49,960		
45	K	326312521	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu nad 3 m3	m3	10,526	3 185,00	33 525,31
	VV		Vyplnění otvorů bet.pref. tvořících konstrukci břehových zídek				
	VV		TBM16-60 (800/600/200) - 35 % bjemu bet. pref.				
	VV		136*0,80*0,60*0,20*0,35		4,570		
	VV		ZB 20-30 (ztracené bednění 500/300/200)				
	VV		282*0,44*0,24*0,20		5,956		
	VV		Součet		10,526		
46	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,272	72 349,99	19 679,20
	VV		Podélná výztuž pref.ZB 30-20, překrytí prutů 2*0,25m při délce prutu 6 m				
	VV		km 0,01260-0,03490 - 22,30 bm, 2 řady tvárníc				
	VV		22,30/(6,00-2*0,25)=4,05*2=8,10*6*2=97,20 m				
	VV		km 0,07450-0,10650 - 32,00 bm - 3 řady tvárníc				
	VV		32/(6-2*0,25)=5,82*2=11,62*6*3=209,16 m				
	VV		((97,20+209,16)*0,888)*0,001		0,272		
	VV		Součet		0,272		
47	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	20,000	229,99	4 599,80
	VV		20" případná výměna při stavbě poškozených sloupků		20,000		
48	M	55342241	sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm	kus	20,000	231,00	4 620,00
49	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	125,000	165,20	20 650,00
	VV		125,00" km 0,032-0,077, km 0,100-0,180, obnova oplocení sejmutého v průběhu stavby		125,000		
50	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	125,000	152,00	19 000,00
51	M	595150000SV	Ztracené bednění ZB 30-20 (500/300/200)	ks	284,820	74,10	21 105,16
	VV		282*1,01		284,820		
52	M	595150001SV	Betonové vegetační tvárnice TBM 16-60 (800/600/200)	ks	137,360	493,20	67 745,95
	VV		136*1,01		137,360		
D 4			Vodorovné konstrukce				253 043,05
53	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	285,770	170,40	48 695,21
	VV		Vyrovnávací vrstva pod opevnění prefabrikát				
	VV		pod prefabrikát TBX 29-60				
	VV		Dno koryta				
	VV		napojení ZÚ+KÚ: 2*1,20*0,40 = 0,96				
	VV		km 0,00000-0,17789				
	VV		2*(1,20*0,40)+((177,89-12,60)*0,40) = 0,96+66,12=67,08				
	VV				0,000		
	VV		Břehy koryta				
	VV		napojení ZÚ+KÚ: 2*2*1,20*0,60 = 2,88				
	VV		km 0,00000-0,17789				
	VV		PB: (177,89-12,60)*0,60 = 99,174				
	VV		LB: (177,89-(36,90+36,00))*0,60 = 26,994				
	VV		Mezisoučet - koryto:				
	VV		0,96+67,08+2,88+99,18+26,99 = 197,09				
	VV		Výplň otvorů opev. prefabrikátů TBX 29-60 (mezerovitost 45 %)				
	VV		197,07*0,45 = 88,68				
	VV		Součet				
	VV		197,09+88,68		285,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	3,600	4 110,00	14 796,00
	VV		beton C 20/25				
	VV		8*(1,80*0,25) " 8 ks (cena zahrnuje náklady na potřebné bednění a odbednění)		3,600		
55	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	3,000	3 400,00	10 200,00
	VV		3*2*0,5 " přechodové úseky opevnění LB v km 0.03490-0.03690, km 0.07250-0.07450, km 0.10650-0.10850		3,000		
56	K	465921112	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár dnem	m2	197,090	283,80	55 934,14
	VV		197,09 " koryto - výpočet viz položka -lože pod dlažby z kam.těženého		197,090		
57	M	BBC.0007467.URS	tvárnice betonová zatravnovací 10, 60x40x10cm	kus	829,420	148,80	123 417,70
	VV		(197,09/(0,60*0,40))*1,01		829,420		
D	46		Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00
D	8		Trubní vedení				7 746,00
58	K	89564001SV	Zrušení a po realizaci SO 01 obnovení dešťových svodů PVC DN 100-200 mm	ks	3,000	2 582,00	7 746,00
	VV		1+1 " km 0,00570 + 0,064540 DN 100 mm		2,000		
	VV		1 " km 0,063050 DN 150 mm		1,000		
	VV		Součet		3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 258,00
59	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny	m3	7,680	2 525,00	19 392,00
	VV		2*8*0,8*0,6" Opevnění koryta na výtoku z hospodářského objektu km 0,076-0,084		7,680		
60	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	1,750	3 645,00	6 378,75
	VV		1,75 " km 0,07065		1,750		
61	K	966065100SV	Bourání dřevěných a plastových konstrukcí pro LTM strojně	m3	4,446	1 625,00	7 224,75
	VV		0,0314*90+0,018*90 " laťový plůtek a opevnění z plastových roštů		4,446		
62	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	125,000	234,50	29 312,50
	VV		125 " km 0,032-0,077(PB), km 0,100-0,180(LB), obnova oplocení sejmutého v průběhu stavby		125,000		
63	K	977000001	Řezání bet. prefabrikátů	ks	30,000	1 165,00	34 950,00
D	997		Přesun sutě				13 250,41
64	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,200	1 546,00	1 855,20
65	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,245	2 155,00	2 682,98
66	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	25,082	327,50	8 214,36
67	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	7,365	67,60	497,87
	VV		2,455*3 " za další 3 km na řízenou skládku		7,365		
D	998		Přesun hmot				24 665,79
68	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	130,853	188,50	24 665,79
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 500,00
69	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	50,000	250,00	12 500,00
	VV		50 " nezměřitelné stavební práce		50,000		
	VV		- Odstranění stávajícího zajištění břehů lom.kamenem včetně rušení přístupů(potrubí položené do koryta toku)				
	VV		- Odstranění opevnění břehů dřevěnými prvky(laťový plůtek, desky, fošny)PVC deskami a jinými materiálem)				
	VV		- Sejmutí drátěného pletiva stávajícího oplocení v úsecích kde to stavba bude vyžadovat, včetně jeho očištění, svinutí a uskladnění pro zpětné využití				
	VV		- Ozančení míst vyústění dešťov.kanalizace pobřežníků, včetně jeho zajištění pro následné připojení na rekonstruovaný úsek koryta vodního toku				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Víkýřovice (2022)

Objekt:

SO 002 - Trubní propustek DN 600 dl.12,60 m

KSO:

Místo: Víkýřovice

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Víkýřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkýřovice

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o.

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Holotík , D plus H, 789069 Postřelmov

IČ:

18005059

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

450 608,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 608,71	21,00%	94 627,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

545 236,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bezejméného vodního toku v obci Víkřovice (2022)

Objekt:

SO 002 - Trubní propustek DN 600 dl.12,60 m

Místo: Víkřovice

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice

Projektant: Projekce
pozem.úprav,Šumpe
rk, Ing.Václav Šváb
Milan Holotík , D
Zpracovatel: plus H, 789069
Postřelmov

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

450 608,71

D HSV Práce a dodávky HSV

450 608,71

D 1 Zemní práce

96 962,25

1	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	3,072	1 741,00	5 348,35
VV		4*(0,80*0,8*1,20)" sondáž stávajících inž.síti-vodovod,sil.kabel, telefon a kan.přípojka		3,072			
2	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	72,800	195,50	14 232,40
VV		52*1,40 " pro nový propustek		72,800			
3	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,380	389,50	3 653,51
VV		2*1,0*(3,10+3,60)*0,7 " základy vtok. a výtok. čela		9,380			
4	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	41,090	65,30	2 683,18
VV		50 % z celk.objemu výkopu jam a rýhy					
VV		(72,80+9,38)*0,5		41,090			
5	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	37,709	214,80	8 099,89
VV		82,180-44,471" přebytečná zemina na řízenou skládku		37,709			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,876	350,00	23 756,60
VV		37,709*1,80 " přebyt.zemina		67,876			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,471	513,00	22 813,62
VV		72,80+9,38 " výkopy		82,180			
VV		odpočet					
VV		-1,50*0,1*11,70 " podkl vyrov.vrstva ze ŠP		-1,755			
VV		-(0,328+0,373)*0,1 " čela TP		-0,070			
VV		-(1,50*0,1*11,70)" podklad bet.potrubí		-1,755			
VV		-(0,328+0,373)*0,2 " čela TP		-0,140			
VV		-(1,1*11,70) " obet.potrubí + potrubí		-12,870			
VV		-((1,73+2,00)*0,8)" čelo TP- základ		-2,984			
VV		-((1,33+1,52)*1,1)" čelo TP- nadzáklad		-3,135			
VV		- 60*0,25 " konstrukce vozovky		-15,000			
VV		Součet		44,471			
8	K	175112109	Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	22,236	262,30	5 832,50
VV		44,471*0,5 " 50 % z objemu		22,236			
9	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	35,10	3 510,00
VV		100,00 " úprava prostoru stavby po dokončení		100,000			
VV		Součet		100,000			
10	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,000	86,10	172,20
VV		100*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
11	K	181912111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	100,000	48,50	4 850,00
VV		100 " úprava terénu plochy staveniště po ukončení stavby		100,000			
12	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	60,000	33,50	2 010,00
VV		60,00 " přejezd TP -vozovka		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				73 268,45
13	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,199	72 648,00	14 456,95
	VV		síť KARI KY 49 (100/100/8 mm; 7,90 kg/m2), přesah + prostřih 1,15				
	VV		((3,30+2,80)*0,90)*1,15)*0,0079 " čela TP		0,050		
	VV		((11,70*1,40)*1,15)*0,0079 " zatrubněná část		0,149		
	VV		Součet		0,199		
14	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	3,024	3 165,00	9 570,96
	VV		3,40*0,6*0,80 " vtok		1,632		
	VV		2,90*0,6*0,8 " výtok		1,392		
	VV		Součet		3,024		
15	K	274321115	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20	m3	3,015	2 950,00	8 894,25
	VV		Podkladní beton				
	VV		(3,40+2,90)*1,00*0,20 " čela TP		1,260		
	VV		1,50*0,10*11,70 " zatrubněná část TP		1,755		
	VV		Součet		3,015		
16	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,015	1 120,00	3 376,80
17	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	18,080	212,50	3 842,00
	VV		(6,95+7,85)*0,80" základy čel		11,840		
	VV		(8,55+9,45)*0,2 " podkl.beton - čela		3,600		
	VV		(2*1,50+2*11,70)*0,1" podkl.beton-zatrubněná část		2,640		
	VV		Součet		18,080		
18	K	275361412	Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,456	72 648,00	33 127,49
	VV		síť KARI KY 49 (100/100/8 mm; 7,90 kg/m2), přesah + prostřih 1,15				
	VV		(3,30+2,80)*3,05*1,15*0,0079 " vtokové a výtokové čelo		0,169		
	VV		((11,70*2,70)*1,15)*0,0079 " obetonování potrubí zatrub.části TP		0,287		
	VV		Součet		0,456		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				53 500,78
19	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,334	4 265,00	1 424,51
	VV		Beton C 30/37, XC3, XF3, XA1				
	VV		(3,40+2,90)*0,53*0,10" římsy		0,334		
20	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,334	1 137,50	379,93
21	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,736	1 230,00	905,28
	VV		(3,40+2,90+2*0,53)*0,10"		0,736		
22	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,029	72 648,00	2 106,79
	VV		síť KARI KY 49 (100/100/8 mm; 7,90 kg/m2), přesah + prostřih 1,15				
	VV		(3,30+2,80)*0,53*1,15*0,0079		0,029		
23	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,860	3 379,99	9 666,77
	VV		Beton C 30/37, XC3, XF3, XA1				
	VV		(3,40+2,90)*0,454*1,0" čela TP (nadzákladová část)		2,860		
24	K	334323291	Příplatek k mostním křídlům a závěrným zídkám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,860	1 137,50	3 253,25
25	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	14,500	1 525,00	22 112,50
	VV		(6,80+7,70)*1,0" čela TP		14,500		
26	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	14,500	941,50	13 651,75
	VV		14,50 " viz bednění		14,500		
D 4			Vodorovné konstrukce				11 010,60
27	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokdrtě	m3	2,385	1 197,00	2 854,85
	VV		(3,40+2,90)*1,00*0,1 " čela TP		0,630		
	VV		1,50*0,1*11,70" potrubí		1,755		
	VV		Součet		2,385		
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,653	1 067,00	3 897,75
	VV		3,28+3,73*0,1 " vzrovnávací vrstva ze ŠP pod konstrukcí TP		3,653		
29	K	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	10,000	52,10	521,00
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	10,100	370,00	3 737,00
VV		10*1,01		10,100			
D		5	Komunikace pozemní				15 480,00
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	60,000	258,00	15 480,00
VV		60,00 " ŠD 0/32 mm		60,000			
D		8	Trubní vedení				100 428,79
32	K	822442112	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	12,500	797,00	9 962,50
VV		12,50 " viz VV		12,500			
33	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	12,625	3 900,00	49 237,50
VV		12,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		12,625			
34	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	7,722	3 180,00	24 555,96
VV		0,66*11,70		7,722			
35	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	33,345	500,01	16 672,83
VV		2,85*11,70"		33,345			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 984,91
36	K	911121110SV	Montáž zábradlí ocelového přichyceného kotvami do římsy betonového podkladu	m	5,850	1 257,01	7 353,51
VV		3,15+2,70 " na vtokovém a výtokovém čelu		5,850			
37	M	553910001SV	Dodání ocel.zábradlí se svislou výplní ,výšky 1100 mm,povrchová úprava žar.pozink v délce 3,15 m a 2,70 m	kg	272,040	95,00	25 843,80
VV		272,04 " hmotost zábradlí		272,040			
38	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	3,000	3 375,00	10 125,00
VV		3,00" viz VV, čela propustků		3,000			
39	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,800	709,50	7 662,60
VV		4,50 " viz VV, DN 600 mm		4,500			
VV		6,30 " viz VV , DN 400-600 mm		6,300			
VV		Součet		10,800			
40	K	23020001SV	Dodávka a montáž půlené cháničky	bm	16,000	750,00	12 000,00
VV		4*4,0" vodovod, silový kabel, telefon (Cetin), kanalizační přípojka		16,000			
D		997	Přesun sutě				26 645,96
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,794	126,10	3 630,92
VV		28,794 " vybourané trubní propusty		28,794			
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	86,382	83,10	7 178,34
VV		28,794 *3 " za další 3 km na řízenou skládku		86,382			
43	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	28,794	550,00	15 836,70
VV		28,794 " vybourané trubní propusty		28,794			
D		998	Přesun hmot				10 326,97
44	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	54,785	188,50	10 326,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

IČ:

00635898

DIČ:

CZ00635898

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o.

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Holotík , D plus H, 789069 Postřelmov

IČ:

18005059

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 100,00	21,00%	33 831,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 931,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice (2022)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Vikýřovice

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Projektant: Projektce
pozem.úprav,Šumpe
rk, Ing.Václav Šváb
Milan Holotík , D
plus H, 789069
Postřelmov

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

161 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 100,00

1	K	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soub	1,000	14 000,00	14 000,00
2	K	02945	Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem	soub	1,000	22 500,00	22 500,00

VV			1 "		1,000		
VV			Vypracování oddělovacího GP, včetně ověření na příslušném KÚ				
VV			Vypracování GP pro VB, vč. tabulek objemů a výměr pro věcná břemena a ověření na příslušném K. Ú.				
VV			- Oddělovací GP a GP pro VB vč. tabulek - 6 x tištěné a 6 x CD				
VV			Položka zahrnuje-				
VV			- přípravu podkladů, podání žádosti na K.Ú.				
VV			- polní práce spojené s vyhotovením GP				
VV			- výpočetní a grafické kancelářské práce				
VV			- úřední ověření výsledného elaborátu				
VV			- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.Ú.				
VV			Součet		1,000		

3	K	042903000	Ostatní posudky- statický posudek	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
VV			1 "Statický posudek hospodářské budovy parc.č.1432 k.ú. Vikýřovice		1,000		

4	K	093105000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	Kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

5	K	093105002	Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení	Kpl	1,000	15 600,00	15 600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV			"geodetické práce při provádění stavby:				
VV			"-vytyčení vlastnické hranice pozemkových parcel, objektů stavby a pevných, vytyčovacíh bodů,stavby autorizovaným geodetem, vč. fixace a obnovení z				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

6	K	093105007	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	Kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

7	K	2004RVD.1	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniš	soub	1,000	48 000,00	48 000,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

8	K	20092VP.1.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-dgn,dwg,doc,pdf) a zaměření skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace	soub	1,000	22 500,00	22 500,00
---	---	-------------	---	------	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

9	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00

10	K	091704000	Náklady na údržbu	soub	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	-----------	-------------------	------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
VV			Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z				
VV			povahy díla, a požadavků v SOD a VOP				
VV			Jedná se zejména o náklady na zajištění:				
VV			- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s				
VV			realizací stavby				
VV			- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu				
VV			staveniště				
VV			- ochrany díla,				
VV			- a pod.				
VV			Součet		1,000		