



Evidenční číslo Objednatele

09 9500 1500066

Evidenční číslo Zhotovitele

1506 – dod. č. 2

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO

Zastoupený: Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti

Email: msu@msu.cz; tel.: 543 420 557

IČ: 485 29 303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 372571103/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 10632

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek ke smlouvě o dílo
tohoto znění:



Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 2. 2015 Smlouvu o dílo (evidenční číslo zhotovitele 1506) a dne 15. 4. 2015 dodatek č. 1 týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o částku 319 843,15,- Kč bez DPH.

<i>Celková cena bez DPH dle Smlouvy a dodatku č. 1.....</i>	<i>19.967.876,00 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>561.189,23 Kč</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>-241.346,08 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a 2.</i>	<i>20.287.719,15 Kč</i>

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek IV.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 14..... schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konaném dne 12. 5...... 2015

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dodatku
2. Změnový list

V Brně dne 19. 5. 2015

za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ

Starosta

V Brně dne 12. 5. 2015


za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti

Za Objednatele

strana číslo 1



Za Zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1506 - ZML dod č.2
 ZS Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02

Zadavatel : Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město


IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785

Projektant : STAVOPROJEKTA, spol. s r. o.
 Kounicova 949/67
 60200 Brno-Veverří

IČO : 18824307
 DIČ : CZ18824307

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
Změna07 D zazdívka otvoru		1,00	1 658,33
Změna08 Bourání a dozdvívka soklu + podlepy fasády		2,00	173 265,23
Změna09 Změna skladby střechy pavilon F a doplnění vpusti		2,00	-170 618,69
Změna10 Změna dlažby okapový chodník		6,00	0,00
Změna11 Řešení detailu montáže plastových výplní otvorů		1,00	315 538,28
Celkem za stavbu			319 843,15



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
	Svislé a kompletní konstrukce	34 765,64
5a	Okapový chodník	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	219,21
62	Úpravy povrchů vnější	223 051,85
621	Zateplení vnější	800,18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	-67 165,27
64	Výplně otvorů	209 399,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 909,60
96	Bourání konstrukcí	13 045,23
99	Staveništní přesun hmot	-15 449,60
712	Živičné krytiny	-67 241,18

713	Izolace tepelné	-25 245,40
720	Zdravotechnická instalace	2 090,70
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 662,89
Cena celkem		319 843,15

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
Objekt :	Změna07 D zazdívka otvoru JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna07**
D zazdívka otvoru

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D01	Zazdívka otvoru	1 658,33
	Celkem objekt Změna07	1 658,33

Rekapitulace soupisu D01 Zazdívka otvoru

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	638,94
61	Upravy povrchů vnitřní	219,21
621	Zateplení vnější	800,18
	Celkem soupis D01	1 658,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna07 D zazdívka otvoru
R:	D01 Zazdívka otvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				638,94		
1	311271175RRR	Zdivo z tvárníc porobetonových tl. 20 cm tvárnice P 2 - 500, 599 x 249 x 200 mm pavilon D, pozice P20 : 1,15*0,5*2	m2	1,15000	555,60	638,94		Vlastní
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				219,21		
2	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1,15000	190,62	219,21		Vlastní
Díl:	621	Zateplení vnější				800,18		
3	62199-0012A	Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení EPS, XPS	m2	1,15000	100,00	115,00		Vlastní
4	62199-0013	Montáž zateplení - hmoždinky	m2	1,15000	19,00	21,85		Vlastní
5	62199-0015	Montáž zateplení - síťovina EPS, XPS	m2	1,15000	131,10	150,77		Vlastní
6	62199-0016	Montáž zateplení - penetrace	m2	1,15000	12,40	14,26		Vlastní
7	62199-0017	Montáž zateplení - omítkovina	m2	1,15000	90,00	103,50		Vlastní
8	62199-0216	DOD-zateplení vnější EPS 160 mm s PÚ silikonová omítka	m2	1,15000	343,30	394,80		Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
Objekt :	Změna08 Bourání a dozdivka soklu + podlepy fasády JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna08**
Bourání a dozdivka soklu + podlepy fasády

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01C	Bourání a dozdivky soklu pavilon C	43 774,42
02C	Podlepy pod KZS pavilon C	129 490,81
	Celkem objekt Změna08	173 265,23

Rekapitulace soupisu 01C Bourání a dozdivky soklu pavilon C

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 126,70
96	Bourání konstrukcí	1 623,45
99	Staveništní přesun hmot	5 361,38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 662,89
	Celkem soupis 01C	43 774,42

Rekapitulace soupisu 02C Podlepy pod KZS pavilon C

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	128 334,65
99	Staveništní přesun hmot	1 156,16
	Celkem soupis 02C	129 490,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna08 Bourání a dozdivka soklu + podlepy fasády
R:	01C Bourání a dozdivky soklu pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 3		Poznámka uchazeče						
1	346271122RX1	Svislé a kompletní konstrukce Prizdivky izolační soklu z cihel plných C : (7,675+41,14+19,64-3,6)*0,6	m2	38,91300	877,00	34 126,70		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 623,45		
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
2	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou C : (7,675+41,14+19,64-3,6)*0,6*0,07	m3	2,72391	596,00	1 623,45	801-3	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 361,38		
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	10,79834	496,50	5 361,38		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 662,89		
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,90304	141,11	691,87		Vlastní
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,03038	8,58	420,68		Vlastní
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,90304	105,80	518,74		Vlastní
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,70911	11,80	173,57		Vlastní
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,90304	175,00	858,03		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna08 Bourání a dozdvíka soklu + podlepy fasády
R:	02C Podlepy pod KZS pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				128 334,65		
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn						
1	713131131R00	...lepením	m2	681,64824	94,30	64 279,43	800-713	RTS
		C1;2 40 : 102,90435*0,4		41,16174				
		C1;2 30 : 102,90435*0,4		41,16174				
		C1;2 20 : 102,90435*0,05		5,14522				
		C1;2 10 : 102,90435*0,05		5,14522				
		C3 40 : 218,9878*0,3		65,69634				
		C3 30 : 218,9878*0,3		65,69634				
		C3 20 : 218,9878*0,15		32,84817				
		C3 10 : 218,9878*0,15		32,84817				
		C4 40 : 217,5366*0,25		54,38415				
		C4 30 : 217,5366*0,15		32,63049				
		C4 20 : 217,5366*0,4		87,01464				
		C4 10 : 217,5366*0,15		32,63049				
		C5;6;7 40 : 195,0374*0,2		39,00748				
		C5;6;7 30 : 195,0374*0,35		68,26309				
		C5;6;7 20 : 195,0374*0,35		68,26309				
		C5;6;7 10 : 195,0374*0,05		9,75187				
2	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	18,91172	1 640,00	31 015,22	SPCM	RTS
		C1;2 40 : 102,90435*0,4*0,04		1,64647				
		C1;2 30 : 102,90435*0,4*0,03		1,23485				
		C1;2 20 : 102,90435*0,05*0,02		0,10290				
		C1;2 10 : 102,90435*0,05*0,01		0,05145				
		C3 40 : 218,9878*0,3*0,04		2,62785				
		C3 30 : 218,9878*0,3*0,03		1,97089				
		C3 20 : 218,9878*0,15*0,02		0,65696				
		C3 10 : 218,9878*0,15*0,01		0,32848				

3	31173426R	C4 40 : 217,5366*0,25*0,04 C4 30 : 217,5366*0,15*0,03 C4 20 : 217,5366*0,4*0,02 C4 10 : 217,5366*0,15*0,01 C5;6;7 40 : 195,0374*0,2*0,04 C5;6;7 30 : 195,0374*0,35*0,03 C5;6;7 20 : 195,0374*0,35*0,02 C5;6;7 10 : 195,0374*0,05*0,01 hmoždinka talířová, zatlučkací; mat. pozink. ocel, trn ocelový; způsob kotvení kotva do betonu; rozměr délka 295 mm mm; použití: na kotvení v betonu a plněm stavebním materiálu; balení po 100 ks	kus	2,17537 0,97891 1,74029 0,32630 1,56030 2,04789 1,36526 0,09752 3 304,00000	15,80	52 203,20 SPCM	RTS
4	56284015.AR	C1;2 40 : 102,90435*0,4*8,1 C1;2 30 : 102,90435*0,4*8,1 C3 40 : 218,9878*0,3*8,1 C3 30 : 218,9878*0,3*8,1 C4 40 : 217,5366*0,25*8,1 C4 30 : 217,5366*0,15*8,1 C5;6;7 40 : 195,0374*0,2*8,1 C5;6;7 30 : 195,0374*0,35*8,1 -0,8111 hmoždinka talířová, s plastovým trnem, do plných materiálů; plastová; 10 x 150 mm	kus	-3 304,00000 -333,41009 -333,41009 -532,14035 -532,14035 -440,51162 -264,30697 -315,96059 -552,93103 -0,81110 -3 304,00000	5,80	-19 163,20 SPCM	RTS
Díl: 99	5 999281211R00	Staveništní přesun hmot výšky do 25 m	t	2,32862	496,50	1 156,16	Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02		
Objekt :	Změna09	Změna skladby střechy pavilon F a doplnění vpustí	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna09**

Změna skladby střechy pavilon F a doplnění vpustí

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01F	Odpočet nepovedených prací na střešním plášti pavilonu F	-182 236,59
02F	Doplnění vpustí a zatížení	11 617,90
	Celkem objekt Změna09	-170 618,69

Rekapitulace soupisu 01F Odpočet nepovedených prací na střešním plášti pavilonu F

Stavební díl		Cena (Kč)
63	Podlahy a podlahové konstrukce	-67 165,27
99	Staveništní přesun hmot	-22 584,74
712	Živičné krytiny	-67 241,18
713	Izolace tepelné	-25 245,40
	Celkem soupis 01F	-182 236,59

Rekapitulace soupisu 02F Doplnění vpustí a zatížení

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 909,60
99	Staveništní přesun hmot	617,60
720	Zdravotechnická instalace	2 090,70
	Celkem soupis 02F	11 617,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna09 Změna skladby střechy pavilon F a doplnění vpustí
R:	01F Odpočet nepovedených prací na střešním pláští pavilonu F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	63	Poznámka uchazeče				-67 165,27		
1	631313611R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	-34,18480	1 964,77	-67 165,27		Vlastní
		Mazanina betonová tl. 4 cm C 16/20		-34,18480				
Díl:	99	34,1848*-1				-22 584,74		
		Staveništní přesun hmot						
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
2	999281108R00	...výšky do 12 m	t	-86,31662	261,65	-22 584,74	801-4	RTS
Díl:	712	Živičné krytiny				-67 241,18		
	712 30	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°						
	712 30-1	povlakové krytiny						
3	712300832R00	...Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvě celkem se bude odstraňovat 5 vrstev HI (2 pod plechovou krytinou, 3 na dílcích POLSID) :	m2	-1 395,85600	35,00	-48 854,96	800-711	RTS
		2x vnitřní plocha střechy vč. vytažení : ((34,6*24,7+2*0,15*(34,6+24,7))*-2)*0,8		-1 395,85600				
979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
4	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-13,95856	173,20	-2 417,62	801-3	RTS
979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
5	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-13,95856	11,50	-160,52	801-3	RTS
979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
6	979082111R00	...do 10 m	t	-13,95856	218,50	-3 049,95	801-3	RTS
7	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-13,95856	19,60	-273,59	801-3	RTS
979 08-4	Poplatek za skládku							
8	979990001R00	...stavební suti	t	-13,95856	690,00	-9 631,41	801-3	RTS
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-13,95856	204,40	-2 853,13		Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				-25 245,40		
	713 10	Odstranění tepelné izolace z desek						
	713 10-1	polystyrenových						
10	713100812R00	...Odstranění tepelné izolace, polystyren tl. do 5 cm	m2	-854,62000	25,00	-21 365,50	800-713	RTS

	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	stávající tepelná izolace střechy : -854,62									
11	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,94008	173,20	-162,82	801-3	RTS			
12	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...příplatek za každý další 1 km	t	-0,94008	11,50	-10,81	801-3	RTS			
13	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...do 10 m	t	-0,94008	218,50	-205,41	801-3	RTS			
14	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,94008	19,60	-18,43	801-3	RTS			
15	979 08-4 Poplatek za skládku	...Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	-0,94008	3 500,00	-3 290,28	801-3	RTS			
16	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,94008	204,40	-192,15		Vlastní			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna09 Změna skladby střechy pavilon F a doplnění vpusti
R:	02F Doplnění vpusti a zatížení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 909,60		
1	953921111R00	Dlaždice betonové volně na střeše, 30 x 30 x 5 cm	kus	280,00000	24,59	6 885,20		Vlastní
2	953921112R00	Příplatek za čtverce z asfaltové lepenky k - 1111	kus	280,00000	7,23	2 024,40		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				617,60		
3	999281108R00	výšky do 12 m	t	2,36040	261,65	617,60		Vlastní
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				2 090,70		
4	720990012	Košíky do vpustí lapající nečistoty	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
5	721210823R00	Demontáž střešní vpusti	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
6	721234154R00	Vtoky střešní renovační, izolační živič. pás	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00		Vlastní
7	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	20,70000	1,00	20,70		Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
Objekt :	Změna10 Změna dlažby okapový chodník
	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna10**
Změna dlažby okapový chodník

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
10A	Okapový chodník	0,00
10B	Okapový chodník	0,00
10C	Okapový chodník	0,00
10D	Okapový chodník	0,00
10E	Okapový chodník	0,00
10F	Okapový chodník	0,00
	Celkem objekt Změna10	0,00

Rekapitulace soupisu 10A Okapový chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
5a	Okapový chodník	0,00
	Celkem soupis 10A	0,00

Rekapitulace soupisu 10B Okapový chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
5a	Okapový chodník	0,00
	Celkem soupis 10B	0,00

Rekapitulace soupisu 10C Okapový chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
5a	Okapový chodník	0,00
	Celkem soupis 10C	0,00

Rekapitulace soupisu 10D Okapový chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
5a	Okapový chodník	0,00
	Celkem soupis 10D	0,00

Rekapitulace soupisu 10E Okapový chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
5a	Okapový chodník	0,00
	Celkem soupis 10E	0,00

Rekapitulace soupisu 10F Okapový chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
5a	Okapový chodník	0,00
	Celkem soupis 10F	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna10 Změna dlažby okapový chodník
R:	10A Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
1	5a	Okapový chodník				0,00		
1	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá Začátek provozního součtu nový okapový chodník : -0,5*(1,33+13,71+12,18+10,3+11,4) Konec provozního součtu vč. ztrátého : -24,46*1,1	m2	-26,90600	209,83	-5 645,69		Vlastní
2	59245315X	Dlaždice betonová 50x50x4,5 cm šedá Začátek provozního součtu nový okapový chodník : 0,5*(1,33+13,71+12,18+10,3+11,4) Konec provozního součtu vč. ztrátého : 24,46*1,1	m2	26,90600	209,83	5 645,69		Vlastní
				24,46000				
				26,90600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna10 Změna dlažby okapový chodník
R:	10B Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
1	5a	Okapový chodník				0,00		
	1 59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-25,74000	209,83	-5 401,02		Vlastní
		Začátek provozního součtu		-23,40000				
		pavilon B nový okapový chodník : -0,5*(25,06+21,74)						
		Konec provozního součtu		-25,74000				
		vč. ztrátého : -23,4*1,1		25,74000	209,83	5 401,02		Vlastní
2	59245315X	Dlaždice betonová 50x50x4,5 cm šedá	m2	23,40000				
		Začátek provozního součtu						
		pavilon B nový okapový chodník : 0,5*(25,06+21,74)						
		Konec provozního součtu		25,74000				
		vč. ztrátého : 23,4*1,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna 10 Změna dlažby okapový chodník
R:	10C Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5a	Okapový chodník				0,00		
1	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-59,65850	209,83	-12 518,14		Vlastní
2	59245315X	Dlaždice betonová 50x50x4,5 cm šedá	m2	59,65850	209,83	12 518,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna 10 Změna dlažby okapový chodník
R:	10D Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5a	Okapový chodník				0,00		
1	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-77,34650	209,83	-16 229,62		Vlastní
2	59245315X	Dlaždice betonová 50x50x4,5 cm šedá	m2	77,34650	209,83	16 229,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna10 Změna dlažby okapový chodník
R:	10E Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5a	Okapový chodník				0,00		
1	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-41,25000	209,83	-8 655,49		Vlastní
2	59245315X	Dlaždice betonová 50x50x4,5 cm šedá	m2	41,25000	209,83	8 655,49		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna10 Změna dlažby okapový chodník
R:	10F Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5a	Okapový chodník				0,00		
1	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	-50,80080	209,83	-10 659,53		Vlastní
2	59245315X	Dlaždice betonová 50x50x4,5 cm šedá	m2	50,80080	209,83	10 659,53		Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02		
Objekt :	Změna11	Řešení detailu montáže plastových výplní otvorů	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna11**
Řešení detailu montáže plastových výplní otvorů

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01kpl	VCP parapety alt. 2	315 538,28
	Celkem objekt Změna11	315 538,28

Rekapitulace soupisu 01kpl VCP parapety alt. 2

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	94 717,20
64	Výplně otvorů	209 399,30
96	Bourání konstrukcí	11 421,78
	Celkem soupis 01kpl	315 538,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 2 ZML02
O:	Změna11 Řešení detailu montáže plastových výplní otvorů
R:	01kpl VCP parapety alt. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				94 717,20		
1	622321564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	116,07500	816,00	94 717,20		RTS
		464,3*0,25		116,08000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 421,78		
2	965042131RT1	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,64300	2 460,00	11 421,78	801-3	RTS
		464,3*0,25*0,04		4,64300				
Díl:	64	Výplně otvorů				209 399,30		
3	648951411RT3	šířky 250 mm	m	464,30000	451,00	209 399,30		RTS



Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

Stavba: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec

Objekt: SO01 – SO08

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Oděská 4, 625 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

Projektant: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, 602 00 Brno, IČ: 26232073

Změna:

1. Zazdívká otvoru v pavilonu D
2. Bourání soklu a nová přízdívka pavilonu C
3. Podlepy pod KZS pavilonu C
4. Změna skladby střešního pláště pavilonu F
5. Změna dlažeb okapového chodníku u všech pavilonů
6. Řešení zapravení oken u všech pavilonů

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: *Objednatel*

Popis změny:

Viz oddíl změna

Způsob projekčního zpracování: *zápis do SD*

CENA

vliv změny na náklady stavby:

Zvýšení ceny o 319.843,15 Kč

ocenění změny předložil:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

ve formě

Položkového rozpočtu

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

561.189,23 Kč

-241.346,08 Kč

projekční náklady

úprava smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.1: 19.967.876,00 Kč

zvýšení: 561.189,23 Kč

snížení: -241.346,08 Kč

nová cena: 20.287.719,15 Kč

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

12.5.2015

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

AD

TERMÍNY

Termín předání PD změny: ---

Termín realizace změny:

V průběhu realizace díla

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Bez vlivu na termín

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:

stavební práce

projekční práce

SOD: 1506 ze dne 18. 2. 2015

dodatku číslo: 2

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Datum