

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A **TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

D.2.4 Zpevněné plochy

Obsah

a)	Všeobecné	2
b)	Technické řešení.....	2
c)	Provádění stavby	3

a) Všeobecné

Součástí stavby je vybudování sjezdu a zpevněných ploch u budovy. Sjezd bude napojen na stávající vedlejší komunikaci na p. č. 5360/6 v katastrálním území Hošťálková. Součástí tohoto projektu je položení zámkové dlažby.

b) Technické řešení

Budova bude dopravně napojena na vedlejší komunikaci pomocí zpevněných ploch a sjezdu na p. č. 5360/6 v katastrálním území Hošťálková. Nové zpevněné plochy budou ukončeny na hranici pozemku žlabem zamezujícím odtoku vody na vedlejší komunikaci. Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit veškeré podzemní sítě a v jejich blízkosti pracovat dle pokynů jednotlivých správců. Podmínky odstupových vzdáleností jsou respektovány v projektové dokumentaci. Veškerá zemina a orná půda zůstává na pozemku stavby a její využití se předpokládá v rámci konečných terénních úprav.

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby 600/400/40 tl. 40 mm. Dlažba bude uložena do kameniva frakce 4-8 mm v tl. 40 mm. Pod touto vrstvou se bude dále nacházet kameninové lože frakce 8/16 v tl. vrstvy 100 mm. Podkladní konstrukční vrstva bude provedena z drceného kameniva frakce 16-32 mm v tl. min. 200 mm. Vrstvy kameniva budou provedeny na hutněnou zemní pláň.

Podél zpevněných ploch budou osazeny betonové obrubníky, které budou uloženy do betonového lože. Beton C16/20. Betonové obrubníky budou mít rozměry 1000x250x50 mm. Barva přírodní šedá.

Vnější plochy v okolí objektu budou osety travní směsí.

Povrchová voda je spádem ze zpevněných ploch směřována a odvedena do zelených ploch kde bude vsakována.

Okapové chodníky budou řešeny jako nepochůzí. Budou provedeny z vrstvy těžného kameniva – kačírku – v tl. 200 mm. Kačírek bude uložen na pás geotextilie. Pod geotextilií bude provedena ložná vrstva z drceného kameniva frakce 16/32 tl. 100 mm.

SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY NÁSLEDOVNĚ:

SKLADBA S2 - PODLAHA NA TERÉNU - BETONOVÁ DLAŽBA

·	BETONOVÁ DLAŽBA 600 x 400 x 40 mm	40 mm
·	STĚRKODRŤ FRAKCE 4/8	40 mm
·	KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 8/16	100 mm
·	KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 16/32	(MIN.) 200 mm
·	PŮVODNÍ ZEMINA	

SKLADBA S7 - OKAPOVÝ CHODNÍK

· KAČÍREK S GEOTEXTILIÍ, ŠTĚRK S FRAKCI 16-32 mm	200 mm
· GEOTEXTILIE - GEOTEK TST - VOLNĚ ULOŽENO	- mm
· HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FR. 16-32 mm	100 mm
· HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, FR. 16-32 mm	- mm
· PŮVODNÍ ZEMINA	

c) Provádění stavby

Pro skladování stavebního materiálu budou využity plochy stavby, případně plochy, které určí investor.

Všechny práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí. Při realizaci je nutné postupovat při veškerých pracích v souladu s veškerými vyhláškami.