

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 8/2021 ze dne 16. 3. 2021

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem

IČ: 49440594

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2021 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se mění takto:

V roce 2021 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 1.448.783,- Kč vč. 21% DPH. (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD č. 8/2021 ze dne 16. 3. 2021 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě 5. 11. 2021

[REDACTED]

[REDACTED]

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kostel Nalezení sv.Kříže,Znojmo-Oprava krovu a střechy jižní boční lodi -I.etapa**

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: 25340689
DIČ: XXXXXXXXXX

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo
Dolní Česká 312/3
66902 Znojmo

IČO: 49440594
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	46 402,70
PSV	1 091 699,87
MON	35 762,60
Vedlejší náklady	23 476,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 197 341,17 CZK
Základní DPH	21 %	251 441,65 CZK

Zaokrouhlení: 0,18 CZK

Cena celkem: **1 448 783,00 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

02.11.2021

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	33 012,50	2,10130
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	11 790,00	0,00380
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 600,20	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	344 975,58	10,30909
764	Konstrukce klempířské	PSV	719 118,29	2,12375
783	Nátěry	PSV	27 606,00	0,10272
M65	Elektroinstalace	MON	2 731,30	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON	33 031,30	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	23 476,00	0,00000
Celkem:			1 197 341,17	14,64066

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 012,50		2,10130		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	60,00	180,50	10 830,00	0,00592	0,35520	0,00000	0,00000
2	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	95,00	67,50	6 412,50	0,01838	1,74610	0,00000	0,00000
3	941 94-1192.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení rámové pronajaté	m2	190,00	53,60	10 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	95,00	58,80	5 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				11 790,00		0,00380		0,00000
5	952 90-11R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	95,00	45,00	4 275,00	0,00004	0,00380	0,00000	0,00000
6	979 09-2111.R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	1,50	5 010,00	7 515,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 600,20		0,00000		0,00000
7	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláští výšky do 12 m,	t	2,10	762,00	1 600,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				344 975,58		10,30909		11,07200
8	762 34-1811.R00	Demontáž bednění a latování bednění střešních, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	189,80	43,10	8 180,38	0,00000	0,00000	0,01500	2,84700
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	240,30	67,80	16 292,34	0,00000	0,00000	0,01400	3,36420
10	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	151,90	95,40	14 491,26	0,00000	0,00000	0,03200	4,86080
11	762 33-3120.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	240,30	261,50	62 838,45	0,00099	0,23790	0,00000	0,00000
12	762 33-3140.R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného, půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	151,90	360,50	54 759,95	0,00099	0,15038	0,00000	0,00000
13	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střešních, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	189,80	262,00	49 727,60	0,01452	2,75590	0,00000	0,00000
14	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	15,80	1 227,00	19 386,60	0,02357	0,37241	0,00000	0,00000
15	605-12002T-R	Řezivo SM hoblované	m3	12,35	7 800,00	96 330,00	0,55000	6,79250	0,00000	0,00000
16	999 28-1151.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	10,30	2 230,00	22 969,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				719 118,29		2,12375		1,63700
17	764 31-1822.R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	189,60	53,30	10 105,68	0,00000	0,00000	0,00732	1,38787
18	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	23,75	49,40	1 173,25	0,00000	0,00000	0,00474	0,11258
19	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	23,75	87,20	2 071,00	0,00000	0,00000	0,00515	0,12231
20	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	4,00	46,60	186,40	0,00000	0,00000	0,00356	0,01424

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	765 90-1R	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	189,60	45,00	8 532,00	0,00018	0,03413	0,00000	0,00000
22	764 21-1241.RT3	Krytina hladká z Cu, svítky š. 670mm, sklon do 30°, plocha nad 25 m2, bez zednických výpomocí	m2	189,60	2 577,00	488 599,20	0,00824	1,56230	0,00000	0,00000
23	713 16-4111.R00	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora	m2	189,60	92,10	17 462,16	0,00012	0,02275	0,00000	0,00000
24	673-522280R	Fólie podstřešní GUTTA FOL DO 165 Metal 1,5 x 25 m	m2	189,60	157,00	29 767,20	0,00040	0,07584	0,00000	0,00000
25	764 22-2250.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	23,75	1 819,00	43 201,25	0,00544	0,12920	0,00000	0,00000
26	764 29-4230.R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm	m	23,75	476,50	11 316,88	0,00146	0,03467	0,00000	0,00000
27	764 25-5203.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm	m	23,75	2 485,00	59 018,75	0,00640	0,15200	0,00000	0,00000
28	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	4,50	1 625,00	7 312,50	0,00420	0,01890	0,00000	0,00000
29	764 26-5220.R00	Střešní poklopy z Cu, krytina hladká, 60 x 60 cm	kus	1,00	5 480,00	5 480,00	0,01369	0,01369	0,00000	0,00000
30	764 29-6220.R00	Dilatační lišta přípojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	56,00	310,50	17 388,00	0,00083	0,04648	0,00000	0,00000
31	764 25-2010.RAB	Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm	m	6,50	1 546,00	10 049,00	0,00378	0,02457	0,00000	0,00000
32	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	1,80	1 161,00	2 089,80	0,00293	0,00527	0,00000	0,00000
33	764 29-1210.R00	Závětní lišta z Cu plechu, rš 250 mm	m	1,50	777,00	1 165,50	0,00263	0,00395	0,00000	0,00000
34	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	2,12	1 981,00	4 199,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				27 606,00		0,10272		0,00000
35	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	642,00	43,00	27 606,00	0,00016	0,10272	0,00000	0,00000
Díl: M65		Elektroinstalace				2 731,30		0,00000		0,00000
36	650 81-1121.R00	Demontáž hromosvodu	m	11,00	58,30	641,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	073 87-711R	Montáž hromosvodů vč. al.drát, svorky	m	11,00	190,00	2 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 031,30		0,00000		0,00000
38	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,72	318,00	4 044,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	127,20	35,40	4 502,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,72	350,00	4 452,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	979 01-1121.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	50,88	220,50	11 219,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,72	226,00	2 874,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	979 08-1121.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	101,76	15,60	1 587,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	12,72	342,00	4 350,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 476,00		0,00000		0,00000
45	005 12-1010.R	Vybudování a odstranění zařízení staveniště	%	2,00	11 738,00	23 476,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000