Revize	Popis	Datum	Provedl

Investor

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5
602 00 Brno-střed-Zábrdovice

Generální projektant



INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice
(+420)220 181 715, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

HIP	Ing. Daniel Švec	Vypracoval	Ing. Daniel Švec
Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Lacina	Kontroloval	Ing. Vít Pohanka

Akce

Rekonstrukce chodby primárního kolektoru v úseku TG1 - Š4

Stupeň: DPS
Dokumentace pro provádění stavby

Datum	12/2025	
Arch. číslo	1488_05	
Formát	-	Paré
Měřítko	-	
Č. části	C.1	
Č. přílohy	C.1.4	

Část: SO 01 Stavební část

Příloha: Kvantifikace sanačních prací

SOUHRNNÁ TABULKA PASŮ

NÁZEV KOLEKTORU	TATRANSKÁ - VĚTEV B I

OZNAČENÍ		ZAČÁTEK STANIČENÍ	KONEC STANIČENÍ	DÉLKA PASU	DÉLKA KLENBY	DÉLKA DNA	PLOCHA KLENBY	PLOCHA DNA	KVANTIFIKACE SANAČNÍCH PRACÍ														
									PLOŠNÝ PRŮSAK BEZ IDENTIFIKOVATELNÉHO ZDROJE (OSTĚNÍ)	SANACE SÍTĚ TRHLIN	SANACE TRHLIN	ODSTRANĚNÍ OK (tyč, hák, I nosník)	SANACE PRŮSAKŮ V MÍSTĚ ODSTRAŇOVANÉ OK (I NOSNÍK)	LOKÁLNÍ SANACE PRŮSAKŮ V MÍSTĚ ODSTRAŇOVANÉ OK (TYČ, HÁK)	SANACE V MÍSTĚ ODSTRAŇOVANÉ KONZOLY REGISTRŮ	REPROFILACE OSTĚNÍ	SANACE PRŮSAKŮ V MÍSTĚ KOTVENÍ OK	SANACE PRŮSAKŮ Z PRACOVNÍCH SPÁR KLENBA, PODLAHA/OSTĚNÍ	SBĚRNÉ KANÁLKY PŘÍČNÉ + PODÉLNÉ	REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ	LOKÁLNÍ SANACE PRŮSAKŮ V OSTĚNÍ	VYČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ NA PODLAZE	REPROFILACE PODLAHY
jednotka		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	[m2]	[ks]	[m]	[m]	[m2]	[ks]	[m2]	[m2]
PAS	BI-1	4,00	10,00	6,00	10,94	3,65	65,64	21,89		1,50	5,00	87		17	70	2,50	21	12,00	17,90		22	21,89	9,00
	BI-2	10,00	20,00	10,00	10,94	3,65	109,40	36,48	6,00	4,00	2,00	165		15	150	1,00	23	20,00	28,84		26	36,48	3,50
	BI-3	20,00	30,00	10,00	10,94	3,65	109,36	36,48	24,00	6,00	4,00	161		21	140	2,50	112	8,00	28,84	1,00	13	36,48	3,50
	BI-4	30,00	40,00	10,00	10,94	3,65	109,36	36,48	12,50	6,50	4,00	161		21	140	4,50	84	6,50	28,84		25	36,48	15,50
	BI-5	40,00	50,00	10,00	10,94	3,65	109,36	36,48	23,00	7,50	2,00	171		21	150	1,00	120	14,50	28,84		8	36,48	4,50
	BI-6	50,00	61,10	11,10	10,94	3,65	121,39	40,49			1,00	139		39	100	2,00	20	17,00	31,04		22	40,49	17,00
				m			m2	m2	m2	m2	m	ks	ks	ks	ks	m2	ks	m	m	m2	ks	m2	m2
CELKEM				57,10			624,5	208,3	65,5	25,5	18,0	884	0	134	750	13,5	380	78,0	164,3	1,0	116	208,3	53,0

Pozn.: OK ocelová konstrukce