

SOKOLOVNA VESEC

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

G2. VÝKAZ VÝMĚR

Zadavatel: TJ Slovan Vesec

Datum: 01/2015

Vedoucí projektu: Ing. arch. David

Vypracoval: p. Fichtner, p. Staněk, p. Hřebřina

Zakázkové číslo: D/15-011 RDS



Ruprechtická 199
460 14 Liberec
tel.: + 420 485 412 213
fax: + 420 485 106 393
e-mail: atelierdavid@atelierdavid.cz
www.atelierdavid.cz
IČO: 272 77 577

SOKOLOVNA VESEC – dokončení (D-15-011-DPS)

Rekapitulace nákladů

SO 102 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
SO 701-1 – SOKOLOVNA – STAVEBNÍ ČÁST	0,00
SO 701-4 – SOKOLOVNA – VZDUCHOTECHNIKA	0,00
SO 701-5 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00
SO 701-6 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	0,00
SO 702 – UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM	0,00
SO 703 – PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY	0,00
SO 801 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	0,00
SO 802 – OPLOCENÍ	0,00

mezisoučet celkem		0,00
--------------------------	--	-------------

VRN	%	0,025	0,00	0,00
-----	---	-------	------	-------------

Náklady celkem		0,00
-----------------------	--	-------------

DPH 21 %	%	0,210	0,00	0,00
-----------------	---	-------	------	-------------

Celkové náklady včetně DPH	0,00
-----------------------------------	-------------

Vypracoval :

Datum :

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr je výkresová dokumentace a situace stavby (s výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výkresů).

Stavba : **Sokolovna Vesec – dokončení**Objekt : **SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy**

V objektu SO 102 Komunikace a zpevněné plochy nejsou zatím uvažovány případné náklady spojené s úpravou krytí nad vedením teplovodu.

Rekapitulace ceny objektu

1	822-1	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A PLOCH				-
2	822-1	KRYTY KOMUNIKACÍ A PLOCH				-
3	822-1	DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				-
4	822-1	OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A PLOCH				-
5	822-1	PŘESUNY HMOT				-
6		mezisoučet celkem				-
7		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	-	-
8		SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem				-
9		DPH 21 %	%	0,210	-	-
10		SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem, vč. DPH				-

SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Položka		Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Podkladní vrstvy komunikací a ploch						
001	1	181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - jednotlivé zpevněné plochy	M2	335,991	-	-
221	2	564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR. 32-63MM TL. 20CM	M2	152,800	-	-
221	3	564811111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 50MM - FR. 8-16MM	M2	358,800	-	-
221	4	564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - FR. 4-8MM	M2	152,000	-	-
221	5	564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR.32-63MM TL. 20CM - plocha se zatravnovacími deskami, fr. 0-45mm	M2	225,000	-	-
221	6	564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - dtto, fr. 0-32mm	M2	225,000	-	-
Podkladní vrstvy komunikací a ploch celkem						-
Kryty komunikací a ploch						
221	7	596412212 KLADENÍ VEGETAČNÍ DLAŽBY DO TL. 80MM PLOCHY DO 300 M2 - VOZOVKA	M2	225,000	-	-
221	8	592419000 DODÁVKA - VEGETAČNÍ DESKA PLASTOVÁ TL. 6CM, VČ. UKONČOVACÍCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ (POPŘ. PLECHOVÉ OBRUBY)	M2	229,500	-	-
221	9	571907118 POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENÝCH DO 70 KG/M2 - výplň vegetačních desek (70 % kamenivo + 30% humus)	M2	225,000	-	-
221	10	596211112 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60MM SKA PLOCHY DO 300M2	M2	109,700	-	-
221	11	592450380 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, PŘÍRODNÍ	M2	111,894	-	-
221	12	596811222 KLADENÍ DLAŽDIC PRO PĚŠÍ VEL. 0,25 M2 DO LOŽE Z KAMENIVA DO 300M2	M2	161,000	-	-
221	13	592457100 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ VYMÝVANÁ VEL.40 X 40 CM	M2	164,220	-	-
221	14	591111111 KLADENÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA TL. 5CM	M2	88,100	-	-
221	15	591111111 KLADENÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA TL. 5CM - dlažba plochy v chodníku na výjezdu do ul. Nad sokolovnou	M2	12,720	-	-
221	16	583801200 DODÁVKA - KOSTKA DLAŽEBNÍ 10/10 ŠTÍPANÁ - ŽULA	T	28,040	-	-
Kryty komunikací a ploch celkem						-
Doplňující konstrukce a práce						
221	17	917461111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - Kašparova ulice	M	28,800	-	-
221	18	917762111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUB LEŽATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - vjezdy	M	16,000	-	-
221	19	592174600 DODÁVKA - OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ABO 2-15 100X15X25CM	KUS	30,300	-	-
221	20	917461111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU C12/15 - ohraničení ploch z kamenné dlažby (alt. pás z kamenných dlažebních kostek)	M	18,000	-	-
221	21	583803730 DODÁVKA - OBRUBNÍK Z KAMENE PŘÍMÝ 15X25CM I/2 A (ŽULA)	M	18,360	-	-
221	22	916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu	M	90,000	-	-
011	23	13358400X DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM	T	0,855	-	-
221	24	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1,000	-	-
221	25	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	-	-
221	26	99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1,000	-	-
Doplňující konstrukce a práce celkem						-
Opravy a údržba komunikací						
221	29	919735112 ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÝCH KRYTŮ TL. 5-10CM - Kašparova ulice, výměna obrubníků	M	78,000	-	-
221	30	566903112 VYSRAVENÍ PODKLADŮ KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ PO PŘEKOPECH - pás vozovky MK u výměny obrubníků	T	5,000	-	-
221	31	566501111 ÚPRAVA KRYTU KAMENIVO DRCENÉ 0,10M3/M2 - dtto	M2	25,000	-	-
221	32	573211111 POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ 0,50 - 0,70KG/M2 - dtto	M2	25,000	-	-
221	33	572341112 VYSRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH ASFALTOVÝ BETON ACO -7CM - dtto	M2	25,000	-	-
221	34	938909311 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z POVRCHU KOMUNIKACÍ BETONOVÝCH, ŽIVIČNÝCH	M2	500,000	-	-
221	35	899332111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20CM SNÍŽENÍ POKLOPU - stávající RŠ	KUS	1,000	-	-
221	36	899432111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20M SNÍŽENÍ ŠOUPĚTE	KUS	2,000	-	-
Opravy a údržba komunikací celkem						-

SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Přesuny hmot							
221	37	998223011	PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM	T	461,620	-	-
Přesuny hmot celkem							

Stavba : **Sokolovna Vesec – dokončení**Objekt : **SO 701 - Sokolovna (stavební část)**

Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 701 Sokolovna není ocenění elektroinstalace, vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika, případně dalších technických instalací v objektu. Tyto rozpočty jsou provedeny specialisty a kompletaci ceny objektu SO 701 provede GP.

Dešťová kanalizace odádějící vodu ze střechy objektu je zahrnuta do rozpočtu objektu SO 701 Sokolovna.

Rekapitulace ceny objektu

1	801-3	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ	-
2	800-1	ZEMNÍ PRÁCE	-
3	801-1	ZÁKLADY	-
4	801-1 (4)	SVISLÉ KONSTRUKCE	-
5	801-1 (4)	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH	-
6	801-1 (4)	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH	-
7	801-1	PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	-
9	801-1	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	-
10	801-1	PŘESUNY HMOT HSV	-
11	800-6	LEŠENÍ A LEŠEŇOVÉ KONSTRUKCE	-
12	827-1	TRUBNÍ VEDENÍ	-
13	800-711	IZOLACE PROTI VODĚ	-
14	800-712	POVLAKOVÉ KRYTINY	-
15	800-713	TEPELNÉ IZOLACE	-
16	800-762	TESAŘSKÉ KONSTRUKCE	-
17	800-763	SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE	-
18	800-764	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	-
19	800-766	TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE	-
20	800-767	ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	-
21	800-771	PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY	-
22	800-775	PODLAHY DŘEVĚNÉ - SPORTOVNÍ PODLAHA	-
23	800-777	PODLAHY LITÉ	-
24	800-781	OBKLADY KERAMICKÉ	-
25	800-783	MALBY A NÁTĚRY	-
	800-767	OSTATNÍ	-
26		mezisoučet celkem	-

27	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	-	-
----	---------------------------------------	---	-------	---	---

28	SO 701 - Sokolovna (stavební část) celkem				-
29	DPH 21 %	%	0,210	-	-
30	SO 701 - Sokolovna (stavební část), vč. DPH				-

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

	Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Bourání a podchycování konstrukcí						
013	18	962032231 BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH NA MV,MVC - zídky schodiště u vstupu + atika u opravované části střechy	M3	2,061	-	-
013	19	961044111 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - pod zídkami a schody vstupu	M3	1,170	-	-
013	20	963022819 DMTŽ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z KAMENE - vstup	M	10,000	-	-
013	53	979011111 SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ	T	8,610	-	-
013	54	979082111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M	T	70,994	-	-
013	55	979082121 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M	T	405,713	-	-
013	56	979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	65,994	-	-
013	57	979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM	T	1858,266	-	-
013	58	979098231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD	T	76,304	-	-
Bourání a podchycování konstrukcí celkem						-

Zemní práce						
001	61	122201101 ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE - NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro okapový chodník	M3	4,600	-	-
001	62	132201202 HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 1000M3 S NALO- ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - dešťová kanalizace u objektu 701	M3	101,120	-	-
001	63	132201209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TŘ. 3	M3	101,120	-	-
001	64	130001101 PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVKY V MÍSTĚ POZEMNÍCH VEDENÍ	M3	5,000	-	-
001	65	13971110X VÝKOP V UZAVŘENÉM PROSTORU HORNINY TŘ. 1-4 - pro novou konstrukci části podlah v objektu na úroveň - 0,560 (s využitím malé strojní mechanizace !)	M3	11,319	-	-
001	66	162201201 VYVÁŽENÍ VÝKOPKU VODOROVNĚ DO 10M HORNINY TŘ. 1-4 (s využitím malé strojní mechanizace !)	M3	11,319	-	-
001	67	162201209 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10M	M3	22,638	-	-
001	68	167101101 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TŘ. 1-4	M3	11,319	-	-
001	69	162701105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ .VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4 - přebytečná zemina	M3	40,879	-	-
001	70	162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4	M3	204,313	-	-
001	71	171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	40,853	-	-
001	72	171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA	T	67,451	-	-
001	73	174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH	M3	76,150	-	-
001	74	119001421 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU KABELOVÝCH TRATÍ DO 3 KABELŮ	M	10,000	-	-
001	75	119001401 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU POTRUBÍ DO DN 200	M	3,000	-	-
Zemní práce celkem						-

Základy						
011	76	274313611 ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20-XC2 - pod zídky schodiště vstupu	M3	1,080	-	-
011	77	274351215 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ	M2	4,610	-	-
011	78	274351216 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ	M2	4,610	-	-
011	79	279113131 ZÁKLADOVÁ ZEĎ TL.15CM SE ZÁLIVKOU BETONEM C16/20-XC2, VČ TVÁRNIC	M2	2,250	-	-
011	80	279361821 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505	T	0,020	-	-
Základy celkem						-

Svislé konstrukce						
011	91	311231116 ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P15 NA MC 10 - zídky vstupního schodiště v původním tvaru	M3	3,150	-	-
011	100	434191431 OSAZENÍ STUPEŇ SCHODIŠŤOVÝ Z KAMENE OBOUSTRANNĚ ZAZDĚNÝ DO ZDIVA - osazení kamenných stupňů z demontáže	M	10,000	-	-
014	101	310238411 ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 1M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC	M3	0,405	-	-
Svislé konstrukce celkem						-

Úpravy povrchů vnitřních

772	130	21690311X	OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - venkovní schody a podesta	M2	7,130	-	-
772	132	622903111	VYČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ - dočištění povrchu kamene po otryskání	M2	27,910	-	-
011	133	619991001	ZAKRYTÍ PODLAH FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana teraca u vstupu	M2	5,000	-	-

Úpravy povrchů vnitřních celkem

-

Úpravy povrchů vnějších

011	147	622451147	VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN CEMENTOVÁ PÁLENÁ - na nových schodišťových zídkách	M2	6,250	-	-
011	148	622611132	NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ	M2	6,250	-	-

Úpravy povrchů vnějších celkem

-

Podlahy a podlahové konstrukce

011	165	637121113	OKAPOVÝ CHODNÍK - VÝPLŇ KAČÍREK TL.20CM	M2	23,000	-	-
221	166	916561111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu	M	60,000	-	-
011	167	13358400X	DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM	T	0,570	-	-

Podlahy a podlahové konstrukce celkem

-

Ostatní konstrukce a práce

011	177	952901111	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY DO 4M	M2	97,300	-	-
011	178	952901114	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY PŘES 4M	M2	94,300	-	-
011	179	952901411	VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KÚLEN APOD. - prostor sklepa	M2	93,000	-	-
014	182	95299 - R	DMTŽ A ZPĚTNÁ MTŽ TABULÍ OZNAČENÍ BUDOVY A ULICE	KPL	1,000	-	-
014	184	95299 - R	PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS - předběžný odhad 5.000,- Kč	Kč	1,000	-	-
014	185	95299 - R	OSTATNÍ PRÁCE - VÝPOMOCE S VYKLÍZENÍM OBJEKTU PŘED OPRAVOU	HZS	4,000	-	-
014	187	95299 - R	OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE RUČNÍCH HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ	KPL	1,000	-	-

Ostatní konstrukce a práce celkem

-

Přesuny hmot HSV

011	188	998011002	PŘESUN HMOT BUDOVY ZDĚNÉ VÝŠKY DO 12M	T	11,151	-	-
-----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	---	---

Přesuny hmot HSV celkem

-

Lešení a lešeňové konstrukce

--	--	--	--

Lešení a lešeňové konstrukce celkem

-

Trubní vedení

271	201	871315211	POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 150MM - dešťová kanalizace	M	104,000	-	-
271	202	877315211	MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG JEDNOOSÝCH DN 150MM	KUS	10,000	-	-
271	203	877315221	MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG DVOUOSÝCH DN 150MM	KUS	8,000	-	-
271	204	286113610	DODÁVKA - KOLENO KANALIZAČNÍ PLAST KG 150X45°	KUS	10,000	-	-
271	205	286113920	DODÁVKA - ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/150/45°	KUS	8,000	-	-
271	206	451573111	LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	23,000	-	-
271	207	899623141	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ STOK C12/15 OTEVŘENÝ VÝKOP - u napojení do RŠ	M3	1,000	-	-
271	208	721242115	LAPAČ SPLAVENIN PP DN 110 + Klapka + KOŠ	KUS	10,000	-	-
271	209	89499 - R	ÚPRAVA OTVORŮ V ŽB PREFA KONSTRUKCI DO STÁVAJÍCÍ RŠ	KPL	1,000	-	-
271	210	721290112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 200	M	104,000	-	-
271	211	899000000	OSTATNÍ PRÁCE - GEOMETRICKÉ PRÁCE, OCHRANA IS	KPL	1,000	-	-

SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

271	212	998276101	PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU	T	46,118	-	-
Trubní vedení celkem							-
Izolace proti vodě							
Izolace proti vodě celkem							-
Povlakové krytiny							
Povlakové krytiny celkem							-
Tepelné izolace							
Tepelné izolace celkem							-
Tesařské konstrukce							
Tesařské konstrukce celkem							-
Sádkartonové konstrukce							
Sádkartonové konstrukce celkem							-
Klempířské konstrukce							
Klempířské konstrukce celkem							-
Truhlářské konstrukce							
Truhlářské konstrukce celkem							-
Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce							
767	408	76799 - R	D + MTŽ ELEKROPOHON VĚTRACÍ MŘÍŽE S ÚPRAVOU MECHANIZMU	SOU	1,000	-	-
Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem							-
Podlahy z keramické dlažby							
Podlahy z keramické dlažby celkem							-

Podlahy dřevěné - sportovní podlaha

775	432	77599 - R	D + MTŽ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL PEVNÁ KOVOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT	KUS	2,000	-	-
775	433	77599 - R	D + MTŽ DESKA NA KOŠÍKOVOU BÍLÁ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM STANDARDNÍ VEL. 1800 X 1050 MM	KUS	2,000	-	-
775	434	77599 - R	D + MTŽ KOŠ NA KOŠÍKOVOU PEVNÝ	KUS	2,000	-	-
775	435	77599 - R	D + MTŽ SÍŤKA NA KOŠÍKOVOU	KUS	2,000	-	-
775	436	77599 - R	D + MTŽ SLOUPKY VOLEJBALOVÉ OCELOVÉ DO POUZDER D - 102MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT	SOU	1,000	-	-
775	437	77599 - R	D + MTŽ POUZDRA NA ODBÍJENOU NEBO TENIS KOVOVÁ ŽÁROVĚ PZ	KUS	2,000	-	-
775	438	77599 - R	D + MTŽ KOVOVÁ PŘÍRUBA S DŘEVĚNÝMI VÍČKY TL. 19MM D-160MM K ZABUDOVÁNÝM POUZDRŮM, POVRCH GALVANICKÝ ZINEK	KUS	2,000	-	-
775	439	77599 - R	D + MTŽ SÍŤ PRO VOLEJBAL, TL. VLÁKNA 2M S OCELOVÝM LANKEM	KS	1,000	-	-
775	440	77599 - R	D + MTŽ ANTÉNKY K SÍTI PRO VOLEJBAL	PÁR	1,000	-	-
775	441	77599 - R	D + MTŽ SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER	SOU	2,000	-	-
775	442	77599 - R	D + MTŽ POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON	PÁR	2,000	-	-
775	443	77599 - R	D + MTŽ SÍŤ NA BADMINTON STANDARD, VLÁKNO 1,2MM, OKA 18 MM	KUS	2,000	-	-
775	444	998775102	PŘESUN HMOT PODLAHY DŘEVĚNÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M	T	8,215	-	-
Podlahy dřevěné - sportovní podlaha celkem							-

Podlahy lité**Podlahy lité celkem****Obklady keramické****Obklady keramické celkem****Nátěry a malby**

783	458	783602825	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - žebřiny	M2	13,552	-	-
Nátěry a malby celkem							-
							-
							-

Ostatní

767	480	767990019	OPLECHOVÁNÍ ZÍDEK SCHODIŠTĚ PLECHEM TL.3MM RŠ. CCA 450MM, VČ. ÚPRAVY DETAILŮ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POŽINK + PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ V BARVĚ DLE POPISU) - popis viz. ozn. K15	M	2,500	-	-
Ostatní celkem							-

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

Kód cen.	VZDUCHOTECHNIKA	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			
				Jedn.	Dodávka	Montáž	Celkem
Sokolovna Vesec, Liberec							
	zař.č.1 hygienická zařízení						
	nástěnný teploměr s vlhkoměrem (do tělocvičny)	kpl	1,00	0,0	0	0	0
	v místnosti č. 1.11						
	zař.č.1 celkem				0	0	0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 – Sokolovna Vesec – dokončení

část F3.5 - Elektroinstalace

Poznámka:

- a) veškeré položky přímomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.
- h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

Rekapitulace

materiál	0,00
montáž	0,00
systém celkem bez DPH	0,00
systém celkem včetně DPH 21%	0,00

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Svítlidla, ovládací prvky, rozváděče						
03	Rozváděč RT1	ks	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Svítlidlo osvětlení venkovního hřiště vč. zdroje 400W	ks	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Stožár venkovního osvětlení ocelový 8m se stupáčky vč. betonového základu. Výložník atypický s možností vertikálního i horizontálního natočení reflektorů	ks	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Konstrukce pro otvírání vikýře tělocvičny	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Svítlidla, ovládací prvky, rozváděče - celkem				0,00		0,00
	Kabely						
31	CYKY-J 3x1,5	m	76,0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CYKY-J 3x2,5	m	91,0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CYKY-J 5x1,5	m	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kabely - celkem				0,00		0,00
	Instalační materiál						
	Instalační materiál - celkem				0,00		0,00
	Zemní práce, chráničky						
45	Výkop 50x80 cm, vč. výstražné fólie	m	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce, chráničky - celkem				0,00		0,00
	Ostatní						
48	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Doprava a přesun materiálů	kpl	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Podružný materiál	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní - celkem				0,00		0,00
	systém - celkem				0,00		0,00

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočtení slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případně doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 – Sokolovna Vesec – dokončení

část F3.6 – Slaboproud

Poznámka:

- a) veškeré položky přímomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

Rekapitulace

materiál	0,00
montáž	0,00
systém celkem bez DPH	0,00
systém celkem včetně DPH 21%	0,00

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
aktivní prvky							
1	ústředna min. 8 smyček, min. 2 bloky, min. 30 uživatelských kódů, paměť událostí min. 256, chráněný kryt	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	záložní akumulátor 12V / 17Ah v chráněném krytu	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	napájecí transformátor	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ovládací LCD klávesnice	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kovový kryt klávesnice se zámkem, 10klíčů	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	modul a kabel pro připojení počítače pro správu uživatelem, prohlížení paměti událostí přímo nebo LAN	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SW uživatelské správy ústředny	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	kontakt dveří	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9	vnitřní duální PIR+MW pohybový detektor	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ochranná drátěná klec na detektory, sirénu	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00
11	GSM komunikátor volání a podrobné SMS uživateli	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
12	vnitřní siréna	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivní prvky - celkem					0,00		0,00
Kabely							
Kabely - celkem					0,00		0,00
Instalační materiál - celkem					0,00		0,00
Ostatní							
1	Oživení systému	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	výstražné cedulky	ks	11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Doprava a přesun materiálu	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podružný materiál	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní - celkem					0,00		0,00
systém - celkem					0,00		0,00

pozn. SIM kartu do GSM komunikátoru nejlépe paušálovou dodá uživatel, kabely budou instalovány v elektroinstalačních trubkách s paprskovitou topologií ke každému prvku samostatný kabel, požadavek na profesi elektro přívod 230V k ústředně EZS jištění 6A

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočtení slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případně doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.

SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

Stavba : **Sokolovna Vesec – dokončení**Objekt : **SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část)**

Součástí rozpočtu stavební části SO 702 Umělá hrací plocha s osvětlením není ocenění elektroinstalace, osvětlení plochy, vč. Zemních prací, základů pro stožáry osvětlení a dodávky stožárů. Rozpočet této části objektu provede specialista.

Rekapitulace ceny objektu

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE	-
2	800-2	ODVODNĚNÍ	-
3	801-1	ZÁKLADY	-
4	801-1	PŘESUNY HMOT HSV	-
5	822-1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	-
6	823-1	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU	-
7	827-1	TRUBNÍ VEDENÍ	-
8	mezisoučet celkem		-
9	VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy		% 0,025 - -
10	SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část) celkem		-
11	DPH 21 %		% 0,210 - -
12	SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením (stavební část), vč. DPH		-

SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

Položka				Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce								
001	1	132201101		HLOUBENÍ RÝH Š. DO 60CM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE - NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro trubní vedení odvodnění hřiště	M3	15,300	-	-
001	2	132201109		PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6M HORNINY TŘ. 3	M3	15,300	-	-
001	5	133201101		HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro RŠ a základy sloupků hrací plochy	M3	6,515	-	-
001	6	133201109		PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3	M3	6,515	-	-
001	7	162701105		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4 - přebytečná zemina	M3	6,515	-	-
001	8	162701109		PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ. 1-4	M3	32,562	-	-
001	9	171201201		ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	6,515	-	-
001	10	171201211		POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA	T	10,088	-	-
001	11	174101101		ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - zásyp zeminou	M3	7,779	-	-
Zemní práce celkem								-
Odvodnění								
Odvodnění celkem								-
Základy								
011	20	275313611		ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC0 - pro sloupky hrací plochy	M3	1,280	-	-
011	21	275351215		ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK - alt. trubka d - 80cm	M2	6,400	-	-
011	22	275351216		ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK	M2	6,400	-	-
Základy celkem								-
Přesuny hmot HSV								
011	23	998012021		PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ DO V. 6M	T	2,895	-	-
Přesuny hmot HSV celkem								-
Komunikace a zpevněné plochy								
221	25	564211112		PODKLAD ZE ŠTĚRKOPISKU ŠP TL. 60MM - skladba hrací plochy	M2	338,000	-	-
221	27	576146311		ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL.50MM Š.3M, DRENÁŽNÍ HRUBÝ	M2	338,000	-	-
221	28	576136311		ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL.40MM Š.3M, DRENÁŽNÍ JEMNÝ	M2	338,000	-	-
221	29	916561111		OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15	M	78,000	-	-
221	30	592175090		DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM	KUS	157,560	-	-
221	33	998225111		PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM ŽIVIČNÝM	T	28,435	-	-
Komunikace a zpevněné plochy celkem								-
Plochy pro tělovýchovu								
231	34	58931 - R		KRYT HRACÍ PLOCHY VPICHOVANÝ UMĚLÝ KOBEREC ZELENÝ PRO MÍČOVÉ HRY S VYSOKOU HUSTOTOU SMYČEK A S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉ ZÁTĚŽI A OPOTŘEBENÍ S MINIMÁLNÍM MNOŽSTVÍM ZÁSYP- VÉHO MATERIÁLU - výška vláknů 15 mm, tl. podložky 2 mm, vlákno rovné fibrelizované, 100% PE, barvy zelené, tl. vláknů 65 mikronů, počet vpichů min. 44.094/m2 hmotnost bez zásypu křemičitým pískem min. 2.098 g/m2, zásyp křemičitým pískem zrnitostí 0,2 - 0,8 mm, množství písku cca 17 kg/m2	M2	338,000	-	-
231	35	58931 - R		LAJNOVÁNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU -VOLEJBAL A NOHEJBAL	M	93,000	-	-
231	36	58931 - R		LAJNOVÁNÍ - MALÝ FOTBAL	M	124,000	-	-
231	37	58999 - R		DODÁVKA - SADA VOLEJBAL - SLOUPKY, SÍŤ STANDARD, ANTÉNY, POUZDRA MATERIÁL : HLINÍK KOMAXIT	KPL	1,000	-	-
231	38	700000000		DODÁVKA - POUZDRA PRO PRO SLOUPKY DL.MIN. 800 MM	KUS	2,000	-	-

SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

231	39	58999 - R	DODÁVKA - STOLIČKA ROZHODČÍHO NA SLOUPEK	KUS	1,000	-	-
231	40	58999 - R	DODÁVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENÍ, VČ. SÍŤE	SOU	2,000	-	-
231	41	58999 - R	DODÁVKA - KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU	KUS	1,000	-	-
231	42	58999 - R	MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ + DOPRAVNÉ	KPL	1,000	-	-
231	43	998231311	PŘESUN HMOT	T	4,395	-	-
Plochy pro tělovýchovu celkem							

-

Trubní vedení

271	44	871265221	POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN 8 DN 100MM	M	8,000	-	-
271	45	877265221	MTŽ TVAROVKY PVC SYSTÉM KG DVOUOSÁ DN 100MM-	KUS	1,000	-	-
271	46	286113900	DODÁVKA - ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/100/45°	KUS	1,000	-	-
271	47	451573111	LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	1,920	-	-
271	48	721290112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBÍ DO DN 200	M	8,000	-	-
271	49	894811214	ŠACHTA PVC RV 315/160 PPL HL. 1980MM	KUS	1,000	-	-
271	50	894812156	ŠACHTA DN 315 - POKLOP PLASTOVÝ S RÁMEM	KUS	1,000	-	-
271	51	998276101	PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU	T	3,691	-	-

Trubní vedení celkem

-

Stavba : **Sokolovna Vesec – dokončení**Objekt : **SO 703 - Prvky drobné architektury****Rekapitulace ceny objektu**

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE				-
2	801-1	ZÁKLADY				-
3	801-1	PŘESUNY HMOT HSV				-
4	823-1	PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU				-
5		mezisoučet celkem				-
6		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	-	-
7		SO 703 - Prvky drobné architektury celkem				-
8		DPH 21 %	%	0,210	-	-
9		SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vč. DPH				-

SO 703-PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

Položka			Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce							
001	3	122201101	ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro vrstvu dopadové plochy hracích prvků	M3	25,500	-	-
001	1	131201101	HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro základové kce hracích prvků	M3	5,000	-	-
001	2	131201109	PŘÍPATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINY TŘ. 3	M3	5,000	-	-
001	4	162201102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4	M3	30,500	-	-
001	5	171201101	NÁSYPY NEHUTNĚNÉ - složení na pozemku do terénních úprav	M3	30,500	-	-
001	6	181102302	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - hrací plochy, pískoviště, domek	M2	115,000	-	-
Zemní práce celkem							-
Základy							
011	7	275313711	ZÁKLADOVÁ PATKA NEBO PÁS BETON PROSTÝ C20/25-XC2, VČ. BEDNĚNÍ - základy pod hrací prvky a drobné objekty (bude upřesněno dle konkrétní dodávky)	M3	5,000	-	-
Základy celkem							-
Přesuny hmot HSV							
011	8	998012021	PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ V. DO 6M	T	12,266	-	-
Přesuny hmot HSV celkem							-
Plochy pro tělovýchovu							
231	9	936 - R	DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kládová konstrukce) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU	SOU	1,000	-	-
231	10	936 - R	DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kyvný závěs, sedák pryžový na řetězu, kúlová konstrukce kotvená do terénu, síťová stěna, houpačka, zastřešená věžička s plošinou a nakloněnou rampou, skluzavka) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU	SOU	1,000	-	-
231	11	936 - R	DODÁVKA - HOUPAČKA (kyvný závěs, sedák na řetězu, kúlová konstrukce s čtyřbodovým kotvením) BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177 - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU	SOU	1,000	-	-
231	12	936 - R	DODÁVKA - PÍSKOVIŠTĚ VEL. 6000 X 6000 MM, OHRÁDKA S POSUVNÝM PEVNÝM KRYTEM, KÚLOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ PRKNY KOTVENÁ DO ZEMĚ, VÝŠKA OHRADY MAX. 40CM (VÝROBEK V SOULADU S ČSN EN 1176), DNO VYLOŽENÉ DLAŽBOU)LZE POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z ODSTRAŇOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH)	SOU	1,000	-	-
231	13	936 - R	DODÁVKA - VÝPLŇ PÍSKOVIŠTĚ, PÍSEK TŘÍDĚNÝ PRANÝ 0-8MM - 30CM	M2	36,000	-	-
231	14	936 - R	DODÁVKA - ZAHRADNÍ DOMEK PŮDORYSU 4000 X 3000MM PRO ULOŽENÍ NÁŘADÍ, ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ APOD. - PROVEDENÍ STADARDNÍ Z DŘE - VĚNÉ KONSTRUKCE, VENKOVNÍ OBKLAD PALUBKOVÝMI PRKNY, KRYTINA Z FOLIE mPVC S OPLECHOVÁNÍM	SOU	1,000	-	-
231	15	936 - R	MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ A DOMKU	KPL	1,000	-	-
231	16	936 - R	NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ	KPL	1,000	-	-
231	17	936 - R	OSTATNÍ DROBNÉ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU KOLEM HRACÍCH PRVKŮ	HZS	10,000	-	-
231	18	56427 - R	VÝPLŇ DOPADOVÉ PLOCHY - ŘÍČNÍ PRANÝ PÍSEK TL. 30CM FR. 0-8MM	M2	85,000	-	-
221	29	916561111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15	M	35,000	-	-
221	30	592175090	DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM	KUS	70,000	-	-
Plochy pro tělovýchovu celkem							-

Stavba : **Sokolovna Vesec – dokončení**Objekt : **SO 801 - Terénní a sadové úpravy****Rekapitulace ceny objektu**

1	823-1	PLOCHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU				-
2		mezisoučet celkem				-
3		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	-	-
4		SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem				-
5		DPH 21 %	%	0,210	-	-
6		SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem, vč. DPH				-

SO 801-TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Položka				Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Plochy a úpravy území								
231	1	182001122		PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU S ODTRANĚNÍM NEROVNOSTÍ +/- 0,15M DO 1:2	M2	800,000	-	-
231	2	181301112		ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 15CM NA PLOŠE PŘES 500 M2 VE SKLONU 1:5	M2	800,000	-	-
231	3	183403253		OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM SKLONU DO 1:2	M2	800,000	-	-
231	4	183403261		OBDĚLÁNÍ PŮDY VÁLENÍM SKLONU DO 1:2	M2	800,000	-	-
231	5	18040210X		ZALOŽENÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ, VČ. OŠETŘENÍ, ZÁLIVEK A DOSETÍ	M2	800,000	-	-
231	6	5724200		DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ	KG	22,000	-	-
231	7	184809900		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ A HNOJENÍ PLOCHY TRÁVNÍKU	M2	800,000	-	-
231	8	25190000		DODÁVKA - HNOJIVO A ODPLEVELOVAČ	KPL	1,000	-	-
231	9	183101211		JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%	KUS	275,000	-	-
231	10	183101212		JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%	KUS	25,000	-	-
231	11	183102221		JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50%	KUS	3,000	-	-
231	12	184102400		VÝSADBA KEŘE V. DO 0,5M S BALEM + OŠETŘENÍ	KUS	275,000	-	-
231	13	184201100		VÝSADBA KEŘE V.DO 1M S BALEM + OŠETŘENÍ	KUS	25,000	-	-
231	14	184201112		VÝSADBA STROM V. DO 5M + OŠETŘENÍ, OCHRANY KMENE A ZÁLIVKY	KUS	3,000	-	-
231	15	026600000		DODÁVKA - KEŘ NÍZKÝ VÝŠKY DO 50CM S BALEM	KUS	275,000	-	-
231	16	026610000		DODÁVKA - KEŘ STŘEDNÍ VÝŠKY DO 1M S BALEM	KUS	25,000	-	-
231	17	026500000		DODÁVKA - STROM VÝŠKY DO 5M, KMEN S OBVODEM 25 - 30CM	KUS	3,000	-	-
231	18	184921096		MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL. DO 0,15M	M2	150,000	-	-
231	19	103911000		DODÁVKA - KŮRA MULČOVACÍ VOLNĚ LOŽENÁ	M3	23,000	-	-
231	20	103715000		DODÁVKA - SUBSTRÁT ZAHRADNICKÝ VOLNĚ LOŽENÝ - pro výměny půdy	M3	3,750	-	-
231	21	18300 - R		CELKOVÁ REGENERACE PŮVODNÍHO TRÁVNÍKU - ostatní plochy	M2	700,000	-	-
231	22	18410220X		OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ - OBEDNĚNÍ, ODTRANĚNÍ OBEDNĚNÍ	KUS	12,000	-	-
231	23	184805112		ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PLOCHY KORUNY DO 60M2	KUS	14,000	-	-
231	24	998231311		PŘESUN HMOT SADOVNICKÉ A KRAJINNÉ ÚPRAVY DO 5KM	T	16,981	-	-
Plochy a úpravy území celkem								-

Stavba : **Sokolovna Vesec – dokončení**Objekt : **SO 802 - Oplocení****Rekapitulace ceny objektu**

1	800-1	ZEMNÍ PRÁCE				-
2	801-1	ZÁKLADY				-
3	801-1	PŘESUNY HMOT HSV				-
4	801-5	ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE				-
5	800-767	ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				-
6		mezisoučet celkem				-
7		VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy	%	0,025	-	-
8		SO 802 - Oplocení celkem				-
9		DPH 21 %	%	0,210	-	-
10		SO 802 - Oplocení celkem, vč. DPH				-

SO 802-OPLOCENÍ

		Položka	Text položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Zemní práce							
001	1	133202011	HLOUBENÍ ŠACHET V HORNINĚ TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 RUČNĚ - pro patky	M3	18,850	-	-
001	2	133202019	PŘÍPLATEK ZA. LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET RUČNĚ HORNINY TŘ. 3	M3	18,850	-	-
001	3	162201102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4	M3	18,850	-	-
001	4	171201101	ULOŽENÍ ZEMINY DO NÁSPŮ NEHUTNĚNÝCH - v prostoru terénních úprav	M3	18,850	-	-
Zemní práce celkem							-
Základy							
011	5	275313611	ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC2	M3	18,850	-	-
Základy celkem							-
Přesuny hmot HSV							
011	6	998012021	PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ VÝŠKY DO 6M	T	42,532	-	-
Přesuny hmot HSV celkem							-
Zvláštní stavební práce							
015	7	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU	KUS	76,000	-	-
015	8	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU - vzpěry plotové rohové i průběžné	KUS	39,000	-	-
015	9	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU - brány	KUS	8,000	-	-
015	10	338171122	OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 5M DO BETONU - pro sítě	KUS	28,000	-	-
015	11	553422040	DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2350/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR) A ZAVÍČKOVÁNÍM	KUS	76,000	-	-
015	12	553422300	DODÁVKA - VZPĚRA PLOTOVÁ MIN. 1500/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)	KUS	39,000	-	-
015	13	553422001	DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2500/100X4MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)	KUS	8,000	-	-
015	14	553422002	DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ (KONSTRUKCE NAVRŽENÁ S PEVNOSTÍ PRO OPŘENÍ ŽEBŘÍKU A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SÍTÍ) DL. 5M S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)	KUS	28,000	-	-
015	15	998152121	PŘESUN HMOT	T	19,869	-	-
Zvláštní stavební práce celkem							-
Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce							
767	16	767911160	MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15°	M	180,000	-	-
767	17	767911160	MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15° - u hrací plochy	M	62,000	-	-
767	18	767912150	MTŽ NAPÍNACÍ DRÁT -15° (3 VODÍCÍ DRÁTY)	M	702,000	-	-
767	19	767912160	PŘIHÁČKOVÁNÍ PLETIVA K DRÁTU -15°	M	234,000	-	-
767	20	313278000	DODÁVKA - PLETIVO PLOTOVÉ POPLAST V-150CM OKA 50X50, DRÁT 3MM (POZINK 2MM)	M	257,400	-	-
767	21	313999000	DODÁVKA - VÁZACÍ A NAPÍNACÍ DRÁT	KPL	1,000	-	-
767	22	767920210	MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 2M2 - branka	KUS	1,000	-	-
767	23	767920220	MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 4M2 - obslužná branka	KUS	1,000	-	-
767	24	767920240	MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 8M2 - vjezdová vrata	KUS	2,000	-	-
767	25	553459800	DODÁVKA - BRÁNA VJEZDOVÁ VEL. 4000 X 1500MM 2-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN	KUS	2,000	-	-
767	26	553459700	DODÁVKA - BRÁNA OBSLUŽNÁ VEL. 2500 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK+NÁTĚR S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY	KUS	1,000	-	-
767	27	553459700	DODÁVKA - BRANKA VSTUPNÍ VEL. 1000 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN	KUS	1,000	-	-
015	28	338100001	D + MTŽ DĚLÍCÍ SÍŤ NEBO STOP-SÍŤ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLEN TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM	M2	235,000	-	-
015	29	338100002	D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - POZINKOVANÉ LANKO D-4MM	M	150,000	-	-
015	30	338100003	D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - NAPÍNÁKY, OČNICE, KROUŽKY AJ.	KPL	1,000	-	-
015	31	76799 - R	OSTANÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1,000	-	-
767	32	998767101	PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 6M	T	0,753	-	-
Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem							-