

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Richard Šindelář		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Město Nová Bystřice				Č. zakázky:	824	Paré č.:	
Obec: Nová Bystřice				Datum:	09/2019		
Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa				Formát:	A4		
				Měřítko:			
				Stupeň:	DSP, PDPS		
Příloha: Soupis prací s výkazem výměr				Číslo arch.:	14/15	Číslo přílohy: F	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 824

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

KSO:
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ: 00247138
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 824

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Místo: Nová Bystřice

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

02 Ostatní a vedlejší náklady

0,00 0,00

101 Chodník – Ovčárna – 1. etapa

0,00 0,00

401 Veřejné osvětlení – 1. etapa

0,00 0,00

Stavba:
Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa
Objekt:

KSO:
Místo: Nová Bystřice

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

IČ: 00247138
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Strana 4 z 22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

WAY project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa
Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Nová Bystřice

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 25. 4. 2019

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	OST	Ostatní					0,00	
1	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000		0,00	
	vv		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	vv		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	5 000,000		0,00	
	vv		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	vv		"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000		5 000,000			
	vv		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
4	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000		0,00	
	vv		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	vv		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
5	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	5 000,000		0,00	
	vv		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	vv		"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000		5 000,000			
	vv		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		dopravně inženýrské opatření					
	vv		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	vv		"bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1		1,000			
7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		prohlídka a posouzení podloží chodníku a park. zálivů geotechnikem včetně návrhu opatření					
	vv		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby,					
	vv		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů					
	vv		podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	vv		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Zaměření skutečného provedení stavby					
	vv		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		"bere se jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		opatření pro zajištění BOZP na staveništi					
	VV		oplocení a ohrazení staveniště, výtýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

101 - Chodník – Ovčárna – 1. etapa

KSO: 822 27 72
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ: 00247138
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
WAY project

IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

101 - Chodník – Ovčárna – 1. etapa

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

WAY project

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

101 - Chodník – Ovčárna – 1. etapa

Místo: Nová Bystřice

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: WAY project

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro odstranění keřů, dle výk. výměr" 10,0		10,000			
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"uvažuje se cca 0,2 m3 na odstraněné keře" 0,2		0,200			
	VV		včetně přepravy na deponii stavebníka do 1 km					
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle výk. výměr" 4,0		4,000			
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle kácení" 4,0		4,000			
5	K	113154112	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro povrch. úpravu vozovky podél nových obrub dle výk. výměr" 7,8		7,800			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Vytrhání bet. znovuosazovaných silničních obrubníků stojatých dle výk. výměr" 2,0		2,000			
7	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,784		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"bere se cca 20% odkopávky" 93,92*0,2		18,784			
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	33,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odhumusování dle výk. výměr" 337,6*0,1		33,760			
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	93,920		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkop pro konstrukci vozovky dle výk. výměr" 93,92		93,920			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	93,920		0,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkop pro přípojku žlabu					
	VV		šířka rýhy 0,9m , hl. prům cca 1,0 m pod plání					
	VV		"délka dle výkazu výměr" 3,0*0,9*1,0		2,700			
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle kácení" 4,0		4,000			
14	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle kácení" 4,0		4,000			
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle kácení" 4,0		4,000			
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,810		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přebytečná ornice na deponii do 1 km					
	VV		"dle výk. výměr" (337,6-69,5)*0,1		26,810			
17	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	87,884		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přebytečná zemina z výkopu na deponii do 1 km					
	VV		"odkopávka" 93,92		93,920			
	VV		"rýhy" 2,7		2,700			
	VV		"odečte se zásyp" -1,296		-1,296			
	VV		"odečte se dod. násyp" -7,44		-7,440			
	VV		Součet		87,884			
18	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	7,440		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 7,44		7,440			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,296		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výkop rýh do 2 m" 2,7		2,700			
	VV		"odečte se obsyp vč. potrubí" -1,134		-1,134			
	VV		odečte se lože pro potrubí					
	VV		-0,9*3,0*0,1		-0,270			
	VV		Součet		1,296			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,100		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		přípojky DN 100 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		(0,10+0,02+0,3)*0,9*3,0		1,134			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200 a 500					
	VV		-(0,06*0,06)*3,14*3,0		-0,034			
	VV		Součet		1,100			
21	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 1,10*2,0		2,200			
22	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	69,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 69,5		69,500			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 69,5		69,500			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,085		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2					
	VV		69,5*0,03		2,085			
25	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,475		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		69,5*10*0,005		3,475			
26	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	69,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 69,5		69,500			
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	389,794		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plocha chodníků a park. zálivů dle výk. výměr" 249,0+119,0		368,000			
	VV		"přičte se plocha obrubníků dle výk. výměr" (109,0*0,15)+(68,05*0,08)		21,794			
	VV		Součet		389,794			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,270		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pod přípojky dle výkazu výměr					
	VV		"kubatura" 0,9*3,0*0,1		0,270			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	119,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pro konstrukci park. zálivů v tl. 150 mm ŠDa 0/32					
	VV		"nová kce park. zálivů tl. 390 mm dle výk. výměr" 119,0		119,000			
30	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	249,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro konstrukci chodníků v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32					
	VV		"dle výk. výměr" 249,0		249,000			
31	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	119,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro konstrukci park. zálivů v tl. 120 mm, MCB					
	VV		"nová kce park. zálivů tl. 390 mm dle výk. výměr" 119,0		119,000			
32	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	7,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro povrch. úpravu st. vozovky, ACO 11 tl. 40 mm					
	VV		"dle výk. výměr" 7,8		7,800			
33	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		PS-CP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2, povrch. úprava vozovky					
	VV		"dle výk. výměr" 7,8		7,800			
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	249,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha nového chodníku					
	VV		"kce tl. 290 mm, dle výk. výměr" 249,0		249,000			
35	M	000592453080	<i>Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní</i>	m2	233,886		0,00	
	VV		"plocha kce nového chodníku, ZD, dle výk. výměr" 249,0		249,000			
	VV		"odečte se plocha varovných a sign. pásů dle výk. výměr" -19,7		-19,700			
	VV		přičteno ztratiné 2%					
	VV		Součet		229,300			
	VV		229,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		233,886			
36	M	000592452670	<i>Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid</i>	m2	20,291		0,00	
	VV		"plocha varovných a sign. pásů v chodnicích dle výk. výměr" 19,7		19,700			
	VV		přičteno ztratiné 3%, barva červená					
	VV		19,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,291			
37	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	119,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"nová konstrukce park. zálivů, dle výk. výměr" 119,0		119,000			
38	M	000592453110	<i>Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní</i>	m2	34,299		0,00	
	VV		"nová kce park. zálivu v místech sjezdů, dle výk. výměr" 33,3		33,300			
	VV		přičteno ztratiné 3%					
	VV		33,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		34,299			
39	M	000592452660	<i>Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená</i>	m2	88,271		0,00	
	VV		"parkovací zálivy, barva červená, dle výk. výměr" 119,0-33,3		85,700			
	VV		přičteno ztratiné 3%					
	VV		85,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		88,271			
D	8		Trubní vedení				0,00	
40	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"připojky DN100, dle výk. výměr" 3,0		3,000			
	VV		včetně dodání veškerých trub a tvarovek					
41	K	817264111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		uvažuje se pro zaústění potrubí připojky do potrubí					
	VV		"pro připojku žlabu dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		uvažovat vyřezání otvoru a osazení pryž. sedla					
42	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 1*0,2		0,200			
43	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 1*1,0		1,000			
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zvýšení i snížení, dle výk. výměr" 4		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro znovuosazované DZ dle výk. výměr" 1		1,000			
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 109,0		109,000			
	VV		"znovuosazení silničních obrubníků stojatých dle výk. výměr" 2,0		2,000			
	VV		Součet		111,000			
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	109,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 109,0		109,000			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 68,5		68,500			
49	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	68,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 68,5		68,500			
50	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	16,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle řezání" 16,5		16,500			
51	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	16,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle řezání" 16,5		16,500			
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	16,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"řezání dle výk. výměr" 16,5		16,500			
53	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvodňovací žlab dle výk. výměr" 3,5		3,500			
54	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro znovuosazované DZ dle výk. výměr" 1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,803		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Na deponii dle učení stavebníka 1 km					
	VV		"Vyfrézovaný materiál" 0,803		0,803			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,135		0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení – 1. etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nová Bystřice	Datum:	25. 4. 2019
Zadavatel:		IČ:	00247138
	Město Nová Bystřice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	WAY project s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení – 1. etapa

Místo:

Nová Bystřice

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

25. 4. 2019

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení – 1. etapa

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Projektant:

WAY project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	401	Veřejné osvětlení	ks	1,000		0,00	
---	---	-----	-------------------	----	-------	--	------	--

Chodník podél sil. II/128 - Nová Bytřice-Ovčárna, 1.etapa
SO 401 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE

<u>Položka</u>	<u>Celkem</u>
Elektromontáže	0,00
Zemní práce	0,00
CELKEM	0,00

2015 M-21 Elektromontáže

Položka	Název	M.j.	Množ.	Montáže		Množ.	Materiál		Cena celkem
				J.cena	Cena mon.		J.cena	Cena mat.	
11-0442	Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně uloř.	m	150		0,00	150,0		0	0,00
12-8021	Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m	m	170		0,00	0,0		0	0,00
12-2623	Kabel CYKY 4 x 10 mm ² pevně uložený - napojení na venk.rozvod VO	m	10		0,00	10,0		0	0,00
12-2222	Kabel CYKY 4 x 10 mm ² volně uložený	m	170		0,00	170,0		0	0,00
11-0144	Ocel. chránička do 42mm - pevně ložená na stožáru NN	m	5		0,00	5,0		0	0,00
13-2133	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm ²	ks	10		0,00	0,0		0	0,00
23-1012	M+D Montáž a dodávka stožárové rozvodnice	ks	4		0,00	4,0		0	0,00
37-3003	M Montáž a zapojení LED svítidla, na stožár - č. 1-4	ks	4		0,00	0,0		0	0,00
	D - Dodávka svítidlo DigiStreed mini 30LED, 25W,DM12,CLO,4000°K	ks	0		0,00	4,0		0	0,00
	Stmívání dle REG11, vyklonění svítidel 5 - viz obrázek v příloze								
20-4021	M + D žárově zink. stožáru 133/89/60 , v = 8,0m	ks	4		0,00	4,0		0	0,00
	M + D - výložník jednoramenný, rovný, vyložení 1m, 1-1000	ks	4		0,00	4,0		0	0,00
20-4201	M Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.	ks	4		0,00	0,0		0	0,00
12-2211	Kabel CYKY 3C x 1.5 mm ² volně uložený	m	60		0,00	60,0		0	0,00
21-0201	M+D Montáž a dodávka platového kompaktního pilíře PSP 200 NKE-1P-C	ks	1		0,00	1,0		0	0,00
41-0041	Uzemňovací vedení FeZn 10 mm	m	150		0,00	150,0		0	0,00
41-0021	Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm	m	10		0,00	10,0		0	0,00
42-0022	Svorka hromosvodní typ SR02	ks	8		0,00	8,0		0	0,00
	Celkem				0,00			0,00	0,00
	Materiál podružný	%	5					0,00 -	
	Materiál celkem							0,00 -	
	SOUČET								0,00
	Demontáže - raménkové svítidlo ze stožáru NN	ks	1		0,00				0,00
	Vytičení sítí - dle dodavatele	kpl	1		0,00				0,00
	Geodetické zaměření	kpl	1		0,00				0,00
HZS	Zakreslení skutečného provedení	hod	5		0,00				0,00
81-0001	Výchozí revize	ks	1		0,00				0,00
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM								0,00

46-M Zemní práce

(Př. je přírážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přírážkou 1.1 až 1.5)

Položka	Název	M.j.	Př.	Mn.	J.cena	Cena
01-0024	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	1	0,13		0,00
05-0703	Jáma pro stožár veřej.osvětlení zem.3, ručně	ks	1	4		0,00
08-0013	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)	m3	1	1		0,00
	Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1000 mm	ks	1	4,00		0,00
20-2103	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 - chodník, pod niveletou pláně - v obsazené trase	m	1,2	130		0,00
31-0103	Zemní protlak strojní, zem. PŘ1, D=110 mm	m	1	12,00		0,00
510131	Trubka z PVC D=110 mm	m	1	14,00		0,00
	Výkop výchozí a koncové šachty, zem.č.3	m3	1	2,00		0,00
	Zásyp výchozí a koncové šachty, zem.č.3	m3	1	2,00		0,00
30-0002	Zához rýhy strojně	m3	1	15,1		0,00
42-1101	Kabelové lože z písku tl.10cm , do šíře 65 cm	m	1	130		0,00
49-0013	Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm	m	1	130		0,00
62-0013	Úprava terénu po záhozu zeminou č.3	m2	1	51,5		0,00
60-0061	Naložení a odvoz zeminy (asfaltu) do 1 km	t	1	7,7		0,00
60-0061	Příplatek za každý započatý km - do 15km	t	1	115,5		0,00
	Skládkovné - vč.naložení a dopravy	kpl	1	1		0,00
	ZEMNÍ PRÁCE celkem					0,00

Výkaz výměr

SO 101 - Chodník - Ovčárna - 1. etapa

staničení	výkop	násyp	dod. násyp	výkop	násyp	dod. násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
4,90	0,00	0,00	0,00			
				1,99	0,00	0,00
10,84	0,67	0,00	0,00			
				10,72	0,00	0,00
25,73	0,77	0,00	0,00			
				11,61	0,00	0,00
39,23	0,95	0,00	0,00			
				11,55	0,00	0,00
50,61	1,08	0,00	0,00			
				11,17	0,00	0,00
61,20	1,03	0,00	0,00			
				9,13	0,00	0,00
75,81	0,22	0,00	0,00			
				5,58	0,00	0,00
85,96	0,88	0,00	0,00			
				6,68	0,00	0,00
93,64	0,86	0,00	0,00			
				5,99	0,00	0,00
100,05	1,01	0,00	0,00			
				9,67	0,00	0,00
109,72	0,99	0,00	0,00			
				4,48	0,00	0,00
117,00	0,24	0,00	0,00			
				3,02	0,00	0,00
129,59	0,24	0,00	0,00			
CELKEM				91,60	0,00	0,00

Výkaz výměr

SO 101 - Chodník - Ovčárna - 1. etapa

výkop	[m ³]	93,92
násyp	[m ³]	0,00
dodatečný násyp	[m ³]	7,44
ohumusování v rovině tl. 100 mm	[m ²]	69,50
odhumusování tl. 100 mm	[m ²]	337,60
plocha povrchové úpravy vozovky, kryt ACO11, tl. 50mm (frézování)	[m ²]	7,80
nová kce parkovacích zálivů, tl. 390mm; kryt ZD tl. 80mm, barva červená	[m ²]	119,00
z toho plocha vyznačení vjezdů - ZD barva šedá	[m ²]	33,30
nová kce chodníků, vjezdů, tl. 290mm; kryt ZD, tl. 60mm, barva šedá	[m ²]	249,00
z toho plocha varovných pásů - ZD	[m ²]	19,70
nové betonové silniční obrubníky (250x150x1000)	[m]	109,00
vytrhání a znovuosazení betonového silničního obrubníku	[m]	2,00
nové betonové parkové obrubníky (250x80x1000)	[m]	68,50
žlab DN100	[m]	3,50
přípojka DN100	[m]	3,00
řezání asfaltového krytu tl. do 50 mm	[m]	16,50
znovuosazení stávajících svislých DZ (včetně sloupku)	[ks]	1,00
výšková úprava šoupat a hydrantu	[ks]	4,00
kácení stromů průměr do 0,20 m	[ks]	4,00
smýcení keřů	[m ²]	10,00