



SMLOUVA O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „TUCHLOVICE, OPRAVA MK V ULICI ZA STAROU POŠTOU“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

název: OBEC TUCHLOVICE
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
IČO: 00235041
DIČ: CZ00235041
Bankovní spojení: 388153379 / 0800
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
Telefon: +420 312657020; +420 725827160
E-mail: obecnurad@ou-tuchlovice.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“
a

Název: Aquarius, spol. s r.o.
se sídlem/místem podnikání: Pražská 224, 273 51 Kyšice
IČ: 495 50 616 DIČ: CZ49550616
zastoupený: Karel Sklenička, jednatel společnosti
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
bankovní spojení, číslo účtu: Moneta Money Bank, a.s., 323309694/0600
kontaktní osoba: Karel Sklenička
kontaktní údaje: telefon: 602 286 231, e-mail: sklenicka@aquarius-is.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)
se dohodly na následujícím:

Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „TUCHLOVICE, OPRAVA MK V ULICI ZA STAROU POŠTOU“ (dále jen dílo) a podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou a těmito dalšími doklady:

- Zadávací dokumentací včetně příloh ze dne 13.4.2026
- Nabídkou dodavatele v rámci zadávacího řízení na uvedené dílo ze dne: 28.4.2026
- Projektovou dokumentací, zpracovanou: PFProjekt s.r.o. Ing. Petr Fojt (ČKAIT: 0013761)
- Závaznými stanovisky DOSS a SP (č.j. bude doplněno po jeho vydání)
- Oceněným položkovým rozpočtem (příloha č.1 této smlouvy)
- Harmonogramem prací schváleným objednatelům dne: 29.4.2026 (příloha č.2 této smlouvy)

Čl. I Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících činností, jejichž výsledkem bude rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace v obci Tuchlovice včetně řešení odvodnění a osvětlení.

Stavba bude provedena v rozsahu výše zmíněné Projektové dokumentace, podmínek závazných stanovisek a v souladu s harmonogramem prací a oceněným výkazem výměr vztahujícím se k Dílu (dále jen „Cenová nabídka“).

2. Místem realizace díla je obec Tuchlovice, na pozemku parc. č. 1255/4, 1255/14, 1256/1, 1303, 1304, 1307, 1311/10, 1312/13, 2307, 2329, 2330 v katastrálním území Tuchlovice, okres Kladno, kraj Středočeský. Stavba zasahuje do chráněného ložiskového území Tuchlovice (č.07330000, surovina Uhlí černé, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostrůvku). Území dotčené stavbou spadá do ochrany ZPF.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, řádně, včas a prostě jakýchkoliv vad bránících užívání předmětu díla.

4. Provedením díla je rozuměno vzájemné protokolární předání provedeného díla včetně doložení certifikátů, dokladů o shodě použitých materiálů.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně zhotovené dílo sjednanou cenu v souladu s čl. III. této smlouvy.



6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně s předáním předmětu zakázky též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci díla

8. Objednatel převezme dílo pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

Čl. II Termín plnění

1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zahájí práce na díle nejpozději do 7 dnů od převzetí staveniště, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku. K převzetí staveniště bude zhotovitel písemně vyzván objednatelem v předpokládaném termínu: červenec 2026 po ukončení prací na vodovodním řádu od VKM.

2. Dokončení stavby je objednatelem očekáváno do 31.10.2026, nejpozději do 31.12.2026.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení a předání hotového díla nejpozději do 17 týdnů od zahájení prací, tj. do 31.10.2026
Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo

3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít a zaplatit toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

4. Objednatel dále není povinen převzít dílo v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že objednatel z důvodu vad odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou termín odstranění vad a náhradní termín předání díla.

5. Objednatel je oprávněn posunout termín plnění díla v těchto případech:

- z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení.
- z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části
- z důvodu zásahu tzv. vyšší moci

Čl. III Cena díla

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši:

bez DPH:		16 358 401,00 Kč
sazba DPH:	21 %	3 435 264,21 Kč
cena díla včetně DPH:		19 793 665,21 Kč

2. V ceně je zahrnuta veškerá nutná práce, dodávky, instalace a doprava. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (cenová nabídka)

V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště.

Cena uvedená v bodě III., odst. 1 této smlouvy je nejvýše přípustná.

3. Sjednaná cena díla může být zvýšena nebo snížena v případě, že se rozsah či druh prací oproti cenové nabídce (přílohy č. 1 smlouvy) změní vlivem těchto okolností:

- a) dodatečných požadavků objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce
- b) po vzájemně odsouhlaseném odchylném technickém řešení oproti cenové nabídce.

Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle platebních podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí.

4. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemné dohodě mezi smluvními stranami o Méněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o částku, která je ekvivalentem dojednaných Méněprací s odkazem na Cenovou nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle Smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně obeznám s povahou a rozsahem Díla, a že shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v ZD jako dostatečně určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen provést Dílo řádně a včas. Veškeré vady, rozpory a nedostatky v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu Díla, na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen Zhotovitel písemně oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy o dílo.

6. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na:

- a. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla,
- b. opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla,
- c. náklady na sjednaná pojištění,
- d. náklady na případnou spotřebu médií, zejména energie, plynu a vody v souvislosti s prováděním Díla,
- e. zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů
- f. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy,



g. zajištění případných nutných zkoušek a revizí Díla.

7. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad po celou dobu trvání záruky za jakost Díla.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty byla stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. IV Platební podmínky

1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze za provedené stavební práce a dodávky s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být předávací protokol (soupis provedených prací), dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, resp. technickým dozorem investora. Dílčí faktury budou označeny pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení.
4. Zhotovitel je v případě zjištěných vad a nedodělků při předání díla oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po odstranění zjištěných vad a nedodělků, o čemž bude vyhotoven písemný zápis. Přílohou konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků včetně případného zápisu o odstranění zjištěných vad a nedodělků a soupisu provedených prací v položkách, které budou odpovídat nabídkovému rozpočtu s podpisem osoby vykonávající. Faktury za vícepráce budou zřetelně označeny.
5. Daňové doklady musí obsahovat alespoň:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje Objednatele,
 - c) identifikační údaje Zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - j) sazby DPH,
 - k) výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
 - l) cenu celkem včetně DPH,
 - m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.
7. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem předčasně, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně vystavit fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vstavení jsou splněny všechny podmínky dle Smlouvy o dílo.

Čl. VI Provádění Díla

1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním vedením, tj. prostřednictvím poddodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele požádá. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, stavebním povolením vztahujícím s k Dílu, platnými normami ČSN nebo obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo.
3. Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 19.00 hod každý pracovní den, po dohodě s objednatelům i o víkendech. V případě nutnosti práce mimo uvedenou dobu je nutné si zajistit předchozí písemný souhlas zadavatele.
4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
6. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla nebo vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla (rozhodující je okolnost, která nastane později).
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.



8. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3x v průběhu stavby. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci stavebního, resp. technického dozoru. Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů.

Čl. VII Záruční podmínky a servis

1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Tato lhůta začíná dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelům.
2. Tato záruční lhůta se nevztahuje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo přírodní katastrofou.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě uznané vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit, a to do lhůty 14 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití.

Čl. VIII Sankční ujednání

1. Dostane - li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele.
2. Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dostane - li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu předvídaném Smlouvou o dílo (před započítáním plynutí záruční doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodětku.
4. Dostane - li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) dle Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vytkené vady.
5. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co mu vznikl nárok na její zaplacení. Smluvní pokuta bude vyúčtována Objednatelům dle ustanovení Smlouvy o dílo. Splatnost smluvní pokuty je 15 dní ode dne, kdy smluvní pokuta byla Zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Objednatel jednostranným písemným prohlášením oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla.
6. Zhotovitel má odpovědnost za škodu a povinnost škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit, pokud jeho činností dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Čl. IX Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy či platné legislativy druhou smluvní stranou.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - * bude-li Zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy delším než 60 dní
 - * bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí
 - * podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné.
4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní).
5. Odstoupením od této Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

Čl. X Ujednání ostatní

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. Cenová nabídka



2. Harmonogram prací

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt a že je zavázán ve stejné lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zhotovitel při plnění veřejné zakázky bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Že tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

5. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní strany dovolávat, jsou posuzovány jako neplatné.

6. Vyhrazené změny závazku:

- * Cenu a lhůtu plnění sjednanou ve smlouvě lze změnit z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení.
- * Lhůtu plnění sjednanou ve smlouvě lze změnit zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části
- * Cenu plnění sjednanou ve smlouvě lze změnit z důvodu vynucené aktualizaci jednotkových cen v položkách, u kterých dochází k výrazným změnám (nárůstu cen materiálů, výrobků, práce apod.) a to na základě čtvrtletně uveřejňovaných „Indexů cen stavebních prací, indexů cen stavebních děl a indexů nákladů stavební výroby“ - ČSÚ (www.czso.cz).

Čl. XI Ujednání závěrečná

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

2. V případě, že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí dodavatel s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním na profilu zadavatele objednatele, případně v registru smluv

3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky a také ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu pro účely archívy, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou obce Tuchlovice na zasedání dne 29.4.2026 usnesením č. R-07-04/2026.

Za Objednatele:

V Obci Tuchlovice dne:

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav Pošta
Pošta
Datum: 2026.05.19
13:33:39 +02'00'

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Za Zhotovitele:

V Kyšicích, dne: 19.5.2026

 **AQUARIUS spol. s r.o.**
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 32 526 346
Karel Sklenička, jednatel společnosti

Karel
Sklenička
Digitálně podepsal
Karel Sklenička
Datum: 2026.05.19
12:58:33 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PFP-25-14
Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tuchlovice	Datum:	12. 11. 2025
Zadavatel:		IČ:	
Obec Tuchlovice		DIČ:	
Účastník:		IČ:	49550616
Aquarius, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49550616
Projektant:		IČ:	
PFProjekt s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
NOKU s.r.o.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			16 358 401,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 358 401,00	3 435 264,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 793 665,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

PFP-25-14

Stavba:

Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou

Místo:

Tuchlovice

Datum:

12. 11. 2025

Zadavatel:

Obec Tuchlovice

Projektant:

PFPprojekt s.r.o.

Účastník:

Aquarius, spol. s r.o.

Zpracovatel:

NOKU s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 358 401,00	19 793 665,21	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy - 1. úsek	8 899 047,49	10 767 847,46	STA
SO 301	Kanalizace a odvodnění	6 037 385,20	7 305 236,09	STA
SO 401	Veřejně osvětlení	995 961,74	1 205 113,71	STA
SO 801	Sadové úpravy	426 006,57	515 467,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - 1. úsek

KSO:
Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Účastník:
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2025

IC:
DIČ:

IC: 49550616
DIČ: CZ49550616

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		8 899 047,49	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 899 047,49	21,00%	1 868 799,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 767 847,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - 1. úsek

Místo:	obec Tuchlovice	Datum:	12. 11. 2025
Zadavatel:	Obec Tuchlovice	Projektant:	PFPprojekt s.r.o.
Účastník:	Aquarius, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 899 047,49
HSV - Práce a dodávky HSV	8 684 233,30
1 - Zemní práce	2 724 157,16
1a - Výsadba stromů	158 269,08
2 - Zakládání	183 738,92
5 - Komunikace pozemní	3 396 082,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 622 747,16
997 - Přesun sutě	488 683,70
998 - Přesun hmot	110 554,29
PSV - Práce a dodávky PSV	21 064,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 064,19
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	179 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	79 250,00
VRN3 - Zařízení slaveniště	70 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - 1. úsek

Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel: Obec Tuchlovice

Účastník: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 12. 11. 2025

Projektant: PFPprojekt s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								8 899 047,49
D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 684 233,30	
D	1	Zemní práce					2 724 157,16	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	651,000	118,00	76 818,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113106123 chodníky a vjezdy z dlažby 651	651,000				
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	651,000	47,00	30 597,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113107222 chodníky a vjezdy z dlažby 651	651,000				
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2 023,000	72,00	145 656,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113107223 komunikace - Živice 2023	2 023,000				
4	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 023,000	93,00	188 139,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113107243 komunikace - Živice 2023	2 023,000				
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	150,000	100,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113107163 komunikace - štěrk, recyklát 150	150,000				
6	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	50,000	451,00	22 550,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113107332 bourání betonových konstrukcí 50	50,000				
7	K	113154513	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	113,000	193,00	21 809,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113154513					
8	K	113154514	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	113,000	206,00	23 278,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113154514					
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	327,000	137,00	44 799,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113201111 135+192	327,000				
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	135,000	164,00	22 140,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/113201112 135	135,000				
11	K	121151123	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 436,000	15,00	21 540,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/121151123					
12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 734,280	114,00	197 707,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/122251106 chodníky 840,1*0,3 vozovka 2964,5*0,5 Součet	252,030 1 482,250 1 734,280				
13	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,350	1 310,00	1 768,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/131213701 základ dopravní značky 0,8*0,75*0,75*3	1,350				
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	25,760	497,00	12 802,72	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/131251102 kontejnery 2,3*7*1,6 Součet	25,760 25,760				
15	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	72,400	735,00	53 214,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/132251103 Drenáž 362*0,4*0,5	72,400				
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 027,990	280,00	567 837,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/162751117 1436*0,2 1734,28 1,35 25,76 42,4 -63 Součet	287,200 1 734,280 1,350 25,760 42,400 -63,000 2 027,990				
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	30 419,850	1,00	30 419,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/162751119 2027,99*15	30 419,850				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 027,990	58,00	117 623,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111								
19	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	63,000	211,00	13 293,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151112								
	VV		hutněný násyp (použití vhodné zeminy z výkopu)		15,500			
	VV		zásyp zeminou za obrubníkem (použití vhodné zeminy z výkopu)		47,500			
	VV		47,5		63,000			
	VV		Součet					
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 650,382	205,00	748 328,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231								
	VV		2027,99*1,8		3 650,382			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 027,990	22,00	44 615,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201								
	VV		2027,99		2 027,990			
22	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	11,968	947,00	11 333,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111201								
	VV		obsypání kontejnerů		11,968			
	VV		(7+7+2,35+2,35)*0,4*1,6					
23	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	23,936	260,00	6 223,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131								
	VV		11,968*2 'Přepočtené koeficientem množství		23,936			
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	652,000	25,00	16 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131								
	VV		652		652,000			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,040	190,00	2 477,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181511111								
	VV		652*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,040			
26	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	3 774,600	33,00	124 561,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302								
	VV		součet zpevněných a upravených ploch - chodník, vjezd, vozovka, parking		3 774,600			
	VV		3774,6					
27	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	100,000	88,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111								
28	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 956,000	23,00	44 988,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182303111								
	VV		tl.150mm (50mm x 3)		1 956,000			
	VV		652*3					
29	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	156,480	700,00	109 536,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121								
	VV		652*0,15*1,6		156,480			
D 1a Výsadba stromů							158 269,08	
30	K	R1	Vytčení výsadeb stromů	ks	16,000	200,00	3 200,00	
31	K	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	16,000	1 850,00	29 600,00	
32	K	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	16,000	404,00	6 464,00	
33	M	M111	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', hloh obecný, výsadbová velikost 12-14	kus	16,000	3 200,00	51 200,00	
34	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,280	428,00	547,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185851121								
35	K	R3	Pěstební substrát 0,5 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	8,000	750,00	6 000,00	
36	K	R4	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčiku a stopových prvků (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	80,000	3,00	240,00	
37	K	R5	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 100 g ke každému stromu, včetně dopravy a aplikace	kg	1,600	995,00	1 592,00	
38	K	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm	ks	16,000	261,00	4 176,00	
39	K	R6	Dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	48,000	180,00	8 640,00	
40	K	R7	Dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	48,000	300,00	14 400,00	
41	K	R9	Dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu	ks	48,000	50,00	2 400,00	
42	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000	134,00	2 144,00	
43	K	R9.1	Dodávka kokosové nebo rákosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu	m2	16,000	56,00	896,00	
44	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	16,000	103,00	1 648,00	
45	K	R10	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. dopravy	m3	1,600	950,00	1 520,00	
46	K	R2	Povýsadbový řez vysazených stromů vč. Likvidace odpadu	ks	16,000	251,00	4 016,00	
47	K	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	16,000	108,00	1 728,00	
48	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	14,401	1 240,00	17 857,24	
D 2 Zakládání							183 738,92	
49	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	362,000	479,00	173 398,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752411								
50	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,468	4 190,00	10 340,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313611								
	VV		zákl pod kontejnery		2,468			
	VV		2,35*7*0,15					
D 5 Komunikace pozemní							3 396 082,99	
51	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, ztuhnutím a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po ztuhnutí přes 300 do 350	m2	1 801,000	67,00	120 667,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/561051121								
	VV		komunikace - asfalt		1 801,000			
	VV		1801					
52	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	75,642	3 500,00	264 747,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111								
	VV		předpoklad 120 kg/m3		75,642			
	VV		1801*0,35*0,12		1,261			
53	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	1,261	3 500,00	4 413,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111								
	VV		předpoklad 2 kg/m3		1,261			
	VV		1801*0,35*0,002					
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	1 410,500	211,00	297 615,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111								
	VV		vozovka - parkovací stání		554,000			
	VV		ŠD 32/63 + ŠD 8/32					
	VV		277*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		248+332+35		615,000			
	VV		přesah spodní podkladní vrstvy vozovek pod krajními obrubníky					
	VV		ŠD 0/63					
	VV		241,5		241,500			
	VV		Součet		1 410,500			
55	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,000	316,00	1 896,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
	VV		nezpevněná vozovka tl. 300mm					
	VV		6		6,000			
56	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 455,100	276,00	401 607,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
	VV		chodník - dlažba					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		773+67,1		840,100			
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		ŠD 0/63					
	VV		248+332+35		615,000			
	VV		Součet		1 455,100			
57	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,000	141,00	846,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564930512					
	VV		nezpevněná vozovka tl. 300mm					
	VV		6		6,000			
58	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	113,000	329,00	37 177,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135101					
	VV		doplnění asfaltového souvrství					
	VV		113		113,000			
59	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	226,000	14,00	3 164,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211106					
	VV		doplnění asfaltového souvrství					
	VV		113*2		226,000			
60	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 801,000	18,00	32 418,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106					
	VV		kommunikace - asfalt					
	VV		1801		1 801,000			
61	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	113,000	318,00	35 934,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134031					
	VV		doplnění asfaltového souvrství					
	VV		113		113,000			
62	K	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 801,000	477,00	859 077,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577154141					
	VV		kommunikace - asfalt					
	VV		1801		1 801,000			
63	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	5,600	924,00	5 174,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		dlažba z lomového kamene (zpevnění příkopu)					
	VV		5,6		5,600			
64	M	58381011	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x6cm	m2	5,712	2 260,00	12 909,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,712			
65	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plo	m2	840,100	470,00	394 847,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211113					
	VV		chodník - dlažba					
	VV		773+67,1		840,100			
66	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	780,730	229,00	178 787,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		773*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		780,730			
67	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	67,771	425,00	28 802,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		67,1*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		67,771			
68	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	615,000	490,00	301 350,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212					
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		248+332+35		615,000			
69	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	591,600	286,00	169 197,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		580*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		591,600			
70	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	35,700	438,00	15 636,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		35*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		35,700			
71	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro p	m2	277,000	490,00	135 730,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412212					
	VV		vozovka - parkovací stání					
	VV		277		277,000			
72	M	M45036	dlažba plošná vegetační betonová 140x210mm tl 80 mm, s distančními nálišky 30mm	m2	282,540	333,00	94 085,82	
	VV		277*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		282,540			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 622 747,16	
73	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	9,000	289,00	2 601,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111					
	VV		nové SDZ					
	VV		8		8,000			
	VV		Přesun SDZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
74	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
75	M	40445650	dodátkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
76	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
	VV		nové SDZ					
	VV		2		2,000			
	VV		Přesun SDZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	889,74	1 779,48	CS ÚRS 2025 02
79	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	24,000	52,00	1 248,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915221122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V7b			24,000		
80	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z natěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	24,000	9,00	216,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111							
81	K	916131213X	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého C35/45 XF4, do lože z betonu prostého	m	1 044,000	474,00	494 856,00	
	VV		BO 15/25					
	VV		607			607,000		
	VV		BO 15/25 R1					
	VV		32			32,000		
	VV		BO 15/15					
	VV		122			122,000		
	VV		BO 150/150-250					
	VV		22+22			44,000		
	VV		BO 10/25					
	VV		239			239,000		
	VV		Součet			1 044,000		
82	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	248,560	112,00	27 838,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		239*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		248,560			
83	M	59217032	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	126,880	112,00	14 210,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		122*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		126,880			
84	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	631,280	129,00	81 435,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		607*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		631,280			
85	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	45,760	335,00	15 329,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		44*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		45,760			
86	M	59217075	obrubník silniční obloukový betonový R 1-16m 300x300mm	m	33,280	811,00	26 990,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		32*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		33,280			
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	230,000	454,00	104 420,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213							
	VV		BO 8/25					
	VV		230			230,000		
88	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	234,600	96,00	22 521,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		230*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		234,600			
89	K	916782111	Montáž zpomalovacího polštáře kulatého	kus	7,000	451,00	3 157,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916782111							
90	M	56288873	polštář zpomalovací malý kruhový v 52,6mm D 425mm	kus	7,000	677,00	4 739,00	CS ÚRS 2025 02
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	101,300	4 420,00	447 746,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121							
	VV		101,3			101,300		
92	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčíném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	23,000	109,00	2 507,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122132							
93	K	919735113	Řezání stávajícího živčíného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	23,000	174,00	4 002,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113							
	VV		23			23,000		
94	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132							
95	K	R9558	M+D klasický kontejner dle PD	kus	3,000	20 000,00	60 000,00	
96	K	R9592	M+D polozapuštěný kontejner dle PD	kus	3,000	100 000,00	300 000,00	
P								
Poznámka k položce: 1,60 x 1,60m x 2,60m, objem 5m³								
D 997			Přesun sutě					488 683,70
97	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	598,331	190,00	113 682,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571							
	VV		2127,719			2 127,719		
	VV		sut z vybourané komunikace bude použita k recyklaci do podkladu nové vozovky					
	VV		-890,12			-890,120		
	VV		-639,268			-639,268		
	VV		Součet			598,331		
98	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14 359,944	1,00	14 359,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579							
	VV		598,331*24			14 359,944		
99	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	598,331	365,00	218 390,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612							
	VV		598,331			598,331		
100	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	314,952	250,00	78 738,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861							
	VV		169,26			169,260		
	VV		31,25			31,250		
	VV		75,21			75,210		
	VV		39,15			39,150		
	VV		0,082			0,082		
	VV		Součet			314,952		
101	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	254,790	210,00	53 505,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873							
	VV		188,79			188,790		
	VV		66			66,000		
	VV		Součet			254,790		
102	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,589	350,00	10 006,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875							
	VV		12,995			12,995		
	VV		15,594			15,594		
	VV		Součet			28,589		
D 998			Přesun hmot					110 554,29
103	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčíným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 285,515	86,00	110 554,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111							
D PSV			Práce a dodávky PSV					21 064,19
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					21 064,19
104	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm	m2	170,520	90,00	15 346,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161274							
	VV		na fasádě a podezdívce stávajícího oplocení					
	VV		568,4*0,3			170,520		
105	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	208,205	27,00	5 621,54	CS ÚRS 2025 02
	VV		170,52*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		208,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,071	1 350,00	95,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	14 000,00				
107	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	179 750,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	79 250,00				
108	K	01210300015	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
109	K	012303000	Geometrický plán	nh	15,000	550,00	8 250,00	
vv			HZS Geodet	15,000				
vv			15					
110	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	20,000	550,00	11 000,00	
vv			HZS technik odborný	20,000				
vv			20					
111	K	01543441	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště	70 500,00				
112	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
113	K	034103000	Oplocení staveniště	souhrn	1,000	5 000,00	5 000,00	
vv			1	1,000				
114	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	souhrn	1,000	55 000,00	55 000,00	
vv			ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek	1,000				
vv			1					
115	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost	30 000,00				
116	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	6,000	5 000,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt:
SO 301 - Kanalizace a odvodnění

KSO:
Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Účastník:
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2025

IC:
DIČ:

IC: 49550616
DIČ: CZ49550616

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		6 037 385,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 037 385,20 0,00	21,00% 12,00%	1 267 850,89 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 305 236,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 301 - Kanalizace a odvodnění
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Účastník: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 12. 11. 2025
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 037 385,20
HSV - Práce a dodávky HSV	5 979 214,50
1 - Zemní práce	1 119 349,36
4 - Vodorovné konstrukce	49 671,60
8 - Trubní vedení	3 712 478,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	418 891,00
997 - Přesun sutě	154 926,10
998 - Přesun hmot	523 897,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 170,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 170,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	46 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 301 - Kanalizace a odvodnění

Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Účastník: Aquarius, spol. s r.o.
Datum: 12. 11. 2025
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								6 037 385,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 979 214,50	
D	1	Zemní práce					1 119 349,36	
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	131,625	237,00	31 195,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104						
	VV	šachty						
	VV	1,5*1,5*3*14				94,500		
	VV	1,5*1,5*1,5*11				37,125		
	VV	Součet				131,625		
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	114,091	691,00	78 836,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254104						
	VV	kanalizace - přípojky						
	VV	79,23*1,8*0,8				114,091		
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	735,200	498,00	366 129,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205						
	VV	kanalizace						
	VV	367,6*2*1				735,200		
4	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 755,628	3,00	5 266,88	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811131						
	VV	kanalizace						
	VV	367,6*2*2				1 470,400		
	VV	kanalizace - přípojky						
	VV	79,23*1,8*2				285,228		
	VV	Součet				1 755,628		
5	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 755,628	2,00	3 511,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811231						
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	518,876	280,00	145 285,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
	VV	131,625				131,625		
	VV	114,091				114,091		
	VV	735,2				735,200		
	VV	-462,04				-462,040		
	VV	Součet				518,876		
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7 783,140	1,00	7 783,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119						
	VV	518,876*15				7 783,140		
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	518,876	58,00	30 094,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111						
	VV	518,876				518,876		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	933,977	205,00	191 465,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
	VV	518,876*1,8				933,977		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	518,876	10,00	5 188,76	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201						
	VV	518,876				518,876		
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	462,040	167,00	77 160,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101						
	VV	zásyp rýh (zemina použita z výkopku)						
	VV	114,091				114,091		
	VV	735,2				735,200		
	VV	-322,603				-322,603		
	VV	-64,648				-64,648		
	VV	Součet				462,040		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	322,603	250,00	80 650,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101						
	VV	kanalizace						
	VV	367,6*1*0,8				294,080		
	VV	kanalizace - přípojky						
	VV	79,23*0,45*0,8				28,523		
	VV	Součet				322,603		
13	M	58331200	štrkopiesek netříděný	t	645,206	150,00	96 780,90	CS ÚRS 2025 02
	VV	322,603*2 *Přepočtené koeficientem množství				645,206		
D	4	Vodorovné konstrukce					49 671,60	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	64,648	450,00	29 091,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111						
	VV	kanalizace						
	VV	367,6*1*0,15				55,140		
	VV	kanalizace - přípojky						
	VV	79,23*0,15*0,8				9,508		
	VV	Součet				64,648		
15	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	14,000	1 050,00	14 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122						
16	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	14,000	420,00	5 880,00	CS ÚRS 2025 02
D	8	Trubní vedení					3 712 478,94	
17	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	380,000	150,00	57 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811						
18	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	69,600	198,00	13 780,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871310320 připojka odvodnění komunikace 1,5+2+1,9+5,8+3,7+2,1+2,1+1,8 připojka dešť kanalizace 6,1+5,8+5,7+5,5+5,2+6,6+6,0,5+3,3+4 Součet		20,900 48,700 69,600			
19	M	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	70,644	601,00	42 457,04	CS ÚRS 2025 02
			VV 69,6*1,015*Přepočtené koeficientem množství		70,644			
20	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	9,600	208,00	1 996,80	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350320 připojka odvodnění komuniakce 2,6+7		9,600			
21	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	9,744	1 249,00	12 170,26	CS ÚRS 2025 02
			VV 9,6*1,015*Přepočtené koeficientem množství		9,744			
22	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	43,100	223,00	9 611,30	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370320 Stoka D2 24,4 Stoka D3 18,7 Součet		24,400 18,700 43,100			
23	M	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12	m	43,747	2 406,00	105 255,28	CS ÚRS 2025 02
			VV 43,1*1,015*Přepočtené koeficientem množství		43,747			
24	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500	m	324,500	274,00	88 913,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871420320 Stoka D1 324,5		324,500			
25	M	28617036	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x3000mm SN12	m	329,368	6 070,00	1 999 263,76	CS ÚRS 2025 02
			VV 324,5*1,015*Přepočtené koeficientem množství		329,368			
26	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	76,000	325,00	24 700,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310 18*4 4 Součet		72,000 4,000 76,000			
27	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	57,000	242,00	13 794,00	CS ÚRS 2025 02
28	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	19,000	222,00	4 218,00	CS ÚRS 2025 02
29	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4,000	353,00	1 412,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
30	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	4,000	491,00	1 964,00	CS ÚRS 2025 02
31	K	877420310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 500	kus	5,000	895,00	4 475,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877420310					
32	M	28617177	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 500x30°	kus	2,000	20 399,00	40 798,00	CS ÚRS 2025 02
33	M	28617187	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 500x45°	kus	2,000	22 503,00	45 006,00	CS ÚRS 2025 02
34	M	28617167	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 500x15°	kus	5,000	19 738,00	98 690,00	CS ÚRS 2025 02
35	K	877420320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 500	kus	20,000	1 270,00	25 400,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877420320					
36	M	28617224	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 500/150	kus	18,000	16 665,00	299 970,00	CS ÚRS 2025 02
37	M	28617225	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 500/200	kus	2,000	16 388,00	32 776,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	30,000	5 440,00	163 200,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890411811 revizní šachty 1,5*10 odvodňovací prvky 1*15 Součet		15,000 15,000 30,000			
39	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	79,200	32,00	2 534,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111 69,6+9,6		79,200			
40	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	43,100	43,00	1 853,30	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111					
41	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	324,500	69,00	22 390,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892421111					
42	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	42,000	1 400,00	58 800,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411311					
43	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	28,000	1 586,00	44 408,00	CS ÚRS 2025 02
44	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	14,000	1 178,00	16 492,00	CS ÚRS 2025 02
45	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	14,000	1 470,00	20 580,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894412411					
46	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná	kus	14,000	2 087,00	29 218,00	CS ÚRS 2025 02
47	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	2 040,00	28 560,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414111					
48	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	14,000	9 625,00	134 750,00	CS ÚRS 2025 02
49	K	895931111	Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	2,000	15 700,00	31 400,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895931111					
50	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	11,000	1 380,00	15 180,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941341 uliční vpust UV 4 - UV 11 11		11,000			
51	M	59224472	vpust uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	11,000	389,00	4 279,00	CS ÚRS 2025 02
52	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	11,000	1 030,00	11 330,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351 uliční vpust UV 4 - UV 11 11		11,000			
53	M	59224460	vpust uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	11,000	3 278,00	36 058,00	CS ÚRS 2025 02
54	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	11,000	1 430,00	15 730,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362 uliční vpust UV 4 - UV 11 11		11,000			
55	M	59224462	vpust uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	11,000	235,00	2 585,00	CS ÚRS 2025 02
56	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	4 030,00	56 420,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
57	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	14,000	2 697,00	37 758,00	CS ÚRS 2025 02
58	K	899623161X	Obetonování dna šachet betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	9,450	4 670,00	44 131,50	
			VV 1,5*1,5*0,3*14		9,450			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	446,800	25,00	11 170,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112						
VV			69,6+9,6+43,1+324,5						
						446,800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
						418 891,00			
60	K	935113112		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 210 mm	m	22,000	1 100,00	24 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113112						
61	M	59227128		žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	m	22,000	8 995,00	197 890,00	CS ÚRS 2025 02
62	M	56241042		rošt můstkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	22,000	6 350,00	139 700,00	CS ÚRS 2025 02
63	M	59227134		čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	kus	8,000	3 194,00	25 552,00	CS ÚRS 2025 02
64	K	935923218		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky přes 210 mm	kus	4,000	1 210,00	4 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935923218						
65	M	59223080		vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	4,000	6 406,00	25 624,00	CS ÚRS 2025 02
66	K	966008222		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008222						
D 997			Přesun sutě						
						154 926,10			
67	K	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	193,900	190,00	36 841,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571						
68	K	997221579		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 653,600	1,00	4 653,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579						
VV			193,9*24						
						4 653,600			
69	K	997221612		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	193,900	365,00	70 773,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612						
VV			193,9						
						193,900			
70	K	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	193,900	220,00	42 658,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861						
VV			193,9						
						193,900			
D 998			Přesun hmot						
						523 897,50			
71	K	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	880,500	595,00	523 897,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101						
D PSV			Práce a dodávky PSV						
						2 170,70			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
						2 170,70			
72	K	721242106		Lapače sřešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	8,000	270,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721242106						
73	K	998721101		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,012	892,00	10,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721101						
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
						56 000,00			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce						
						46 000,00			
74	K	01210300015		Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
75	K	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	20,000	550,00	11 000,00	
VV			HZS technik odborný						
VV			20						
						20,000			
76	K	01543441		Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště						
						10 000,00			
77	K	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt:
SO 401 - Veřejně osvětlení

KSO:
Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Účastník:
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2025

IC:
DIČ:

IC: 49550616
DIČ: CZ49550616

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			995 961,74
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	995 961,74	21,00%	209 151,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 205 113,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 401 - Veřejně osvětlení
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Účastník: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 12. 11. 2025
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		995 961,74
HSV - Práce a dodávky HSV		161 741,09
1 - Zemní práce		156 649,89
998 - Přesun hmot		5 091,20
PSV - Práce a dodávky PSV		7 760,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		7 760,00
M - Práce a dodávky M		787 960,65
21-M - Elektromontáže		662 583,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		125 377,25
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		28 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		10 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 401 - Veřejně osvětlení

Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Účastník: Aquarius, spol. s r.o.
Datum: 12. 11. 2025
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							995 961,74	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					161 741,09	
D	1	Zemní práce					156 649,89	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,896	664,00	3 250,94	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251100					
		VV	základ pro stožáry					
		VV	0,6*0,6*0,8*17				4,896	
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	88,800	735,00	65 268,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251103					
		VV	0,4*0,6*370				88,800	
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,496	149,00	5 139,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311					
		VV	4,896+88,8				93,696	
		VV	-59,2				-59,200	
		VV	Součet				34,496	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,496	280,00	9 658,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	517,440	5,00	2 587,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
		VV	34,496*15				517,440	
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,496	177,00	6 105,79	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,093	205,00	12 729,07	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
		VV	34,496*1,8				62,093	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,496	222,00	7 658,11	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	34,496				34,496	
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	59,200	274,00	16 220,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
		VV	88,8				88,800	
		VV	-29,6				-29,600	
		VV	Součet				59,200	
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	29,600	647,00	19 151,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101					
		VV	370*0,2*0,4				29,600	
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	59,200	150,00	8 880,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	29,6*2 *Přepočtené koeficientem množství				59,200	
D	998	Přesun hmot					5 091,20	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,200	86,00	5 091,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 760,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					7 760,00	
13	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	30,000	38,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130021					
14	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	136,000	46,00	6 256,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130025					
15	K	998741101	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,100	3 640,00	364,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101					
D	M	Práce a dodávky M					787 960,65	
D	21-M	Elektromontáže					662 583,40	
16	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	17,000	797,00	13 549,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210202013					
17	M	M.01.1	Svítilno Bellatrix 25, 25W, 3625 lm, Ra 70, 4000K	kus	11,000	7 973,00	87 703,00	
18	M	M.01.2	Svítilno Bellatrix 35, 35W, 4375 lm, Ra 70, 4000K	kus	6,000	8 173,00	49 038,00	
19	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	17,000	5 742,00	97 614,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204002					
20	M	M.02	Stožár K6-133/89/60 - sadový třístupňový 6 m, včetně ochranné manžety	kus	17,000	9 090,00	154 530,00	
21	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	17,000	594,00	10 098,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103					
22	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	17,000	1 440,00	24 480,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	210204204	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	17,000	649,00	11 033,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204204					
24	M	M.03	Svorkovnice IP54, 3-fázová	kus	17,000	728,00	12 376,00	
25	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	370,000	57,00	21 090,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220022					
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	370,000	69,00	25 530,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	472,000	52,00	24 544,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800411					
		VV	370					
		VV	17*6					
		VV	Součet					
29	M	M.07	Sílový kabel pevný CYKY-J 4 X 16	m	407,000	271,00	110 297,00	
		VV	370*1,1					
30	M	M.06	Sílový kabel CYKY-J 5 x 1,5	m	112,200	57,00	6 395,40	
		VV	102*1,1					
31	K	218202016	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového	kus	5,000	594,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218202016					
32	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	5,000	242,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204002					
33	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204103					
34	K	218204122	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204122					
35	K	218204204	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204204					
36	K	R4512	M+D Ukončovací hlava smřšťovací	kus	18,000	402,00	7 236,00	
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			125 377,25	
37	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	8,196	6 400,00	52 454,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460080014					
		VV	Beton - základy pro sloup					
		VV	0,6*0,6*0,8*17					
		VV	chráničky					
		VV	33*0,2*0,5					
		VV	Součet					
38	K	460510054	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	403,000	39,00	15 717,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460510054					
		VV	370					
		VV	33					
		VV	Součet					
39	M	484513	Chránička do země dvouplášťová Kopos KF 090063	m	388,500	44,00	17 094,00	
		VV	370*1,05					
40	M	484563	Chránička do země dvouplášťová Kopos KF 090110	m	34,650	49,00	1 697,85	
		VV	33*1,05					
41	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	370,000	27,00	9 990,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113					
42	K	R46151	M+D Potrubí KG 200, k osazení stožárů	kus	17,000	1 672,00	28 424,00	
		D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			10 000,00	
43	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292					
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			28 500,00	
		D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			12 500,00	
44	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	10,000	550,00	5 500,00	
		VV	HZS Geodet					
		VV	10					
45	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	10,000	700,00	7 000,00	
		VV	HZS technik odborný					
		VV	10					
		D	VRN3	Zařízení staveniště			6 000,00	
46	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
47	K	034103000	Oplocení staveniště	souhm	1,000	1 000,00	1 000,00	
		VV	1					
		D	VRN9	Ostatní náklady			10 000,00	
48	K	090001000.1	Posudky, 8x měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení VO a předložení protokolu o měření, 1x výchozí řevize pro VO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt:
SO 801 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Účastník:
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
NOKU s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 11. 2025

IC:
DIČ:

IC: 49550616
DIČ: CZ49550616

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		426 006,57	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	426 006,57	21,00%	89 461,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	515 467,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Zadavatel: Obec Tuchlovice
Účastník: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 12. 11. 2025
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	426 006,57
S01 - Rostlinný materiál	61 200,00
S02 - Kácení dřevin	128 534,00
D2 - Kácení stromu, průměr kmene 100 - 200 mm	2 706,00
D3 - Kácení stromu, průměr kmene 200 – 300 mm	2 782,00
D4 - Kácení stromu, průměr kmene 300 – 400 mm	15 030,00
D5 - Kácení stromu, průměr kmene 400 – 500 mm	16 890,00
D6 - Kácení stromu, průměr kmene 500 – 600 mm	6 305,50
D7 - Kácení stromu, průměr kmene 600 - 700 mm	6 815,50
D8 - Kácení stromu, průměr kmene 800 – 900 mm	7 400,00
D9 - Kácení stromu, průměr kmene 900 – 1000 mm	70 605,00
S03 - Sadové úpravy	236 272,57
D10 - Výsadba alejového stromu s balem	106 709,08
D11 - Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a první seče	129 563,49

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava MK v ulici Za Starou poštou
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 12. 11. 2025
Zadavatel: Obec Tuchlovice Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Účastník: Aquarius, spol. s r.o. Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								426 006,57
D	S01	Rostlinný materiál					61 200,00	
1	M	M1681	<i>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - hluh obecný, výsadbová velikost 12-14, s balem</i>	kus	16,000	3 200,00	51 200,00	
2	K	R1891	Doprava rostlinného materiálu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	S02	Kácení dřevin					128 534,00	
D	D2	Kácení stromu, průměr kmene 100 - 200 mm					2 706,00	
3	K	112 15-1311	Pokácení stromu postupné do 200 mm průměru kmene, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	4,000	0,00	0,00	
4	K	112 20-1111	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru do 200 mm do hloubky min. 30 cm, vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	4,000	663,00	2 652,00	
5	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,036	1 500,00	54,00	
D	D3	Kácení stromu, průměr kmene 200 – 300 mm					2 782,00	
6	K	112 15-1312	Pokácení stromu postupné 200 - 300 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	2,000	0,00	0,00	
7	K	112 20-1112	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 200 - 300 mm do hloubky min. 30 cm, vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	2,000	1 370,00	2 740,00	
8	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,028	1 500,00	42,00	
D	D4	Kácení stromu, průměr kmene 300 – 400 mm					15 030,00	
9	K	112 15-1313	Pokácení stromu postupné 300 - 400 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	4,000	0,00	0,00	
10	K	112 20-1113	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 300 - 400 mm do hloubky min. 30 cm , vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	4,000	3 720,00	14 880,00	
11	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,100	1 500,00	150,00	
D	D5	Kácení stromu, průměr kmene 400 – 500 mm					16 890,00	
12	K	112 15-1314	Pokácení stromu postupné 400 - 500 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	3,000	0,00	0,00	
13	K	112 20-1114	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 400 - 500 mm do hloubky min. 30 cm , vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	3,000	5 570,00	16 710,00	
14	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,120	1 500,00	180,00	
D	D6	Kácení stromu, průměr kmene 500 – 600 mm					6 305,50	
15	K	112 15-1315	Pokácení stromu postupné 500 - 600 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1,000	0,00	0,00	
16	K	112 20-1115	vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénuvč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	1,000	6 220,00	6 220,00	
17	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,057	1 500,00	85,50	
D	D7	Kácení stromu, průměr kmene 600 - 700 mm					6 815,50	
18	K	112 15-1316	Pokácení stromu 600 - 700 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1,000	0,00	0,00	
19	K	112 20-1116	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 600 - 700 mm do hloubky min. 30 cm ,vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	1,000	6 700,00	6 700,00	
20	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,077	1 500,00	115,50	
D	D8	Kácení stromu, průměr kmene 800 – 900 mm					7 400,00	
21	K	112 15-1318	Pokácení stromu 800 - 900 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1,000	0,00	0,00	
22	K	112 20-1118	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 800 - 900 mm do hloubky min. 30 cm , vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	1,000	7 100,00	7 100,00	
23	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,200	1 500,00	300,00	
D	D9	Kácení stromu, průměr kmene 900 – 1000 mm					70 605,00	
24	K	112 15-1319	Pokácení stromu 900 - 1000 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	9,000	0,00	0,00	
25	K	112 20-1119	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 900 - 1000 mm do hloubky min. 30 cm , vč. odstranění náběhových kořenů,likvidace vytěženého odpadu do 20 m, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravy terénu	ks	9,000	7 500,00	67 500,00	
26	K	Pol3	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	2,070	1 500,00	3 105,00	
D	S03	Sadové úpravy					236 272,57	
D	D10	Výsadba alejového stromu s balem					106 709,08	
27	K	119005155	Vytýčení výsadeb s rozmištěním solitérních rostlin přes 50 kusů	ks	16,000	66,00	1 056,00	
28	K	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	16,000	1 850,00	29 600,00	
29	K	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	16,000	404,00	6 464,00	
30	K	Pol19	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,280	428,00	547,84	
31	M	R3	Pěstební substrát 0,5 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	8,000	2 500,00	20 000,00	
32	M	R4	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčiku a stopových prvků (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	80,000	3,00	240,00	
33	M	R5	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 100 g ke každému stromu, včetně dopravy a aplikace	kg	1,600	995,00	1 592,00	
34	K	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm	ks	16,000	261,00	4 176,00	
35	M	Pol20	Ukotvení dřeviny třemi kůly - dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	48,000	180,00	8 640,00	
36	M	Pol21	Ukotvení dřeviny třemi kůly - dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	48,000	300,00	14 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	Pol22	Ukotvení dřeviny třemi kůly - dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu	ks	48,000	50,00	2 400,00	
38	K	Pol23	Ochranný nátěr kmene - očištění od nečistot před aplikací	ks	16,000	35,00	560,00	
39	K	Pol24	Ochranný nátěr kmene - aplikace základového nátěru	ks	16,000	44,00	704,00	
40	M	Pol25	Ochranný nátěr kmene - základový nátěr určený výrobcem pro použití pod bílý ochranný nátěr (spotřeba dle obvodu kmene, průměrně 230 ml/strom)	ks	16,000	65,00	1 040,00	
41	K	Pol26	Ochranný nátěr kmene - aplikace bílého ochranného nátěru	ks	16,000	44,00	704,00	
42	K	Pol27	Ochranný nátěr kmene - bílý ochranný nátěr pro ochranu kmene proti korní spále a mrazovým prasklinám (spotřeba dle obvodu kmene, průměrně 300 g/strom)	ks	16,000	49,00	784,00	
43	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	16,000	103,00	1 648,00	
44	M	R10	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. dopravy	m3	1,600	905,00	1 448,00	
45	K	Pol28	Komparativní řez vysazených stromů vč. Likvidace odpadu	ks	16,000	251,00	4 016,00	
46	K	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	16,000	108,00	1 728,00	
47	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,001	1 240,00	4 961,24	
D	D11	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a první seče					129 563,49	
48	K	Pol29	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	423,000	3,00	1 269,00	
49	M	Pol30	Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m2 , vč. ceny dopravy materiálu	l	0,338	500,00	169,00	
50	K	Pol31	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	423,000	91,00	38 493,00	
51	K	Pol32	Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	423,000	2,00	846,00	
52	K	Pol33	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	423,000	5,00	2 115,00	
53	K	Pol34	Odstanění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivé do 15 kg	m3	4,230	498,00	2 106,54	
54	M	Pol35	Trávníkový péstební substrát tl. vrstvy 0,05 m (násobeno koeficientem slehnutí zeminy 1,2), vč. dopravy materiálu	m3	25,380	1 330,00	33 755,40	
55	K	Pol36	Dovoz materiálu do 20 km na místo	m3	25,380	19,00	482,22	
56	K	Pol37	□Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	423,000	18,00	7 614,00	
57	K	Pol38	Založení parkového trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení v rovině a ve svahu do 1:5	m2	423,000	32,00	13 536,00	
58	M	Pol39	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevku 250 kg/ha	kg	0,030	210,00	6,30	
59	K	Pol40	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,013	9 320,00	121,16	
60	M	Pol41	Trávníkové hnojivo 30 g/m2, vč. ceny dopravy materiálu	kg	12,690	135,00	1 713,15	
61	K	Pol42	Pokosení parkového trávníku plochy do 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 3x	m2	1 269,000	6,00	7 614,00	
62	K	Pol43	Uložení biologického materiálu na skládku a skládkovné	t	4,200	200,00	840,00	
63	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	15,228	1 240,00	18 882,72	

Harmonogram stavebních prací

Tuchlovice - oprava MK Za Starou poštou

Stavební objekt	červenec	srpen	září	říjen
	2026			
0 Převzetí díla				
1 Komunikace a zpevněné plochy				
4 Kanalizace a odvodnění				
7 VO				
8 Sadové úpravy				
0 Předání díla, vyklizení staveniště				