

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Kunratice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Kunratice**
Se sídlem: **Kunratice 107, 405 02 Děčín**
IČ : **00831379**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu : **0921391309 / 0800**
Zastoupený: **Jiřím Vondrkou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jiří Vondrka, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **WOOD CS s.r.o.**
Se sídlem: **Všemily 2, 40502, Jetřichovice**
IČ : **09253947**
DIČ : **CZ09253947**
Bankovní spojení : **Komerční banka a.s.**
Číslo účtu : **123-2032520237**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 45446
Zastoupený: **Václavem Baňkou**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Václav Baňka**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Václav Baňka**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Kunratice**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 31.10.2025
 - cenové nabídky ze dne 12.11.2025
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Sběrná místa pro tříděný odpad v obci Kunratice**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **11/2025**
- 4.2 Dokončení prací: **05/2026**

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 540.023,40 Kč
DPH 21%:	323.404,91 Kč
Cena včetně DPH:	1 863.428,31 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je objednatelům předložená projektová dokumentace a objednatelům předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatelům požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelům. Stejným způsobem budou oceněny objednatelům požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelům prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatelům dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatel podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatel.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.

- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
- místo stavby
- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- 60 měsíců na celý předmět plnění**
- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

- 13.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinná své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinná to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílnímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílní přejímací řízení." Po dílním předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení

zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinnosti pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 12.11.2025

Ve Všemilech, dne 12.11.2025

V Kunraticích, dne 12.11.2025

za zhotovitele:

za objednatele:

WOOD CS s.r.o.
Dřevovýroba
Tesařské a truhlářské práce
Stavební činnost
+420 723 271 393, IČO 09253947

Václav Baňka
jednatel společnosti

OBEC KUNRATICE
IČO: 0031379
406 02 Děčín

Jiří Vondrka
starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

KSO:

Místo: KUNRATICE

CC-CZ:

Datum: 12.XI

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Demuth, Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Nina Blavková, Děčín 9

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 121 719,90

Sazba daně	Základ daně
DPH základní 21,00%	1 121 719,90
snížená 12,00%	0,00

Výše daně
235 561,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 357 281,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Místo: KUNRATICE Datum: 12.11.2025

Zadavatel: OBEC KUNRATICE, Kunratice 107 Projektant: Ing. Jiří Demuth, Děčín

Uchazeč: WOOD CS s.r.o. Zpracovatel: Nina Blavková, Děčín 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 1 121 719,90 1 357 281,10

01	SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU	1 091 719,90	1 320 981,10	STA
02	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TRÍDĚNÉHO ODPADU
Objekt: 01 - SBĚRNÉ MÍSTO TRÍDĚNÉHO ODPADU

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	KUNRATICE	Datum:	12.11.2025
Zadavatel:	OBEC KUNRATICE, Kunratice 107	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	WOOD CS s.r.o.	IČ:	09253947
		DIČ:	CZ09253947
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jiří Demuth, Děčín	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Nina Blavková, Děčín 9	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 091 719,90		
DPH základní snížená	Základ daně 1 091 719,90 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 229 261,20 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 320 981,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUNRRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt:

01 - SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Místo:

KUNRRATICE

Zadavatel:

OBEC KUNRRATICE, Kunratice 107

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

Datum:

12.11.2025

Projektant:

Ing. Jiří Demuth,
Děčín

Zpracovatel:

Nina Blavková,
Děčín 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 091 719,90

HSV - Práce a dodávky HSV

975 946,70

1 - Zemní práce (KÁMEN NA POZEMKU ODSTRANÍ INVESTOR)	275 313,60
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	27 319,60
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	1 655,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	218 675,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	27 664,00
27 - Zakládání - základy	53 295,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	178 465,20
31 - Zdi pozemních staveb	88 986,20
350 - Oplocení	89 479,00
4 - Vodotrubné konstrukce	460 243,50
462 - Zpevněné plochy pojízdné	407 193,50
464 - Zpevněné plochy - asfalt (napojení na p.p.č. 1182/1)	53 050,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	1 600,00
998 - Přesun hmot	7 029,40
PSV - Práce a dodávky PSV	115 773,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 523,00
762 - Konstrukce tesařské	41 462,50
764 - Konstrukce klempířské	22 662,00
765 - Krytina skládaná	8 818,90

766 - Konstrukce truhlářské	20 072,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 234,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt:

01 - SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Místo:

KUNRATICE

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

Projektant:

Ing. Jiří Demuth,
Děčín

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

Zpracovatel:

Nina Blavková,
Děčín 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 091 719,90

D HSV Práce a dodávky HSV

975 946,70

D 1 Zemní práce (KÁMEN NA POZEMKU ODSTRANÍ INVESTOR)

275 313,60

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

27 319,60

1	K	122251504	Odkopávky a prokopávky započtené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	239,646	114,00	27 319,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251504			
VV					12,20*20,20*0,90 "TL. NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"			
VV					Mezisoučet sběrné místo			
VV					"cca" 35,00*0,51 "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"			
VV					Mezisoučet napojení komunikace na zpevněnou plochu			
VV					Součet			
					239,646			

D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky

1 655,00

2	K	132251101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,423	270,00	1 194,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101			
VV					0,40*0,40*(2,35+6,90) "v místě přístřešku"			
VV					0,30*0,20*(20,10+11,50+4,60+12,85) "pod oplocení"			
VV					Součet			
					4,423			

3	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,288	1 600,00	460,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811			
VV					0,60*0,60*0,40 "2 "pod sloupky přístřešku"			
					0,288			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

218 675,00

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	244,357	95,90	23 433,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 154,069	15,00	62 311,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 244,357*17		4 154,069			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	415,407	320,00	132 930,20	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 244,357*1,7		415,407			
D 18							27 664,00	
7	K	181111121	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíce souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	112,000	205,00	22 960,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111121 (20,00*2+16,00)*2,00		112,000			
8	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	112,000	35,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121 (20,00*2+16,00)*2,00		112,000			
9	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,240	350,00	784,00	CS ÚRS 2024 01
			112,00*0,02		2,240			
D 27							53 295,00	
10	K	274313611	Zakládání - základy					
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,842	3 500,00	30 947,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611 0,40*0,60*(2,35+6,90) "v místě přístřešku" 0,30*0,45*(20,10+11,50+4,60+12,85) "pod oplocením"		2,220 6,622 8,842			
			Součet					
11	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	24,170	500,00	12 085,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121 0,20*(1,95+6,90+0,40) "v místě přístřešku" 0,45*(20,05+11,50+4,60+12,85+0,30*2) "pod oplocením"		1,850 22,320 24,170			
			Součet jednostranné					
12	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	24,170	100,00	2 417,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
13	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,149	10 000,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821 (1,95+0,20+7,00)*4*0,60*0,00062*2 "trny - svislá výztuž R10" Mezisoučet v místě přístřešku (20,00+11,60+0,20+4,65+12,60)*4*0,50*0,00062*2 "trny - svislá výztuž R10" Mezisoučet pod oplocením Součet		0,027 0,027 0,122 0,122 0,149			
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,576	3 500,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611 0,60*0,60*0,80*2 "pod sloupky přístřešku"		0,576			
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,400	500,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121 0,50*0,60*4*2 "pod sloupky přístřešku"		2,400			
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,400	100,00	240,00	CS ÚRS 2024 01

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/22351122								
17	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím malou cementovou, hmotností přes 1 do 5 kg/kus		kus	2,000	500,00	1 000,00		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/253943112								
18	M	54825002	kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm		kus	2,000	950,00	1 900,00		CS ÚRS 2024 01	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					178 465,20			
D		31	Zdi pozemních staveb					88 986,20			
19	K	31113222	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 barevných, tloušťky zdiva 200 mm		m2	25,110	420,00	10 546,20		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/31113222								
VV			0,60*(1,95+0,20+7,00) "v místě přístřešku"			5,490					
VV			0,40*(20,00+11,60+0,20+4,65+12,60) "pod oplocení"			19,620					
VV			Součet			25,110					
20	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500		t	0,280	10 000,00	2 800,00		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821								
VV			(1,95+0,20+7,00)*4*0,60*0,00062 "2 "svislá výztuž R10"			0,027					
VV			(1,95+0,20+7,00)*6*0,00062 "vodorovná výztuž R10"			0,034					
VV			Mezisoučet v místě přístřešku			0,061					
VV			(20,00+11,60+0,20+4,65+12,60)*4*0,40*0,00062 "2 "svislá výztuž R10"			0,097					
VV			(20,00+11,60+0,20+4,65+12,60)*4*0,00062 "vodorovná výztuž R10"			0,122					
VV			Mezisoučet pod oplocením			0,219					
VV			Součet			0,280					
21	K	348272523	Ploty z tvárníc betonových plotové síťiška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm		m	58,200	1 200,00	69 840,00		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272523								
VV			(1,95+0,20+7,00) "v místě přístřešku"			9,150					
VV			(20,00+11,60+0,20+4,65+12,60) "pod oplocení"			49,050					
VV			Součet			58,200					
22	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím malou cementovou, hmotností přes 1 do 5 kg/kus		kus	4,000	500,00	2 000,00		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943112								
23	M	54825002	kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm		kus	4,000	950,00	3 800,00		CS ÚRS 2024 01	
D		350	Oplocení					89 479,00			
24	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu		kus	21,000	750,00	15 750,00		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171125								
25	M	55342.R006	sloupek plotový standard Pz a komaxilový 2200/48x1,5mm včetně víčka		kus	21,000	400,00	8 400,00			
26	M	55342.R007	patka na sloupek 48 mm zelená pozinkovaná dl. 250mm, se čtyřmi otvory prům. 11mm		kus	21,000	400,00	8 400,00			
27	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu		kus	8,000	500,00	4 000,00		CS ÚRS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171115								
28	M	55342272	vzpěra plotová Pz a komaxilová 38x1,5mm včetně kryčky s uchtem 2000mm		kus	8,000	800,00	6 400,00		CS ÚRS 2024 01	
29	M	55342.R006	patka na vzpěru 38 mm zelená pozinkovaná, se základnou 100x100mm, se čtyřmi otvory prům. 13mm		kus	8,000	350,00	2 800,00			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K 953961112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961112	kus	116,000	75,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	(21+8)*4		116,000			
31	K 953965117	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965117	kus	116,000	105,00	12 180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	(21+8)*4		116,000			
32	K 348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130	m	49,200	250,00	12 300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	20,00+12,00+4,60		49,200			
33	M 31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm s napínacím drátem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/31327515	m	51,660	150,00	7 749,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	49,20*1,05		51,660			
34	M 15619.R001	příchytka z PVC na napínací drát - zelená, šroubovací, včetně samorezného šroubu (balení 10ks) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/15619.R001	kus	70,000	40,00	2 800,00	
	Online PSC						
	VV			70,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							460 243,50
D 452 Zpevněné plochy pojízdné							407 193,50
35	K 171152501	Zhutnění podloží pod náspy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruživých a nesoudruživých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501	m2	228,360	140,00	31 970,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	19,60*11,60+0,20*5,00		228,360			
36	K 564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231111	m2	228,360	140,00	31 970,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	19,60*11,60+0,20*5,00		228,360			
37	K 564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111	m2	228,360	140,00	31 970,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	19,60*11,60+0,20*5,00		228,360			
38	K 564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého dreného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710011	m2	228,360	140,00	31 970,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	19,60*11,60+0,20*5,00		228,360			
39	K 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577777	m2	228,360	140,00	31 970,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	19,60*11,60+0,20*5,00		228,360			
40	K 596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212	m2	228,360	550,00	125 598,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	19,60*11,60+0,20*5,00		228,360			
41	M 59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59245020	m2	232,927	500,00	116 463,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	228,36*1,02		232,927			
42	K 916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113	m	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV	5,00		5,000			
43	M 59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59217033	m	5,100	300,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC						
	VV			5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,00*1,02		5,100			
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500	5 500,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		5,00*0,40*0,25		0,500			
D	464		Zpevněné plochy - asfalt (napojení na p.p.č. 1182/1)				53 050,00	
45	K	171152501	Zhutnění podloží pod náspy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/171152501					
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		35,000			
	VV		"cca" 35,00					
46	K	564871011	Podklad ze štekrodti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	35,000	120,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/564871011					
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		35,000			
	VV		"cca" 35,00					
47	K	565185111	Asfaltový beton vrstiva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	35,000	350,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/565185111					
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		35,000			
	VV		"cca" 35,00					
48	K	573211109	Posťtk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/573211109					
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		35,000			
	VV		"cca" 35,00					
49	K	577145131	Asfaltový beton vrstiva obrusná ACO 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	35,000	350,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/577145131					
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		35,000			
	VV		"cca" 35,00					
50	K	577144131	Asfaltový beton vrstiva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	35,000	350,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/577144131					
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		35,000			
	VV		"cca" 35,00					
51	K	919731122	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy žvičné tl. přes 50 do 100 mm	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/919731122		8,000			
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		8,000			
	VV		"cca" 8,00					
52	K	919123111	Utišnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/919123111		8,000			
	VV		"NAPOJENÍ PLOCHY NA KOMUNIKACI - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"		8,000			
	VV		"cca" 8,00					
D	951		Ostatní konstrukce a práce				1 600,00	
53	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urscz/tem/CS_URS_2024_01/953943211					
54	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE s hasičí schopností min. 21A	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				7 029,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždeným	t	69,147	50,00	3 457,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229112					
56	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	35,720	100,00	3 572,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110					
		VV	104,867-69,147		35,720			
Práce a dodávky PSV								
D PSV							115 773,20	
D 711							4 523,00	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
57	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	20,230	100,00	2 023,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
		VV	0,35*(0,20*2+19,60*2+11,60*6,60)	20,230				
58	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711311					
D 762							41 462,50	
Konstrukce tesafské								
59	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	34,600	200,00	6 920,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332532					
		VV	2,80*2+1,65*4 "sloupky 120x120"	12,200				
		VV	7,20*2 "váznice 120x120"	14,400				
		VV	1,00*8 "pásky 120x120"	8,000				
		VV	Součet	34,600				
60	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,498	5 000,00	2 490,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	34,60*0,12*0,12	0,498				
61	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,548	12 500,00	6 850,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	0,498*1,1	0,548				
62	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	19,200	250,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332531					
		VV	2,40*8 "kroke 100x120"	19,200				
63	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,230	5 000,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	19,20*0,10*0,12 "kroke 100x120"	0,230				
64	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,253	12 500,00	3 162,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	0,23*1,1	0,253				
65	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,801	1 500,00	1 201,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122					
		VV	0,548+0,253	0,801				
66	K	762081150	Hoblování hranového řeziva přímo na staveništi ve staveništní dlíně	m3	0,801	1 500,00	1 201,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081150					
		VV	0,548+0,253	0,801				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	762342214	Montáž latování sítěch jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	17,280	100,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					17,280			
VV					19,200	200,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	762342511	Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m				
Online PSC					19,200			
VV								
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, příkna, hřebíky, pásové ocel, vruty	m3	0,202	5 000,00	1 010,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
VV					0,156			
VV					0,046			
VV					0,202			
70	M	60514114	řezivo jehličnaté latí impregnované dl 4 m	m3	0,222	9 500,00	2 109,00	CS ÚRS 2024 01
VV					0,222			
71	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
D 764							22 662,00	
72	K	764111653	Krytina ze svíků, ze šablón nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčelněků sítěchy rovné z taškových tabulí, sklon sítěchy přes 30 do 60°	m2	17,280	650,00	11 232,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					17,280			
VV								
73	K	764212651	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štílu systémovou závětrnou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					12,000			
VV								
74	K	764212684	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu sítěchy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině z taškových tabulí	m	7,200	200,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					7,200			
VV								
75	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	7,200	200,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					7,200			
VV								
76	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kolík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
77	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s úpraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					3,000			
VV								
78	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
D 765							8 818,90	
79	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokvě	m2	17,280	100,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,40*7,20		17,280			
80	M	28329036	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	19,008	110,00	2 090,90	CS ÚRS 2024 01
VV			17,28*1,1		19,008			
81	K	998765311	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m	%	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765311					
D	766		Konstrukce truhlářské				20 072,00	
82	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	17,943	400,00	7 177,20	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766412214					
VV			1,85*7,20 "zadní stěna"		13,320			
VV			(1,85+2,45)/2*2,15 "boky přístřešku"		4,623			
VV			Součet		17,943			
83	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B včetně spojovacího materiálu	m2	19,737	400,00	7 894,80	CS ÚRS 2024 01
VV			17,943*1,1		19,737			
84	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766311					
D	783		Dokončovací práce - nátery				18 234,80	
85	K	783201401	Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	41,472	20,00	829,40	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401					
VV			(2,80*2+1,65*4)*0,12*4 "sloupky 120x120"		5,856			
VV			7,20*3*0,12*4 "vaznice 120x120"		10,368			
VV			1,00*8*0,12*4 "pásky 120x120"		3,840			
VV			2,40*8*(0,10*2+0,12*2) "krokve 100x120"		8,448			
VV			9*7,20*(0,04*2+0,06*2) "latě"		12,960			
VV			Součet		41,472			
86	K	783214101	Zakladní nátěr tesafských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	41,472	75,00	3 110,40	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214101					
87	K	783218111	Lazurovací nátěr tesafských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	41,472	150,00	6 220,80	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783218111					
88	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	35,885	75,00	2 691,40	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101403					
VV			1,85*7,20 *2 "zadní stěna"		26,640			
VV			(1,85+2,45)/2*2,15 *2 "boky přístřešku"		9,245			
VV			Součet palubky		35,885			
89	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	35,885	75,00	2 691,40	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783117101					
90	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	35,885	75,00	2 691,40	CS ÚRS 2024 01
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt:

02 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

KUNRATICE

CC-CZ:
Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

IČ:

DIČ:

09253947

CZ09253947

Projektant:

Ing. Jiří Demuth, Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Nina Blavková, Děčín 9

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

30 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně

30 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 300,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TRÍDĚNÉHO ODPADU
Objekt: 02 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: KUNRATICE
Zadavatel: OBEC KUNRATICE, Kunratice 107
Uchazeč: WOOD CS s.r.o.

Datum: 12.11.2025
Projektant: Ing. Jiří Demuth,
Děčín
Zpracovatel: Nina Blavková,
Děčín 9

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00

SOUHRN PRACÍ

Slavba:

KUNRATICE p.p.č.1286-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt:

02 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

KUNRATICE

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

Projektant:

Ing. Jiří Demuth,
Decín

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

Zpracovatel:

Nina Blavková,
Decín 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								

D VRN3

Zařízení staveniště

12 500,00

3	K	032103.R002	Náklady na mobilní WC - počítán pronájem 1 měsíce s pravidelným vývozem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01

https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032803000

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

6	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000

7	K	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000

D VRN7

Provozní vlivy

1 500,00

8	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103011

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: STUDENÝ U KUNRATIC p.p.č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

KSO: Místo: STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice

CC-CZ: Datum: 12.XI

Zadavatel: OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

IČ: DIČ:

Uchazeč: WOOD CS s.r.o. 09253947 CZ09253947

Projektant: Ing. Jiří Demuth, Děčín
Zpracovatel: Nina Blavková, Děčín 9

IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		418 304,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 87 843,90
	12,00%	0,00
Cena s DPH		506 148,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: STUDENÝ U KUNRATIC P.p.č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Místo: STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice Datum: 12.11.2025

Zadavatel: OBEC KUNRATICE, Kunratice 107 Projektant: Ing. Jiří Demuth, Děčín

Uchazeč: WOOD CS s.r.o. Zpracovatel: Nina Blavková, Děčín 9

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 418 304,20 506 148,10

01	SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU	390 304,20	472 268,10	STA
02	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	28 000,00	33 880,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STUDENÝ U KUNRATIC p.p.č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Objekt:

01 - SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

KSO: STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice
Místo:

Zadavatel: OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

Uchazeč: WOOD CS s.r.o.
IČ: 09253947
DIČ: CZ09253947

Projektant: Ing. Jiří Demuth, Děčín

Zpracovatel: Nina Blavková, Děčín 9

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		390 304,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	390 304,20 0,00	21,00% 12,00%	81 963,90 0,00
Cena s DPH		472 268,10	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STUDENÝ U KUNRATIC P.p.č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt:

01 - SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Místo:

STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

Datum:

12.11.2025

Projektant:

Ing. Jiří Demuth,
Decín

Zpracovatel:

Nina Blavková,
Decín 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

390 304,20

HSV - Práce a dodávky HSV

235 540,70

1 - Zemní práce	51 264,10
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	16 560,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 560,00
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	906,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	18 066,10
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 172,00
2 - Zakládání	13 524,50
27 - Zakládání - základy	13 524,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 753,00
31 - Zdi pozemních staveb	38 753,00
4 - Vodorovné konstrukce	81 861,10
461 - Zpevněné plochy pochůzí	28 183,50
462 - Zpevněné plochy pojízdné (protažení k cestě na p.č. 1232)	53 677,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 000,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	2 000,00
96 - Bourání konstrukcí	12 000,00
997 - Přesun sutě	34 014,70
998 - Přesun hmot	2 123,30
PSV - Práce a dodávky PSV	154 763,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 007,50

762 - Konstrukce tesařské	74 238,50
764 - Konstrukce klempířské	26 112,00
765 - Krytina skládaná	9 082,60
766 - Konstrukce truhlářské	18 815,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 507,50

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

STUDENÝ U KUNRATIC P.P.Č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TRŘIDĚNĚHO ODPADU

Objekt:

01 - SBĚRNÉ MÍSTO TRŘIDĚNĚHO ODPADU

Místo:

STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

Datum: 12.11.2025

Projektant: Ing. Jiří Demuth, Děčín

Zpracovatel: Nina Blavková, Děčín 9

Náklady soupisu celkem

390 304,20

D HSV Práce a dodávky HSV

235 540,70

D 1 Zemní práce

51 264,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přídržné práce

16 560,00

1	K	111211101	Odstanění dřevin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	15,000	114,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/11211101

3,00*5,00

15,000

2	K	162301501	Vodovodné přemístění smýcených dřevin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	15,000	270,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

3	K	162301981	Vodovodné přemístění smýcených dřevin Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m2	360,000	30,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

15,00*24

360,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

7 560,00

4	K	121151106	Selmuť omítky strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm (v ceně je započteno naložení a vodovodná doprava do 50m se složením)	m2	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151106

"vrchní kulturní vrstva a podoměr"

6,00*6,00 "tl. 350mm"

36,000

5	K	122251501	Odkopávky a prokopávky započtené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,125	320,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251501

"PŘÍJEZD K PŘÍSTŘEŠKU - BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"

8,50+4,00*2*4,50 "0,36

10,125

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

906,00

6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,624	250,00	906,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101

0,40*0,60*(6,10+5,00*2)

3,624

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku								
					18 066,10			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,749	200,00	2 749,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					13,749			
					10,125+3,624 "výkopek"			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	261,231	30,00	7 836,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					261,231			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119			
					13,749*19			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,373	320,00	7 479,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					23,373			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231			
					13,749*1,7			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
					8 172,00			
10	K	171203111	Uložení výkopku bez ztuhnutí s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	12,600	200,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					12,600			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171203111			
					"vrchní kulturní vrstva a podorniči"			
					8,10+4,50 "viz dodatek č.1"			
11	K	181351006	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					36,000			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351006			
					"vrchní kulturní vrstva a podorniči"			
					6,00*6,00 "tl. 350mm"			
12	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,720	350,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
VV					0,720			
					36,00*0,02			
D 2 Zakládání								
					13 524,50			
D 27 Zakládání - základy								
					13 524,50			
14	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,751	3 500,00	13 128,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					3,751			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611			
					0,40*0,60*(5,10+5,00*2)*1,035 "betonáž do výkopu"			
15	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,044	9 000,00	396,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					0,044			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821			
					(4,90+5,00*2)*4*0,60*0,00062*2 "trny - svislá výztuž R10"			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
					38 753,00			
D 31 Zdi pozemních staveb								
					38 753,00			
16	K	311113222	Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění šípových, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 barevných, tloušťky zdiva 200 mm	m2	8,940	1 200,00	10 728,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					8,940			
					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113222			
					0,60*(4,90+5,00*2)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821 (4,90+5,00)2/4 0,60*0,00062 *2 "svislá výztuž R10" (4,90+5,00)2/6 0,00062 *2 "vodorovná výztuž R10" Součet	t	0,155	9 000,00	1 395,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	348272623	Platy z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrázuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272623 4,90+5,00*2	m	14,900	1 200,00	17 880,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943112	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	54825002	kolevní patka tvaru U šlوكá 120x120x4,0 20x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/54825002	kus	7,000	950,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 01
D	4		Vodorovné konstrukce				81 861,10	
D	461		Zpevněné plochy pochůzi				28 183,50	
21	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruzných a nesoudruzných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501 4,50*5,00	m2	22,500	140,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 4,50*5,00	m2	22,500	140,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577777	m2	22,500	140,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110	m2	22,500	400,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59245018 22,50*1,03	m2	23,175	420,00	9 733,50	CS ÚRS 2024 01
D	462		Zpevněné plochy pojízdné (protažení k cestě na p.č. 1232)				53 677,60	
26	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruzných a nesoudruzných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501 (8,50+4,00)2/4,50	m2	28,125	140,00	3 937,50	CS ÚRS 2024 01
27	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011 (8,50+4,00)2/4,50	m2	28,125	140,00	3 937,50	CS ÚRS 2024 01
28	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577777 28,125	m2	28,125	140,00	3 937,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(8,50+4,00)2*4,50		28,125			
29	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,125	490,00	13 781,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
30	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	28,969	490,00	14 194,80	CS ÚRS 2024 01
VV			28,125*1,03		28,969			
31	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113					
VV			"PŘÍJEZD K PŘÍSTŘEŠKU - BUDE UPRESNĚNO PŘI REALIZACI"					
VV			8,50+4,00 +6,50		19,000			
32	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m	19,380	300,00	5 814,00	CS ÚRS 2024 01
VV			19,00*1,02		19,380			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,425	3 000,00	4 275,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
VV			19,00*0,30*0,25		1,425			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 000,00	
D	951		Ostatní konstrukce a práce				2 000,00	
34	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
35	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE s hasící schopností min. 21A	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
D	96		Bourání konstrukcí				12 000,00	
36	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711					
37	K	966071822	Rozebrání oplocení z pleťva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	14,500	300,00	4 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822					
VV			4,50+5,00*2		14,500			
38	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice srovné plochy jednotlivé do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	16,500	300,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106190					
VV			3,00*5,50		16,500			
D	997		Přesun sutě				34 014,70	
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,121	500,00	4 060,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
40	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	223,638	50,00	11 181,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
VV			(8,121+0,625)*28		209,888			
VV			0,625*22		13,750			
VV			Součet		223,638			
41	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,121	300,00	2 436,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,896	3 500,00	3 136,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221861					
			Online PSC					
43	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,600	2 000,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221862					
			Online PSC					
D		998	Přesun hmot			2 123,30		
44	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytlem dlažebním	t	29,011	50,00	1 450,60	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/998229112					
			Online PSC					
45	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	13,453	50,00	672,70	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/998018001					
			Online PSC					
VV			42,464					
VV			-29,011					
VV			Součet					
			13,453					
D		PSV	Práce a dodávky PSV			154 763,50		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			3 007,50		
46	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	5,075	100,00	507,50	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/711161215					
			Online PSC					
VV			0,35(14,50+5,00*2)					
47	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/998711311					
			Online PSC					
D		762	Konstrukce tesařské			74 238,50		
48	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového průřezu z řeziva nobilitovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	3,300	1 500,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/762332532					
			Online PSC					
VV			1,65(2 "sloupky 120x120"					
49	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadsíťešních konstrukcí svorníky, příkna, hřebíky, pásová ocel, vlny	m3	0,048	5 000,00	240,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/762395000					
			Online PSC					
VV			1,65(2*0,12*0,12 "sloupky 120x120"					
50	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,053	12 500,00	662,50	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/60512130					
			Online PSC					
VV			0,048*1,1					
51	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového průřezu z řeziva nobilitovaného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	34,500	150,00	5 175,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/762332531					
			Online PSC					
VV			3,45(5,00*2 "kroke 100x120"					
52	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadsíťešních konstrukcí svorníky, příkna, hřebíky, pásová ocel, vlny	m3	0,414	1 500,00	621,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/762395000					
			Online PSC					
VV			3,45(5,00*2*0,10*0,12 "kroke 100x120"					
53	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,455	12 500,00	5 687,50	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/60512125					
			Online PSC					
VV			0,414*1,1					
			0,455					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332531	m	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		2,40*2*5 "kleštiny 40x140"		24,000			
55	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadsíťešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000	m3	0,134	5 000,00	670,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		2,40*2*5*0,04*0,14 "kleštiny 40x140"		0,134			
56	M	60511125	řezivo stavební fošny prismatické sřídkové s do 160mm dl 2-5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332531	m3	0,147	12 500,00	1 837,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		0,134*1,1		0,147			
57	K	762124120	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z hoblovaného řeziva průřezové plochy přes 100 do 144 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762124120	m	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		1,80*7 "sloupky 120x120"		12,600			
	VV		4,90*4,50+5,00*2 "tám 120x120"		19,400			
	VV		Součet		32,000			
58	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000	m3	0,460	5 000,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		(1,80*7)*0,12*0,12 "sloupky 120x120"		0,181			
	VV		(4,90+4,50+5,00*2)*0,12*0,12 "tám 120x120"		0,279			
	VV		Součet		0,460			
59	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76212130	m3	0,506	12 500,00	6 325,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		0,46*1,1		0,506			
60	K	762124110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z hoblovaného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762124110	m	34,800	150,00	5 220,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		1,00*14 "pásky 100x100"		14,000			
	VV		5,20*4 "vodorovné fošny 40x180"		20,800			
	VV		Součet		34,800			
61	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000	m3	0,290	5 000,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		1,00*14*0,10*0,10 "pásky 100x100"		0,140			
	VV		5,20*4*0,04*0,18 "vodorovné fošny 40x180"		0,150			
	VV		Součet		0,290			
62	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76212125	m3	0,154	12 500,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		1,00*14*0,10*0,10*1,1 "pásky 100x100"		0,154			
63	M	60511130	řezivo stavební fošny prismatické sřídkové s 160-220mm dl 2-5m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/76211130	m3	0,165	12 500,00	2 062,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		5,20*4*0,04*0,18*1,1 "vodorovné fošny 40x180"		0,165			
64	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122	m3	1,480	1 500,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		0,053+0,455+0,147+0,506+0,154+0,165		1,480			
65	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081150	m3	1,480	1 500,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		0,053+0,455+0,147+0,506+0,154+0,165		1,480			
66	K	762342214	Montáž latování sítěch jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342214	m2	24,840	250,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		3,45*3,60*2		24,840			
67	K	762342511	Montáž latování montáž kontratlí na podklad bez tepelné izolace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342511	m	34,500	50,00	1 725,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
VV			3,45*5*2			34,500					
68	K	762396000	Spojovací prostory krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vutry		m3	0,290	5 000,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762396000			0,207					
VV			12*3,60*2 *0,04*0,06			0,083					
VV			3,45*5*2 *0,04*0,06			0,290					
VV			Součet								
69	M	60514114	řezivo jeřličnaté lat impregnované dl 4 m		m3	0,319	12 500,00	3 987,50	CS ÚRS 2024 01		
VV			0,290*1,1			0,319					
70	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m		%	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998762311								
D		764	Konstrukce klempířské					26 112,00			
71	K	764111653	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnůků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°		m2	24,840	550,00	13 662,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76411653			24,840					
VV			3,45*3,60*2								
72	K	764211632	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného z hřebenačů obých rš 312 mm v krytině z taškových tabulí		m	3,600	250,00	900,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/764211632								
73	K	764212651	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štílu systémovou závětrnou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí		m	13,800	250,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/764212651			13,800					
VV			3,45*4								
74	K	764212684	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině z taškových tabulí		m	7,200	250,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/764212684			7,200					
VV			3,60*2								
75	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm		m	7,200	250,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/764511602			7,200					
VV			3,60*2								
76	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kolík oválný (trýchýřový), rš žlabu průměr svodu 330/100 mm		kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/764511642								
77	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm		m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/764518622			6,000					
VV			3,00*2								
78	K	998764311	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m		%	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998764311								
D		765	Krytina skládaná					9 082,60			
79	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolaceční nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokvě		m2	24,840	100,00	2 484,00	CS ÚRS 2024 01		
Online PSC			https://podniky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/765191021			24,840					
VV			3,45*3,60*2								
80	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou		m2	27,324	150,00	4 098,60	CS ÚRS 2024 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					27,324			
81	K	998765311	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765311	%	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
							18 815,40	
D	766		Konstrukce truhlářské					
82	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766412214 1,92*4,90 "zadní stěna" (5,50*1,80)/2*2 "šlitý přístřešku" Součet	m2	19,308	350,00	6 757,80	CS ÚRS 2024 01
					9,408 9,900 19,308			
83	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B včetně spojovacího materiálu https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/61191173 19,308*1,1	m2	21,239	450,00	9 557,60	CS ÚRS 2024 01
					21,239			
84	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766311	%	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
							23 507,50	
D	783		Dokončovací práce - natěry					
85	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401 1,65*2*(0,12*2+0,12*2) "sloupky 120x120" 3,45*5,00 *2*(0,10*2+0,12*2) "krokve 100x120" 2,40*2 *5*(0,04*2+0,14*2) "kleštiny 40x140" 1,80*7*(0,12*2+0,12*2) "sloupky 120x120" (4,90+4,50+5,00*2)*(0,12*2+0,12*2) "rám 120x120" 1,00*14*(0,10*2+0,10*2) "pásky 100x100" 5,20*4*(0,04*2+0,18*2) "vodorovné fošny 40x180" 12*3,60*2 *(0,04*2+0,06*2) "latě" Součet	m2	72,796	35,00	2 547,90	CS ÚRS 2024 01
					1,584 15,180 8,640 6,048 9,312 5,600 9,152 17,280 72,796			
86	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214101	m2	72,796	75,00	5 459,70	CS ÚRS 2024 01
							5 459,70	CS ÚRS 2024 01
87	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783218111	m2	72,796	75,00	5 459,70	CS ÚRS 2024 01
							1 351,60	CS ÚRS 2024 01
88	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101403 1,92*4,90 *2 "zadní stěna" (5,50*1,80)/2*2 *2 "šlitý přístřešku" Součet palubky	m2	38,616	35,00	1 351,60	CS ÚRS 2024 01
					18,816 19,800 38,616			
89	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783117101	m2	38,616	75,00	2 896,20	CS ÚRS 2024 01
							5 792,40	CS ÚRS 2024 01
90	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118101 38,616*2 "DVOJNÁSOBNÝ"	m2	77,232	75,00	5 792,40	CS ÚRS 2024 01
					77,232			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STUDENÝ U KUNRATIC p.p.č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt:

02 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice

CC-CZ:
Datum:

12.11.2025

Místo:

Zadavatel:

OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

WOOD CS s.r.o.

IČ: 09253947
DIČ: CZ09253947

Projektant:

Ing. Jiří Demuth, Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Nina Blavková, Děčín 9

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

28 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	28 000,00	21,00%	5 880,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 880,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STUDENÝ U KUNRATIC p.p.č.909/1-SBĚRNÉ MÍSTO TRÍDĚNÉHO ODPADU

Objekt: 02 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: STUDENÝ U KUNRATIC Lipnice

Zadavatel: OBEC KUNRATICE, Kunratice 107

Uchazeč: WOOD CS s.r.o.

Datum: 12.11.2025

Projektant: Ing. Jiří Demuth,
Děčín

Zpracovatel: Nina Blavková,
Děčín 9

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 000,00
VRN3 - Zařízení slaveniště	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	10 500,00
	7 500,00

