



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Smlouva o dílo č. 39/2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OSI
Rudolf Spáčil – referent OSI

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a.s.
č. účtu 100022784/0600

IČ:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.
Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Lukáš Krulich, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-1361330237/0100

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Plátce DPH:

ANO/NE

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21435

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Článek 2.

Preambule

- 2.1 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pod názvem **„Revitalizace městského stadionu ve Štětí“**. V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek 3.

Předmět smlouvy

- 3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 2 a násl. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- 3.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění víceúčelové asfaltové plochy, betonové plochy s cvičnou stěnou pro tenis a betonové tribuny na zemním valu. Dále je předmětem smlouvy vybudování fotbalového a víceúčelového hřiště s umělým trávnikem a jedním antukovým kurtem pro tenis. Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr zpracované společností Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7. Zhotovitel jako součást díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby včetně všech průkazných zkoušek a revizí. Revize a zkoušky budou prováděny v přítomnosti zástupce objednatele na vlastní náklady zhotovitele a vždy k nim bude pozván zástupce objednatele v dostatečném časovém předstihu. Předávací dokumentace bude zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána zástupci objednatele ve věcech technických nebo paní Haně Nešlehové. Zhotovitel zajistí opatření pro zabránění šíření prachu a hluku a komplexní úklid po dokončení veškerých prací, na vlastní náklady.
- 3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat a budou nutné k plnění předmětu díla budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku a smluvně zajištěny uzavřením vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě.
- 3.4. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z prováděcí projektové dokumentace zpracované společností Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Letohradská 10, 170 00 Praha 7 v červnu 2014, ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, relevantními právními předpisy v platném znění a podmínkami poskytovatele podpory.
- 3.5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady dodání a montáž velkoplošného informačního panelu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Regionálního operačního programu Severozápad, (dále jen „Závazné pokyny“), zveřejněných na stránkách www.nuts2severozapad.cz, bezprostředně po ukončení fyzické realizace osazení pamětní desky dle Grafického manuálu publicity Regionálního operačního programu Severozápad.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, doklad o jakosti provedeného díla, doklad o likvidaci odpadů, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaných do stavby zhotovitelem a zajistit protokol o provedení provozních zkoušek v souladu s ČSN a všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby, které předá ve dvojím vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, kterou před uzavřením této smlouvy objednatel zhotoviteli předal, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a s podmínkami stanovenými v příslušném Společném územním souhlasu a souhlasu s provedením ohlášených terénních úprav vydaným Městským úřadem Štětí dne 4. 9. 2014, č. j.: 882-8000/2014/OSŽPD/Ze, dále v Rozhodnutí č. j.: 670-6579/2014/OSŽPD/Hr-R ke kácení dřevin, vydaném dne 30. 7. 2014 Městským úřadem ve Štětí, odborem stavebním, životního prostředí a dopravy a v Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení k vodnímu dílu vydaným Městským úřadem Litoměřice dne 29. 10. 2014, č. j. 0071401/14/ŽP/BHo. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla dodržet veškeré další požadavky na jeho zpracování kladené právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.
- 3.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl rekonstrukci stadionu tak, aby dílo bylo provozuschopné, a to nejpozději do 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.9. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 4 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění ke dni podpisu této smlouvy.

Článek 4. **Místo plnění**

- 4.1. Místo plnění veřejné zakázky se nachází na pozemku č. 1549/1 obce Štětí, v katastrálním území Štětí I, kraj Ústecký. Pro zásobování staveniště bude využito dopravní napojení na přilehlou komunikaci – ulice Československé armády.

Článek 5. **Termín plnění**

- 5.1. Předání staveniště se uskuteční cca 05/2015. Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě nejpozději do jednoho měsíce od předání staveniště.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Dílo musí být dokončeno a předáno do 30. 9. 2015. Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.3. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Odchytky od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.
- 5.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo, objednatel předaná projektová dokumentace a protokolárně předané staveniště zástupcem objednatele ve věcech technických nebo paní Hanou Nešlehovou.

Článek 6. **Cena díla**

- 6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH	6 856 025 Kč
DPH 21 %	1 439 765 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 295 790 Kč

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6.2 této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Stavební práce se týkají přenesené daňové povinnosti.

- 6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně sazby daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného plnění;
 - b) vícepracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v době realizace díla a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací za předpokladu, že před započatím prací budou tyto sepsány do stavebního deníku, podloženy cenovou nabídkou prací resp. dodávek a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena dohodou, maximálně však do výše cen dle URS platných v době provádění díla.
- 6.3. Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla.

Článek 7.

Platební podmínky a fakturace

- 7.1. Provedené práce budou propláceny na základě měsíční fakturace, která bude podložena soupisem provedených prací a dodávek předem odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. Doba splatnosti faktur je 21 dní od prokazatelného doručení faktury (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele, zápis o převzetí a předání). V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí díla a všech dokladů nutných pro uvedení díla do trvalého provozu potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena konečná faktura.
- 7.2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Měsíční fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tyto fakturace budou prováděny až do celkové výše 90 % ceny díla bez DPH. Po dokončení a předání díla, popř. až po odstranění vad zjištěných při předání díla, bude zhotovitelem do 10 dnů vystavena závěrečná faktura s uvedením celkové fakturované částky a odpočtu dílčích faktur. Závěrečná faktura bude vystavena na zbývající část ceny díla ve výši 10% bez DPH a bude objednatelům uhrazena ve lhůtě splatnosti.

Podmínkou pro provedení úhrady ve lhůtě splatnosti je, že zhotovitel předloží objednateli současně se závěrečnou fakturou, tj. do 10 dnů po dokončení a předání díla, popř. do 10 dnů po odstranění vad zjištěných při předání díla, originál dokladu o požadované bankovní záruce nebo pojistné záruce ve výši 10 % z celkové ceny díla za řádné odstranění vad po celou dobu smluvní záruční doby. Bankovní záruka nebo pojistná záruka musí být platná nejméně 30 dnů po skončení délky záruční doby. Současně s bankovní zárukou nebo pojistnou zárukou doloží zhotovitel potvrzení banky nebo pojišťovny o nabytí účinnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky. Pokud zhotovitel předloží bankovní záruku nebo pojistnou záruku nebo potvrzení o nabytí účinnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky později než závěrečnou fakturu, běží lhůta splatnosti až od předložení těchto dokladů.

- 7.3. Zhotovitelem vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále budou obsahovat text v tomto znění: **Akce „Revitalizace městského stadionu ve Štětí“ je finančně podpořena Městem Štětí a Evropskou unií.**
- 7.4. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

Článek 8.

Vyrovnaní vzájemných pohledávek

- 8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnaní formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

Článek 9.

Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v zadávací dokumentaci, bezpečnostním a hygienickým normám, a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.
- 9.2. **Zhotovitel odpovídá za vady díla vč. všech dodávek a montážních prací po dobu 120 měsíců.**
- 9.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční doba uvedená v článku 9.2 této smlouvy.
- 9.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
- 9.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady.
- 9.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
- 9.7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po

zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.

- 9.8. Vady zjištěné při převjímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.
- 9.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 10.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 2 000,- za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 10.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení činí Kč 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 10.4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s vystavením závěrečné faktury a smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s vystavením bankovní záruky nebo pojistné záruky.
- 10.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení výzvy a faktury znějící na částku odpovídající objednatelům uplatněné výši smluvní pokuty.
- 10.8. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 10.9. V případě zadání části zakázky jiné osobě neuvedené v nabídce v závazném seznamu poddodavatelů bez souhlasu zadavatele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 50 000,- za každou jinou neuvedenou osobu. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

Článek 11.

Náhrada škody

- 11.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy (tato povinnost se vztahuje zejména i na případné škody, které by objednateli vznikly z důvodu neposkytnutí, či krácení dotace).
- 11.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno v této smlouvě jinak.

Článek 12.

Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 12.1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla zajistit komplexní zabezpečení stavby na své náklady, komplexní zabezpečení objektu, ve kterém budou stavební práce realizovány, a to od převzetí tohoto objektu do jeho zpětného předání objednateli a kvalitním plánováním postupu prací zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby nebyl narušen provoz okolí a aby byla zabezpečena obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů). Práce budou prováděny podle ČSN platných v době realizace stavby. Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla.
- 12.2. Neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. Nepřekračovat povolené hranice hluku v nepracovních dnech po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 12.3. Zhotovitel zajistí úklidové práce před zahájením, v jeho průběhu i po dokončení výstavby, nutné budou opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), komplexní úklid po dokončení veškerých prací, na vlastní náklady.
- 12.4. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy.
- 12.5. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení. Za objednatele je oprávněn přejímat zhotovené dílo zástupce ve věcech technických objednatel nebo paní Hana Nešlehová.
- 12.6. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla v termínu dle čl. 5 této smlouvy.
- 12.7. Nedokončené dílo nebo dílo s vadami nebude objednatelem převzato. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.8. Dílo je provedeno, pokud je podepsán zápis o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, je předána dokumentace dle skutečného provedení díla a všechny doklady, atesty a certifikáty a revizní zprávy nutné pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání.
- 12.9. Odvoz vybouraného materiálu na skládku a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
- 12.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště na vlastní náklady tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Součástí zařízení staveniště bude i mobilní sociální zařízení pro zaměstnance zhotovitele. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení staveniště, odpovídá za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrným místům.
- 12.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými hygienickými předpisy.

- 12.12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli škoda, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.
- 12.13. Zhotovitel je povinen zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům objektu základní školy. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby byla zabezpečena obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů).
- 12.14. V případě financování z dotací, je zhotovitel povinen poskytnout nezbytnou součinnost a dokladování při kontrolách prováděných poskytovatelem podpory.

Článek 13. **Stavební deník**

- 13.1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupce ve věcech technických objednatel nebo paní Hana Nešlehová. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Stavební deník bude předán objednateli při převzetí díla.
- 13.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce objednatel ve věcech technických nebo paní Hana Nešlehová jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, života nebo zdraví veřejnosti, či pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 14. **Staveniště**

- 14.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Předání a převzetí jednotlivých částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání a převzetí jednotlivých částí staveniště zástupce ve věcech technických objednatel nebo paní Hana Nešlehová.
- 14.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.
- 14.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady na zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 14.4. Zhotovitel si ve spolupráci s provozovatelem hřiště a správci sítě zajistí místa připojení energií a vod na vlastní náklady.
- 14.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za škody způsobené na staveništi, na majetku objednatel, případně třetích osob.
- 14.6. Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno zástupcem objednatel ve věcech technických nebo paní Hanou Nešlehovou protokolárně. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle a taktéž za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Článek 15.

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod

- 15.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

Článek 16.

Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, zejména pokud:
- a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - b) je zhotovitel v prodlení se zahájením prací na stavbě oproti sjednanému termínu o více jak 15 kalendářních dní,
 - c) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
- 16.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.
- 16.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 17.

Ostatní obchodní podmínky

- 17.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých částí díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

Článek 18.

Vyšší moc

- 18.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
- 18.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
- 18.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 18.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
- 18.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
- 18.6. Zpožděná nebo vadná dodávka zhotovitele nebo jeho poddodavatele nebude považována za působení vyšší moci.
- 18.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 19.
Závěrečná ustanovení


- 19.1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.
- 19.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 19.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Štětí pod č. 2015/9/212 dne 22. 4. 2015.
- 19.6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
- 19.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace, Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele, Příloha č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace a Příloha č. 4 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy.
- 19.8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


Ve Štětí, dne: 30.4.2015

Ve Štětí, dne: 30.4.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Město Štětí
Mgr. Tomáš Rysánek – starosta



Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Gardenline s.r.o.
Šenkovská 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 655
ICO: 272 63 027 | DIČ: CZ22263827
www.garden-line.eu

Přílohy: č. 1 - Zadávací dokumentace
 č. 2 - Nabídka zhotovitele
 č. 3 - Prováděcí projektová dokumentace
 č. 4 - Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		slavba: Revitalizace městského stadionu ve ŠTĚTÍ					
		objednatel: Město ŠTĚTÍ, Mírové nám. 163 ŠTĚTÍ					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
		VÝKAZ VÝMĚR					
		vypracováno dle ceníků ÚRS Praha v CÚ 2014					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Letohradská 10, Praha 7					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : červen 2014					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		BOURACÍ PRÁCE				1 159 705,06	
2.		TRÉNISOVÝ ANTUKOVÝ KURT A CHODNÍK				1 111 317,80	
3.		VÍCEÚČELOVÉ HRÁŠTĚ				3 954 732,38	
4.		IO-01 VODOVOD A STUŽNA				100 739,58	
5.		IO-02 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A OSVĚTLENÍ				521 530,20	
		Celkem				6 856 025,02	
6.		Zařízení slavností	%	0		0,00	
7.		Inženýrská činnost	%	0		0,00	
		Celkem				6 856 025,02	
8.		DPH	%	21,0		1 439 765,25	
		Kontrolní cena celkem				8 295 790,28	

20.2.2015



č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	Mj.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Revitalizace městského stadionu ve ŠTĚTÍ					
		objednatel: Město ŠTĚTÍ, Mírové nám. 163 ŠTĚTÍ					
		část: Bourací práce					
		VÝKAZ VÝMÉR					
		vypracováno dle ceníků ÚRS Praha v CÚ 2014					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Letohradská 10, Praha 7					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : červen 2014					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				704 839,50	
2.		Práce P S V				0,00	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				394 407,00	
		Celkem				1 099 246,50	
5.		Zařízení staveniště	%	3,0		32 977,40	
6.		Inženýrská činnost	%	2,5		27 481,10	
		Celkem				1 159 705,06	
7.		D P II - dle platné sazby	%	21,0		243 538,06	
		Kontrolní cena celkem				1 403 243,12	
1.		PRÁCE H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				66 607,50	
2.		BOURÁNÍ KOMUNIKACÍ				629 550,00	
5.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				9 400,00	
6.		PŘESUN HMOT				282,00	
		CELKEM				704 839,50	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	Mj	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	12110 - 1102	Sejmutí omítky tl. 20 - 30 cm s vodorovným přemístěním do 100 m na mezikládku dle určení, 382,0 x 0,25, část mimo bourání	m3	95,5	25	2 387,50	
2.	11120 - 1101R	Odstranění křovin a stromů do prof. 100 mm - živý plot s odstraněním kořenů do 1000 m2, výšky 400 cm, 50,0*1,2 + 16,0*0,8	m2	72,8	30	2 184,00	
3.	11120 - 1401R	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromádách, výška 400 cm	m2	72,8	15	1 092,00	
4.	11210 - 1102	Kácení stromů s odřezáním kmenů průměru přes 300 mm	ks	2,0	400	800,00	
5.	11220 - 1102	Odstranění pařezů průměru přes 300 mm	ks	2,0	200	400,00	
6.	11121 - 1132	Pálení větví stromů přes 300 mm	ks	2,0	50	100,00	
7.	12220 - 1102	Odkopávka nezapažená v hor. 3 do 1000 m3 - násyp stávající tribuny, část mimo bourání, 18,2*8,0*1,0/2	m3	184,8	60	11 088,00	
8.	12220 - 1109	Příplatek za teplost hor. 3, pol. 7	m3	184,8	10	1 848,00	
9.	17410 - 1101	Zásyp sypaninou jam se zhutněním po odstranění pařezů 2*0,5	m3	1,0	10	10,00	
10.	18195 - 1102	Úprava pláče pod nově podkladní konstrukce se zhutněním - po zbourání tribuny, 48,0*9,0	m2	432,0	7	3 024,00	
11.	16220 - 1412	Vodorovné přemístění kmenů s naložením a složením do 1000 m přes 300 mm	ks	2,0	100	200,00	
12.	16220 - 1422	Últo, ale pařezů	ks	2,0	100	200,00	
13.	16270 - 1105	Odvoz vyřazené zeminy na skládku do 10 km vč. Složení, upřesní se dle investora, 184,8-1,0	m3	183,8	90	16 542,00	
14.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	183,8	10	1 838,00	
15.	17120 - 1211	Příplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	183,8	130	23 894,00	
		celkem				65 607,50	
2.		BOURÁNÍ KOMUNIKACÍ					
1.	11310 - 7231	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše přes 200 m2 z betonu prostého tl. 15 cm s naložením, stanoveno elektronicky	m2	680,0	90	61 200,00	
2.	11310 - 7232	Últo, ale tl. 15 - 30 cm	m2	284,0	250	73 500,00	
3.	11310 - 7244	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše přes 200 m2 z původních živitných povrchů tl. 20 cm s naložením, stanoveno elektronicky	m2	912,0	70	63 840,00	
4.	11310 - 7244	Últo, ale z opravovaných stávajících živitných povrchů tl. 20 cm	m2	923,0	70	64 610,00	
5.	11320 - 2111	Vyházení obrubníků betonových složitých s vybouráním lože s naložením - stanoveno elektronicky	m2	68,0	35	2 380,00	
6.	11310 - 7132	Odstranění krytů z prostého betonu tl. 30 cm v ploše do 50 m2 jednotlivě - betonové žláby s podkladem s naložením, 94,0*0,7	m2	65,8	650	42 770,00	
7.	96600 - 5111	Rozebrání a odstranění truhlíkového ocelového zábradlí vč. betonových patek s naložením	m2	136,0	250	34 000,00	
8.	99722 - 1571	Vodorovná doprava vybouraných hmot živitných na recyklači do 1 km, pol. 3+4	t	827,0	150	124 050,00	
9.	99722 - 1579	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle investora, do 10 km, 10*827,0	t	827,0	10	82 700,00	
10.	99722 - 1561	Vodorovná doprava suti do 1 km, 1177,0-827,0	t	350,0	30	10 500,00	
11.	99722 - 1569	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle investora, do 20 km, 20*350,0	t	7000,0	10	70 000,00	
		celkem				629 650,00	
3.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
1.	94195 - 5002	Lešení lehké pomocné o výšce do 150 cm pro bourání tenisové stěny	m2	16,0	40	640,00	
2.	94195 - 5003	Lešení lehké pomocné o výšce do 250 cm pro bourání oplacení	m2	84,0	60	5 040,00	
3.	94195 - 5004	Lešení lehké pomocné o výšce do 350 cm pro bourání oplacení	m2	44,0	75	3 300,00	
		celkem				9 400,00	
4.		PRESUN HMOT					
1.	99822 - 5111	Přesun hmot z pol. 3	%	3	9 400,00	282,00	
4.		Bourací práce - konstrukce					
1.	96205 - 2211	Bourání zdiva ze železobetonu nadzákladového objemu přes 1,0 m3 - ovinová stěna, 15,4*3,4*0,2	m3	10,5	2100	22 050,00	
2.	96807 - 0001R	Vybourání stávajícího objektu ocelového střídaček s odstraněním základů, 10,0*2,0*3,0	m3op	60,0	900	54 000,00	
3.	96807 - 2641	Vybourání kovových stěn oplacení výšky do 150 cm mezi hlísti, 121,0*1,5	m2	181,5	40	7 260,00	
4.	96807 - 2642R	Últo, ale oplacení výšky do 300 cm, 84,0*3,0	m2	252,0	60	15 120,00	
5.	96807 - 2643R	Últo, ale oplacení výšky do 400 cm, 44,0*4,0	m2	176,0	70	12 320,00	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
6.	98807 - 2614R	Díto, ale oplocení výšky do 100 cm na ovině betonové stěně, 15,4*1,0	m2	15,4	30	462,00	
7.	99304 - 2819	Bourání schodišťových stupňů tribuny z prostého betonu	m	276,0	120	33 120,00	
8.	98204 - 2320	Bourání zdiva z prostého betonu nadzákladového objemu do 1,0 m3, 6*1,5*1,5*0,2	m3	2,7	2100	5 670,00	
9.	98204 - 2321	Bourání zdiva z prostého betonu nadzákladového objemu přes 1,0 m3, 2*1,5*0,45*1,8 + 2*3,5*0,45*2,2 + 2*3,1*0,45*1,8	m3	14,4	2100	30 240,00	
10.	96604 - 3441	Bourání litých podlah betonových s potěrem II. Do 15 cm v ploše přes 4 m2, 3*1,5*1,2*0,15 + 48,2*3,5*0,15 + 48,2*3,7*0,2	m3	59,3	1500	88 950,00	
11.	96203 - 2230	Bourání cihelného zdiva do 1,0 m3 - rozvodnice elektro, 1,5*1,2*0,5	m3	0,9	800	720,00	
12.	98104 - 4111	Bourání základů z prostého betonu - patky sloupků oplocení, 130,0*0,3*0,3*0,6	m3	7,0	1900	13 300,00	
13.	99722 - 1111	Vodorovné přemístění sutí do 50 m k odvozu vč. Naložení	t	247,1	90	22 239,00	
14.	99722 - 1551	Vodorovná doprava sutí do 1 km na skládku se složením	t	247,1	30	7 413,00	
15.	99722 - 1559	Příplatek za každý další 1 km - uplnění se dle investora, do 20 km, 20*247,1	t	4942,0	10	49 420,00	
16.	99722 - 1855	Poplatek za skládku sutí	t	247,1	130	32 123,00	
		celkem				394 487,00	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M	Množství	J.C	Celkem	Poznámka
		Stavba: Revitalizace městského stadionu ve ŠTĚTÍ					
		objednatel: Město ŠTĚTÍ, Mírové nám. 163 ŠTĚTÍ					
		část: Tenisový antukový kurt a chodník					
		VÝKAZ VÝMĚR					
		vypracováno dle ceníků ÚRS Praha v ČÚ 2014					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Letohradská 10, Praha 7					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Sárkou 16, PRAHA 6					
		datum: červen 2014					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				1 022 234,60	
2.		Práce P S V				31 147,20	
3.		Remonta				0,00	
4.		Bourací práce				0,00	
		Celkem				1 053 381,80	
5.		Zahradní staveníště	%	3,0		31 601,45	
6.		Inženýrská činnost	%	2,5		26 334,55	
		Celkem				1 111 317,80	
7.		U P II - dlažební desky	%	21,0		233 378,74	
		Kontrolní cena celkem				1 344 694,54	
1.		PRÁCE H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
2.		ZÁKLADY				38 914,20	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE a KOMUNIKACE				51 046,00	
4.		TRUBNÍ VLODNÍ - DRFNAŽE				770 391,00	
5.		SADOVÉ ÚPRAVY				51 732,00	
6.		DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE				600,00	
7.		PŘESUN HMOT				75 921,00	
		CELKEM				1 022 234,60	
1.		CENNÍ PRÁCE					
1.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro	m3	8,2	150	1 350,00	
2.	13220 - 1109	lože betonových obrubníků, 152,7*0,3*0,2	m3	8,2	10	92,00	
3.	13230 - 1101	Příplatek za lepkovost hor. 3	m3	25,2	200	5 040,00	
4.	13230 - 1109	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 100 m3 pro	m3	25,2	10	252,00	
		drsnázní potrubí, 108,0*0,3*0,5					
5.	13330 - 1101	Příplatek za lepkovost hor. 3	m3	8,7	200	1 740,00	
6.	13330 - 1103	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3 pro patky	m3	8,7	10	87,00	
		sloupů, 0,4*0,4*1,0*32 + 0,3*0,4*1,0*7 +					
		0,3*0,3*0,8*30					
		Příplatek za lepkovost hor. 4	m2				

7	12220 - 1101	Odkopávka nezapažená v hor. 3 do 100 m3 pro čásl anukového hříště v tl. 10 cm po sejmutí	m3	38,2	80	3 438,00
8	12220 - 1109	Příplatek za lepkovit hor. 3	m3	38,2	10	332,00
9	18195 - 1102	Úprava pláň pod nové podkladní konstrukce se zhutněním, dle geotextie	m2	988,8	7	6 760,20
10	18130 - 1102	Rozprostření omnice v rovině v tl. Do 15 cm se zhutnění kolem hříště, dle SÚ	m2	32,0	20	640,00
11	16710 - 1101	Nalození omnice hor. 1-4 do 100 m3 pro doplnění zatrávněných ploch dle projektu, 32,0*0,15	m3	4,8	50	240,00
12	16230 - 1101	Vodorovné přemístění - Dovozy omnice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění	m3	4,8	30	144,00
13	16270 - 1105	Odvoz vyčištěné zeminy na skládku do 10 km vč.	m3	81,3	80	7 317,00
14	17120 - 1201	Uložení sypaliny na skládku	m3	81,3	10	813,00
15	17120 - 1211	Poplatek za uložení sypaliny na skládce	m3	81,3	130	10 569,00
		celkem				38 914,20
2.		ZÁKLADY				
1.	27531 - 3711	Základové patky z prostého betonu C 20/25 řástečně do bednění, 32*0,4*0,4*0,9 + 7*0,3*0,4*0,9 + 33*0,3*0,3*0,7	m3	7,8	2300	17 940,00
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek oboustranné anímaleloé - zřízení, 32*1,1*0,2 + 7*1,0*0,2 + 33*1,3*0,2	m2	22,2	190	4 218,00
3.	27535 - 1216	Dílo, ale odstranění	m2	22,2	40	888,00
4.	27526 - 1115R	Osazení ocelových sloupků oplocení do betonových pálek, 38*32*743	ks	80,0	350	28 000,00
		celkem				51 048,00
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE A KOMUNIKACE				
1.	50475 - 1111	Podklad z dracného kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 15 cm pod plochu anukového kuru, 30,8*18,95	m2	574,6	110	74 206,00
2.	50491 - 1113	Dílo, ale ze stěrky tl. 0-32 mm, tl. 7 cm	m2	574,6	60	33 730,00
3.	50485 - 1111	Dílo, ale ze stěrky tl. 8 - 16 mm pod dlažbu v tl. 15 cm, 2,45*(45,0+18,1) + 9,67*3,0 + 12,61*1,21 + 0,89*1,3 + 3,0*9,28 + 6,63*2,77	m2	248,2	95	23 678,00
4.	R56485 - 0001	Pelérní vrstva v tl. 8 cm pod anuku, mlhanda z jemné škvály, jlu a vody	m2	674,6	420	283 332,00
5.	R56485 - 0002	Kyt anukový čtyřhranný v tl. 2 cm - rozprostření, vřícení a uvatcování povrchu	m2	674,6	300	263 094,00
6.	R56485 - 0003	Napojení stávajícího anukového kuru na povrch nového anukového kuru	m	57,0	300	19 920,00
7.	50521 - 1120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěl v tl. 60 mm vč. Lože z kameniva v tl. Do 40 mm, jednotlivé do 50 m2	m2	248,2	170	42 194,00
8.	50217R	Dodávka z anukové betonové dlažby tl. 6 cm dle projektu, 248,2 x 1,02	m2	254,0	130	35 309,00
		celkem				775 391,00
4.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				
1.	21275 - 2212	M+U sběrného drnu z PE potrubí DN 80 mm do lože ze stěrky, dle projektu, 8*21,0	m	168,0	120	20 160,00
2.	21257 - 2111	Lože pod tralvody ze stěrky tl. 10 cm, 168,0*0,3*0,1	m3	5,1	680	3 468,00
3.	21275 - 0001R	Nápojení drenážního potrubí DN 80 mm na sběrný drn DN 125 mm	ks	8,0	350	2 800,00
4.	21257 - 1121	Výpř tralvodů kamenivem drobným léžícím fr. 8 - 32 mm do geotextie, 168,0*0,3*0,4	m3	20,2	680	13 736,00
5.	21197 - 1110	Zřízení opláštění tralvodů z geotextie vodorovná a svislá na upravenou zemní pláň, tralvody - 168,0*1,6	m2	269,8	10	2 698,00
6.	2615281100	Dodávka geotextie netkané 300 g/m2 tl. 1 mm dle projektu, 269,8 x 1,1	m2	269,8	30	8 098,00
		celkem				61 732,00
5.		SADOVÉ ÚPRAVY				
1.	18040 - 2111	Žeňování trávníku výsevem travním semenem vč. Osázení a zeti - pro doplnění po výstavbě oplocení a chodníků z dlažby, 0,5*(18,5+12,818+12,7+3,0+3,0+4,1)	m2	32,0	10	320,00
2.	5724700R	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč.	kg	1,0	110	110,00
3.	18340 - 3153	Ztratinho, 32,0 x 0,03 x 1,03	m2	32,0	2	64,00
4.	18580 - 2113	Obdělání půdy hraběním	kg	0,8	16	12,80
5.	18580 - 3211	Hnojání trávníku umělým hnojivem na šuku, 2,5 kg/100 m2	m2	32,0	0,3	9,60
6.	184802111R00	Uválcování plochy po výsevu	m2	32,0	2,3	73,60
		celkem				590,00
6.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
1.	91623 - 1213	Osazení sadového obrubníku stojáče s boční optrou rovného do lože z prostého betonu, 19,4+45,0+18,2+2*9,3+2*3,0+9,67-1,21+2*0,0+15,38+15,38+4,42	m	152,7	70	10 689,00
2.	052170001R	Dodávka sadových obrubníků vel. 6x25 cm, dl. 50 cm, 152,7 x 2 x 1,02	ks	312,0	35	10 920,00
3.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční optru, 152,7*0,3*0,2	m3	9,2	1900	17 480,00
4.	91972 - 6122	Geotextie netkaná pro separaci a filiaci do 300 g/m2, 674,6+248,2+152,7*0,3	m2	908,5	30	29 058,00
5.	94195 - 0003	Ležení lžkové pomocné pro montáž sloupků a oplocení v. do 250 cm, 1,0*(39,0+4,0+38,0)	m2	79,0	40	3 160,00
6.	95200 - 1411	Vyčištění objektu po dokončení stavebních prací	m2	922,8	5	4 614,00
		celkem				75 921,00

7.		PŘESUN HMOT							
1.	00822 - 5111	Přesun hmot z pol. 2 - 6	%	3	954 680,00	28 640,40			
2.		Práce P S V							
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				81 359,70			
2.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				208 780,00			
3.		NÁTERY				31 147,20			
		celkem				31 147,20			
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ							
1.	R000111	M+D sloupků na tenis	př	2,0	9300	19 600,00			
2.	R000112	M+D síť na tenis kompletní	ks	1,0	2750	2 750,00			
3.	R000113	M+D osazovacího pouzder pro sloupky na tenis do sportovního povrchu s ukotvením	ks	4,0	560	2 240,00			
4.	R000114	Dodávka mobilní sedáčky pro tenisového rozhodčího	ks	1,0	13000	13 000,00			
5.	R000115	Montáž a dodávka umělého fajnového pro tenís do antuky s ukotvením - těžký výrobek	m	110,0	80	8 800,00			
6.	R000116	Opětuná demontáž stávajících lavíček pro další použití	ks	4,0	500	3 000,00			
7.	R000117	Zpětné osazení stávajících lavíček do nové konstrukce chodníků	ks	4,0	500	2 000,00			
8.	R000118	Dodávka nových mobilních lavíček dle nabídky zhotovitele stavby	ks	6,0	4500	27 000,00			
9.	993776193	Přesun hmot	%	3	78 990,00	2 369,70			
		celkem				81 359,70			
2.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP							
1.	R800767 - 0001	M+D sloupků z ocelových trubek bezesýřných DN 60 x 3 mm dl. 165 cm s pozinkováním - 60 cm v základu	ks	38,0	500	19 000,00			
2.	R800767 - 0002	M+D sloupků z ocelových trubek bezesýřných DN 60 x 3 mm dl. 490 cm s pozinkováním - 80 cm v základu	ks	32,0	2100	67 200,00			
3.	R800767 - 0003	Dílo, ale rozpěrných trubek nad vráta a vřátky, 1 x 1,2 m, 2 x 3,6 m s přivařením	m	8,8	450	3 960,00			
4.	R800767 - 0004	Dílo, ale vzpěr u koncových sloupů, dl. 475 cm	ks	7,0	1900	13 300,00			
5.	R800767 - 0005	Montáž a dodávka systémové branky do oplocení kurty vel. 100x185 cm z trubek a poplastovaného pletiva vel. Kování a zámku	ks	1,0	10000	10 000,00			
6.	R800767 - 0006	Dílo, ale dvojnásobné brány vel. 360x195 cm	ks	2,0	17000	34 000,00			
7.	R800767 - 0007	Montáž a dodávka systémového pletiva poplastovaného s oky 45x45 mm s osazením a napnutím na sloupky, 4,0*(12*2,6+3,77+2,18+1,15+11*2,6+1,57+1,03+3,77+0,71) - 16,0 na vstupy	m2	260,0	60	15 600,00			
8.	R800767 - 0008	Montáž a dodávka oplocení nízkého z drátěného pletiva v rámci z tyčového typového výšky 105 cm s ukotvením nebo přivařením ke sloupkům, 1,0*(2,0*18*2)	m2	72,0	300	21 600,00			
9.	R800767 - 0009	Montáž a dodávka ocelových sloupků vel. 60x60 mm typových dl. 390 cm s pozinkováním	ks	3,0	1300	3 900,00			
10.	R800767 - 0010	M+D typových vrátek do oplocení u objektu, vel. 110 x 200 cm vel. Kování	ks	1,0	12000	12 000,00			
11.	R800767 - 0011	M+D typového pletiva typu Nylonflour na sloupky, (1,15+1,15/6)*3,0 + 1,0*1,1	m2	9,8	350	3 430,00			
12.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	0		208 780,00			
		celkem				208 780,00			
1.		NÁTERY							
1.	78392 - 1700	Náhr oplocení z pletiva vel. Rámů a sloupků základní syntetický, 72,0*1,5	m2	100,0	90	9 000,00			
2.	78392 - 1590	Dílo, ale dvojnásobný s 1x omalováním	m2	100,0	150	15 000,00			
3.	99876 - 2102	Přesun hmot	%	3	30 240,00	907,20			
		celkem				31 147,20			

48

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	Mj	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Revitalizace městského stadionu ve ŠTĚTÍ					
		objednatel: Město ŠTĚTÍ, Mírové nám. 183 ŠTĚTÍ					
		část : Víceúčelové hřiště					
		VÝKAZ VÝMÉR					
		vypracováno dle ceníků ÚRS Praha v CÚ 2014					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Letohradská 10, Praha 7					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Sárkou 18, PRAHA 6					
		datum : červen 2014					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				1 480 203,70	
2.		Práce P S V				2 268 357,80	
3.		Remesla				0,00	
4.		Bourací práce				0,00	
		Celkem				3 748 561,50	
5.		Zařízení staveniště	%	3,0		112 456,85	
6.		Inženýrská činnost	%	2,5		93 714,04	
		Celkem				3 954 732,38	
7.		D P I I - dle platné sazby	%	21,0		830 493,60	
		Kontrolní cena celkem				4 785 226,18	
1.		Práce H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				153 060,00	
2.		ZAKLADY				268 145,00	
3.		KONSTRUKCE SVISLÉ				165 075,00	
4.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				522 560,00	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRFNAŽE				184 098,00	
6.		SADOVÉ ÚPRAVY				7 660,36	
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				147 460,00	
8.		PRŮSUN HMOT				34 136,34	
		CELKEM				1 480 203,70	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
1		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro lože betonových obrubníků, 215,5*0,3*0,2	m3	13,0	150	1 950,00	
2.	13220 - 1109	Příplatek za lepičnost hor. 3	m3	13,0	10	130,00	
3.	13230 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 100 m3 pro drenážní potrubí, 404,3*0,3*0,5 + 120,8*0,4*0,6	m3	89,7	200	17 940,00	
4.	13230 - 1109	Příplatek za lepičnost hor. 3	m3	89,7	10	897,00	
5.	13330 - 1101	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3 pro patky sloupů, 0,6*0,6*1,8*10 + 0,6*0,6*1,3*79	m3	43,5	200	8 700,00	
6.	13330 - 1109	Příplatek za lepičnost hor. 4	m2	43,5	10	435,00	
7.	13230 - 1201	Hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 pro základ terasové zdi, 1,0*0,8*18,35	m3	14,7	150	2 205,00	
8.	13230 - 1209	Příplatek za lepičnost hor. 4	m3	14,7	10	147,00	
9.	12220 - 1102	Odkopávka nezapažená v hor. 3 do 1000 m3 pro část živčního povrchu v tl. 10 cm a bourané betonové povrchy tl. 15 cm, (912+932)*0,1 + 680*0,10*0,15	m3	224,3	60	13 458,00	
10.	12220 - 1109	Příplatek za lepičnost hor. 3	m3	224,3	10	2 243,00	
11.	18195 - 1102	Úprava pláň pod nové podkladní konstrukce se zhuštění, dla geotextilie	m2	2337,0	7	16 359,00	
12.	16270 - 1105	Odvaz vyložení zeminy na skládce do 10 km vč. složení, 13,0+89,7+43,5+14,7+224,3	m3	385,2	90	34 668,00	
13.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	385,2	10	3 852,00	
14.	17120 - 1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	m3	385,2	130	50 076,00	
		celkem				153 060,00	
2.		ZÁKLADY					
1.	27431 - 3811	Základové pásy z prostého betonu C 25/30 pro cvičnou zeď, 1,0*1,0*18,4	m3	18,4	2300	42 320,00	
2.	27532 - 1511	Základové patky ze železobetonu betonu C 20/25 částečně do bednění, 0,6*0,6*1,0*10,0 + 0,6*0,6*1,4*79,0	m3	48,7	2500	116 750,00	
3.	27535 - 1215	Bednění základových patek, oboustranné svisté - řízení, 10*2,5*0,2 + 79*2,5*0,2, vrchní částí základů	m2	44,5	200	8 900,00	
4.	27535 - 1216	Dílo, ale odstranění	m2	44,5	50	2 225,00	
5.	27538 - 1821	Výztuž základových patek šroubovicovou výztuží dle projektu prof. 400 mm, 50 kg/m3	t	2,4	27000	64 800,00	
6.	27526 - 1115R	Osazování ocelových sloupků oplacení do betonových patek, 10+70	ks	89,0	350	31 150,00	
		celkem				266 145,00	
3.		KONSTRUKCE SVISLE					
1.	31132 - 1814	Nadzákladové zdi z žb C 25/30 XC1, XF1 z pohledového betonu, 4,1*0,2*18,05	m3	14,8	3100	45 880,00	
2.	31135 - 1111	Bednění nadzákladových zdí oboustranné hladké přesné - řízení, 2*(0,3+18,05)*4,1	m2	150,5	370	56 685,00	
3.	31135 - 1112	Dílo, ale odstranění	m2	150,5	100	15 050,00	
4.	31136 - 1821	Výztuž nadzákladových zdí z oceli 10505	ti	1,03	27000	27 810,00	
5.	8 pol.	Zetřídění povrchu sklen a zkosení viditelných hran terasové zdi dle projektu	m2	150,5	100	15 050,00	
6.	31132 - 1115R	Osazování ocelových sloupků oplacení do betonových zdí	ks	8,0	400	3 200,00	
7.	31132 - 1115R	Dodávka ocelových trubek DN 51*3,6 mm, dl. 250 cm se zavitkováním a žárovým zinkováním	ks	8,0	300	2 400,00	
		celkem				185 076,00	
4.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	56475 - 1115	Podklad z drceného kaméniva fr. 32 - 63 mm tl. 19 cm pod plochu hřiště, 45,0*36,5 + 38,0*18,11	m2	2272,0	140	318 080,00	
2.	56481 - 1111	Dílo, ale fr. 8 - 16 mm, tl. 5 cm	m2	2272,0	40	90 880,00	
3.	56480 - 1111	Podklad z drceného kaméniva fr. 4 - 8 mm tl. 3 cm pod plochu hřiště	m2	2272,0	25	56 800,00	
4.	56480 - 1111R	Podklad z kamenné drtě fr. 0 - 4 mm v tl. 3 cm pod plochu hřiště s urovňováním	m2	2272,0	25	56 800,00	
		celkem				522 560,00	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽ					
1.	21275 - 2213	M+D sběrného drénu z PE potrubí DN 125 mm do lože ze štrkopiesku, dle projektu, 2*60,4	m	120,8	200	24 160,00	
2.	21275 - 2212	Dílo, ale DN 80 mm, 13,0*31,1	m	404,3	120	48 516,00	
3.	21257 - 2111	Lože pod trativody ze štrkopiesku třídného v tl. 10 cm, 120,8*0,4*0,1 + 404,3*0,3*0,1	m3	17,0	680	11 560,00	
4.	21275 - 0001R	Napojení drenážního potrubí DN 80 mm na sběrný drén DN 125 mm	ks	28,0	350	9 100,00	
5.	21257 - 1121	Výplň trativodů kamenivem drobným lžčným fr. 8 - 32 mm do geotextilie, 120,8*0,4*0,5 + 404,3*0,3*0,4	m3	72,7	680	49 436,00	
6.	21197 - 1110	Řízení opláštění trativodů z geotextilie vodorovné a svisté na upravenou zemní pláň, trativody - 120,8*2,0 + 404,3*1,6	m2	888,6	10	8 886,00	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.J.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
7.	2615261100	Dodávka geotextilie netkané 300 g/m ² tl. 1 mm dle projektu, 888,6 x 1,1	m ²	978,0	30	29 340,00	
8.	89933 - 1111	Výšková úprava stávajících vpustí zvýšením poklopu do 20 cm do úrovně plochy	ks	2,0	1200	2 400,00	
9.	89933 - 1112R	Nápojení drenážního potrubí DN 125 mm do stávajících vpustí a jejich úprava dle potřeby	ks	2,0	350	700,00	
		celkem				184 098,00	
6.		SADOVÉ ÚPRAVY					
1.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním směsmi vč. Ošetření a zalití - pro doplnění po vybourání trávny, 8,0*(18,0-3,5)	m ²	356,0	10	3 560,00	
2.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním směsmi vč. Ošetření a zalití - pro doplnění po výstavbě betonové stěny a oplocení, 18,2*1,5 + 0,5*(35,0+25,3+2,53+1,2+1,5)	m ²	60,6	10	606,00	
3.	5724700R	Dodávka travního směsu 30 g/m ² m ² vč.	kg	12,9	110	1 419,00	
4.	18340 - 3153	Ztratinšho, 416,6 x 0,03 x 1,03	m ²	416,6	2	833,20	
5.	18580 - 2113	Obdělání půdy hrabáním	kg	10,5	16	168,00	
6.	18580 - 3211	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m ²	m ²	416,6	0,3	124,98	
7.	184802111R00	Uvádění plochy po výsevu	m ²	416,6	2,3	958,18	
		Oúplevačení stávající plochy po rozprostření omace pro osadu postelím	m ²	416,6	2,3	958,18	
		celkem				7 669,36	
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
1.	95280 - 1411	Vyčištění plochy po dokončení prací	m ²	2272,0	5	11 360,00	
1.	91623 - 1213	Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opěrou rovného do lože z prostého betonu, 2*38,1+36,0+45,05+45,0+18,21	m	216,5	70	15 155,00	
2.	592170001R	Dodávka sadových obrubníků vel. 5x25 cm, dl. 50 cm, 218,5 x 2 x 1,02	ks	442,0	35	15 470,00	
3.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 218,5*0,3*0,2	m ³	13,0	1900	24 700,00	
4.	91972 - 6122	Geotextilie netkaná pro separaci a ochranu do 300 g/m ² pod konstrukcí, 2272,0*216,5*0,3	m ²	2337,0	30	70 110,00	
5.	94195 - 5004	Lešení lehké pomocné pro montáž betonové stěny, sloupků, oplocení a sítě v. do 350 cm, 1,0*(18,0+218,5)	m ²	237,0	45	10 665,00	
		celkem				147 480,00	
8.		PŘESUN HMOT					
1.	99822 - 5111	Přesun hmot z pol. 2 - 5	%	3	1 137 878,00	34 138,34	
2.		Práce P S V					
1.		KONSTRUKCE TESÁRSKÉ				119 081,91	
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				97 530,70	
2.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				793 338,00	
3.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				1 377 491,10	
		celkem				2 288 357,80	
1.		KONSTRUKCE TESÁRSKÉ					
1.	78213 - 4122	Montáž bodnění stěn z hoblovaných ložen na kotvení prvku - spodní část a branky, 2,43*1,0*74,0 + 1,0*(2,37+2,05+4*1,45+2,0*1,31+1,47+1,01+1,04)	m ²	197,7	55	10 873,50	
2.	60510008	Dodávka ložen modřinových hoblovaných š. 120 mm, tl. 35 mm bez povrchové úpravy, 197,7*1,1	m ²	218,0	470	102 460,00	
3.	60510008	Spojovací materiál pro uchycení ložen	m ³	7,6	300	2 280,00	
4.	99876 - 2102	Přesun hmot	%	3	115 613,50	115 613,50	
		celkem				3 468,41	
		celkem				119 081,91	
2.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ					
1.	R000111	M+D sloupků na volejbal, nohejbal	pár	2,0	9700	19 400,00	
2.	R000112	M+D síť na volejbal, nohejbal	ks	2,0	4250	8 500,00	
3.	R000113	M+D osazovací pouzdra pro sloupky na volejbal a tenis do sportovního povrchu	ks	4,0	500	2 240,00	
4.	R000114	M+D sloupků na tenis	pár	1,0	9800	9 800,00	
5.	R000115	M+D síť na tenis kompletní	ks	1,0	2750	2 750,00	
6.	R000116	M+D uzamykatelného boxu pro úschovu sloupků, sítě a pod.	ks	1,0	15000	15 000,00	
7.	R000117	M+D branky Al na kopanou 500x200 cm s kotvením do pouzder vč. Textilní síť	ks	2,0	15600	31 200,00	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
8.	R000118	M+D osazovacích pouzder pro kotvení branek do sportovního povrchu s ukotvením	ks	4,0	1500	6 000,00	
9.	998775193	Přesun hmot	%	3	94 690,00	94 690,00	
		celkem				2 840,70	
4.		KONSTRUKCE ZÁMEČNÍČE - ATYP				97 530,70	
1.	R800767 - 0001	M+D ocelových výložníků pro osvětlovací tělesa na ocelové sloupky krajní, 4 x 1 ks	ks	10,0	1000	10 000,00	
2.	R800767 - 0002	M+D sloupků pro osvětlovací tělesa z ocelových trubek bezešvých DN 160 x 6 mm dl. 600 cm s pozinkováním - část v základu v kombinaci s trubkou DN 116 x 6 mm dl. 460 cm s provařením, celková délka 10,6 m	ks	10,0	6000	60 000,00	
3.	R800767 - 0003	DLto, s/e pro oplacení z DN 114 x 5 mm dl. 530 cm - a nástavec z DN 60 x 3,6 mm, s ukotvením a přivařením do spodní trubky, celkem 7,3 m	ks	79,0	3500	276 500,00	
4.	R800767 - 0004	Montáž a dodávka systémové 2křídlových vrat do oplacení hřiště vel. 23/x251 cm z trubek a systémového pleťva vč. Kování a zámku	ks	4,0	22000	88 000,00	
5.	R800767 - 0005	Montáž a dodávka systémového oplacení ze svařovaných panelů na sloupky, výšky 150 cm, základní šířky 250 cm a doplňkové části, 2,5*1,5*2*74 - vrata 4*2,5*1,5, doplňky = 2*1,5*(2,47+2,15+4*1,55+2,1+1,41+1,5)+1,91+1,14)	m2	597,0	250	149 250,00	
6.	R800767 - 0005	M+D ocelových příložek s pozinkováním pro osazení a montáž modulinových fošen dle projektu, vel. 880*250*5 mm rovná - normální pole, s ukotvením do sloupů	ks	89,0	500	44 500,00	
7.	R800767 - 0007	M+D pomocných ocelových kolevních konstrukcí pro zavěšení sítí na sloupky s pozinkováním	ks	366,0	350	124 600,00	
8.	R800767 - 0008	M+D závěsných lanek pro ochrannou síť s ukotvením, 2 x 108,3 + 2 x 17,5	m	251,6	35	8 806,00	
9.	R800767 - 0009	M+D sítě ochranné nylonové, oka 50 x 50 mm na lanke, 2 x (38,0*3+45,1*2+18,11) + 7*2,5*2	m2	264,0	120	31 680,00	
10.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	0		793 338,00	
		celkem				0,00	
5.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				793 338,00	
1.	R776220001	Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu fotbalového hřiště z umělého trávníku v tl. 40 mm	m2	1620,0	580	939 600,00	
2.	R776220002	Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu tenisového kurtu z umělého trávníku v tl. 15 mm	m2	652,0	536	348 820,00	
3.	R776220003	Montáž a dodávka lajnování tenisového a volejbalového kurtu vsazeného s vyřezáním a lepením dle projektu	m	250,0	65	16 250,00	
4.	R776220004	DLto, s/e fotbalového hřiště	m	300,0	65	19 500,00	
5.	R776220005	Dopravné materiálu na povrch kurtu	kpl	1,0	5500	5 500,00	
6.	R776220005	Dopravné materiálu na povrch fotbalového hřiště	kpl	1,0	7700	7 700,00	
7.	998775193	Přesun hmot	%	3	1 337 370,00	1 337 370,00	
		celkem				40 121,10	
						1 377 491,10	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Revitalizace městského stadionu ve ŠTĚTÍ					
		objednatel: Město ŠTĚTÍ, Mírová nám. 163 ŠTĚTÍ					
		část : IO-01 - Vodovod a studna					
		VÝKAZ VÝMĚR					
		vypracováno dle ceníku ÚRS Praha v C0 2014					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Letohradská 16, Praha 7					
		vypracoval: R. Polišenský, Nad Sárkou 16, PRAHA 6					
		datum : červen 2014					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				12 875,50	
2.		Práce P S V				25 270,20	
3.		Práce Montážní - M				0,00	
4.		Výhled studny - IO-01a				61 918,99	
		Celkem				100 070,69	
5.		Zřízení slavenišť	%	3		3 092,12	
6.		Inženýrská činnost	%	2,5		2 578,77	
		Celkem				108 739,58	
7.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		22 835,31	
		Kontrolní cena celkem				131 574,90	
1.		Práce H S V					
1		ZEMNÍ PRÁCE				8 924,00	
2		PRÁCE				4 312,00	
3		BAŇOVÉ ÚPRAVY				1 468,18	
4		PŘÍSLUŠNOST				173,34	
		CELKEM				12 875,50	
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	13220 - 1101	Hroubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro lože betonových obrobků, 60,0*0,4*0,6	m3	20,7	150	3 105,00	
2.	13220 - 1109	Příplatek za šířkovost hor. 3	m3	20,7	10	207,00	
3.	17110 - 1101	Zásyp sypaviny jam a rýh se zhuštěním, 20,7 - 10,4	m3	10,3	60	618,00	
11.	18195 - 1102	Úprava pláň pod nově pokladní konstrukce se chodníkem, dle geotextilu	m2	88,0	7	616,00	
12.	16270 - 1105	Odvícení vyčištěné zeminy na skládce do 10 km vč. složení, 20,7 - 10,3	m3	10,4	60	618,00	
13.	17120 - 1201	Uložení sypaviny na skládce	m3	10,4	10	104,00	
14.	17120 - 1211	Příplatek za uložení sypaviny na skládce	m3	10,4	150	1 552,00	
		celkem				6 924,00	
2.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	45157 - 3111	Lože pod potrubí ze stěrkořísků tl. 10 cm, 60,0*0,1*0,4	m3	3,5	680	2 380,00	

53

2.	4515/- 2111	Obsyp potrubí z kaménka drobného litého, 60,0*0,4*0,2	m3	6,9	280	1 932,00			
		celkem				4 312,00			
3.		SADOVÉ ÚPRAVY							
1.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - pro doplnění po vybourání tribuny, 60,0*0,6	m2	61,6	10	516,00			
2.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po urovnění výkopu	m2	61,6	10	516,00			
3.	57247002	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč.							
4.	18340 - 3153	Zrnatého, 61,6 x 0,03 x 1,03	kg	1,6	110	176,00			
5.	18580 - 2113	Obdělání půdy hrabáním	m2	51,6	2	103,20			
6.	18580 - 3211	Hnojení trávníku umělým hnojivem na ševko, 2,5 kg/100 m2	kg	1,3	16	20,80			
7.	184802111R00	Udrčování plochy po výsevu	m2	51,6	0,3	15,48			
		Odplevelení stávající plochy po rozprošení omíčky pro osadu postelíkem	m2	51,6	2,3	118,68			
		celkem				1 468,16			
4.		PŘESUN HMOT							
1.	99522 - 6111	Přesun hmot z pol. 2 - 3	%	3	5 778,16	173,34			
2.		Práce P.S.V							
1.		ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				25 276,20			
		celkem				25 276,20			
1.		ZDRAVOTNÍ TECHNIKA							
1.	R800721 - 0001	Celonerzová ponorná čerpadla Nema ADN4-50-15-N3, délka kabelu 25m, 1,1kW, 3A, 400V	ks	1,00	10 000	10 000,00			
2.	R800721 - 0002	Tisková nádrž vertikální 60L (Osorgia) s příslušenstvím SET (armatura, tlakový spínač a ta)	ks	1,00	3 200	3 200,00			
3.	R800721 - 0003	Přetlakový měřič tlaku na předtlučení nahoru nádrže 150x50x5	m	1,00	120	120,00			
4.	R800721 - 0004	Závěsná zařízení pro ponorné čerpadlo 20m	ks	1,00	500	500,00			
5.	R800721 - 0005	Ventilová šachice-LALOG	ks	2,00	200	400,00			
6.	R800721 - 0006	Plastový kulový ventil 3/4"	ks	2,00	150	300,00			
7.	R800721 - 0007	T-kus 32	ks	1,00	100	100,00			
8.	R800721 - 0008	Potrubí 32-HNPE-100-432x2 PN10	m	128,00	20	2 560,00			
9.	R800721 - 0009	Zahradní hadice Multiflex 3/4" - 25m	ks	2,00	1 100	2 200,00			
10.	R800721 - 0010	Rychlospojka hadicová 3/4"	ks	2,00	60	120,00			
11.	R800721 - 0011	Sroubení 1" s koncovkou 3/4"	ks	2,00	20	40,00			
		dodávky celkem				19 540,00			
12.	R800721 - 0012	Montážní práce	hpl	1,0	5000	5 000,00			
13.	998721 - 1101	Přesun hmot	%	3	24 540,00	735,20			
		celkem				25 276,20			

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrtaná studna na p.p.č. 1549/1

JKSO:

Místo:

Štětí

CC-CZ:

Datum:

25.06.2014

Objednavatel:

Město Štětí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INDORS Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

64918,99

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

64918,99

DPH základní

0,21 ze

64918,99

13632,99

snížená

0,15 ze

0

0

Cena s DPH

v

CZK

78551,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrtaná studna na p.p.č.1549/1

Místo: Štětí

Datum: 25.06.2014

Objednavatel: Město Štětí

Projektant: INDORS Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

64918,99

HSV - Práce a dodávky HSV

56918,99

1 - Zemní práce

3990,89

2 - Zakládání

48835,2

5 - Komunikace

1848

8 - Trubní vedení

1680

99B - Přesun hmot

564,9

M - Práce a dodávky M

8000

21-M - Elektromontáže

8000

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

64918,99

ROZPOČET

Stavba: Vrtaná studna na p.p.č.1549/1

Místo: Štětí

Datum: 25.06.2014

Objednavatel: Město Štětí

Projektant: INDORS Litoměřice

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem[CZK]
Náklady z rozpočtu							64918,99
HSV - Práce a dodávky HSV							56918,99
1 - Zemní práce							3990,89
11	K	134702101	Výkopávky do 4 m2 pro studny nospouštění	m3	3,077	900	2769,3
			3,14*0,49*2		3,077		
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až	m3	3,077	50	153,85
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku	m3	3,642	90	327,78
			3,077*0,565		3,642		
14	M	916201100	uložení odpadu kód 170204 zemina a kamení	t	5,692	130	739,96
			1,642*1,563		5,692		
2 - Zakládání							48835,2
9	K	224411114	Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 4	m	18	1900	34200
5	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových	m	1	1200	1200
10	M	392751010	dílec betonový pro studny SR-F 1000x500 D100x50x9	kus	4	950	3800
7	M	392757110	deska betonová zděrytová pro studny, šachty a filmy	kus	1	800	800
1	K	242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl c	m	18	350	6300
8	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,228	900	205,2
3	K	2475/11113	Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného	m3	0,3	1100	330

2	K	247881114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	3	600	1800
20	K	249233112	Kryt zhlaví vrtu	kus	1	200	200
5 - Komunikace							1848
15	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP II	m2	4,2	90	378
16	K	598211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pě	m2	4,2	170	714
17	M	592450580	dlažba zámková PAROLIN IIBB 24x12x6 cm pětiroh	m2	4,2	180	756
8 - Trubní vedení							1680
18	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdl	kus	1	280	280
19	M	422107120	ventil uzavírací přímý s ručním kolečkem V30 111 616.99	kus	1	1400	1400
998 - Přesun hmot							564,9
4	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	3,766	150	564,9
M - Práce a dodávky M							8000
21-M - Elektromontáže							8000
21	K	210010001	Elektropřipojka	m	10	800	8000

stránka 1

Cena celkem					521 530	
Položkový rozpočet						
S:	01	Štětí				
O:	01	Městský stadion ve Štětí				
R:	01	Revitalizace městského stadionu ve Štětí				
P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	001	Montážní práce				89 703,20
40	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	50,00000	10,00	500
41	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	10,00	200
42	210100003R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	16,00000	15,00	240
43	210204103RS	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	12,00000	850,00	10200
44	210220022RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	140,00000	50,00	7000
45	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	20,00000	80,00	1600
46	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	18,00000	80,00	1440
47	210810046RT	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.52.5	m	710,00000	31,00	22010
48	210810050RT	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx2.5	m	30,00000	45,00	1350
49	210810052RT	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx6	m	260,00000	75,00	19500
50	210810054RT	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx16	m	100,00000	160,00	16000
51	460490012RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	260,00000	10,00	2600
53	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	12,00000	588,60	7063,2
Díl:	002	Materiál				3148/3
1	345 00001T	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,00000	500,00	500
2	34560401000	Svorkovnice řadová RSA 2,5 A	kus	27,00000	10,00	270
3	34560403000	Svorkovnice řadová RSA 6	kus	8,00000	12,00	96
4	34560404000	Svorkovnice řadová RSA 16	kus	6,00000	22,00	132
5	34561142R	Mústek propojovací pro ochranný vodič SP15/Z	kus	2,00000	35,00	70
6	34561147R	Mústek propojovací pro neutrální vodič SP15/N	kus	2,00000	25,00	50
7	34561564R	Lišta nosná DIN TS 35/050/0 pro řad.svorkovnic	kus	4,00000	60,00	240
8	34561616R	Štítek označovací 6035-01 K	kus	40,00000	5,00	200
9	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	500,00000	15,00	7500
10	34571590.AR	Krabice 6455-11	kus	20,00000	105,00	2100
11	348 11001T	Držák svítidla Olympic	ks	12,00000	1 100,00	13200
12	348 40001T	Svítidlo Olympic, vč.zdroje 1000W HIE, 3500K, Ra 65, vč.držáku	ks	12,00000	21 500,00	258000
13	348 40003T	Příspěvek na recyklaci	kpl	12,00000	15,00	180
14	357 115001T	Rozvaděč plastový, SR33/N	kpl	1,00000	10 000,00	10000
15	357 115002T	Rozvaděč plastový, SS2/N	kpl	1,00000	320,00	320
16	357 115005T	Rozvaděč plastový, SR22/N	kpl	1,00000	8 500,00	8500
17	358 11601T	Bezpečnostní vypínač KATKO KU316N, uzam. ve vypnutém stavu	ks	4,00000	310,00	1240
18	35821101.01T	Relé instalační Eaton Z-SCH230/25-40	kus	3,00000	400,00	1200
19	35822155R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-6C-1	kus	12,00000	140,00	1680
20	35822403R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-25B-3	kus	1,00000	480,00	480
21	35822405R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-40B-3	kus	1,00000	650,00	650
22	35822406R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-50B-3	kus	1,00000	1 200,00	1200
23	35822407R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-63B-3	kus	1,00000	1 400,00	1400
24	35822425R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3	kus	1,00000	550,00	550

Položkový rozpočet							
25	35822429R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-10C-3	kus	1,00000	800,00	800	9,00
26	358253501.01	Pojistka výkonová PN 000 35 A gG	kus	3,00000	55,00	165	9,00
27	35864107R	Spouštěč motorový SM1E - 4,0 A	kus	1,00000	550,00	550	9,00
28	35864112R	Spouštěč motorový SM1E - 25,0 A	kus	1,00000	800,00	800	9,00
29	35889020.02	Chránič proudový OLI16C-1N-030AC	kus	2,00000	1 400,00	2800	9,00
Díl:	003	Zemní a jiné podružné činnosti				52634	
30	460010024RT	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,26000	900,00	234	M46
31	460030081RT	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	20,00000	90,00	1800	M46
32	460050712RT	Járna do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.2, strojní výkop jámy	m3	4,20000	150,00	630	M46
33	460080002RT	Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	m3	4,20000	2 300,00	9660	M46
34	460080101RT	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	3,80000	1 900,00	7220	M46
35	460200133RT	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	170,00000	50,00	8500	M46
36	460200133RT	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	90,00000	70,00	6300	M46
37	460570133R0	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním	m	260,00000	40,00	10400	M46
38	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	2,60000	150,00	390	M46
39	460921102R0	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	25,00000	300,00	7500	M46
Díl:	004	Vedlejší náklady				64320	
52	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	kč	5 000,00000	5,00	25000	5,00
54	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13.2	kč	5 000,00000	5,00	25000	5,00
55	210 33001T00	Revize a vystavení rozvzní zprávy elektro	kpl	12,00000	360,00	4320	5,00
56	210 33003T00	Navýšení příkonu od dodavatele ČEZ	ks	1,00000	10 000,00	10000	5,00

VZ: "Revitalizace městského stadionu ve Štětí" - časový harmonogram

Rok		2015				
Měsíc		1. - 31. 5	6	7	8	1. - 27. 9
Bourací práce						
Tenisový antukový kurt a chodník						
Víceúčelové hřiště						
Vodovod a studna						
Zařízení silnoproudé elektroniky a osvětlení						

Realizace VZ bude ukončena nejpozději do 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště

V Litoměřicích dne 20.2.2015

Gardenline s.r.o.
IČ: 100 000 000
Město Štětí
Městský úřad
Městský stadion
000 000 000



Gardenline s.r.o.
Ing. Miroš Náprstek, jednatel

