

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171,
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 384462/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zastupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu technického zařízení budovy, tj. zdravotnické instalace, ústředního vytápění a silnoproudé elektroinstalace, v objektu Základní školy Jiráskovo náměstí, na adrese Jiráskovo nám. 1166/1, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125005 s názvem „ZŠ Jiráskovo náměstí – výměna technického zařízení budovy“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.

Pobled

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - bouracích a demontážních prací;
 - vyhotovení betonového potěru v 1. NP včetně dilatačních spár;
 - výměny technického zařízení budovy (zdravotechnické instalace, ústřední vytápění a silnoproudá elektroinstalace);
 - zapravení drážek po rozvodech a oprava omítek dotčených částí;
 - pokládky keramických obkladů a dlažeb;
 - vyhotovení sádkartonových podhledů v prostorech hygienického zázemí;
 - výmalby hygienických zařízení, kabinetů a učeben dotčených stavebními úpravami;
 - dodávky nepřímotopného zásobníku TUV s napojením na dálkový horkovod a primární rozvod teplé vody;
 - provedení všech zkoušek dle platných ČSN;
 - dodávky a montáže regulace ohřevu teplé užitkové vody s automatickým přepínáním ohřevu horkovod/elektrika;
 - komunikace s příslušnými úřady a provozovateli distribučních sítí;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu;
 - zaškolení a seznámení obsluhy s ovládáním regulace a s údržbou dodané technologie.
3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „ZŠ Jiráskovo náměstí – výměna technického zařízení budovy“ zpracovanou společností CERGO ENERGY, s.r.o., Horní Lhota 127, 678 01 Blansko, IČ: 03242919 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako příloha č. 1 a č. 2.
4. **Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.**
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.
8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
10. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
- 12. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.**
13. Zhotovitel opatří staveniště informační tabulí na přenosném podstavci, která bude obsahovat následující údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

14. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): **30. 4. 2025.**
1. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): nejpozději do **29. 8. 2025.**
2. Místem plnění je Základní škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166, na adrese Jiráskovo náměstí 1166/1, 500 02 Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 10 727 240,04,- Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatel v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.
6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
7. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíší, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS. Zhotovitel předkládá soupisy objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů zástupce objednatele a/nebo TDS.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti.
9. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude fakturovaná částka bez částky zádržného odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě nedoružení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
9. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
11. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
12. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamáce objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamáce, je oprávněnost reklamáce považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamáce (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou

minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na plnění předmětu této smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
9. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
11. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. PŘÍLOHY


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Hradci Králové dne 19.3.2025

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Miloš Andrys
jednatel společnosti
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **245Z041 ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy**
_01

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol.s r.o.

IČO: **42228573**

Vážní 1171 Hradec Králové

DIČ: **CZ42228573**

500 03

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2,844,723.91
PSV			6,884,774.14
MON			700,489.99
Vedlejší náklady			128,052.00
Ostatní náklady			169,200.00
Celkem			###

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10,727,240.04 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem bez DPH

10727240.04 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0.00	297,252.00		297,252.00	3
D.1.0.	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	297,252.00		297,252.00	3
Provozní soubor						
D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0.00	6,114,231.61		6,114,231.61	57
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	0.00	6,114,231.61		6,114,231.61	57
D.1.4.1	ZTI	0.00	1,911,053.81		1,911,053.81	18
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0.00	1,911,053.81		1,911,053.81	18
D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ	0.00	1,704,212.63		1,704,212.63	16
D.1.4.2.	Ústřední vytápění	0.00	1,704,212.63		1,704,212.63	16
D.1.4.3	ELEKTRO	0.00	700,489.99		700,489.99	7
D.1.4.3.	Elektroinstalace	0.00	700,489.99		700,489.99	7
Celkem za stavbu					10,727,240.04	100

Popis stavby: 245Z041_01 - ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.1.0. - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Popis objektu: D.1.4.1 - ZTI

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis objektu: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.2. - Ústřední vytápění

Popis objektu: D.1.4.3 - ELEKTRO

Popis rozpočtu: D.1.4.3. - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			125,903.64	1.2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23,118.74	0.2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			163,422.57	1.5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			345,117.15	3.2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			453,475.43	4.2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			19,900.00	0.2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			550,315.48	5.1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			39,522.30	0.4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			370,188.28	3.5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62,075.95	0.6
9D	Ostatní konstrukce, demontáže	HSV			69,783.02	0.7
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			38,850.00	0.4
700B	Demontáže	PSV			92,641.07	0.9
700B	Demontáže PSV	PSV			98,008.53	0.9
711	Izolace proti vodě	PSV			173,887.11	1.6
713	Izolace tepelné	PSV			332,898.48	3.1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			303,426.50	2.8
722	Vnitřní vodovod	PSV			453,660.26	4.2

724	Strojní vybavení	PSV			22,902.13	0.2
725	Zařizovací předměty	PSV			439,039.34	4.1
726	Předstěnové systémy	PSV			166,917.24	1.6
727	Centrální vysávání	PSV			1,375.00	0.0
732	Strojovny	PSV			61,292.65	0.6
733	Rozvod potrubí	PSV			863,972.93	8.1
734	Armatury	PSV			141,563.99	1.3
735	Otopná tělesa	PSV			85,106.96	0.8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			202,111.22	1.9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			44,886.56	0.4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1,138,905.14	10.6
776	Podlahy povlakové	PSV			13,600.00	0.1
781	Obklady keramické	PSV			965,892.87	9.0
783	Nátěry	PSV			33,360.30	0.3
784	Malby	PSV			837,318.80	7.8
799	Ostatní	PSV			373,157.06	3.5
M21.1	Elektromontáže	MON			190,903.05	1.8
M21.2	Stavební práce	MON			32,812.50	0.3
M21.3	Materiály	MON			258,035.62	2.4
M21.4	Dodávky zařízení (specifikace)	MON			114,578.82	1.1

M21.5	HZS	MON			48,510.00	0.5
M21.6	Vedlejší náklady	MON			55,650.00	0.5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			621,901.35	5.8
VN	Vedlejší náklady	VN			128,052.00	1.2
ON	Ostatní náklady	ON			169,200.00	1.6
Cena celkem					###	###

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.1.0.	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				128,052.00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Opatření pro eliminaci zvýšeného hluku, prašnosti : 1								
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
4	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí - instalační kanály pod 1NP.								
Ztížené podmínky v nízkém kolektoru : 1								
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
6	005122Z	Zakrývání nábytku	Soubor	1.00000				Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Zakrývání nábytku, tabulí.... : 1								
Díl ON		Ostatní náklady				169,200.00		
7	00526 R	Průzkumné práce a sondy při napojování stávajících potrubních tras	hod	80.00000				Vlastní
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000				RTS 24/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.1.0.	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Hygienický rozbor vody : 1						
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000				RTS 24/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a						
11	00524 R	Dílčí výrobní dokumentace	kpl	1.00000				Vlastní
12	00525 R	Zajištění kontroly vč. osvědčení o tom, že jsou splněny požadavky, k zajištění bezpečnosti VTZ od TIČR	kpl	1.00000				Vlastní
13	00527 R	Ochrana stávajících vnitřních instalačních rozvodů (EL, MaR, ICT, ZTI, ÚT....)	kpl	1.00000				Vlastní
Celkem						297,252.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 34 Stěny a příčky						125,903.64		
1	317941121R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm, profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L L50/50/6 - 4,47 kg/m : 1,1*2*3*4,47*0,001	t	0.02950			801-1	RTS 24/ II
				0.02950				
2	342248140R0	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka; broušený; dl = 497 mm; š = 80 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,210 W/(m.K); fb = 12,0 N/mm ² Jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Keramické příčkovky - rezerva : 25,0	m2	25.00000			801-1	RTS 24/ II
				25.00000				
3	342248144R0	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka, blok zdící; broušený; dl = 497 mm; š = 140 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,260 W/(m.K); fb = 14,0 N/mm ² Jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Keramické příčkovky - rezerva : 25,0	m2	25.00000			801-1	RTS 24/ II
				25.00000				
4	342948111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. WC moduly : 1.NP : 1,4*3*2 2.NP : 1,4*3*2+1,4*5*2+1,2*2*2+1,2 3.NP : 1,4*3*2+1,4*5*2+1,2*2+1,2 4.NP : 1,4*3*2+1,4*5*2+1,2*2+1,2	m	88.80000			801-1	RTS 24/ II
				8.40000				
				28.40000				
				26.00000				
				26.00000				
5	346244313R0	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm Výlevkové moduly :	m2	2.59000			801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 1,4*0,87		1.21800				
		4.NP : 1,4*0,98		1.37200				
6	346244314R0	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm	m2	31.61900			801-1	RTS 24/ II
		WC moduly :						
		1.NP : 1,4*(0,82+1,065)		2.63900				
		2.NP : 1,4*(0,885*2+1,11)+1,4*(1,13+0,9+0,81+0,86*2)		10.41600				
		3.NP : 1,4*(0,895*2+1,1)+1,4*(0,94+0,93+0,92+0,91)		9.22600				
		4.NP : 1,4*(0,885*2+1,1)+1,4*(0,94+0,93+0,92+1,01)		9.33800				
7	346481111RT	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,	m2	0.82500			801-1	RTS 24/ II
		1,1*0,25*3		0.82500				
8	346275113R0	Přizdvíčky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	29.15300			801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Za umyvadly, pisoáry :						
		1.NP : 1,2*1,975+1,4*1,585		4.58900				
		2.NP : 1,2*(3,25+2,44)+1,2*1,2		8.26800				
		3.NP : 1,2*(3,25+2,4)+1,2*1,17		8.18400				
		4.NP : 1,2*(3,25+2,45)+1,2*1,06		8.11200				
9	349231811RT	Přizdvíčka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	1.59900			801-4	RTS 24/ II
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		2,05*0,26*3		1.59900				
10	13331714R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; šířka ramene2 = 50 mm; t = 6,0 mm	t	0.03186			SPCM	RTS 24/ II
		+8% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,02950*1,08		0.03186				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 4					23,118.74			
11	411388531R0	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniciových a ocelobetonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm Otvory pro přístup do kanálu : 1,0*1,0*0,08*5+(1,0*1,0-0,6*0,6)*0,08	m3	0.45120			801-4	RTS 24/ II
12	899101111R0	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1.00000			827-1	RTS 24/ II
13	411320140RA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3 beton stropů se zabudovaným bedněním, výztuž z betonářské oceli 11 375, ztracené bednění z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky vlny 50 mm včetně lože z malty, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. Otvory pro přístup do kanálu : 1,0*1,0*5+(1,0*1,0-0,6*0,6)	m2	5.64000			AP-HSV	RTS 24/ II
14	286974581R	poklop inspekční šachty světlost 605 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES pryskyřice+skleněná vlákna	kus	1.00000			SPCM	RTS 23/ I
Díl 416					163,422.57			
15	416021123R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2-O = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1.NP - levá část : m.č. 163a+164a : 3,87+3,45 m.č. 164b : 4,42 m.č. 165 : 3,57 m.č. 168 : 2,78 2.NP - levá část : m.č. 206a+206b : 7,55+3,28 m.č. 207 : 1,7 m.č. 208 : 4,38 m.č. 209 : 1,65 2.NP - pravá část :	m2	123.64000			801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 218a+218b+218c : 3,5+3,96+3,3		10.76000				
		m.č. 219 : 4,7		4.70000				
		m.č. 219a : 1,22		1.22000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 304 : 10,93		10.93000				
		m.č. 305 : 1,66		1.66000				
		m.č. 306 : 1,49		1.49000				
		m.č. 307 : 4,34		4.34000				
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 318 : 12,16		12.16000				
		m.č. 319a : 4,62		4.62000				
		m.č. 319b : 1,18		1.18000				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a+403b : 7,18+2,64		9.82000				
		m.č. 404 : 1,56		1.56000				
		m.č. 405 : 1,78		1.78000				
		m.č. 406 : 4,23		4.23000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 10,76		10.76000				
		m.č. 417 : 4,39		4.39000				
		m.č. 417a : 1,39		1.39000				
16	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m ²	kus	8.00000			801-1	RTS 24/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
17	416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m ²	m ²	13.63000			801-1	RTS 24/ II
		2.NP - levá část : 1,7+1,65		3.35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - pravá část : 1,22		1.22000				
		3.NP - levá část : 1,66+1,49		3.15000				
		3.NP - pravá část : 1,18		1.18000				
		4.NP - levá část : 1,56+1,78		3.34000				
		4.NP - pravá část : 1,39		1.39000				
18	416091082R0	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	37.43000			801-1	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : 4,42+3,57+2,78		10.77000				
		2.NP - levá část : 4,38		4.38000				
		2.NP - pravá část : 4,7		4.70000				
		3.NP - levá část : 4,34		4.34000				
		3.NP - pravá část : 4,62		4.62000				
		4.NP - levá část : 4,23		4.23000				
		4.NP - pravá část : 4,39		4.39000				
19	416091083R0	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	17.14000			801-1	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : 3,87+3,45		7.32000				
		4.NP - levá část : 7,18+2,64		9.82000				
20	416091211R0	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	254.43000			801-1	RTS 24/ II
		1.NP :						
		m.č. 163+164a : (2,44+2,915)*2		10.71000				
		m.č. 164b : (1,49+2,915)*2		8.81000				
		m.č. 165 : (1,25+1,445+0,855+1,75+1,35+0,5+0,92)+(1,565+0,82)*2		12.84000				
		m.č. 166 : (1,38+0,65)*2		4.06000				
		2.NP :						
		m.č. 206a+206b : 3,35+2,915+3,98+1,62+1,295		13.16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 207 : (1,11+1,52)*2		5.26000				
		m.č. 208 : (1,77+2,44)*2		8.42000				
		m.č. 209 : (1,23+1,4)*2		5.26000				
		m.č. 218a+218b+218c : (4,0+2,9)*2		13.80000				
		m.č. 219 : (2,07+2,45)*2		9.04000				
		m.č. 219a : (1,41+0,86)*2		4.54000				
		3.NP :						
		m.č. 304 : (1,92+3,87)*2+(1,49+0,895)*2+(1,67+0,895)*2		21.48000				
		m.č. 305 : (1,47+1,1)*2		5.14000				
		m.č. 306 : (1,41+1,2)*2		5.22000				
		m.č. 307 : (1,87+2,4)*2		8.54000				
		m.č. 318 :		28.48000				
		m.č. 319a : (1,3+4,0)*2+(1,31+0,94)*2+(1,31+0,93)*2+(1,31+0,92)*2+(1,31+0,91)*2		8.62000				
		m.č. 319b : (0,87+1,36)*2		4.46000				
		4.NP :						
		m.č. 403a+403b : 3,71+2,915+3,82+1,63+0,65+1,295		14.02000				
		m.č. 404 : (1,39+1,185)*2		5.15000				
		m.č. 405 : (1,08+1,64)*2		5.44000				
		m.č. 406 : (1,77+2,45)*2		8.44000				
		m.č. 416 :		30.28000				
		m.č. 417 : (1,3+4,0)*2+(1,51+0,94)*2+(1,51+0,93)*2+(1,51+0,92)*2+(1,51+1,01)*2		8.46000				
		m.č. 417a : (1,42+0,98)*2		4.80000				
21	553476620R	Dvířka revizní použití: sádkokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	8.00000			SPCM	RTS 24/ II
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				345,117.15		
22	602011198R0	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	63.36200			801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 63,36200		63.36200				
23	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	715.78700			801-1	RTS 24/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1.NP : levá strana : 1,97*1,97+2,04*1,86*7	30.44170					
		pravá strana : 1,97*1,97+2,04*1,86*7+1,8*2,18	34.36570					
		2.NP :						
		levá strana :		89.91650				
		2,6*3,45+1,95*2,7+1,95*1,8*4+2,6*1,95*10+2,6*1,93+1,65*1,81+1,65*1,78	112.35800					
		pravá strana :						
		2,6*3,45+2,6*1,95*11+2,6*1,8*3+2,6*2,65+3,56*1,8+2,6*1,95*4						
		3.NP :						
		levá strana :		116.46400				
		2,6*1,96*2+2,6*3,45+1,57*1,8*2+2,6*1,95*2+2,6*2,7+2,6*1,8*4+2,6*1,95*1	116.56310					
		pravá strana :						
		2,6*1,8*4+2,6*2,7+1,57*1,81+1,57*1,82+2,6*3,45+2,6*1,96*4+2,6*1,95*11						
		4.NP :						
		levá strana : 2,6*3,45+2,6*2,65+2,6*1,8*4+2,6*1,95*11+2,42*1,8*4	107.77400					
		pravá strana : 2,6*1,8*4+2,6*2,7+2,6*3,45+2,42*1,8*4+2,6*1,95*11	107.90400					
24	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché	m	301.59500			801-4	RTS 24/ II
		malty a sítě						
		Kel. soklů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 184,54500		184.54500				
		Učebny, kabinety-zapravení kolem nových obkladů :						
		1.NP - levá část :						
		m.č. 157 : 1,4+2,4+1,4	5.20000					
		2.NP - levá část :						
		m.č. 204 : 1,5+1,6+1,5	4.60000					
		m.č. 211 : 1,4+1,2+0,9+1,4	4.90000					
		m.č. 212 : 1,4+1,2+0,9+1,4	4.90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 213 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		2.NP - pravá část :						
		m.č. 214 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 216 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 217 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 221 : 1,4+1,05		2.45000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 302 : 1,4+0,96+0,49+1,4		4.25000				
		m.č. 309 : 1,4+1,0+0,9+1,4		4.70000				
		m.č. 310 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 311 : 1,4+1,1+0,9+1,4		4.80000				
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 312 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 313 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 314 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 315 : 1,4+1,2+0,18+1,4		4.18000				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 401 : 1,4+0,9+0,17+1,4		3.87000				
		m.č. 408 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 409 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 410 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 411 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 412 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 413 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 414 : 1,4+0,9+0,9+1,4		4.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	612423631RT	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, m.č. 157 : 0,2*2,4	m2	0.48000			801-4	RTS 24/ II
26	612425921R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,98620	m2	2.98620			801-4	RTS 24/ II
27	612433322RT	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, 1,5*2,44	m2	3.66000			801-4	RTS 24/ II
28	612474510RT	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství Podrovnání pod obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 531,28485 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,34000 Odpočet pórobet.přizdívek, obezdívek modulů WC : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,59000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,61900*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,15300*-1	m2	476.26285			801-1	RTS 24/ II
29	612474611RT	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství 1.NP : m.č. 163 : 0,9*(1,585+2,44+1,585+2,44) m.č. 164a : 0,9*(1,23+2,44+1,23+2,44)-0,86*1,81+0,25*(0,86+1,81+0,86) m.č. 164b : 0,9*(1,49+2,915+1,49+2,915)-0,86*0,855+0,9*0,1*2+0,25*(0,86+0,855+0,86) m.č. 165 : 0,9*(1,25+1,445+0,855+1,75+1,05+0,5+0,92)-0,86*0,855+0,25*(0,86+0,855+0,86)+0,9*(1,565+0,82+1,565+0,82)	m2	265.92280			801-1	RTS 24/ II
				7.24500				
				5.93190				
				8.01745				
				11.19445				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 166 : 0,9*(1,065+1,38+1,065+1,38)		4.40100				
		2.NP :						
		m.č. 206a + 206b :		17.13900				
		1,36*(0,985+1,93+3,98+1,62+0,63+0,41+0,885+1,47+0,1+1,81)-						
		1,27*1,81+0,25*(0,38+1,81+0,38)						
		m.č. 207 : 1,36*(1,11+1,52+1,11+1,52)		7.15360				
		m.č. 208 : 1,36*(1,62+2,44+1,62+2,44)-1,27*1,78+0,25*(0,38+1,78+0,38)		9.41760				
		m.č. 209 : 1,36*(1,23+1,4+1,23+1,4)		7.15360				
		m.č. 218a +218b +218c : 1,36*(2,9+4,0+2,9+4,0)-		18.80760				
		0,36*1,64+0,25*(0,36+1,8+0,36)						
		m.č. 219 : 1,36*(2,07+1,41+0,23+1,05+1,66+2,45)-		12.07240				
		0,36*1,8+0,25*(0,36+1,8+0,36)						
		m.č. 219a : 1,36*(0,86+1,41+0,86+1,41)		6.17440				
		3.NP :						
		m.č. 304 :		17.52860				
		1,36*(0,895+0,1+1,92+1,49+1,8+0,58+1,87+0,61+0,29+0,1+0,895+1,49+0						
		1,1+1,92+1,36*(0,15+1,47+1,15+1,47))		7.12640				
		m.č. 306 : 1,36*(1,055+1,41+1,055+0,45+0,16+0,81+0,16+0,15)		7.14000				
		m.č. 307 : 1,36*(1,63+2,4+1,63+2,4)-1,31*1,8+0,25*(1,31+1,8+1,31)		9.70860				
		m.č. 318 : 1,36*(1,3+0,1+1,51+4,0+1,51+0,1+1,3+4,0)-		17.52100				
		1,31*1,82+0,25*(1,31+1,82+1,31)						
		m.č. 319a : 1,36*(1,65+0,27+1,385+0,27+0,925+1,65+0,5+1,81)-		10.24200				
		1,31*1,81+0,25*(1,31+1,81+1,31)						
		m.č. 319b : 1,36*(0,87+1,36+0,87+1,36)		6.06560				
		4.NP :						
		m.č. 403a + 403b :		17.16080				
		1,34*(0,885+0,1+1,93+3,82+1,63+0,65+0,3+0,1+0,885+1,49+0,1+1,58)-						
		1,03*1,8+0,25*(1,03+1,8+1,03)						
		m.č. 404 : 1,34*(0,885+0,3+1,39+0,885+0,3+1,39)		6.90100				
		m.č. 405 : 1,34*(1,08+1,64+1,08+1,64)		7.28960				
		m.č. 406 : 1,34*(1,63+2,45+1,63+2,45)-1,03*1,8+0,25*(1,03+1,8+1,03)		10.04540				
		m.č. 416 : 1,34*(1,3+0,1+1,51+4,0+1,51+0,1+1,3+4,0)-		17.61420				
		1,03*1,82+0,25*(1,03+1,82+1,03)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 417 : $1,34 \cdot (1,92+2,31+1,92+2,31) - 1,03 \cdot 1,81 + 0,25 \cdot (1,03+1,81+1,03)$		10.43960				
		m.č. 417a : $1,34 \cdot (0,98+1,42+0,98+1,42)$		6.43200				
30	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového trupu	m2	63.36200			801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,59000		2.59000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,61900		31.61900				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,15300		29.15300				
31	632451011R0	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm	m2	5.24900			801-1	RTS 24/ II
		Podrovnání parapetů :						
		1.NP : $0,25 \cdot 1,81 \cdot 2$		0.90500				
		2.NP : $0,25 \cdot 1,81 \cdot 2 + 0,15 \cdot 1,81 \cdot 2$		1.44800				
		3.NP : $0,25 \cdot 1,81 \cdot 2 + 0,15 \cdot 1,81 \cdot 2$		1.44800				
		4.NP : $0,25 \cdot 1,81 \cdot 2 + 0,15 \cdot 1,81 \cdot 2$		1.44800				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					453.475.43			
32	631316115R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřík nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, Hmoty nátěrová (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	569.28000			801-1	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : $28,14+165,6+95,6+3,87+3,45+4,42+3,57+2,78$		307.43000				
		1.NP - pravá část : $128,0+28,3$		156.30000				
		2.NP - levá část : $7,55+3,28+1,7+4,38+1,65$		18.56000				
		2.NP - pravá část : $3,5+3,96+3,3+4,7+1,22$		16.68000				
		3.NP - levá část : $10,93+1,66+1,49+4,34$		18.42000				
		3.NP - pravá část : $12,16+4,62+1,18$		17.96000				
		4.NP - levá část : $7,18+2,64+1,56+1,78+4,23$		17.39000				
		4.NP - pravá část : $10,76+4,39+1,39$		16.54000				
33	631316231R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	445.64000			801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - levá část : 28,14+165,6+95,6		289.34000				
		1.NP - pravá část : 128,0+28,3		156.30000				
34	631317105R0	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 1.NP : (8,92*2+18,6*1)*2+2,81*5	m	86.93000			801-1	RTS 24/ II
35	631311121R0	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, Otvor pro přístup do kanálu - nový poklop : (1,0*1,0-0,6*0,6)*0,08	m3	0.05120			801-4	RTS 24/ II
36	631319224R0	Doplnění mazanin betonem prostým Příplatek za výrobu betonu C 25/30, na staveništi, ze suché směsi prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0.05120			801-4	RTS 24/ II
37	631312711RT	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasných dilatačních profilů, s odstraněním dočasných profilů. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Začátek provozního součtu 1.NP - levá část : 28,14+165,6+95,6 1.NP - pravá část : 128,0+28,3 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 50 mm : 445,64*0,05	m3	22.28200			801-1	RTS 24/ II
38	632421160RU	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. 1.NP - levá část : 3,87+3,45+4,42+3,57+2,78	m2	123.64000			801-1	RTS 24/ II
				18.09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - levá část : 7,55+3,28+1,7+4,38+1,65		18.56000				
		2.NP - pravá část : 3,5+3,96+3,3+4,7+1,22		16.68000				
		3.NP - levá část : 10,93+1,66+1,49+4,34		18.42000				
		3.NP - pravá část : 12,16+4,62+1,18		17.96000				
		4.NP - levá část : 7,18+2,64+1,56+1,78+4,23		17.39000				
		4.NP - pravá část : 10,76+4,39+1,39		16.54000				
39	632481211R0	Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm	m2	569.28000			801-1	RTS 24/ II
40	771578014RT	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	86.93000			800-771	RTS 24/ II
		1.NP : (8,92*2+18,6*1)*2+2,81*5		86.93000				
Díl 9					Ostatní konstrukce, bourání			
					297,672.33			
41	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	1.59900			801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,05*0,26*3		1.59900				
42	962032641R0	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	3.77754			801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1.PP : 2,37*2,53*(1,5-0,87)		3.77754				
43	964011211R0	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm,	m3	0.04500			801-3	RTS 24/ II
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		0,1*0,15*1,0*3		0.04500				
44	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	28.46400			801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		1.NP - levá část : 28,14+165,6+95,6+3,87+3,45+4,42+3,57+2,78		307.43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - pravá část : 128,0+28,3		156.30000				
		2.NP - levá část : 7,55+3,28+1,7+4,38+1,65		18.56000				
		2.NP - pravá část : 3,5+3,96+3,3+4,7+1,22		16.68000				
		3.NP - levá část : 10,93+1,66+1,49+4,34		18.42000				
		3.NP - pravá část : 12,16+4,62+1,18		17.96000				
		4.NP - levá část : 7,18+2,64+1,56+1,78+4,23		17.39000				
		4.NP - pravá část : 10,76+4,39+1,39		16.54000				
		Mezisoučet		569.28000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 50 mm : 569,28*0,05		28.46400				
45	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	569.28000			801-3	RTS 24/ II
		Bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.NP - levá část :						
		m.č. 159 : 28,14		28.14000				
		m.č. 160 : 165,6		165.60000				
		m.č. 161 : 95,6		95.60000				
		m.č. 163a : 3,87		3.87000				
		m.č. 164a : 3,45		3.45000				
		m.č. 164b : 4,42		4.42000				
		m.č. 165 : 3,57		3.57000				
		m.č. 166 : 2,78		2.78000				
		1.NP - pravá část :						
		m.č. 154 : 128,0		128.00000				
		m.č. 155 : 28,3		28.30000				
		2.NP - levá část :						
		m.č. 206a : 7,55		7.55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 206b : 3,28		3.28000				
		m.č. 207 : 1,7		1.70000				
		m.č. 208 : 4,38		4.38000				
		m.č. 209 : 1,65		1.65000				
		2.NP - pravá část :						
		m.č. 218a : 3,5		3.50000				
		m.č. 218b : 3,96		3.96000				
		m.č. 218c : 3,3		3.30000				
		m.č. 219 : 4,7		4.70000				
		m.č. 219a : 1,22		1.22000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 304 : 10,93		10.93000				
		m.č. 305 : 1,66		1.66000				
		m.č. 306 : 1,49		1.49000				
		m.č. 307 : 4,34		4.34000				
		m.č. 308 : 0						
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 308 : 0						
		m.č. 318 : 12,16		12.16000				
		m.č. 319a : 4,62		4.62000				
		m.č. 319b : 1,18		1.18000				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 7,18		7.18000				
		m.č. 403b : 2,64		2.64000				
		m.č. 404 : 1,56		1.56000				
		m.č. 405 : 1,78		1.78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 406 : 4,23		4.23000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 10,76		10.76000				
		m.č. 417 : 4,39		4.39000				
		m.č. 417a : 1,39		1.39000				
46	965081702R0	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	184.54500			801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 184,54500		184.54500				
47	967031142R0	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou	m2	2.98620			801-3	RTS 24/ II
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.PP : 2,37*(1,5-0,87)*2		2.98620				
48	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	41.00000			801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP : 4+1		5.00000				
		2.NP : 8+3+1		12.00000				
		3.NP : 8+3+1		12.00000				
		4.NP : 8+3+1		12.00000				
49	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	4.61250			801-3	RTS 24/ II
		2.NP : 4,61		4.61250				
50	968096001R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	7.24000			801-3	RTS 24/ II
		2.NP : 1,81*2		3.62000				
		3.NP : 1,81*2		3.62000				
51	968096002R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	1.81000			801-3	RTS 24/ II
		1.NP : 1,81		1.81000				
52	970251100R0	Rezáni železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	24.00000			801-3	RTS 24/ II
		Otvory pro přístup do kanálu : 1,0*4*6		24.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	972054411R0	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky do 80 mm	m3	0.48000			801-3	RTS 24/ II
		bez odstranění podlahy a násypu,						
		Otvory pro přístup do kanálu : 1,0*1,0*0,08*6		0.48000				
54	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	277.93510			801-3	RTS 24/ II
		m.č. 164a : 2,2*(1,23+2,44)*2-2,0*0,75*2-2,0*0,65-		12.01230				
		0,22*1,81+0,25*(0,22+1,81+0,22)		265.92280				
		Odkaz na min. položky pořadí 29 : 265,92280		265.92280				
55	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	6.52500			801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č. 221 : 1,2*1,05		1.26000				
		m.č. 302 : 1,35*(0,96+0,49)		1.95750				
		m.č. 315 : 1,35*(1,2+0,18)		1.86300				
		m.č. 401 : 1,35*(0,9+0,17)		1.44450				
56	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	585.30255			801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.NP - levá část :						
		m.č. 157 : 1,6*2,4		3.84000				
		m.č. 163 : 2,2*(1,585+2,44)*2-2,0*0,75+0,15*1,585		16.44775				
		m.č. 164b : 2,2*(2,915+1,57)*2-2,0*0,65*3-		16.16715				
		0,22*0,855+0,25*(0,22+0,855+0,22)+0,1*1,875		24.67265				
		m.č. 165 : 2,2*(1,23+2,3+1,73+1,38+0,5+0,82)-2,0*0,65*2-						
		0,855*0,22+0,25*(0,22+0,855+0,22)+2,2*(1,565+0,82)*2-						
		2,0*0,65+0,15*0,82		9.55550				
		m.č. 166 : 2,2*(1,36+1,065)*2-2,0*0,65+0,15*0,65						
		2.NP - levá :						
		m.č. 204 : 1,5*1,6		2.40000				
		m.č. 206a : 2,2*(1,93+3,98+1,6+0,63+0,31+3,35)-2,0*0,75-2,0*0,65*2-		20.97380				
		1,27*1,81+0,25*(1,27+1,81+1,27)+0,1*3,25						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 206b : $2,2 \cdot (1,81+0,885) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 0,885+2,2 \cdot (1,47+0,885) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 0,885$		19.88550				
		m.č. 207 : $2,2 \cdot (1,52+1,11) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 1,11$		10.43850				
		m.č. 208 : $2,2 \cdot (1,77+1,78+0,15+0,66+1,62+2,44) - 2,0 \cdot 0,75 \cdot 2 - 1,27 \cdot 1,65+0,1 \cdot (1,27+1,65+1,27) \cdot 0,1 \cdot 2,44$		14.09150				
		m.č. 209 : $2,2 \cdot (1,23+1,4+1,08+0,5+0,15+0,89) - 2,0 \cdot 0,65 - 2,0 \cdot 0,75$		8.75000				
		m.č. 211 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				
		m.č. 212 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				
		m.č. 213 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				
		2.NP - pravá :						
		m.č. 214 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				
		m.č. 216 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				
		m.č. 217 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				
		m.č. 218a : $2,2 \cdot (1,26+2,77) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 \cdot 4 - 1,27 \cdot 1,8+0,25 \cdot (1,27+1,8+1,27)$		11.33100				
		m.č. 218b : $2,2 \cdot (1,54+0,9) \cdot 2 + 2,2 \cdot (1,54+0,81) \cdot 2 + 2,2 \cdot (1,54+0,86) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 \cdot 3+0,15 \cdot (0,9+0,81+0,86)$		28.12150				
		m.č. 218c : $2,2 \cdot (2,9+1,13) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 1,13$		16.60150				
		m.č. 219a : $2,2 \cdot (1,41+0,86) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 0,86$		8.81700				
		m.č. 2.19 : $2,2 \cdot (2,07+1,41+0,3+1,05+1,66+0,65++1,8) - 2,0 \cdot 0,75 - 2,0 \cdot 0,8 - 1,27 \cdot 1,8+0,25 \cdot (1,27+1,8+1,27) \cdot 0,1 \cdot 1,2$		15.48700				
		3.NP - levá :						
		m.č. 304 : $2,2 \cdot (0,895+1,67) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 0,895+2,2 \cdot (0,895+1,49) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 0,895+2,2 \cdot (1,92+3,87+1,6+0,61+0,29+3,26) - 2,0 \cdot 0,65 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,75 - 0,26 \cdot 1,8+0,25 \cdot (0,26+1,8+0,26) \cdot 0,1 \cdot 3,25$		41.19550				
		m.č. 305 : $2,2 \cdot (1,1+1,47) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65+0,15 \cdot 1,1$		10.17300				
		m.č. 306 : $2,2 \cdot (1,055+1,41+1,16) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,75 - 2,0 \cdot 0,65$		8.75000				
		m.č. 307 : $2,2 \cdot (1,63+2,4) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,75 \cdot 2 - 0,26 \cdot 1,8+0,25 \cdot (0,26+1,8+0,26) \cdot 0,1 \cdot 2,4$		15.08400				
		m.č. 309 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.56500				
		m.č. 310 : $1,35 \cdot (1,2+0,9)$		2.83500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 311 : 1,35*(1,1+0,9)		2.70000				
		3.NP - pravá :						
		m.č. 312 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 313 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 314 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 318 :		54.94280				
		2,2*(1,51+0,94)*2+2,2*(1,51+0,93)*2+2,2*(1,51+0,92)*2+2,2*(1,51+0,91)*						
		2-2,0*0,65*4+0,15*(0,91+0,92+0,93+0,94)+2,2*(1,3+4,0)*2-2,0*0,65*4-						
		2,0*0,75-0,25*1,82+0,25*(0,22+1,82+0,22)		13.20700				
		m.č. 319a : 2,2*(1,32+1,385+0,27+0,925*1,65+1,8)-2,0*0,65-2,0*0,75-		8.59900				
		2,0*0,8+0,1*1,17						
		m.č. 319b : 2,2*(0,87+1,36)*2-2,0*0,65+0,1*0,87						
		4.NP - levá část :						
		m.č. 408 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 409 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 410 : 1,35*(1,1+0,9)		2.70000				
		m.č. 411 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 412 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 413 : 1,35*(1,2+0,9)		2.83500				
		m.č. 414 : 1,35*(0,9+0,9)		2.43000				
		m.č. 403a : 2,2*(1,93+3,82+1,63+0,65+0,3+3,17)-2,0*0,65*2-2,0*0,75-		21.68900				
		0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*3,25						
		m.č. 403b : 2,2*(1,58+0,885)*2+2,2*(1,49+0,885)*2-		18.96150				
		2,0*0,65*2+0,15*0,885*2		10.04850				
		m.č. 404 : 2,2*(1,39+1,15)*2-2,0*0,65+0,15*1,15		9.16800				
		m.č. 405 : 2,2*(1,64+1,08)*2-2,0*0,65-2,0*0,75		15.97700				
		m.č. 406 : 2,2*(2,45+1,77)*2-2,0*0,75*2-						
		0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*2,45						
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 :		53.70060				
		2,2*(1,51+0,94)*2+2,2*(1,51+0,93)*2+2,2*(1,51+0,92)*2+2,2*(1,51+1,01)*						
		2-2,0*0,75*4+0,15*(1,01+0,92+0,93+0,94)+2,2*(1,3+4,0)*2-2,0*0,75*4-						
		0,22*1,82-2,2*0,75+0,25*(0,22+1,82+0,22)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 417a : 2,2*(1,42+0,98)*2-2,0*0,65+0,1*0,98		9.35800				
		m.č. 417 : 2,2*(2,31+1,81)*2-2,2*0,75-2,0*0,6-2,0*0,8-0,22*1,81+0,25*(0,22+1,81+0,22)+0,1*1,06		13.94830				
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				39,522.30		
57	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do	m2	463.73000			800-3	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : 28,14+165,6+95,6+3,87+3,45+4,42+3,57+2,78		307.43000				
		1.NP - pravá část : 128,0+28,3		156.30000				
58	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes	m2	105.55000			800-3	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : 7,55+3,28+1,7+4,38+1,65		18.56000				
		2.NP - pravá část : 3,5+3,96+3,3+4,7+1,22		16.68000				
		3.NP - levá část : 10,93+1,66+1,49+4,34		18.42000				
		3.NP - pravá část : 12,16+4,62+1,18		17.96000				
		4.NP - levá část : 7,18+2,64+1,56+1,78+4,23		17.39000				
		4.NP - pravá část : 10,76+4,39+1,39		16.54000				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				370,188.28		
59	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	3,163.04000			801-1	RTS 24/ II
		1.NP : 55,0*11,0+14,4*6,45*2		790.76000				
		2.NP : 55,0*11,0+14,4*6,45*2		790.76000				
		3.NP : 55,0*11,0+14,4*6,45*2		790.76000				
		4.NP : 55,0*11,0+14,4*6,45*2		790.76000				
60	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	2,547.03000			801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid :						
		1.NP :		519.29000				
		128,0+28,3+20,4+35,16+28,14+165,6+95,6+3,87+3,45+4,42+3,57+2,78		425.10000				
		2.NP :						
		7,55+3,28+1,7+4,38+1,65+65,7+48,1+61,36+41,8+47,7+65,8+3,5+3,96+3,3+4,7+1,22+59,4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :		688.75000				
		32,34+24,4+10,93+1,66+1,49+4,34+173,8+67,69+49,22+63,18+63,24+49,35+67,72+61,43+12,16+4,62+1,18						
		4.NP :		691.64000				
		61,72+7,18+2,64+1,56+1,78+4,23+173,8+67,7+49,35+63,12+63,25+49,35+67,7+61,72+10,76+4,39+1,39						
		schodiště : 20,0*3		60.00000				
		1.PP : 6,0*4,0		24.00000				
		kolektor velký : 1,675*11,0+2,5*30,5		94.67500				
		kolektor malý : 1,05*41,5		43.57500				
61	953942425R0	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, bez dodání kovových předmětů rámů litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech	kus	1.00000			801-1	RTS 24/ II
Díl 99 Staveništní přesun hmot					62,075.95			
62	999281151R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	101.59730			801-4	RTS 24/ II
Díl 9D Ostatní konstrukce, demontáže					69,783.02			
63	766411811R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	5.00000			800-766	RTS 24/ II
64	766662811R0	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	41.00000			800-766	RTS 24/ II
65	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky z plochy do 10,5*2	m2	36.87960			800-775	RTS 24/ II
		Čistící zóny : 4, 12 2,715*2,237*2,2*2+1,7*1,2*2		36.87960				
66	9D-001	Demontáž vybavení stavby - držáky na toaletní papír, zrcadla,	hod	64.00000				Vlastní
		4*8,0*2		64.00000				
67	9D-002	Vyklízení/stěhování nábytku a vybavení učeben, kabinetů, šaten - šatní skříně, lavičky, věšáky,	hod	96.00000				Vlastní
		6*8,0*2		96.00000				
Díl 711 Izolace proti vodě					173,887.11			
68	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	260.42588			800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	711212002RT	Izolace proti vodě sěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	260.42588			300-711	RTS 24/ II

jednovrstvá

1.NP - levá část :

m.č. 163 : $3, +87+0,1*(1,585+2,44)*2-0,1*0,7$ 90.73500

m.č. 164a : $3,45+0,1*(1,23+2,44)*2-0,1*(0,6+0,7+0,75)$ 4.38900

m.č. 164b : $4,42+0,1*(1,49+2,915)*2-0,1*0,6*3$ 5.12100

m.č. 165 : 4.67400

m.č. 166 : $2,78+0,1*(1,38+0,65)*2-0,1*0,6$ 3.12600

2.NP - levá část :

m.č. 206a : $7,55+0,1*(1,93+3,98)*2-0,1*(0,6*2+0,7)$ 8.54200

m.č. 206b : $3,28+0,1*(1,81+0,885)*2+0,1*(1,47+0,885)*2-0,1*0,6*2$ 4.17000

m.č. 207 : $1,7+0,1*(1,11+1,52)*2-0,1*0,6$ 2.16600

m.č. 208 : $4,38+0,1*(1,77+2,44)*2-0,1*0,7*2$ 5.08200

m.č. 209 : $1,65+0,1*(1,23+1,4)*2-0,1*(0,6+0,7)$ 2.04600

2.NP - pravá část :

m.č. 218a : $3,5+0,1*(2,77+1,26)*2-0,1*(0,6*4+0,7)$ 3.99600

m.č. 218b : $3,96+0,1*((0,9+1,54)*2+(0,81+1,54)*2+(0,86*1,54)*2)-0,1*0,6*3$ 5.00288

m.č. 218c : $3,3+0,1*(2,9+1,13)*2-0,1*0,6$ 4.04600

m.č. 219 : $4,7+0,1*(2,07+2,45)*2-0,1*(0,6+0,7+0,75)$ 5.39900

m.č. 219a : $1,22+0,1*(1,41+0,86)*2-0,1*0,6$ 1.61400

3.NP - levá část :

m.č. 304 : $10,93+0,1*((1,92+3,87)*2+(1,49+0,895)*2+(1,67+0,895)*2)-0,1*(0,6*4+0,7)$ 12.90800

m.č. 305 : $1,68+0,1*(1,47+1,1)*2-0,1*0,6$ 2.11400

m.č. 306 : $1,49+0,1*(1,41+1,2)*2-0,1*(0,6+0,7)$ 1.88200

m.č. 307 : $4,34+0,1*(1,87+2,4)*2-0,1*0,7*2$ 5.05400

3.NP - pravá část :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 318 : 12,16+0,1*(1,3+4,0)*2+0,1*(1,31+0,94)*2+0,1*(1,31+0,93)*2+0,1*(1,31+0,92)*2+0,1*(1,31+0,91)*2-0,1*(0,6*8+0,75)		40.39100				
		m.č. 319a : 4,62+0,1*(2,31+2,0)*2-0,1*(0,6+0,75*2)		5.27200				
		m.č. 319b : 1,18+0,1*(0,87+1,36)*2-0,1*0,6		1.56600				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 7,18+0,1*(3,82+1,93)*2-0,1*(0,6*2-0,7)		8.28000				
		m.č. 403b : 2,64+0,1*(0,885+1,58)*2+0,1*(0,885+1,49)*2-0,1*0,6*2		3.48800				
		m.č. 404 : 1,56+0,1*(1,39+1,185)*2-0,1*0,6		2.01500				
		m.č. 405 : 1,78+0,1*(1,08+1,64)*2-0,1*(0,6+0,7)		2.19400				
		m.č. 406 : 4,23+0,1*(1,77+2,45)*2-0,1*0,7*2		4.93400				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 10,76+0,1*((1,3+4,0)*2+(1,51+0,94)*2+(1,51+0,93)*2+(1,51+0,92)*2+(1,51+0,91)*2)-0,1*(0,6*8+0,75)		13.38300				
		m.č. 417 : 0,59+0,1*(2,39+1,92)*2-0,1*(0,6+0,75*2)		5.02600				
		m.č. 417a : 1,39+0,1*(1,42+0,98)*2-0,1*0,6		1.81000				
70	711212601RT	izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	243.07880			800-711	RTS 24/ II
		1.NP :						
		m.č. 163 : (1,585+2,44)*2-0,7		7.35000				
		m.č. 164a : (1,23+2,44)*2-(0,6+0,7+0,75)		5.29000				
		m.č. 164b : (1,49+2,915)*2-0,6*3		7.01000				
		m.č. 165 : (1,25+1,445+0,855+1,75+1,35+0,5+0,92)+(1,565+0,82)*2-0,6*3		11.04000				
		m.č. 166 : (1,38+0,65)*2-0,6		3.46000				
		2.NP :						
		m.č. 206a : (1,93+3,98)*2-(0,6*2+0,7)		9.92000				
		m.č. 206b : (1,81+0,885)*2+(1,47+0,885)*2-0,6*2		8.90000				
		m.č. 207 : (1,11+1,52)*2-0,6		4.66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 208 : $(1,77+2,44)*2-0,7*2$		7.02000				
		m.č. 209 : $(1,23+1,4)*2-(0,6+0,7)$		3.96000				
		m.č. 218a : $(2,77+1,26)*2-(0,6*4+0,7)$		4.96000				
		m.č. 218b : $((0,9+1,54)*2+(0,81+1,54)*2+(0,86*1,54)*2)-0,6*3$		10.42880				
		m.č. 218c : $(2,9+1,13)*2-0,6$		7.46000				
		m.č. 219 : $(2,07+2,45)*2-(0,6+0,7+0,75)$		6.99000				
		m.č. 219a : $(1,41+0,86)*2-0,6$		3.94000				
		3.NP :						
		m.č. 304 : $(1,92+3,87)*2+(1,49+0,895)*2+(1,67+0,895)*2-(0,6*4-0,7)$		19.78000				
		m.č. 305 : $(1,47+1,1)*2-0,6$		4.54000				
		m.č. 306 : $(1,41+1,2)*2-(0,6+0,7)$		3.92000				
		m.č. 307 : $(1,87+2,4)*2-0,7*2$		7.14000				
		m.č. 318 :		22.93000				
		m.č. 319a : $(1,3+4,0)*2+(1,31+0,94)*2+(1,31+0,93)*2+(1,31+0,92)*2+(1,31+0,91)*2-(2,31+2,0)*2-(0,6+0,75*2)$		6.52000				
		m.č. 319b : $(0,87+1,36)*2-0,6$		3.86000				
		4.NP :						
		m.č. 403a : $(3,82+1,93)*2-(0,6*2-0,7)$		11.00000				
		m.č. 403b : $(0,885+1,58)*2+(0,885+1,49)*2-0,6*2$		8.48000				
		m.č. 404 : $(1,39+1,185)*2-0,6$		4.55000				
		m.č. 405 : $(1,08+1,64)*2-(0,6+0,7)$		4.14000				
		m.č. 406 : $(1,77+2,45)*2-0,7*2$		7.04000				
		m.č. 416 :		26.23000				
		m.č. 417 : $(1,3+4,0)*2+(1,51+0,94)*2+(1,51+0,93)*2+(1,51+0,92)*2+(1,51+1,01)*2-(2,31+1,92)*2-(0,6+0,75*2)$		6.36000				
		m.č. 417a : $(1,42+0,98)*2-0,6$		4.20000				
71	711212602RT	izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	190.00000			800-711	RTS 24/ II

1.NP - levá část :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 163a : 4		4.00000				
		m.č. 164a : 4		4.00000				
		m.č. 164b : 4		4.00000				
		m.č. 165 : 10		10.00000				
		m.č. 166 : 4		4.00000				
		2.NP - levá část :						
		m.č. 206a : 6		6.00000				
		m.č. 206b : 4+4		8.00000				
		m.č. 207 : 4		4.00000				
		m.č. 208 : 6		6.00000				
		m.č. 209 : 6		6.00000				
		2.NP - pravá část :						
		m.č. 218a : 4		4.00000				
		m.č. 218b : 4+4+4		12.00000				
		m.č. 218c : 4		4.00000				
		m.č. 219 : 8		8.00000				
		m.č. 219a : 4		4.00000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 304 : 6		6.00000				
		m.č. 305 : 4		4.00000				
		m.č. 306 : 8		8.00000				
		m.č. 307 : 8		8.00000				
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 318 : 4		4.00000				
		m.č. 319a : 8		8.00000				
		m.č. 319b : 4		4.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 6		6.00000				
		m.č. 403b : 4+4		8.00000				
		m.č. 404 : 4		4.00000				
		m.č. 405 : 4		4.00000				
		m.č. 406 : 8		8.00000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 4+4+4+4+4		20.00000				
		m.č. 417 : 6		6.00000				
		m.č. 417a : 4		4.00000				

72	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1.03153			800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl 713	Izolace tepelné				39,302.30			
73	713191221R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	745.45180			800-713	RTS 24/ II

1.NP :		
m.č. 154 :		72.55000
0,7+0,5+2,65+0,5+4,7+2,15+1,55+1,15+1,5+6,745+1,95+0,25+6,95+6,745		
+3,47+7,0+0,25*14+6,05+0,435+0,85+0,435+(0,6+0,99)*2*2+(0,6+1,0)*2+		
(0,6+1,005)*2		
m.č. 155 : (4,114+6,79)*2-1,8-1,83		18.77800
m.č. 159 : (4,12+6,79)*2-1,8-1,83		18.19000
m.č. 160 :		35.62500
0,65+3,15+0,5+1,815+0,5+0,5+2,9+0,4+0,4+5,6+0,54+1,68+0,54+3,2+0,6		
+1,18+0,4*2		
m.č. 161 :		72.55000
0,7+0,5+2,65+0,5+4,7+2,15+1,55+1,15+1,5+6,745+1,95+0,25+6,95+6,745		
+3,47+7,0+0,25*14+6,05+0,435+0,85+0,435+(0,6+0,99)*2*2+(0,6+1,0)*2+		
(0,6+1,005)*2		
m.č. 163 : (1,585+2,44)*2		8.05000
m.č. 164a : (1,23+2,44)*2-0,7		6.64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 164b : $(1,49+2,915)*2-0,6*3$		7.01000				
		m.č. 165 : $1,25+1,445+0,855+1,75+1,35+0,5+0,92-0,6+(1,565+0,82)*2$		12.24000				
		m.č. 166 : $(1,38+0,65)*2$		4.06000				
		2.NP :						
		m.č. 206a : $(1,93+3,98)*2-0,6*2-0,7$		9.92000				
		m.č. 206b : $(1,81+0,885)*2+(1,47+0,885)*2$		10.10000				
		m.č. 207 : $(1,11+1,52)*2-0,6$		4.66000				
		m.č. 208 : $(1,77+2,44)*2$		8.42000				
		m.č. 209 : $(1,23+1,4)*2$		5.26000				
		m.č. 218a : $(2,77+1,26)*2$		8.06000				
		m.č. 218b : $(0,9+1,54)*2+(0,81+1,54)*2+(0,86*1,54)*2-0,6*3$		10.42880				
		m.č. 218c : $(2,9+1,13)*2-0,6$		7.46000				
		m.č. 219 : $(2,07+2,45)*2-0,7$		8.34000				
		m.č. 219a : $(1,41+0,86)*2$		4.54000				
		3.NP :						
		m.č. 304 : $(1,92+3,87)*2+(1,49+0,895)*2+(1,67+0,895)*2-0,6*2-0,7$		19.58000				
		m.č. 305 : $(1,47+1,1)*2-0,6$		4.54000				
		m.č. 306 : $(1,41+1,2)*2$		5.22000				
		m.č. 307 : $(1,87+2,4)*2$		8.54000				
		m.č. 318 : $(1,3+4,0)*2-0,6*4-$		284.71000				
		$0,75+(1,31+0,94)*2+(1,31+0,93)*2+(1,31+0,92)*2+(131+0,91)*2$		8.02000				
		m.č. 319a : $(2,31+2,0)*2-0,6$		4.46000				
		m.č. 319b : $(0,87+1,36)*2$						
		4.NP :						
		m.č. 403a : $(3,82+1,93)*2-0,6*2-0,7$		9.60000				
		m.č. 403b : $(0,885+1,58)*2+(0,885+1,49)*2$		9.68000				
		m.č. 404 : $(1,39+1,185)*2-0,6$		4.55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 405 : (1,08+1,64)*2		5.44000				
		m.č. 406 : (1,77+2,45)*2		8.44000				
		m.č. 416 :		27.13000				
		m.č. 417 : (1,3+4,9)*2+(1,51+0,94)*2+(1,51+0,93)*2+(1,51+0,92)*2+(1,51+1,01)*2-		7.86000				
		m.č. 417a : (1,42+0,98)*2		4.80000				
74	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	387.63500			800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			202,111.22			
75	766414141R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	5.00000			800-766	RTS 24/ II
		Včetně našroubování soklu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,00000		5.00000				
76	766661112R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	38.00000			800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 28,00000		28.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 7,00000		7.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,00000		3.00000				
77	766670021R0	Doplňky ke dveřním křidlům - montáž Montáž kliky a štítku	kus	38.00000			800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 38,00000		38.00000				
78	767649196R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří krácení křídla	kus	8.00000			800-767	RTS 24/ II
79	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	38.00000			SPCM	RTS 24/ II
		1/T : 28		28.00000				
		2/T : 7		7.00000				
		3/T : 3		3.00000				
80	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: opuslané hladká; mira zasklení: plně křídlo	kus	28.00000			SPCM	RTS 24/ II
				28.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	611601202R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: opouštětranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	7.00000			SPCM	RTS 24/ II
				7.00000				
82	61160120375	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 750 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: opouštětranně hladká; plně křídlo	kus	3.00000				Vlastní
				3.00000				
83	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.62725			800-766	RTS 24/ II

Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1,138,905.14		
84	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	559.15785			800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 184,54500*0,15		27.68175				
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 531,47610		531.47610				

85	771130112R0	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky přes 100 do 150 mm	m	184.54500			800-771	RTS 24/ II
		1.NP :						
		m.č. 154 :		39.25000				
		(0,635+0,5+2,74+0,5+4,7+2,16+1,65+1,495+1,5+6,745+1,97)+(0,6+0,85+0,435)+(0,99+0,6)*2*2+(1,0+0,6)*2+(1,005+0,6)*2						
		-0,6-0,75-1,0-1,0+(6,95+17,915+6,3)		27.81500				
		m.č. 155 : 4,14+6,79+4,14+6,79		21.86000				
		m.č. 159 : 4,12+6,79+4,12+6,79		21.82000				
		m.č. 160 : (0,65+3,15+0,5+1,815+0,50+0,45+0,45+0,5+0,35)-0,8-1,83+1,0		6.73500				
		m.č. 161 :		39.25000				
		(0,635+0,5+2,74+0,5+4,7+2,16+1,65+1,495+1,5+6,745+1,97)+(0,6+0,85+0,435)+(0,99+0,6)*2*2+(1,0+0,6)*2+(1,005+0,6)*2						
		-0,6-0,75-1,0-1,0+(6,95+17,915+6,3)		27.81500				

86	771479001R0	Rezáni dlaždic pro soklíky	m	190.00000			800-771	RTS 24/ II
87	771575118RT	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	531.47610			800-771	RTS 24/ II
		1.NP - levá část :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 159 : 28,14-4,12*2,715		16.95420				
		m.č. 160 : 165,6-1,68*1,05		163.83600				
		m.č. 161 : 95,6-2,37*2,5		89.67500				
		m.č. 163a : 3,87		3.87000				
		m.č. 164a : 3,45		3.45000				
		m.č. 164b : 4,42		4.42000				
		m.č. 165 : 3,57		3.57000				
		m.č. 166 : 2,78		2.78000				
		1.NP - pravá část :						
		m.č. 154 : 128,0-2,37*2,5-1,68*1,05		120.31100				
		m.č. 155 : 28,3-4,14*2,715		17.05990				
		2.NP - levá část :						
		m.č. 206a : 7,55		7.55000				
		m.č. 206b : 3,28		3.28000				
		m.č. 207 : 1,7		1.70000				
		m.č. 208 : 4,38		4.38000				
		m.č. 209 : 1,65		1.65000				
		2.NP - pravá část :						
		m.č. 218a : 3,5		3.50000				
		m.č. 218b : 3,96		3.96000				
		m.č. 218c : 3,3		3.30000				
		m.č. 219 : 4,7		4.70000				
		m.č. 219a : 1,22		1.22000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 304 : 10,93		10.93000				
		m.č. 305 : 1,66		1.66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 306 : 1,49		1.49000				
		m.č. 307 : 4,34		4.34000				
		m.č. 308 : 0						
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 308 : 0						
		m.č. 318 : 12,16		12.16000				
		m.č. 319a : 4,62		4.62000				
		m.č. 319b : 1,18		1.18000				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 7,18		7.18000				
		m.č. 403b : 2,64		2.64000				
		m.č. 404 : 1,56		1.56000				
		m.č. 405 : 1,78		1.78000				
		m.č. 406 : 4,23		4.23000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 10,76		10.76000				
		m.č. 417 : 4,39		4.39000				
		m.č. 417a : 1,39		1.39000				
88	771577843R06	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výška 10 mm	m	86.93000			800-771	RTS 24/ II
		1.NP : (8,92*2+18,6*1) 2*2,815		86.93000				
89	771577133RU	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění vruty s nerezovými podložkami, výška profilu 3,6 mm, šířka profilu 30 mm	m	7.20000			800-771	RTS 24/ II
		1.NP : 0,7*2+0,75		0.75000				
		2.NP : 0,7*2+0,75		2.15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 0,7*2+0,75		2.15000				
		4.NP : 0,7*2+0,75		2.15000				
90	771578011R06	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	434.72380			800-771	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		1.NP :						
		m.č. 163 : (1,585+2,44)*2-0,7		7.35000				
		m.č. 164a : (1,23+2,44)*2-(0,6+0,7)		6.04000				
		m.č. 164b : (1,49+2,915)*2-0,6*3		7.01000				
		m.č. 165 : (1,25+1,445+0,855+1,75+1,35+0,5+0,92)+(1,565+0,82)*2-0,6*3		11.04000				
		m.č. 166 : (1,38+0,65)*2-0,6		3.46000				
		2.NP :						
		m.č. 206a : (1,93+3,98)*2-(0,6*2+0,7)		9.92000				
		m.č. 206b : (1,81+0,885)*2+(1,47+0,885)*2-0,6*2		8.90000				
		m.č. 207 : (1,11+1,52)*2-0,6		4.66000				
		m.č. 208 : (1,77+2,44)*2-0,7		7.72000				
		m.č. 209 : (1,23+1,4)*2-0,6		4.66000				
		m.č. 218a : (2,77+1,26)*2-(0,6*4+0,7)		4.96000				
		m.č. 218b : ((0,9+1,54)*2+(0,81+1,54)*2+(0,86*1,54)*2)-0,6*3		10.42880				
		m.č. 218c : (2,9+1,13)*2-0,6		7.46000				
		m.č. 219 : (2,07+2,45)*2-(0,6+0,7)		7.74000				
		m.č. 219a : (1,41+0,86)*2-0,6		3.94000				
		3.NP :						
		m.č. 304 : (1,92+3,87)*2+(1,49+0,895)*2+(1,67+0,895)*2-(0,6*4-0,7)		19.78000				
		m.č. 305 : (1,47+1,1)*2-0,6		4.54000				
		m.č. 306 : (1,41+1,2)*2-0,7		4.52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 307 : $(1,87+2,4)*2-0,7$		7.84000				
		m.č. 318 :		22.93000				
		$(1,3+4,0)*2+(1,31+0,94)*2+(1,31+0,93)*2+(1,31+0,92)*2+(1,31+0,91)*2-$		7.27000				
		m.č. 319a : $(2,31+2,0)*2-(0,6+0,75)$		3.86000				
		m.č. 319b : $(0,87+1,36)*2-0,6$						
		4.NP :						
		m.č. 403a : $(3,82+1,93)*2-(0,6*2-0,7)$		11.00000				
		m.č. 403b : $(0,885+1,58)*2+(0,885+1,49)*2-0,6*2$		8.48000				
		m.č. 404 : $(1,39+1,185)*2-0,6$		4.55000				
		m.č. 405 : $(1,08+1,64)*2-0,6$		4.84000				
		m.č. 406 : $(1,77+2,45)*2-0,7$		7.74000				
		m.č. 416 :		26.23000				
		$(1,3+4,0)*2+(1,51+0,94)*2+(1,51+0,93)*2+(1,51+0,92)*2+(1,51+1,01)*2-$		7.11000				
		m.č. 417 : $(2,31+1,92)*2-(0,6+0,75)$		4.20000				
		m.č. 417a : $(1,42+0,98)*2-0,6$						
		ker.soklíky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 184,54500		184.54500				
91	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	569.28000			800-773	RTS 24/ II
92	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	569.28000			800-773	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : $28,14+165,6+95,6+3,87+3,45+4,42+3,57+2,78$		307.43000				
		1.NP - pravá část : $128,0+28,3$		156.30000				
		2.NP - levá část : $7,55+3,28+1,7+4,38+1,65$		18.56000				
		2.NP - pravá část : $3,5+3,96+3,3+4,7+1,22$		16.68000				
		3.NP - levá část : $10,93+1,66+1,49+4,34$		18.42000				
		3.NP - pravá část : $12,16+4,62+1,18$		17.96000				
		4.NP - levá část : $7,18+2,64+1,56+1,78+4,23$		17.39000				
		4.NP - pravá část : $10,76+4,39+1,39$		16.54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; provedení typ, cena; +5% :	m2	587.57711			SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 184,54500*0,16		29.52720				
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 531,47610*1,05		558.04991				
94	998771102R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	23.35394			800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl 776		Podlahy povlakové				13,600.00		
95	776591930R0	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2, Lepidlo	kus	32.00000			800-775	RTS 24/ II
		lepidlo 2-4NP : 9*3		27.00000				
		1NP : 5		5.00000				
Díl 781		Obklady keramické				965,892.87		
96	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	616.05985			800-771	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 8,55000*0,15		1.28250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 12,26000*0,25		3.06500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 49,75000*0,15		7.46250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 21,58000*0,25		5.39500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 67,57000		67.57000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 531,28485		531.28485				
97	781310111R0	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	8.55000			800-771	RTS 24/ II
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		2.NP - levá :						
		m.č. 206a/208 : 0,8+2,05		2.85000				
		3.NP - levá :						
		m.č. 304/307 : 0,8+2,05		2.85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - levá :						
		m.č. 403a/406 : 0,8+2,05		2.85000				
98	781310121R0	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	12.26000			800-771	RTS 24/ II
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		1.NP - levá část :						
		m.č. 164a : 0,22*2		0.44000				
		m.č. 164b : 0,22*2		0.44000				
		m.č. 165 : 0,22*2		0.44000				
		2.NP - levá :						
		m.č. 206a : 1,27*2		2.54000				
		2.NP - pravá :						
		m.č. 218a : 1,27*2		2.54000				
		m.č. 2.19 : 1,27*2		2.54000				
		3.NP - levá :						
		m.č. 304 : 0,26*2		0.52000				
		m.č. 307 : 0,26*2		0.52000				
		3.NP - pravá :						
		m.č. 318 : 0,26*2		0.52000				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 0,22*2		0.44000				
		m.č. 406 : 0,22*2		0.44000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 0,22*2		0.44000				
		m.č. 417 : 0,22*2		0.44000				
99	781320111R0	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	49.75000			800-771	RTS 24/ II
		z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - levá část :						
		m.č. 163 : 1,585			1.58500			
		m.č. 164b : 1,975			1.97500			
		m.č. 165 : 0,82			0.82000			
		m.č. 166 : 0,65			0.65000			
		2.NP - levá :						
		m.č. 206a : 3,25			3.25000			
		m.č. 206b : 0,885+0,885			1.77000			
		m.č. 207 : 1,11			1.11000			
		m.č. 208 : 1,65+2,44			4.09000			
		2.NP - pravá :						
		m.č. 218b : 0,9+0,81+0,86			2.57000			
		m.č. 218c : 1,13			1.13000			
		m.č. 219a : 0,86			0.86000			
		m.č. 2.19 : 1,2			1.20000			
		3.NP - levá :						
		m.č. 304 : 0,895+0,895+3,25			5.04000			
		m.č. 305 : 1,1			1.10000			
		m.č. 307 : 2,4			2.40000			
		3.NP - pravá :						
		m.č. 318 : 0,91+0,92+0,93+0,94			3.70000			
		m.č. 319a : 1,17			1.17000			
		m.č. 319b : 0,87			0.87000			
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 3,25			3.25000			
		m.č. 403b : 0,885*2			1.77000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 404 : 1,15		1.15000				
		m.č. 406 : 2,45		2.45000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 : 1,01+0,92+0,93+0,94		3.80000				
		m.č. 417a : 0,98		0.98000				
		m.č. 417 : 1,06		1.06000				
###	781320121R0	Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	21.58000			300-771	RTS 24/ II
		z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		1.NP - levá část :						
		m.č. 164a : 1,81		1.81000				
		m.č. 164b : 0,855		0.85500				
		m.č. 165 : 0,855		0.85500				
		2.NP - levá :						
		m.č. 206a : 1,81		1.81000				
		2.NP - pravá :						
		m.č. 218a : 1,8		1.80000				
		m.č. 2.19 : 1,8		1.80000				
		3.NP - levá :						
		m.č. 304 : 1,8		1.80000				
		m.č. 307 : 1,8		1.80000				
		3.NP - pravá :						
		m.č. 318 : 1,82		1.82000				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : 1,8		1.80000				
		m.č. 406 : 1,8		1.80000				
		4.NP - pravá část :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 416 : 1,82		1.82000				
		m.č. 417 : 1,81		1.81000				
###	781475116RT	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele UČEBNY (formát 200/400mm) :	m2	67.57000			800-771	RTS 24/ II
		1.NP - levá část :						
		m.č. 157 : 1,4*2,4		3.36000				
		2.NP - levá část :						
		m.č. 204 : 1,5*1,6		2.40000				
		m.č. 211 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 212 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 213 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		2.NP - pravá část :						
		m.č. 214 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 216 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 217 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 221 : 1,4*1,05		1.47000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 302 : 1,4*(0,96+0,49)		2.03000				
		m.č. 309 : 1,4*(1,0+0,9)		2.66000				
		m.č. 310 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 311 : 1,4*(1,1+0,9)		2.80000				
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 312 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 313 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 314 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 315 : 1,4*(1,2+0,18)		1.93200				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 401 : 1,4*(0,9+0,17)		1.49800				
		m.č. 408 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 409 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 410 : 1,4*(1,1+0,9)		2.80000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 411 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 412 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 413 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 414 : 1,4*(0,9+0,9)		2.52000				
###	781475120RT	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	531.28485			800-771	RTS 24/ II
		1.NP - levá část :						
		m.č. 163 : 2,2*(1,585+2,44)*2-2,0*0,75+0,15*1,585		16.44775				
		m.č. 164a : 2,2*(1,23+2,44)*2-2,0*0,75*2-2,0*0,65-		12.01230				
		0,22*1,81+0,25*(0,22+1,81+0,22)		16.16715				
		m.č. 164b : 2,2*(2,915+1,57)*2-2,0*0,65*3-		24.67265				
		0,22*0,855+0,25*(0,22+0,855+0,22)+0,1*1,975		9.55550				
		m.č. 165 : 2,2*(1,23+2,34+1,75+1,38+0,5+0,82)-2,0*0,65*2-						
		0,855*0,22+0,25*(0,22+0,855+0,22)+2,2*(1,565+0,82)*2-						
		2,0*0,65+0,15*0,82						
		m.č. 166 : 2,2*(1,38+1,065)*2-2,0*0,65+0,15*0,65		9.55550				
		2.NP - levá :						
		m.č. 206a : 2,2*(1,93+3,98+1,6+0,63+0,31+3,35)-2,0*0,75-2,0*0,65*2-		20.97380				
		1,27*1,81+0,25*(1,27+1,81+1,27)+0,1*3,25						
		m.č. 206b : 2,2*(1,81+0,885)*2-2,0*0,65+0,15*0,885+2,2*(1,47+0,885)*2-		19.88550				
		2,0*0,65+0,15*0,885						
		m.č. 207 : 2,2*(1,82+1,11)*2-2,0*0,65+0,15*1,11		10.43850				
		m.č. 208 : 2,2*(1,77+1,78+0,15+0,66+1,62+2,44)-2,0*0,75*2-		14.58150				
		1,27*1,65+0,1*(1,27+1,65+1,27)+0,1*2,44+0,1*(2,05+0,8+2,05)						
		m.č. 209 : 2,2*(1,23+1,4+1,08+0,5+0,15+0,89)-2,0*0,65-2,0*0,75		8.75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - pravá :						
		m.č. 218a : $2,2*(1,26+2,77)*2-2,0*0,65*4-1,27*1,8+0,25*(1,27+1,8+1,27)$		11.33100				
		m.č. 218b : $2,2*(1,54+0,9)*2+2,2*(1,54+0,81)*2+2,2*(1,54+0,86)*2-2,0*0,65*3+0,15*(0,9+0,81+0,86)$		28.12150				
		m.č. 218c : $2,2*(2,9+1,13)*2-2,0*0,65+0,15*1,13$		16.60150				
		m.č. 219a : $2,2*(1,41+0,86)*2-2,0*0,65+0,15*0,86$		8.81700				
		m.č. 2.19 : $2,2*(2,07+1,41+0,3+1,05+1,66+0,65++1,8)-2,0*0,75-2,0*0,8-1,27*1,8+0,25*(1,27+1,8+1,27)+0,1*1,2$		15.48700				
		3.NP - levá :						
		m.č. 304 : $2,2*(0,895+1,67)*2-2,0*0,65+0,15*0,895+2,2*(0,895+1,49)*2-2,0*0,65+0,15*0,895+2,2*(1,92+3,87+1,6+0,61+0,29+3,26)-2,0*0,65*2-2,0*0,75-0,26*1,8+0,25*(0,26+1,8+0,26)+0,1*3,25$		41.19550				
		m.č. 305 : $2,2*(1,1+1,47)*2-2,0*0,65+0,15*1,1$		10.17300				
		m.č. 306 : $2,2*(1,055+1,41+1,16)*2-2,0*0,75-2,0*0,65$		8.75000				
		m.č. 307 : $2,2*(1,63+2,4)*2-2,0*0,75*2-0,26*1,8+0,25*(0,26+1,8+0,26)+0,1*2,4+0,1*(2,05+0,8+2,05)$		15.57400				
		3.NP - pravá :						
		m.č. 318 : $2,2*(1,51+0,94)*2+2,2*(1,51+0,93)*2+2,2*(1,51+0,92)*2+2,2*(1,51+0,91)*2-2,0*0,65*4+0,15*(0,91+0,92+0,93+0,94)+2,2*(1,3+4,0)*2-2,0*0,65*4-2,0*0,75-0,26*1,8+0,25*(0,26+1,8+0,26)+0,1*3,25$		54.94280				
		m.č. 319a : $2,2*(1,92+1,385+0,27+0,925+1,65+1,8)-2,0*0,65-2,0*0,75-2,0*0,8+0,1*1,17$		13.20700				
		m.č. 319b : $2,2*(0,87+1,36)*2-2,0*0,65+0,1*0,87$		8.59900				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 403a : $2,2*(1,93+3,82+1,63+0,65+0,3+3,17)-2,0*0,65*2-2,0*0,75-0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*3,25$		21.68900				
		m.č. 403b : $2,2*(1,58+0,885)*2+2,2*(1,49+0,885)*2-2,0*0,65*2+0,15*0,885*2$		18.96150				
		m.č. 404 : $2,2*(1,39+1,15)*2-2,0*0,65+0,15*1,15$		10.04850				
		m.č. 405 : $2,2*(1,64+1,08)*2-2,0*0,65-2,0*0,75$		9.16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 406 : 2,2*(2,45+1,77)*2-2,0*0,75*2-0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*2,45+0,1*(2,05+0,8+2,05)		16.46700				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 416 :		53.70060				
		2,2*(1,51+0,94)*2+2,2*(1,51+0,93)*2+2,2*(1,51+0,92)*2+2,2*(1,51+1,01)*2-2,0*0,75*4+0,15*(1,01+0,92+0,93+0,94)+2,2*(1,3+4,0)*2-2,0*0,75*4-0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*2,45+0,1*(2,05+0,8+2,05)						
		m.č. 417a : 2,2*(1,42+0,96)*2-2,0*0,65+0,1*0,98		9.35800				
		m.č. 417 : 2,2*(2,31+1,81)*2-2,2*0,75-2,0*0,6-2,0*0,8-0,22*1,81+0,25*(0,22+1,81+0,22)+0,1*1,06		13.94830				
		Odpočít vlepených zrcadel :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,34000*-1		-8.34000				
###	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu obkladu, za plochu do 10 m2	m2	67.57000			800-771	RTS 24/ II
		1.NP - levá část :						
		m.č. 157 : 1,4*2,4		3.36000				
		2.NP - levá část :						
		m.č. 204 : 1,5*1,6		2.40000				
		m.č. 211 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 212 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 213 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		2.NP - pravá část :						
		m.č. 214 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 216 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 217 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 221 : 1,4*1,05		1.47000				
		3.NP - levá část :						
		m.č. 302 : 1,4*(0,96+0,49)		2.03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 309 : 1,4*(1,0+0,9)		2.66000				
		m.č. 310 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 311 : 1,4*(1,1+0,9)		2.80000				
		3.NP - pravá část :						
		m.č. 312 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 313 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 314 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 315 : 1,4*(1,2+0,18)		1.93200				
		4.NP - levá část :						
		m.č. 401 : 1,4*(0,9+0,17)		1.49800				
		m.č. 408 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 409 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 410 : 1,4*(1,1+0,9)		2.80000				
		4.NP - pravá část :						
		m.č. 411 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 412 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 413 : 1,4*(1,2+0,9)		2.94000				
		m.č. 414 : 1,4*(0,9+0,9)		2.52000				
###	781497111RS	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška	m	286.57400			800-771	RTS 24/ II
		profil 10 mm :		21.77000				
		1.NP - levá část :						
		1,565+1,25+1,445+0,25*4+0,685+0,94+1,975+1,49+1,38+0,82+1,585+1,2						
		3+0,25*2+0,65+1,23+1,585+2,44						
		m.č. 157 : 1,4+2,4+1,4		5.20000				
		2.NP - levá část :		28.48000				
		0,885+1,93+1,45+0,25*2+0,72+1,6+0,63+0,31+0,885+1,47+1,81+1,52+1,						
		11+1,52+1,23+1,4+1,08+0,55+0,15+0,89+1,62+0,25*2+0,66+1,62+2,44						
		m.č. 204 : 1,5+1,6+1,5		4.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 211 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 212 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 213 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		2.NP - pravá část :		15.74000				
		2,9+1,13+0,9+0,81+0,86+1,41+0,86+0,3+1,05+1,66+0,65+0,25*2+0,83+0,25*2+0,25+1,41+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 216 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 217 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 221 : 1,4+1,05		2.45000				
		3.NP - levá část :		27.84000				
		0,895+1,92+1,49+0,25*2+0,58+1,87+0,61+0,29+0,895+1,49+1,67+1,1+1,47+1,1+1,47+1,05+1,41+1,05+0,16*2+1,63+0,25*2+0,5+1,63+2,4						
		m.č. 302 : 1,4+0,96+0,49+1,4		4.25000				
		m.č. 309 : 1,4+1,0+0,9+1,4		4.70000				
		m.č. 310 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 311 : 1,4+1,1+0,9+1,4		4.80000				
		3.NP - pravá část :		23.02000				
		1,3+1,31+0,94+0,93+0,92+0,91+1,51+1,3+0,815+0,25*2+1,475+0,87+1,36+0,87+1,36+1,92+1,385+0,27+0,925+1,65+0,25*2						
		m.č. 312 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 313 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 314 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 315 : 1,4+1,2+0,18+1,4		4.18000				
		4.NP - levá část :		31.52400				
		0,885+1,93+1,5+0,25*2+0,5+1,63+0,65+0,3+3,17+1,63+0,2+0,5+1,63+2,45+1,1+1,39+1,139+(1,39+1,1)*2+(1,08+1,64)*2						
		m.č. 401 : 1,4+0,9+0,17+1,4		3.87000				
		m.č. 408 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 409 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 410 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		4.NP - pravá část :		21.15000				
		1,3+1,51+0,94+0,93+0,92+1,01+1,51+1,3+0,98*2+1,42*2+1,81*2+2,31+0,5+0,25*2						
		m.č. 411 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 412 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 413 : 1,4+1,2+0,9+1,4		4.90000				
		m.č. 414 : 1,4+0,9+0,9+1,4		4.60000				
###	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška	m	94.55000			800-771	RTS 24/ II
		1.NP - levá část : 2,2*2+0,22*4+0,82+1,38+1,975+1,585+1,2+0,1		12.34000				
		2.NP - levá část :		20.18000				
		2,2*2+0,27*3+3,25+2,44+1,11+0,885*2+1,2*0,1+(0,5+2,05)*2		10.34000				
		2.NP - pravá část : 2,2+0,27*4+1,13+0,9+0,81+0,86*2+1,2+1,2+0,1		17.14000				
		3.NP - levá část : 2,2+0,895*2+3,25+1,1+2,4+1,2+0,1+(0,5+2,05)*2		9.24000				
		3.NP - pravá část : 2,2+0,94+0,93+0,92+0,91+0,87+1,17+1,2+0,1		18.17000				
		4.NP - levá část :		7.14000				
		2,2+0,885*2+3,25+0,1+1,2+1,1+2,45+0,25*4+(0,5+2,05)*2						
		4.NP - pravá část : 0,94+0,93+0,92+1,01+0,98+1,06+1,2+0,1						
###	597813720R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	74.32700			SPCM	RTS 24/ II
		+10% ; předběžný typ, cena :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 67,57000*1,1		74.32700				
###	597813746R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	584.41334			SPCM	RTS 24/ II
		+10% ; předběžný typ, cena :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 531,28485*1,1		584.41334				
###	998781103RO	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	15.75660			800-771	RTS 24/ II
Díl 783		Nátěry				16,180.20		
###	783950010RA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	45.45000			AP-PSV	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nátěry stávajících ocel. zárubní : 45.45000
 $0,25 \cdot (2,05 + 0,65 + 2,05) \cdot 28 + 0,25 \cdot (2,05 + 0,75 + 2,05) \cdot 7 + 0,25 \cdot (2,05 + 0,85 + 2,05) \cdot 2$

Díl 784	Malby					837,318.80		
###	784111201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	6,602.82050			4	800-784 RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 6602,82050		6,602.82050				
###	784115412R0	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobná, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	6,602.82050			800-784	RTS 24/ II

1.NP :

m.č. 154 : 190.80000
 $128,0 + 1,6 \cdot (0,635 + 0,5 + 2,74 + 0,5 + 4,7 + 2,16 + 1,65 + 1,495 + 1,5 + 6,745 + 1,97) + 1,6 \cdot (0,6 + 0,85 + 0,435) + 1,6 \cdot (0,99 + 0,6) \cdot 2 \cdot 2 + 1,6 \cdot (1,0 + 0,6) \cdot 2 + 1,6 \cdot (1,005 + 0,6) \cdot 2$
 $- 1,5 \cdot 0,6 - 1,5 \cdot 0,75 - 1,5 \cdot 1,0 - 1,97 \cdot 1,0 + 3 \cdot 1 \cdot (6,95 + 17,915 + 6,3) -$
 $2,04 \cdot 1,86 \cdot 7 + 0,5 \cdot (2,04 + 1,86 + 2,04) \cdot 7$
m.č. 155 : 45.78380
 $28,3 + 0,95 \cdot (4,12 + 6,79 + 4,12 + 6,79) + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 2 - 0,88 \cdot 4,14$
m.č. 157 : 100.71740
 $6,38 \cdot 5,51 + 3,1 \cdot (6,38 + 5,51 + 6,38 + 5,51) - 2,0 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot (2,0 + 0,8 + 2,0) + 0,15 \cdot (2,15 + 0,3 + 2,15) -$
 $2,04 \cdot 1,83 + 0,1 \cdot (2,04 + 1,83 + 2,04) \cdot 2$
m.č. 158 : 75.14680
 $3,7 + 0,3 + 1 \cdot (3,7 + 0,3) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot (2,0 + 0,8 + 2,0) - 2,04 \cdot 1,83 + 0,1 \cdot (2,04 + 1,83 + 2,04)$
m.č. 159 : 45.62340
 $28,14 + 0,95 \cdot (4,12 + 6,79 + 4,12 + 6,79) - 0,88 \cdot 4,12 + 0,2 \cdot 0,95 \cdot 2$
m.č. 160 : 177.05010
 $165,6 + 1,6 \cdot (0,65 + 3,15 + 0,5 + 1,815 + 0,50 + 0,45 + 0,45 + 0,5 + 0,35) - 2,0 \cdot 0,8 - 2,08 \cdot 1,83 + 1,83 \cdot 1,0 + 0,15 \cdot (2,0 + 0,95 + 2,0) + 0,15 \cdot (2,0 + 2,0 + 2,0)$
 $1,6 \cdot (0,3 + 0,3 + 5,55 + 3,6 + 0,54 + 0,35 + 0,35 + 0,54 + 2,2 + 0,65) + 0,9 \cdot 1,1 + 0,9 \cdot 1,6 + 1,1 \cdot 0,8 \cdot 2 + 1,1 \cdot 1,83 + 3,1 \cdot 0,45 + 1,6 \cdot (0,35 + 4,4 + 0,95 + 3,6 + 0,35) + 1,1 \cdot 0,9$
m.č. 161 : 158.40000
 $95,6 + 1,6 \cdot (0,635 + 0,5 + 2,74 + 0,5 + 4,7 + 2,16 + 1,65 + 1,495 + 1,5 + 6,745 + 1,97) + 1,6 \cdot (0,6 + 0,85 + 0,435) + 1,6 \cdot (0,99 + 0,6) \cdot 2 \cdot 2 + 1,6 \cdot (1,0 + 0,6) \cdot 2 + 1,6 \cdot (1,005 + 0,6) \cdot 2$
 $- 1,5 \cdot 0,6 - 1,5 \cdot 0,75 - 1,5 \cdot 1,0 - 1,97 \cdot 1,0 + 3 \cdot 1 \cdot (6,95 + 17,915 + 6,3) -$
 $2,04 \cdot 1,86 \cdot 7 + 0,5 \cdot (2,04 + 1,86 + 2,04) \cdot 7$
m.č. 163 : 7.24500
 $0,9 \cdot (1,585 + 2,44 + 1,585 + 2,44)$
m.č. 164a : 5.93190
 $0,9 \cdot (1,23 + 2,44 + 1,23 + 2,44) - 0,86 \cdot 1,81 + 0,25 \cdot (0,86 + 1,81 + 0,86)$
m.č. 164b : 8.01745
 $0,9 \cdot (1,49 + 2,915 + 1,49 + 2,915) - 0,86 \cdot 0,855 + 0,9 \cdot 0,1 \cdot 2 + 0,25 \cdot (0,86 + 0,855 + 0,86)$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 165 : $0,9 \cdot (1,25 + 1,445 + 0,855 + 1,75 + 1,05 + 0,5 + 0,92) - 0,86 \cdot 0,855 + 0,25 \cdot (0,86 + 0,855 + 0,86) + 0,9 \cdot (1,565 + 0,82 + 1,565 + 0,82)$		11.19445				
		m.č. 166 : $0,9 \cdot (1,065 + 1,38 + 1,065 + 1,38)$		4.40100				
		2.NP :						
		m.č. 204 : $9,35 \cdot 1,9 + 3,56 \cdot (1,9 + 9,35 + 1,9 + 9,35) - 2,0 \cdot 1,1 - 2,0 \cdot 0,9 \cdot 3 - 1,5 \cdot 1,8 + 0,4 \cdot (2,0 + 1,1 + 2,0)$		89.90500				
		m.č. 206a + 206b : $1,36 \cdot (0,985 + 1,93 + 3,98 + 1,62 + 0,63 + 0,41 + 0,885 + 1,47 + 0,1 + 1,81) - 1,27 \cdot 1,81 + 0,25 \cdot (0,38 + 1,81 + 0,38)$		17.13900				
		m.č. 207 : $1,36 \cdot (1,11 + 1,52 + 1,11 + 1,52)$		7.15360				
		m.č. 208 : $1,36 \cdot (1,62 + 2,44 + 1,62 + 2,44) - 1,27 \cdot 1,78 + 0,25 \cdot (0,38 + 1,78 + 0,38)$		9.41760				
		m.č. 209 : $1,36 \cdot (1,23 + 1,4 + 1,23 + 1,4)$		7.15360				
		m.č.210 + 205 :		332.42050				
		$173,8 + 3,56 \cdot (3,45 + 6,55 + 9,75 + 7,6 + 2,8 + 14,3 + 6,6 + 2,8 + 0,2 + 6,55) - 2,6 \cdot 3,45 - 2,6 \cdot 2,8 + 0,9 \cdot 7,2 + 0,2 \cdot 14,3 + 0,2 \cdot 6,6 + 0,2 \cdot 2,8 + 0,2 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 6,55 - 2,6 \cdot 3,45 - 2,6 \cdot 2,8 + 0,9 \cdot 7,2 + 0,2 \cdot 14,3 + 0,2 \cdot 6,6 + 0,2 \cdot 2,8 + 0,2 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 6,55$		22.26500				
		m.č. 211 : $65,7 + 3,56 \cdot (10,12 + 6,5 + 10,12 + 6,5) - 2,0 \cdot 1,0 - 2,6 \cdot 1,95 \cdot 4 - 1,4 \cdot (0,9 + 1,2) + 0,4 \cdot (2,0 + 1,75 + 2,0) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,95 + 2,6) \cdot 4$		173.98440				
		m.č. 212 : $48,1 + 3,56 \cdot (7,4 + 6,5 + 7,4 + 6,5) - 2,0 \cdot 1,0 - 1,4 \cdot (1,2 + 0,9) - 2,6 \cdot 1,95 \cdot 3 + 0,4 \cdot (2,0 + 1,95 + 2,0) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,95 + 2,6) \cdot 3$		138.95050				
		m.č. 213 : $61,36 + 3,56 \cdot (9,44 + 6,5 + 9,44 + 6,5) - 2,0 \cdot 1,0 - 1,4 \cdot (1,2 + 0,9) - 2,6 \cdot 1,93 - 2,6 \cdot 1,95 \cdot 3 + 0,4 \cdot (2,0 + 1,93 + 2,0) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,93 + 2,6) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,95 + 2,6) \cdot 3$		165.42580				
		m.č. 214 : $49,6 + 3,56 \cdot (8,43 + 6,5 + 8,43 + 6,5) - 2,0 \cdot 1,0 - 1,4 \cdot (1,2 + 0,9) - 2,6 \cdot 1,95 \cdot 4 + 0,45 \cdot (2,0 + 2,4 + 2,0) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,95 + 2,6) \cdot 4 - 1,4 \cdot (1,2 + 0,9)$		145.75160				
		m.č. 215 + 220 : $3,56 \cdot (14,1 + 3,15 + 6,55 + 3,45 + 6,55 + 0,15 + 2,8 + 12,35 + 8,5) - 2,6 \cdot 1,8 \cdot 3 - 2,6 \cdot 2,65 - 3,55 \cdot 1,8 - 2,0 \cdot 0,7 - 2,6 \cdot 3,45 - 2,0 \cdot 0,9 - 0,9 \cdot (2,73 + 2,65 + 2,6 + 1,8 + 2,6) + 0,45 \cdot (2,6 + 3,45 + 2,6) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,6 + 2,0) \cdot 3 + 0,2 \cdot (2,0 + 0,6 + 2,0) + 0,3 \cdot (2,0 + 0,6 + 2,0)$		165.22600				
		m.č. 216 : $47,7 + 3,56 \cdot (7,34 + 6,5 + 7,34 + 6,5) - 2,0 \cdot 1,0 - 1,4 \cdot (1,2 + 0,9) - 2,6 \cdot 1,95 \cdot 3 + 0,45 \cdot (2,0 + 1,75 + 2,0) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,95 + 2,6) \cdot 3$		16.89750				
		m.č. 217 : $65,8 + 3,56 \cdot (10,13 + 6,5 + 10,13 + 6,5) - 2,0 \cdot 1,0 - 1,4 \cdot (1,2 + 0,9) - 2,6 \cdot 1,95 \cdot 4 + 0,45 \cdot (2,0 + 2,4 + 2,0) + 0,45 \cdot (2,6 + 1,95 + 2,6) \cdot 4$		138.33080				
				174.73560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 218a + 218b + 218c : 1,36*(2,9+4,0+2,9+4,0)- 0,36*(1,6+4,0+2,5+0,36+1,8+0,36)		18.80760				
		m.č. 219 : 1,36*(2,07+1,41+0,23+1,05+1,66+2,45)- 0,36*(1,8+0,25+0,36+1,8+0,36)		12.07240				
		m.č. 219a : 1,36*(0,86+1,41+0,86+1,41)		6.17440				
		m.č. 221 : 59,4+3,56*(6,3+9,44+6,3+9,44+0,1)-1,4*1,05-2,0*0,9- 2,6*1,95*4+0,4*(2,6+1,95+2,6)*4		159.71480				
		3.NP :						
		m.č. 301 :		111.81640				
		32,34+3,56*(6,295+6,3+1,03+0,15+0,35+2,49+0,35+2,635+4,54)-2,1*0,9- 2,6*1,95*2+2,4*3,56*(2,895+2,635+2,49+0,35+5,05+5,25)-2,1*0,9- 2,6*1,95*2-2,1*0,9- 1,4*(0,49+0,86)+0,45*(2,1+1,95+2,1)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*2		89.47550				
		m.č. 303 : 173,8+3,56*(3,45+6,4+15,2+2,1+2,1+15,2+4,75+2,9+1,35+6,4)- 2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)-2,0*0,7*2-2,6*2,7+0,15*(2,6+2,7+2,6)- 2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4		356.90350				
		m.č. 304 : 2,1*0,9*2+0,15*(2,1+0,6+2,1)+0,3*(2,1+0,6+2,1)		-1.89000				
		1,36*(0,895+0,1+1,92+1,49+1,8+0,58+1,87+0,61+0,29+0,1+0,895+1,49+0 m.č. 305 : 1,36*(1,63+2,4+1,63+2,4)-1,31*1,8+0,25*(1,31+1,8+1,31)		17.52860				
		m.č. 306 : 1,36*(1,055+1,41+1,055+0,45+0,16+0,81+0,16+0,15)		7.12640				
		m.č. 307 : 1,36*(1,63+2,4+1,63+2,4)-1,31*1,8+0,25*(1,31+1,8+1,31)		7.14000				
		m.č. 309 : 67,69+3,56*(10,12+6,48+10,12+6,48)-2,1*0,9-2,1*1,0- 1,4*(1,0+0,9)+0,45*(2,1+1,75+2,1)-2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)*4		9.70860				
		m.č. 310 : 49,22+3,56*(7,35+6,48+7,35+6,48)-2,1*1,0- 1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+1,75+2,1)-2,6*1,95*3+0,35*(2,6+1,95+2,6)*3		171.63950				
		m.č. 311 : 63,18+3,56*(9,42+6,48+9,42+6,48)-2,1*1,0- 1,4*(1,1+0,9)+0,45*(2,1+2,35+2,1)-2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)*4		137.62460				
		m.č. 312 : 63,24+3,56*(9,43+6,48+9,43+6,48)-2,1*1,0- 1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)*4		164.16550				
		m.č. 313 : 49,35+3,56*(7,37+6,48+7,37+6,48)-2,1*1,0- 1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+1,75+2,1)-2,6*1,95*3+0,35*(2,6+1,95+2,6)		164.17920				
		m.č. 314 : 67,72+3,56*(10,125+6,48+10,12+6,48)-2,1*1,0-2,1*0,9- 1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)		132.89200				
				164.19230				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 315 : $51,43+3,56*(6,295+9,44+6,295+9,44)-2,1*1,0-2,1*0,9-2,6*1,96*4+0,35*(2,6+1,96+2,6)$		141.59520				
		m.č. 317 : $3,56*(3,45+6,4+0,2+2,9+12,45+8,5+12,6+4,7+6,4)-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)-2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4-2,6*2,7*0,15*(2,6+2,7+2,6)-2,0*0,75-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)$		202.44850				
		m.č. 318 : $1,36*(1,3+0,1+1,51+4,0+1,51+0,1+1,3+4,0)-1,31*1,82+0,25*(1,31+1,82+1,31)$		-21.93000				
		m.č. 319a : $1,36*(1,65+0,27+1,385+0,27+0,925+1,65+0,5+1,81)-1,31*1,81+0,25*(1,31+1,81+1,31)$		17.52100				
		m.č. 319b : $1,36*(0,87+1,36+0,87+1,36)$		10.24200				
		4.NP :		6.06560				
		m.č. 401 : $61,72+3,54*(6,275+9,44+6,275+9,44)-2,1*1,0-1,4*(0,17+0,9)-2,42*1,8*4+0,3*(2,42+1,8+2,42)+0,45*(2,1+1,8+2,1)$		156.65220				
		m.č. 402 + 407 :		349.44100				
		$173,8+3,54*(3,45+6,45+15,2+2,1+2,1+15,2+3,65+2,9+0,2+6,4)-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)-2,0*0,7-2,6*2,65+0,15*(2,6+2,65+2,6)-2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4-2,6*2,7*0,15*(2,1+0,6+2,1)+0,15*(2,1+0,6+2,1)-2,1*1,0$		-7.17000				
		m.č. 403a + 403b :		17.16080				
		$1,34*(0,885+0,1+1,93+3,82+1,63+0,65+0,3+0,1+0,885+1,49+0,1+1,58)-1,03*1,8+0,25*(1,03+1,8+1,03)$		6.90100				
		m.č. 404 : $1,34*(0,885+0,3+1,39)$		7.28960				
		m.č. 405 : $1,34*(1,08+1,64+1,08+1,64)$		10.04540				
		m.č. 406 : $1,34*(1,63+2,45+1,63+2,45)-1,03*1,8+0,25*(1,03+1,8+1,03)$		175.59550				
		m.č. 407 + 415 : $3,54*(3,45+6,4+0,2+2,9+12,5+8,45+12,6+4,8+6,4)-2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4-2,6*2,7*0,15*(2,6+2,7+2,6)-2,0*0,75-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)$		14.64000				
		$-2,1*1,0*4+0,6*(2,1+1,6+2,1)*6+0,3*(2,1+0,6+2,1)+0,15*(2,1+0,6+2,1)$		171.48800				
		m.č. 408 : $67,7+3,54*(10,12+6,48+10,12+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,5*(2,1+1,8+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4$		138.73800				
		m.č. 409 : $49,35+3,54*(7,37+6,48+7,37+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,5*(2,1+1,8+2,1)-2,6*1,95*3+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4$		162.18120				
		m.č. 410 : $63,12+3,54*(9,41+6,48+9,41+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,5*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4$						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 411 : $63,12+3,54*(9,43+6,48+9,43+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,45*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4$		161.99280				
		m.č. 412 : $49,35+3,54*(7,37+6,48+7,37+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,55*(2,1+1,8+2,1)-2,6*1,95*3+0,3*(2,6+1,95+2,6)*3$		136.89300				
		m.č. 413 : $67,7+3,54*(10,125+6,48+10,125+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,5*(2,1+2,35+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4$		171.79840				
		m.č. 414 : $61,72+3,54*(6,275+9,44+6,275+9,44)-2,1*1,0-1,4*(0,9+0,9)-2,58*1,96*4+0,3*(2,58+1,96+2,58)*4$		156.67900				
		m.č. 416 : $1,34*(1,3+0,1+1,51+4,0+1,51+0,1+1,3+4,0)-1,03*1,82+0,25*(1,03+1,82+1,03)$		17.61420				
		m.č. 417 : $1,34*(1,92+2,31+1,92+2,31)-1,03*1,81+0,25*(1,03+1,81+1,03)$		10.43960				
		m.č. 417a : $1,34*(0,98+1,42+0,98+1,42)$		6.43200				
###	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	2,324.78000			800-784	RTS 24/ II
		1.NP :		519.29000				
		2.NP : $128,0+28,3+20,4+35,16+28,14+165,6+95,6+3,87+3,45+4,42+3,57+2,78$		425.10000				
		3.NP : $7,55+3,28+1,7+4,38+1,65+65,7+48,1+61,36+41,8+47,7+65,8+3,5+3,96+3,34+7,1,22+59,4$		688.75000				
		4.NP : $32,34+24,4+10,93+1,66+1,49+4,34+173,8+67,69+49,22+63,18+63,24+49,35+67,72+61,43+12,16+4,62+1,18$		691.64000				
###	784450025RA	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	123.64000			AP-PSV	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 123,64000		123.64000				
Díl 799				Ostatní				
###	725299101RO	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	107.00000			800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 23,00000		23.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 46,00000		46.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 15,00000		15.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 23,00000		23.00000				

373,157.06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	766699111R0	Ostatní montáž obkládacích desek dřevěných s přišroubováním na konzoly šířky do 400 mm, délky do 1000 mm	kus	8.00000			800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 8,00000		8.00000				
###	776971711R0	Čistící zóny a rohože čistící běhoun, ze 100% polypropylenu, MFL ED, tloušťky 11 mm, Krytina podlahová textilní	m2	39.42030			800-775	RTS 24/ II
		4/Os : 6,61*2,715*2		35.89230				
		11/Os : 1,68*1,05*2		3.52800				
###	776976101R0	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	48.22000			800-775	RTS 24/ II
		4/Os : 2*(6,61+2,715)*2		37.30000				
		11/Os : 2*(1,68+1,05)*2		10.92000				
###	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška	m	39.80000			800-771	RTS 24/ II
		profil 5 mm		15.60000				
		1/Os : 2*(2,0+0,6)*3		9.00000				
		2/Os : 2*(0,9+0,6)*3		10.80000				
		3/Os : 2*(1,2+0,6)*3		4.40000				
		12/Os : 2*(1,6+0,6)*1						
###	787911111R0	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	8.34000			800-787	RTS 24/ II
		včetně dodávky lepidla.						
		1/Os : 2,0*0,6*3		3.60000				
		2/Os : 0,9*0,6*3		1.62000				
		3/Os : 1,2*0,6*3		2.16000				
		12/Os : 1,6*0,6		0.96000				
###	732199100GF	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku 150/150 mm - značení účelu místnosti, WC HOŠI, WC DÍVKY, WC UČITELÉ	soubor	14.00000				Vlastní
		- dle specifikace PD :						
		10/Os : 14		14.00000				
###	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	23.00000			SPCM	RTS 24/ II
		6/Os : 23		23.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	55149021R	dávkočec tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l	kus	46.00000			SPCM	RTS 24/ II
		5/Os : 46		46.00000				
###	55149036R	koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l	kus	15.00000			SPCM	RTS 24/ II
		8/Os : 15		15.00000				
###	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	23.00000			SPCM	RTS 24/ II
		7/Os : 23		23.00000				
###	60780043V	Polička na úklidové a čistící prostředky 900 x 300 mm, DTD lamino bílá, vč. kotvicích prvků, umístění nad výlevku	kus	8.00000				Vlastní
		9/Os : 8		8.00000				
###	63465124R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	10.00800			SPCM	RTS 24/ I
		+20% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,34000*1,2		10.00800				
###	998725203R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	3,725.22100			800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						

Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				403,597.50				
###	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	136.11094				RTS 24/ II
###	979011211R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	34.02773			801-3	RTS 24/ II
###	979011219R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	68.05547			801-3	RTS 24/ II
###	979011221R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	13.61109			801-3	RTS 24/ II
###	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	136.11094			801-3	RTS 24/ II
###	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,905.55315			801-3	RTS 24/ II
###	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	136.11094			801-3	RTS 24/ II
###	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 5 m	t	544.44376			801-3	RTS 24/ II
###	979999999R0	Příplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	136.11094			801-3	RTS 24/ II
###	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	136.11094			800-6	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení					19,900.00			
1	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	4.00000			827-1	RTS 24/ II
2	892601121O	Závěrečné komplexní čištění kanalizace až do prvních revizních šachet vně areálu ZŠ	úsek	1.00000				Vlastní
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání					198,401.35			
3	346244361RT	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm ²	m ²	3.45000			801-1	RTS 24/ II
jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				3.45000				
Učebny : 0,1*1,5*23								
4	611401111RT	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	12.00000			801-4	RTS 24/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
5	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; jakéhokoli druhu rýh, M 5 N/mm ²	m	90.00000			801-4	RTS 24/ II
6	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 0,075 mm, M 5 N/mm ²	m	35.00000			801-4	RTS 24/ II
7	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),	m	237.50000			801-3	RTS 24/ II
8	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m ² , hloubky do 300 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	1.00000			801-3	RTS 24/ II
niky pro filtr : 1				1.00000				
9	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	92.00000			801-3	RTS 24/ II
10	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	36.00000			801-3	RTS 24/ II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
11	764775318R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž	kus	12.00000			800-764	RTS 24/ II
včetně těsnícího tmele.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	764775320R0	Ostatní prvky ke střešním těsnicím manžetám pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání pro trubky o průměru 100-130 mm, , , dodávka a montáž	kus	12.00000			800-764	RTS 24/ II
13	411386611T00	Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve střeších a klenbách, ze suchých směsí	kus	24.00000				Vlastní
14	909 T00	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci	h	80.00000				Vlastní
15	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci	h	16.00000				Vlastní
Oprava a zapravení prostupů plechovou střešinou : 8,0*2				16.00000				
16	999281151R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3.02467			801-4	RTS 24/ II

Díl 700B Demontáže					92,641.07			
17	721140802R0	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	383.00000			800-721	RTS 24/ II
18	721140806R0	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	72.00000			800-721	RTS 24/ II
19	721171803R0	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	50.00000			800-721	RTS 24/ II
20	721171808R0	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	10.00000			800-721	RTS 24/ II
21	721290823R0	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12,12 do 24 m	t	8.04596			800-721	RTS 24/ II
22	722120811R0	Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80	kus	50.00000			800-721	RTS 24/ II
23	722130801R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	220.00000			800-721	RTS 24/ II
24	722130802R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	112.00000			800-721	RTS 24/ II
25	722130803R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	47.00000			800-721	RTS 24/ II
26	722181812R0	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	704.50000			800-721	RTS 24/ II
27	722181817R0	Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do D 150	m	50.00000			800-721	RTS 24/ II
28	722220861R0	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	34.00000			800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 5/4"	kus	10.00000			800-721	RTS 24/ II
30	722220863R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 6/4"	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
31	722290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 m do 24 m, vodotěsné do 100 m,	t	3.24838			800-721	RTS 24/ II
32	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	23.00000			800-721	RTS 24/ II
33	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	13.00000			800-721	RTS 24/ II
34	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	46.00000			800-721	RTS 24/ II
35	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	91.00000			800-721	RTS 24/ II
36	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1.00000			800-721	RTS 24/ II
37	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	3.00000			800-721	RTS 24/ II
38	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	3.00000			800-721	RTS 24/ II
39	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	3.00000			800-721	RTS 24/ II
40	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1.00000			800-721	RTS 24/ II
41	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	3.00000			800-721	RTS 24/ II
42	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 m do 24 m, vodotěsné do 100 m,	t	2.61347			800-721	RTS 24/ II
43	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	15.00000			800-721	RTS 24/ II
44	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	20.00000			800-721	RTS 24/ II
45	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	21.00000			800-721	RTS 24/ II
46	979981106S	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	13.90781				Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné				85,726.35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	713552111R0	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna, Hmoty nátěrová	kus	1.00000			800-713	RTS 24/ II
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
48	713571111R0	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm, Manžeta potrubní	kus	1.00000			800-713	RTS 24/ II
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a								
49	713571113R0	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm, Manžeta potrubní	kus	2.00000			800-713	RTS 24/ II
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a								
50	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	126.00000			800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
51	722181214RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	57.00000			800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
52	722181214RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	55.00000			800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
53	722181214RW	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm	m	38.50000			800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
54	722181214RY	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm	m	44.00000			800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
55	722181214RZ	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	190.00000			800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
56	722182001RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	126.00000			800-721	RTS 24/ II
				119,5+10,5	126.00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	722182004RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	97.50000			800-721	RTS 24/ II
				97.50000				
58	722182006RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	20.50000			800-721	RTS 24/ II
				20.50000				
59	631433011R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;	m	6.00000			SPCM	RTS 24/ II
60	631433101R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;	m	115.50000			SPCM	RTS 24/ II
61	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;	m	10.50000			SPCM	RTS 24/ II
62	631433303R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;	m	28.50000			SPCM	RTS 24/ II
63	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;	m	69.00000			SPCM	RTS 24/ II
64	631433406R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK;	m	14.50000			SPCM	RTS 24/ II
65	998713103R0	Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0.18042			800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl 721		Vnitřní kanalizace	303,426.50					
66	721140913R0	Opavy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
67	721140915R0	Opavy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
68	721140916R0	Opavy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
69	721176102R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	65.00000			800-721	RTS 24/ II

Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1.NP : 12		12.00000				
		2.NP : 22		22.00000				
		3.NP : 14		14.00000				
		4.NP : 17		17.00000				
70	721176103R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	43.00000			800-721	RTS 24/ II
		Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1.NP : 4		4.00000				
		2.NP : 13		13.00000				
		3.NP : 15		15.00000				
		4.NP : 11		11.00000				
71	721176105R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	49.00000			800-721	RTS 24/ II
		Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1.NP : 7		7.00000				
		2.NP : 14		14.00000				
		3.NP : 14		14.00000				
		4.NP : 14		14.00000				
72	721176114R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	190.00000			800-721	RTS 24/ II
		Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		10*3,8		38.00000				
		11*3,8		41.80000				
		12*3,8		45.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10*3,8		38.00000				
		7*3,8		26.60000				
73	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	95.00000			800-721	RTS 24/ II
		3*3,8		11.40000				
		6*3,8		22.80000				
		5*3,8		19.00000				
		6*3,8		22.80000				
		5*3,8		19.00000				
74	721176135R0	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2.00000			800-721	RTS 24/ II
		1.NP : 2		2.00000				
75	721176136R0	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	72.00000			800-721	RTS 24/ II
		1.NP : 7		7.00000				
		1.PP : 65		65.00000				
76	721194104R0	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	45.00000			800-721	RTS 24/ II
77	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	18.00000			800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	27.00000			800-721	RTS 24/ II
79	721273200RT	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	7.00000			800-721	RTS 24/ II
80	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	5.00000			800-721	RTS 24/ II
81	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 64+43+49+190+95+2+72	m	515.00000			800-721	RTS 24/ II
82	725334301R0	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
83	725980122R0	Dvička z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	18.00000			800-721	RTS 24/ II
84	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	11.00000			SPCM	RTS 24/ II
85	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	6.00000			SPCM	RTS 24/ II
86	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0.53877			800-721	RTS 24/ II

Díl 722		Vnitřní vodovod	453,660.26					
87	722130238R0	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 1.PP : 6	m	6.00000			800-721	RTS 24/ II
88	722131938R0	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
89	722172912R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	2.00000			800-721	RTS 24/ II
90	722172361R0	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 20 mm, Spojka plastová typ: se zářezkou, jednoznačná; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds2 = 20,0 mm; PN 20; včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	722172364R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 40 mm, Spojka plastová typ: se zarážkou, jednoznačná; materiál: PP-R; ds = 40,0 mm; ds2 = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

92	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	367.50000			800-721	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	--	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1.PP :

SV : 11+21 32.00000

TV : 21 21.00000

C : 49+20 69.00000

1.NP :

SV : 14 14.00000

2.NP :

SV : 35 35.00000

TV : 16 16.00000

C : 5,5 5.50000

3.NP :

SV : 32 32.00000

TV : 5,5 5.50000

4.NP :

SV : 32 32.00000

TV : 5,5 5.50000

Stoupací potrubí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 66		66.00000				
		C : 34		34.00000				
93	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	136.50000			800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.PP :						
		SV : 35		35.00000				
		1.NP :						
		SV : 2		2.00000				
		2.NP :						
		SV : 8		8.00000				
		TV : 3,5		3.50000				
		3.NP :						
		SV : 3,5		3.50000				
		TV : 3,5		3.50000				
		4.NP :						
		SV : 3,5		3.50000				
		TV : 3,5		3.50000				
		Stoupačí potrubí :						
		SV : 74		74.00000				
94	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	85.50000			800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.PP :						
		SV : 12,5		12.50000				
		1.NP :						
		SV : 8		8.00000				
		TV : 8		8.00000				
		2.NP :						
		SV : 3,5		3.50000				
		TV : 2		2.00000				
		3.NP :						
		SV : 3,5		3.50000				
		TV : 2		2.00000				
		4.NP :						
		SV : 3,5		3.50000				
		TV : 2		2.00000				
		Stoupací potrubí :						
		SV : 26		26.00000				
		TV : 14,5		14.50000				
95	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 40 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	124.00000			800-721	RTS 24/ II
		1.PP :						
		SV : 11		11.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TV : 39		39.00000				
		1.NP :						
		SV : 12		12.00000				
		TV : 2		2.00000				
		2.NP :						
		SV : 2		2.00000				
		TV : 6		6.00000				
		3.NP :						
		SV : 2		2.00000				
		4.NP :						
		SV : 2		2.00000				
		Stoupací potrubí :						
		SV : 26		26.00000				
		TV : 22		22.00000				
96	722178715R0	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	53.00000			800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.PP :						
		SV : 19		19.00000				
		TV : 14,5		14.50000				
		2.NP :						
		SV : 6		6.00000				
		Stoupací potrubí :						
		SV : 13,5		13.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	722178717R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 75 mm, s 8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 75,0 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.PP : SV : 44	m	44.00000			800-721	RTS 24/ II
98	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	136.00000			800-721	RTS 24/ II
99	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	36.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	18.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722238312R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722238313R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	10.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722238314R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	5.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722238315R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	4.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722238316R00	Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722236522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	527.50000			800-721	RTS 24/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		305,5+136,5+85,5		527.50000				
###	722280107R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	124.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722280108R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	53.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722280109R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	44.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722290229R0	Díli tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	6.00000			800-721	RTS 24/ II
###	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	754.50000			800-721	RTS 24/ II
		527,5+124+53+44+6		754.50000				
###	725989101R0	Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	388218010R	vodoměr impulzní pro měření spotřeby vody, pro odesílání informace o aktuálním průtoku pomocí impulzů; závitové, 1/2"; průtok 1,50 m3/h; PN 16; teplota vody 5-30 °C	kus	1.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	43633016H	Fit se zpětným proplachem DN25, PN16, do 80°C, nerez vložka 90 mikron	kus	1.00000				Vlastní
###	553476595D	Revizní dvířka 400x400, kovové se zámkem na klíč	kus	1.00000				Vlastní
###	998722103R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0.75748			800-721	RTS 24/ II
Díl 724 Strojní vybavení					22,902.13			
###	724301103RT	Expanzní nádoba pro vodárenské systémy pro pitnou vodu, s vakem, o objemu nádoby 12 l, tlak vody 10 barů, max. tlak ve vaku 4 bary, 8822911 nádoba do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádoby, armatur a přípojných šroubení, bez dodávky kotvicího materiálu	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	732429111R0	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734255115R0	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734255125R0	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	734413122R0	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně	kus	1.00000			800-731	RTS 24/ II
###	722190224MT	dodávky materiálu přípojného / výstrojení ohřivače	soubor	1.00000				Vlastní
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
###	725539201T0	Montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů	soubor	3.00000				Vlastní
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
###	42610984.AR	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, topná voda; průtok Q do 0,45 l/s; sací DN 15 mm; výtláč. DN 15 mm; H max 1 m; teplota čerpané kapaliny -10 až 110 °C; stav.délka l = 140 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	kus	1.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	54132293R	ohřivač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění nad umyvadlo; objem 15 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 310	kus	3.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	998724103R0	pro napětí 230 V; výkon 2 000 W Přesun tl. pro sít. napájení v objektech výšky do 24 m	t	0.06431			800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								

Díl 725					439,039.34			
###	725119306R0	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	23.00000			800-721	RTS 24/ II
		4.NP : 7		7.00000				
		3.NP : 7		7.00000				
		2.NP : 7		7.00000				
		1.NP : 2		2.00000				
###	725129201R0	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	13.00000			800-721	RTS 24/ II
		4.NP : 4		4.00000				
		3.NP : 4		4.00000				
		2.NP : 4		4.00000				
		1.NP : 1		1.00000				
###	725219401R0	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	43.00000			800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3+4		7.00000				
		2.NP : 6+7		13.00000				
		3.NP : 5+5		10.00000				
		4.NP : 5+8		13.00000				
###	725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725310919R00	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725310942R00	Opravy dřezů zpětná montáž baterie na rám dřezu	kus	3.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	3.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	4.00000			800-721	RTS 24/ II
		4.NP : 1		1.00000				
		3.NP : 1		1.00000				
		2.NP : 1		1.00000				
		1.NP : 1		1.00000				
###	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky	soubor	100.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové	kus	4.00000			800-721	RTS 24/ II
		Včetně		4.00000				
###	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové	kus	43.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725829503R00	Montáž stojánkové baterie umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	725310922R00	Zpětná montáž dřezu, vč. skříňky	kus	1.00000				Vlastní
		3.NP : 1		1.00000				
###	725310923R00	Zpětná montáž umyvadla, vč. skříňky	kus	2.00000				Vlastní
		3.NP : 2		2.00000				
###	55144203R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	4.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	551450004R1	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí	kus	19.00000				Vlastní
###	55145003R	Baterie směšovací páková; použití: bidet; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	1.00000			SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	5514500702R	Ventil výtokový použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	24.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	45.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	551674502R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	23.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	64214330R1	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 545 x 450 mm, hranaté	kus	43.00000				Vlastní
###	64240063R1	Mísa klozetová závěsná s Rimless	kus	23.00000				Vlastní
###	64240450R1	Bidet závěsný bílý 1 otvor pro baterii, s postranními otvory	kus	1.00000				Vlastní
###	64251335R	Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: prosté napájení, sil	kus	13.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	64271102R	Výlevka závěsná, keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	4.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	998725103R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	1.49035			800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl 726		Předstěnové systémy	166,917.24					
###	726211123R0	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy n..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora, R-1 Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní pot	soubor	23.00000			800-721	RTS 24/ II
###	726212367R0	Předstěnový modul pro výlevku pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro příp..., Systém předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 460 mm; š = 525 mm; připojení vody: zezadu, R-1/2" Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní pot	soubor	4.00000			800-721	RTS 24/ II
###	726211161R0	Předstěnový modul pro bidet pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební vý..., Systém předstěnový Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní pot	soubor	1.00000			800-721	RTS 24/ II
###	551070101R	tláčítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	27.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	998726123R0	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0.21376			800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						

Díl 727	Centrální vysávání					1,375.00		
###	727212156R0	Protipožární manžeta PVC (šedé), D 50 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-721	RTS 24/ II
		Včetně montáže a dodávky tvarovek nebo armatur, bez zednických výpomocí.						

Díl 767	Konstrukce zámečnické					30,155.06		
###	767885001R0	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	60.00000			800-767	RTS 24/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
###	767885002R0	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	35.00000			800-767	RTS 24/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
###	767885003R0	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	12.50000			800-767	RTS 24/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
###	767885004R0	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	50.00000			800-767	RTS 24/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
###	767885005R0	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	33.50000			800-767	RTS 24/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
###	767885007R0	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 75 mm	m	44.00000			800-767	RTS 24/ II
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
###	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	58.75000			800-767	RTS 24/ II
		0,25 kg/m : (60+35+12,5+50+33,5+44)*0,25		58.75000				
###	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	58.75000			SPCM	RTS 24/ II
###	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 30 m	t	0.12922			800-767	RTS 24/ II
		30 m vodorovně						

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					96 909 51		
###	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	20.18612				RTS 24/ II
###	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5.04653			801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.1	ZTI
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10.09306			801-3	RTS 24/ II
###	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2.01861			801-3	RTS 24/ II
###	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20.18612			801-3	RTS 24/ II
###	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	282.60561			801-3	RTS 24/ II
###	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20.18612			801-3	RTS 24/ II
###	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	80.74446			801-3	RTS 24/ II
###	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	20.18612			801-3	RTS 24/ II
###	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20.18612			800-6	RTS 24/ II

s hrubým urovnáním,

Celkem	1,911,053.81
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání					54,241.80			
1	346244361RT	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm ² z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	6.20000			801-1	RTS 24/ II
		3,1*10*0,2		6.20000				
2	611401111RT	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	10.00000			801-4	RTS 24/ II
3	612401191RT	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, prostupy-zapravení : 10	kus	10.00000			801-4	RTS 24/ II
4	612423531RT	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1.00000			801-4	RTS 24/ II
5	612423631RT	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	6.20000			801-4	RTS 24/ II
		3,1*10*0,2		6.20000				
6	971033241R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	6.00000			801-3	RTS 24/ II
7	971033251R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1.00000			801-3	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	971033361R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2.00000			801-3	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
9	972055141R0	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm	kus	10.00000			801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez odstranění podlahy a násypu,						
10	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	3.00000			801-3	RTS 24/ II
11	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	31.00000			801-3	RTS 24/ II
		3,1*10		31.00000				
12	411386611T00	Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve stropech a klenbách, ze suchých	kus	10.00000				Vlastní
13	630900020RA	Vybourání podlahových konstrukcí vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm	m2	2.50000			AP-HSV	RTS 24/ II
		Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 150 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km.						
		Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.						
		kolektor 1.NP : 0,5*5,0		2.50000				
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40.00000			Prav.M	RTS 24/ II
15	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	1.33852			801-4	RTS 24/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby					38,850.00	
16	904	R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	hod	12.00000			Vlastní
17	904	R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	hod	72.00000			Vlastní
18	904	R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Napuštění systému upravenou vodou,	hod	16.00000			Vlastní
19	904	R04	odvzdušnění HZS-zkousky v ramci montaz.praci, Koordinace s ost.profesemi (ZTI, VZT,	hod	8.00000			Vlastní
20	005231010R	Revize elektro)	Soubor	1.00000				RTS 24/ II

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo

Díl 700B		Demontáže PSV				98,008.53			
21	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	81.64000			800-713	RTS 24/ II	
		3,14*0,2*130,0		81.64000					
22	713400841R00	Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy	m2	81.64000			800-713	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	713400842R00	Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové úpravy 3, 14 0, 25 350,0	m2	274.75000			800-713	RTS 24/ II
24	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	112.00000			800-731	RTS 24/ II
25	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	740.00000			800-731	RTS 24/ II
26	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	120.00000			800-731	RTS 24/ II
27	733120832R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133	m	26.00000			800-731	RTS 24/ II
28	733890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	20.70436			800-731	RTS 24/ II
29	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	70.00000			800-731	RTS 24/ II
30	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 1/2 do G 1"	kus	14.00000			800-731	RTS 24/ II
31	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 1 do G 6/4"	kus	54.00000			800-731	RTS 24/ II
32	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, přes 6/4 do G 2"	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
33	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m	t	0.17270	5		800-731	RTS 24/ II
34	979981106S	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	20.87706				Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné				207,869.83		
35	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmot a nátěrová Otvor se utěsni minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	18.00000	1		800-713	RTS 24/ II
36	722182001RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 58,00000	m	72.00000			800-721	RTS 24/ II
37	722182004RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 346,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 342,00000	m	688.00000			800-721	RTS 24/ II
38	722182006RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	120.00000			800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 74,00000		74.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 46,00000		46.00000				
39	722182008RT	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110	m	26.00000			800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 26,00000		26.00000				
40	722182014RT	Montáž tepelné izolace potrubí lepící páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	60.00000			800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 40,00000		40.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,00000		20.00000				
41	722182094K00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kus	1.00000				Vlastní
42	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 mm	kus	12.00000			SPCM	RTS 24/ II
43	283771141R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	40.00000			SPCM	RTS 24/ II
44	283771154R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 45,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20.00000			SPCM	RTS 24/ II
45	28377130R	spojka na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; š = 4,9 mm	kus	250.00000			SPCM	RTS 24/ II
46	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	14.00000			SPCM	RTS 24/ II
47	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	58.00000			SPCM	RTS 24/ II
48	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	346.00000			SPCM	RTS 24/ II
49	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	342.00000			SPCM	RTS 24/ II
50	631547318R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	74.00000			SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	631547522R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,032 W/mK	m	46.00000			SPCM	RTS 24/ II
52	631547624R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,032 W/mK	m	26.00000			SPCM	RTS 24/ II
53	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2,054.07300			800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl 732 Strojovny		61,292.65						
54	732219302R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 300 l	soubor	1.00000			800-731	RTS 24/ II
55	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních	soubor	1.00000			800-731	RTS 24/ II
56	426108072R	Čerpadlo oběhové průtok do 3,40 m3/h; Hmax = 6,0 m; PN 10; spoj: závitový; G; 1 1/2"; stav. délka = 180 mm; teplota média do 110 °C	kus	1.00000			SPCM	RTS 24/ II
		ZT1.4 : 1		1.00000				
57	484387535T	Zásobníkový ohříváč, užitečný objem 276 l, plocha výměníka 3,8 m2, výška 1710 mm, průměr-bez/s izolací 500 mm/ 610 mm, PU pěna	kus	1.00000				Vlastní
		ZT1.1 : 1		1.00000				
58	ZT1.1a	Elektrická topná jednotka do bojleru 6/4", 6,0 kW 230/400V 3f, L=450mm, 5 m kabel 5x2,5mm2	ks	1.00000				Vlastní
59	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0.11879			800-731	RTS 24/ II

Díl 733 Rozvod potrubí		863,972.93						
60	733121228R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	26.00000			800-731	RTS 24/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
61	733123128R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 108, tloušťka stěny 4,0 mm	kus	4.00000			800-731	RTS 24/ II
62	733151212R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 12; íspění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	30.00000			800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
63	733151214R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 20; lepení: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	14.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
64	733151215R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 25; lepení: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	58.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
65	733151216R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 32; lepení: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	386.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
66	733151217R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 40; lepení: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	362.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
67	733151218R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 50; lepení: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	74.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
68	733151219R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 76 mm, tl. stěny 2,0 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 65; lepení: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch... včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	46.00000			800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
69	733190217R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6	m	850.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 :		30.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 :		14.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 :		58.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 :		386.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 :		362.00000				
70	733190225R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	120.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 :		74.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 :		46.00000				
71	733190232R0	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	26.00000			800-731	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 :		26.00000				
72	733191924R0	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
73	733191925R0	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25	kus	28.00000			800-731	RTS 24/ II
74	733191926R0	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 32	kus	11.00000			800-731	RTS 24/ II
75	733191927R0	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40	kus	7.00000			800-731	RTS 24/ II
76	733194922R0	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 76 mm, s 3,2 mm	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
77	733194928R0	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 108 mm, s 4,0 mm	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
78	733167001F0	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 15/1	kus	26.00000				Vlastní
79	733167003F0	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 22/1	kus	2.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	733167004F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 28/1,5	kus	12.00000				Vlastní
81	733167005F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 35/1,5	kus	22.00000				Vlastní
82	733167006F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 42/1,5	kus	16.00000				Vlastní
83	733167007F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 54/2	kus	4.00000				Vlastní
84	733167009F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 76/2	kus	4.00000				Vlastní
85	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	2.23712			800-731	RTS 24/ II
Díl 734 Armatury					141,563.99			
86	734113517R00	Kohout kulový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření přírub, včetně	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
87	734173216R00	Přírubový spoj PN 0,6/1 MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu	soubor	2.00000			800-731	RTS 24/ II
88	734200812R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1"	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
89	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	44.00000			800-731	RTS 24/ II
22+22				44.00000				
90	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
91	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1.00000			800-731	RTS 24/ II
92	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	1.00000			800-731	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000				1.00000				
93	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně	kus	1.00000			800-731	RTS 24/ II
94	734261224R00	Sloubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
95	734261225R00	Sloubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky	kus	12.00000			800-731	RTS 24/ II
96	734261226R00	Sloubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky	kus	26.00000			800-731	RTS 24/ II
97	734263316R00	Sloubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky	kus	12.00000			800-731	RTS 24/ II
98	734266222R00	Sloubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
99	734273112R00	Šoupátko , mosazné, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734273113R00	Šoupátko , mosazné, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky	kus	12.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734273114R00	Šoupátko , mosazné, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	42.00000			800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	734273115R00	Šoupátko , mosazné, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	12.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734273116R00	Šoupátko , mosazné, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	68.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000			800-731	RTS 24/ II
###	734291951R00	Opřevy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
###	5511352R	Kohout kulový se servopohonem 1 1/4"	kus	1.00000				Vlastní
###	ZT1.5	Automatický regulátor teploty vratné vody DN25, kvs=5,5m3/h	ks	1.00000	1			Vlastní
###	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0.17897			800-731	RTS 24/ II
Díl 735		Otopná tělesa				85,106.96		
###	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
###	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles	m2	97.60000			800-731	RTS 24/ II
###	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	97.60000			800-731	RTS 24/ II
		1.NP - chodby, šatny : 18*10*0,27		48.60000				
		1.NP - sociálky : (5+3+5)*0,49		6.37000				
		2.NP - sociálky : (9+6+14)*0,49		14.21000				
		3.NP - sociálky : (9+6+14)*0,49		14.21000				
		4.NP - sociálky : (9+6+14)*0,49		14.21000				
###	735110911R00	Opřevy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	44.00000			800-731	RTS 24/ II
###	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
###	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	97.60000			800-731	RTS 24/ II
###	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	22.00000			800-731	RTS 24/ II
###	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	750.00000			800-731	RTS 24/ II
###	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových	m2	97.60000			800-731	RTS 24/ II
###	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	750.00000			800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	735291800K	Úprava konzolí otopných těles	kpl.	1.00000				Vlastní
###	998735101R0	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0.00309			800-731	RTS 24/ II
Díl 767 Konstrukce zámečnické					14,731.50			
###	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	100.00000			800-767	RTS 24/ II
###	553999994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	75.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	553999999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	25.00000			SPCM	RTS 24/ II
###	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 30 m vodorovně	t	0.10600			800-767	RTS 24/ II
Díl 783 Nátěry					17,180.10			
###	78324340R0	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním, Hmot a nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá	m2	97.60000			800-783	RTS 24/ II
		barva: šedá, šatny : 18*10*0,27		48.60000				
		1.NP - sociálky : (5+3+5)*0,49		6.37000				
		2.NP - sociálky : (9+6+14)*0,49		14.21000				
		3.NP - sociálky : (9+6+14)*0,49		14.21000				
		4.NP - sociálky : (9+6+14)*0,49		14.21000				
###	783425150R0	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmot a nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá na vzduchu schnoucí	m	26.00000			800-783	RTS 24/ II
###	783903811R0	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	97.60000			800-783	RTS 24/ II
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					121,394.34			
###	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	24.81969				RTS 24/ II
###	979011221R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	12.40984			801-3	RTS 24/ II
###	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24.81969			801-3	RTS 24/ II
###	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	347.47565			801-3	RTS 24/ II
###	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24.81969			801-3	RTS 24/ II
###	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	99.27876			801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ
R:	D.1.4.2.	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	979999999R0	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	24.81969			801-3	RTS 24/ II
###	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	24.81969			800-6	RTS 24/ II

Celkem	1,704,212.63
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.3	ELEKTRO
R:	D.1.4.3.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21.1		Elektromontáže				190,903.05		
1	210-101	Trubka 23 volně/pod omítku	m	200.00000				Vlastní
2	210-102	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	ks	218.00000				Vlastní
3	210-103	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	ks	60.00000				Vlastní
4	210-104	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2	m	870.00000				Vlastní
5	210-105	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2	m	600.00000				Vlastní
6	210-106	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2	m	300.00000				Vlastní
7	210-107	Uložení vodiče Cu 1 x 16 mm2	m	300.00000				Vlastní
8	210-108	JYTY 1 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	100.00000				Vlastní
9	210-109	Montáž spínače, řaz. 1	ks	44.00000				Vlastní
10	210-110	Montáž spínače, řaz. 6	ks	2.00000				Vlastní
11	210-111	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	ks	15.00000				Vlastní
12	210-112	Montáž doběhového relé	ks	7.00000				Vlastní
13	210-113	Montáž lišty	m	100.00000				Vlastní
14	210-114	Montáž kabelového žlabu 100/50 (2m)	ks	35.00000				Vlastní
15	210-115	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	59.00000				Vlastní
16	210-116	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná	ks	23.00000				Vlastní
17	210-117	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	ks	82.00000				Vlastní
18	210-118	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	ks	68.00000				Vlastní
19	210-119	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	150.00000				Vlastní
20	210-120	Ukonč.kabelu nalis.koncovkou, dopojení do zařízení	ks	23.00000				Vlastní
21	210-121	Výměna hlavního jističe v 1.poli vč. jističe	soub	1.00000				Vlastní
Díl M21.2		Stavební práce				32,812.50		
22	210-201	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 5 x 5 cm	m	250.00000				Vlastní
Díl M21.3		Materiály				258,035.62		
23	210-301	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	120.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.3	ELEKTRO
R:	D.1.4.3.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	210-302	Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 1,5 mm2	m	750.00000				Vlastní
25	210-303	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	100.00000				Vlastní
26	210-304	Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 2,5 mm2	m	500.00000				Vlastní
27	210-305	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 10 mm2	m	300.00000				Vlastní
28	210-306	Vodič silový CYA 16,00 mm2	m	300.00000				Vlastní
29	210-307	Kabel JYTY 4x1	m	100.00000				Vlastní
30	210-308	Kabelový žlab 100/50	m	70.00000				Vlastní
31	210-309	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	ks	1.00000				Vlastní
32	210-310	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 3553-01929	ks	7.00000				Vlastní
33	210-311	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1	ks	44.00000				Vlastní
34	210-312	Přístroj spínače jednopólového, řazení 6	ks	2.00000				Vlastní
35	210-313	Tlačítko s hříbem s aretací	ks	6.00000				Vlastní
36	210-314	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	ks	46.00000				Vlastní
37	210-315	Doběhové relé	ks	7.00000				Vlastní
38	210-316	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	ks	61.00000				Vlastní
39	210-317	Zásuvka jednonásobná IP44 5519A-A0299	ks	15.00000				Vlastní
40	210-318	LINEA 2,4FT 6400/840	ks	15.00000				Vlastní
41	210-319	LINEA SQUARE 3600/840	ks	53.00000				Vlastní
42	210-320	KRABICE KP 68 73X42MM	ks	15.00000				Vlastní
43	210-321	KRABICE KPR 68 73X66MM	ks	44.00000				Vlastní
44	210-322	KRABICE KO 97	ks	23.00000				Vlastní
45	210-323	Lišta 40x40 HF	m	100.00000				Vlastní
46	210-324	Trubka elektroinstalační ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m	200.00000				Vlastní
Díl M21.4		Dodávky zařízení (specifikace)				114,578.82		
47	210-401	Úprava rozváděče HR	kpl	1.00000				Vlastní
48	210-402	Hlavní jistič do 1 pole (100A)	ks	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	245Z041_01	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
O:	D.1.4.3	ELEKTRO
R:	D.1.4.3.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	210-403	Příslušenství pro připojení	kpl	2.00000				Vlastní
50	210-404	Jistič 3Bx25	kpl	7.00000				Vlastní
51	210-405	Úprava rozváděče RB	kpl	6.00000				Vlastní
52	210-406	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1f,10B/0,03	ks	7.00000				Vlastní
53	210-407	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1f,16B/0,03	ks	20.00000				Vlastní
54	210-408	Rozváděč RMAR2, silová část, napájení a ovládání topné patrony, čerpadel, řídicího systému. Řídicí, část: ddc regulátor, 6xAI, 8DO, 8DI, vč.	kpl	1.00000				Vlastní
55	210-409	Ovládací prvky, jímka, návarek	ks	4.00000				Vlastní
56	210-410	Tlakové čidlo, kohout, vč. Montáže	ks	1.00000				Vlastní
57	210-411	Sonda zaplavení+vyhodnocovací relé	kpl	1.00000				Vlastní
58	210-412	Ventil DN 32 + servopohon	kpl	1.00000				Vlastní
Díl M21.5 HZS						48,510.00		
59	D5-002	Vyhledání původ.obvodů	hod.	28.00000				Vlastní
60	D5-003	Demontáže	hod.	64.00000				Vlastní
61	REVIZE	Revize elektro	hod.	18.00000				Vlastní
Díl M21.6 Vedlejší náklady						55,650.00		
62	D6-001	Doprava dodávek/hmot	soubor	1.00000				Vlastní
63	D6-002	Přesun dodávek/hmot	soubor	1.00000				Vlastní
64	D6-004	Podružný materiál	soubor	1.00000				Vlastní
65	D6-005	Podíl přidružených výkonů a režijních nákladů	soubor	1.00000				Vlastní
Celkem						700,489.99		

Časový harmonogram stavebních prací																																		
ZŠ Jiráskovo náměstí – výměna technického zařízení budovy																																		
Popis		Duben – Srpen 2025																																
		2025																																
Časový údaj v týdnech		18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.															
Práce a dodávky HSV	Svislé a kompletní konstrukce																																	
	Vodorovné konstrukce																																	
	Úpravy povrchů, podlahy																																	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																	
	Lešení a stavební výtahy																																	
	Přesun sutě																																	
	Přesun hmot																																	
Práce a dodávky PSV	Demontáže PSV																																	
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																	
	Izolace tepelné																																	
	ZTI – vnitřní kanalizace																																	
	Konstrukce suché výstavby																																	
	Konstrukce truhlářské, okna a dveře																																	
	Konstrukce zámečnické																																	
	Podlahy z dlaždic a obklady																																	
	Podlahy povlakové																																	
	Dokončovací práce – malby a nátěry																																	
	UT																																	
	ZTI																																	
	Elektroinstalace																																	
Předání díla																																		
Datum zahájení díla: 30.4.2025																																		
Datum ukončení díla: 29.8.2025																																		

Datum zahájení díla: 30.4.2025

Datum ukončení díla: 29.8.2025