

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SoD

Kód: 021
Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

KSO:
Misto: Velký Týnec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ: 00299669
DIČ: CZ00299669

Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.
Sokolská 15, 783 72, Velký Týnec

IČ: 04239083
DIČ: CZ04239083

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 299 964,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 299 964,85	902 992,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 202 957,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669
-5-


Stavby KOBLIHA s.r.o.
Miroslav Kobliha
Sokolská 15
783 72 Velký Týnec
IČ: 04239083, DIČ: CZ04239083

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 021
Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec
Místo: Velký Týnec
Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 299 964,85	5 202 957,47
01	Rekonstrukce střechy	3 604 812,25	4 361 822,82
02	Hromosvod	275 271,70	333 078,76
03	Vsak dešťových vod	178 880,90	216 445,89
04	VRN	241 000,00	291 610,00

Stavby KOBLIHA s.r.o.
Místo: Velký Týnec
Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Objekt:

01 - Rekonstrukce střechy

Místo:

Velký Týnec

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec
Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

Zhotovitel:

Stavby KOBLIHA s.r.o.
Sokolská 15, 783 72, Velký Týnec

IČ:

04239083

DIČ:

CZ04239083

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 604 812,25

DPH základní
snížená

Základ daně
3 604 812,25
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
757 010,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 361 822,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669

-5-



Stavby KOBLIHA s.r.o.
Miroslav Koblíha
Sokolská 15
783 72 Velký Týnec
IČ: 04239083, DIČ: CZ04239083

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec**

Místo: Velký Týnec
Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 604 812,25
HSV - Práce a dodávky HSV	984 278,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 373,79
4 - Vodorovné konstrukce	2 516,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	239 082,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	256 336,93
997 - Přesun sutě	430 379,15
998 - Přesun hmot	5 589,58
PSV - Práce a dodávky PSV	2 620 533,67
741 - Elektroinstalace- silnoproud	322 944,64
762 - Konstrukce tesařské	791 542,66
764 - Konstrukce klempířské	382 630,01
765 - Krytina skládaná	870 804,40
766 - Konstrukce truhlářské	16 296,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	160 325,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 989,56

Stavby KOBLIHA s.r.o.
Kobliha 12
283 03 Velký Týnec
IČ: 04718083 DIČ: CZ04718083

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Místo:

Velký Týnec

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec

Projektant:

Zhotovitel:

Stavby KOBLIHA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 604 812,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

984 278,58

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

50 373,79

1	K	310271035	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	10,000	1 890,00	18 900,00
2	K	310271085	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4	m2	1,557	890,00	1 385,73
3	K	317121252	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00
4	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,150	35 000,00	5 250,00
5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	16,538	870,00	14 388,06
6	K	346244383	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 400 mm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	346244384	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 400 do 500 mm	m2	1,500	1 260,00	1 890,00

D 4

Vodorovné konstrukce

2 516,40

8	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	1,080	1 780,00	1 922,40
9	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	1,080	550,00	594,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

239 082,73

10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	455,791	65,00	29 626,42
11	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	455,791	93,00	42 388,56
12	K	612322111	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	455,791	320,00	145 853,12
13	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	251,826	55,00	13 850,43
14	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	49,123	65,00	3 193,00
15	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,824	1 350,00	2 462,40
16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,920	890,00	1 708,80

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

256 336,93

17	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	251,826	21,00	5 288,35
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	239,214	95,00	22 725,33
19	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	251,826	40,00	10 073,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	409,956	70,00	28 696,92
21	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	409,900	30,00	12 297,00
22	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	36 810,000	1,80	66 258,00
23	K	941211322	Odborná prohlídka lešení radoveho ramoveho lehkeho pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého síti	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
24	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	409,956	45,00	18 448,02
25	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	409,956	40,00	16 398,24
26	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	409,956	25,00	10 248,90
27	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	36 810,000	1,00	36 810,00
28	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	409,956	10,00	4 099,56
29	K	962081141	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm	m2	3,813	890,00	3 393,57
30	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	8,000	500,00	4 000,00
31	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	6,000	250,00	1 500,00
32	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,250	5 600,00	12 600,00

D 997

Přesun sutě

430 379,15

33	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	85,802	110,00	9 438,22
34	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	77,500	150,00	11 625,00
35	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,372	2 200,00	5 218,40
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,372	1 890,00	4 483,08
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,860	18,90	224,15
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,372	2 500,00	5 930,00
39	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	429,009	320,00	137 282,88
40	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	23,440	110,00	2 578,40
41	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	429,009	65,00	27 885,59
42	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	23,440	67,00	1 570,48
43	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	7,736	2 000,00	15 472,00
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,736	420,00	3 249,12
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,832	14,10	1 308,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	7,736	8 500,00	65 756,00
47	K	2R	Pronájem zvedací plošiny	den	3,000	4 200,00	12 600,00
48	K	3R	Příplatek za demontážní práce v OOPP	m2	429,020	95,00	40 756,90
49	K	4R	Prostředky osobní ochrany	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
50	K	5R	Vybudování kontrolovaného pásma	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
51	K	6R	Provoz kontrolovaného pásma	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
52	K	7R	Kontrolní měření	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
53	K	8R	Balení do vaků PVC	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
54	K	9R	Doprava technologií	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D 998 Přesun hmot							5 589,58
55	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	9,721	575,00	5 589,58
D PSV Práce a dodávky PSV							2 620 533,67
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							322 944,64
56	K	741370015	Elektroinstalace- dle dílčího rozpočtu	kpl	1,000	322 944,64	322 944,64
D 762 Konstrukce tesařské							791 542,66
57	K	762-001R	Sanace krovů tlakovou injektáží (D+M)	m	26,500	6 055,00	160 457,50
58	K	762083111	Impregnace řeziva máčením, stříkáním proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	33,380	1 360,00	45 396,80
59	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	77,500	899,00	69 672,50
60	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,910	11 000,00	21 010,00
61	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	381,240	205,00	78 154,20
62	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	12,581	9 500,00	119 519,50
63	K	762341211	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00
64	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	381,240	110,00	41 936,40
65	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	571,859	125,00	71 482,38
66	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	480,580	21,20	10 188,30
67	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,922	10 550,00	51 927,10
68	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	1,882	10 550,00	19 855,10
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	32,600	1 790,00	58 354,00
70	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	381,240	31,00	11 818,44
71	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	37,843	230,00	8 703,89
72	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,095	1 890,00	9 629,55
73	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	5,085	2 200,00	11 187,00
D 764 Konstrukce klempířské							382 630,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	764234405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	70,725	2 115,00	149 583,38
75	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	3,300	1 899,00	6 266,70
76	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	78,800	1 455,00	114 654,00
77	K	764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	47,200	1 255,00	59 236,00
78	K	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	5,000	620,00	3 100,00
79	K	764538422	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	17,000	1 355,00	23 035,00
80	M	55351090	<i>hák sněhový Al s barevným povrchem pro skládané krytiny</i>	<i>kus</i>	<i>532,000</i>	<i>45,00</i>	<i>23 940,00</i>
81	K	764111413	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	1,200	1 500,00	1 800,00
82	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,537	1 890,00	1 014,93

D 765 Krytina skládaná 870 804,40

83	K	765123122	Krytina betonová univerzální ochranná a větrací mřížka okapové hrany	m	46,880	220,00	10 313,60
84	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	429,009	1 625,00	697 139,63
85	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	46,880	388,00	18 189,44
86	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenačů s větracím pásem	m	23,440	1 150,00	26 956,00
87	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování	m2	429,009	31,00	13 299,28
88	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	429,009	110,00	47 190,99
89	M	LND.TYVEK	<i>folie podstřešní TYVEK - SOLID antikondenzační difúzní</i>	<i>m2</i>	<i>471,900</i>	<i>59,00</i>	<i>27 842,10</i>
90	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,304	1 890,00	13 804,56
91	K	998765122	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,304	2 200,00	16 068,80

D 766 Konstrukce truhlářské 16 296,73

92	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,000	1 500,00	3 000,00
93	M	61110012	<i>okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>	<i>6 500,00</i>	<i>13 000,00</i>
94	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,157	1 890,00	296,73

D 783 Dokončovací práce - nátěry 160 325,67

95	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 196,900	5,50	6 582,95
96	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 196,900	5,50	6 582,95
97	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 196,900	103,30	123 639,77
98	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	56,000	80,00	4 480,00
99	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	56,000	50,00	2 800,00
100	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	56,000	120,00	6 720,00
101	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	56,000	170,00	9 520,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 75 989,56

102	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	504,914	5,50	2 777,03
103	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	504,914	25,00	12 622,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	784211033	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	504,914	40,00	20 196,56
105	K	784211133	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	504,914	80,00	40 393,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE (silnoproud)

Stavba : Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Zadavatel: Obec Velký Týnec

Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

Pol.č.	Název položky	MJ	Počet	Materiál		Montáž		Celkem
				cena/MJ	Celkem	cena/MJ	Celkem	
	El. instalační materiál							
1	CYKY 4x 35 - pod omítkou	m	3,00	612,00	1 836,00	195,00	585,00	2 421,00
2	CYKY 5x 25 - pod omítkou	m	6,00	531,00	3 186,00	195,00	1 170,00	4 356,00
3	CYKY 5x 10 - pod omítkou a do žlabu	m	65,00	209,00	13 585,00	95,00	6 175,00	19 760,00
4	CYKY 5x 6 - pod omítkou a do žlabu	m	25,00	131,00	3 275,00	95,00	2 375,00	5 650,00
5	CYKY 5x 2,5	m	100,00	55,00	5 500,00	65,00	6 500,00	12 000,00
6	CYKY 3x 2,5	m	175,00	35,00	6 125,00	65,00	11 375,00	17 500,00
7	CYKY-J 3x 1,5	m	120,00	20,00	2 400,00	65,00	7 800,00	10 200,00
8	CYKY-O 3x 1,5	m	30,00	20,00	600,00	65,00	1 950,00	2 550,00
9	CYKY-J 5x 1,5	m	50,00	35,00	1 750,00	65,00	3 250,00	5 000,00
10	CYKY-O 5x 1,5	m	50,00	35,00	1 750,00	65,00	3 250,00	5 000,00
11	H07V-K 25zž + dutinky, přechodky do svork.	m	6,00	145,00	870,00	55,00	330,00	1 200,00
12	Drátěný kab. Žlab DZ 200x50, na stěnu, + příslušenství	m	6,00	240,00	1 440,00	185,00	1 110,00	2 550,00
13	Víko na drátěný kab. Žlab DZ 200x50	m	2,00	230,00	460,00	100,00	200,00	660,00
14	Drátěný kab. Žlab DZ 100x50, stěnu, + příslušenství	m	20,00	180,00	3 600,00	135,00	2 700,00	6 300,00
15	El. Instalační plastová listá HD 40 x 20	m	12,00	42,00	504,00	95,00	1 140,00	1 644,00
16	Trubka pl. šedá instal dn =20, UV + příchytky	m	10,00	51,00	510,00	95,00	950,00	1 460,00
17	Zás. skříň FAMATEL, chr. 63/4/003-A, zás. 4x230V, 2x16A/5p., IP54, 6 kA; ZSF40200000.1 /3959	ks	3,00	4 470,00	13 410,00	550,00	1 650,00	15 060,00
18	Stříška z Al nad zás. skříň; zakázková výroba	ks	3,00	1 500,00	4 500,00	1 200,00	3 600,00	8 100,00
19	Zás. Retro Klasik, černá - 230V, 16A, IP20	ks	25,00	175,00	4 375,00	150,00	3 750,00	8 125,00
20	Vyp. 230V, 10 A, Retro Klasik, černý 6+6	ks	5,00	189,00	945,00	120,00	600,00	1 545,00
21	Vyp. 230V, 10 A, Retro Klasik, černý 1	ks	6,00	189,00	1 134,00	120,00	720,00	1 854,00
22	Velký dvojrámeček Retro Klasik Elhard KL3002B	ks	6,00	86,00	516,00		0,00	516,00
23	1-árameček Retro Klasik Elhard KL3001B	ks	9,00	45,00	405,00		0,00	405,00
24	Velký trojrámeček Retro Klasik Elhard KL3033B	ks	5,00	90,00	450,00		0,00	450,00
25	Zásuvka 400V, 16A, 5p, pod omítkou, vč. Krabice	ks	4,00	340,00	1 360,00	150,00	600,00	1 960,00
26	El.instal. krabice KP 68, KU 68, KP 67, pod omítkou	ks	40,00	13,80	552,00	50,00	2 000,00	2 552,00
27	El.instal. krabice na povrh, Sd 7-L IP54	ks	10,00	36,10	361,00	50,00	500,00	861,00
28	Elektroinstalační trubka 2316/LPE-2	m	20,00	8,90	178,00	55,00	1 100,00	1 278,00
29	Kr. s ekvipotencionální sv. 125E/EQ02 pod omítkou, montáž, zapojení	ks	1,00	420,00	420,00	300,00	300,00	720,00
30	Nouz. Sv. na/pod omítkou, 1 hod, 230V, IP42, LED, 8W	ks	4,00	950,00	3 800,00	300,00	1 200,00	5 000,00
31	Led svítidlo, 230V, 3000k, 4k7, 840, RAL 9003, IP23	ks	12,00	3 070,00	36 840,00	350,00	4 200,00	41 040,00
32	Lano ocelové ČSN 024320, pozink, a poplastované, 5 mm, konstrukce 6x7, 7901018	m	200,00	0,46	92,64	18,00	3 600,00	3 692,64
33	Napínače na lanko	ks	8,00	75,00	600,00		0,00	600,00
34	Lanové svorky	ks	40,00	19,50	780,00		0,00	780,00
	CELKEM - Elektroinstalační materiál				118 109,64		74 680,00	192 789,64
	Dodávky							
35	Elektroměrný rozvaděč pod omítkou, 400V, 63A, IP44, zapojení ČEZ, + jistič 63A/3 10 kA	ks	1,00	8 255,00	8 255,00	2 000,00	2 000,00	10 255,00
36	Rozvaděč RMS-1, 63A, 400V, pod omítkou viz výkres	ks	1,00	38 900,00	38 900,00	3 500,00	3 500,00	42 400,00
	CELKEM - Dodávky				47 155,00		5 500,00	52 655,00
	Montáže							
37	Ukončení kabelu, odizol. a zapojení kab. do CYKY 5x 25	ks	4,00		0,00	220,00	880,00	880,00
38	Ukončení kabelu, odizol. a zapojení kab. do CYKY 5x 10	ks	6,00		0,00	220,00	1 320,00	1 320,00
39	Ukončení kabelu, odizol. a zapojení kab. do CYKY 5x 6	ks	2,00		0,00	220,00	440,00	440,00
40	Ukončení kabelu, odizol. a zapojení kab. do CYKY 5x 2,5, zás. vyp., v rozvaděči	ks	89,00		0,00	220,00	19 580,00	19 580,00
41	Demontáže rozvaděčů, odzkoušení beznapětovosti	hod	8,00		0,00	650,00	5 200,00	5 200,00
42	Trasování stávajících rozvodů - VVC, altán, sklípek odpojování, zajištění	hod	4,00		0,00	890,00	3 560,00	3 560,00
43	Demontáže stávajících svítidel, zásuvek, vyp., kabelů	hod	8,00		0,00	890,00	7 120,00	7 120,00
44	Spolupráce s investorem, převzetí a předání staveniště	hod	8,00		0,00	950,00	7 600,00	7 600,00
45	Režijní a nezařazené montáže, bezpečnost	hod	20,00		0,00	890,00	17 800,00	17 800,00
46	Výchozí revize el zařízení, dokumentace skutečného provedení, proškolení obsluhy	hod	20,00		0,00	550,00	11 000,00	11 000,00
47	Skládkování, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	CELKEM - Montáže				0,00		77 500,00	77 500,00
	CELKEM ELEKTROINSTALACE - silnoproud							322 944,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Objekt:

02 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec
Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Zhotovitel:

Stavby KOBLIHA s.r.o.
Sokolská 15, 783 72, Velký Týnec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00299669

DIČ: CZ00299669

IČ: 04239083

DIČ: CZ04239083

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

275 271,70

DPH základní
snížená

Základ daně
275 271,70
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
57 807,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

333 078,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669
-5-


Stavby KOBLIHA s.r.o.
Miroslav Koblíha
Sokolská 15
783 72 Velký Týnec
IČ: 04239083, DIČ: CZ04239083

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec
Objekt: 02 - Hromosvod

Místo:
Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	275 271,70
HSV - Práce a dodávky HSV	140 534,40
1 - Zemní práce	42 554,00
4 - Vodorovné konstrukce	83 326,00
M - Práce a dodávky M	134 737,30
21-M - Elektromontáže	134 737,30

Stavby KOBLIHA s.r.o.
Miroslav Koblíha
Zemědělská 12
285 02 Velký Týnec
IČ: 0439083, DIČ: CZ0439083

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Objekt:

02 - Hromosvod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec

Projektant:

Zhotovitel:

Stavby KOBLIHA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 271,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

140 534,40

D 1

Zemní práce

42 554,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	22,000	157,00	3 454,00
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překopech ručně	m2	46,000	220,00	10 120,00
3	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	46,000	630,00	28 980,00

D 4

Vodorovné konstrukce

83 326,00

4	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl přes 30 do 100 mm	m2	35,600	96,00	3 417,60
5	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	89,000	490,00	43 610,00
6	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	35,600	399,00	14 204,40
7	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	24,000	90,00	2 160,00
8	K	460341112	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m	m3	12,000	98,00	1 176,00
9	K	460411222	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m3	12,000	350,00	4 200,00
10	K	460481112	Úprava pláňe při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	35,600	55,00	1 958,00
11	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,000	4 200,00	12 600,00

D M

Práce a dodávky M

134 737,30

D 21-M

Elektromontáže

134 737,30

12	K	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	3,000	459,00	1 377,00
13	M	35442237	bezpečnostní tabulka plast (A5)	kus	3,000	50,00	150,00
14	K	210220371	Montáž kruhu v jímce pro spojení uzemňovacího pásu	kus	6,000	550,00	3 300,00
15	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm	kus	3,000	59,00	177,00
16	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm	kus	6,000	65,00	390,00
17	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	6,000	50,00	300,00
18	M	35431018	svorka uzemnění AlMgSi připojovací	kus	12,000	70,00	840,00
19	K	210220011	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svařování na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2	m	89,000	267,00	23 763,00
20	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	93,450	70,00	6 541,50
21	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	151,320	290,00	43 882,80
22	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	22,800	75,00	1 710,00
23	K	210220201	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
24	M	35441116	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm Cu	kus	3,000	1 600,00	4 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Objekt:

03 - Vsak dešťových vod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec
Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Zhotovitel:

Stavby KOBLIHA s.r.o.
Sokolská 15, 783 72, Velký Týnec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00299669

DIČ: CZ00299669

IČ: 04239083

DIČ: CZ04239083

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

178 880,90

DPH základní
snížená

Základ daně

178 880,90

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

37 564,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

216 445,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669
-5-


Stavby KOBLIHA s.r.o.
Miroslav Koblíha
Sokolská 15
783 72 Velký Týnec
IČ: 04239083, DIČ: CZ04239083

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec
Objekt: 03 - Vsak dešťových vod

Místo:
Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	178 880,90
HSV - Práce a dodávky HSV	178 880,90
1 - Zemní práce	91 637,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 233,00
8 - Trubní vedení	20 597,00
998 - Přesun hmot	9 413,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec
Objekt: 03 - Vsak dešťových vod

Místo: Obec Velký Týnec
Zadavatel: Stavby KOBLIHA s.r.o.
Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 178 880,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV	178 880,90
D	1	Zemní práce	91 637,00

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	1 560,00	24 960,00
2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	4,500	2 500,00	11 250,00
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	27,000	389,00	10 503,00
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	27,000	150,00	4 050,00
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,000	670,00	5 360,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,000	890,00	7 120,00
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,000	800,00	6 400,00
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8,000	1 368,00	10 944,00
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,000	550,00	8 800,00
10	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	9,000	250,00	2 250,00

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				57 233,00
11	K	382411216	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2 t, objemu 6500 l	kus	1,000	57 233,00	57 233,00

D		8	Trubní vedení					20 597,00
12	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160	m	10,000	350,00	3 500,00	
13	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	10,300	340,00	3 502,00	
14	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	6,000	120,00	720,00	
15	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	6,000	150,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	3,000	150,00	450,00
17	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,000	160,00	320,00
18	M	28612264	hlavice ventilační plastová PP DN 110	kus	1,000	170,00	170,00
19	M	28612265	hlavice ventilační plastová PP DN 160	kus	1,000	230,00	230,00
20	M	28617481	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200	kus	1,000	10 805,00	10 805,00
D 998			Přesun hmot				
							9 413,90
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,093	2 300,00	9 413,90


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec
Objekt: 04 - VRN

KSO:
Misto:
Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.
Sokolská 15, 783 72, Velký Týnec
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 00299669
DIČ: CZ00299669
IČ: 04239083
DIČ: CZ04239083
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			241 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	241 000,00	21,00%	50 610,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			291 610,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
 OBEC VELKÝ TÝNEC Zámecká 35 783 72 Velký Týnec IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669 -5-	 Stavby KOBLIHA s.r.o. Miroslav Koblíha Sokolská 15 783 72 Velký Týnec IČ: 04239083, DIČ: CZ04239083		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámecké stodoly v obci Velký Týnec

Objekt: **04 - VRN**

Místo:

Zadavatel: Obec Velký Týnec
Zhotovitel: Stavby KOBLIHA s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

241 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

241 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	60 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	101 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

