


ZMĚNA				PROVEDL			
VYPRACOVAL	JAN KUBÁT		TECH. KONTROLA	JAN KUBÁT			
HL. PROJEKTANT	Ing. PAVEL TREJBAL		DIG. SOUBOR	003P18D2462			
OBJEDNATEL	INDBau DESIGN s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň						
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBEC	OSTROV				
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary, IČ: 27970345						
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. – Podnikatelský inkubátor KANOV – pobočka Ostrov						
OBJEKT	SO 201 – VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA						
OBSAH	D.2.4.6 – Slaboproudá elektrotechnika SPECIFIKACE MATERIÁLU						

*U nás elektroinstalaci
rozumíme*



Horova 102/3, 312 00, Plzeň
IČ-26338262

STUPEŇ	DPS
DATUM	2018-02-15
FORMÁT	4A4
ČÍSLO ZAK.	003P18
MĚŘÍTKO	- Č. VÝKRESU
D.2.4.6.2	

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.

část:

pozice	stručný popis	jedn.	množství
KABELY PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ			
nn_53	Kabel UTP, cat. 6a, 9x(balení 305m)	m	2745
nn_54	Kabel UTP, cat. 7a	m	100
nn_55	Kabel Optika 24 vláken, SINGLE NODE	m	78
KABELY PRO EZS			
nn_56	Kabel 2x0,8+4x0,4	m	450
KABELY PRO KAMEROVÉ SYSTÉMY			
nn_57	Kabel CAT6 FTP PE	m	770
nn_58	Kabel CYKY 3J1,5	m	770
nn_59	prodlužovací kabel s přepětovou ochranou	ks	1
KABELY PRO DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEO TELEFONY			
nn_60	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	50
nn_61	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	50
nn_62	Kabel SYKFY 6x2x0,5	m	20
MONTÁŽNÍ PRVKY PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ			
nn_63	zásuvka domovní sdělovací RJ45 2násobná (komp	ks	26
nn_64	zásuvka domovní sdělovací RJ45 1násobná (komp	ks	6
nn_65	skříň RACK 16U (prázdná)	ks	1
nn_66	skříň RACK 32U (prázdná)	ks	1
nn_67	Anténí stožár	ks	1
nn_68	typová průchodka na střechu pro stožár	ks	1
MONTÁŽNÍ PRVKY PRO EZS			
nn_69	ústředna EZS, 10 vstupů, GSM brána	ks	1
nn_70	stropní pohybové čidlo	ks	3
nn_71	magnetické kontakty	ks	9
nn_72	vnitřní siréna	ks	1
nn_73	venkovní siréna	ks	1
nn_74	ovládací klávesnice LCD	ks	2
MONTÁŽNÍ PRVKY PRO KAMEROVÉ SYSTÉMY			
nn_75	venkovní IP kamera s vyhřívaným krytem	ks	11
nn_76	switch 1+4 (PoE napájení kamer)	ks	2
nn_77	propojovací krabice vyhřívání	ks	1
nn_78	chránička pr.75	m	65
MONTÁŽNÍ PRVKY PRO DOMOVNÍ TELEFONY A VIDEO TELEFONY			
nn_79	IP PBX ústředna	ks	1
nn_80	POE switch	ks	1
nn_81	IP vrátník 2N VARIO	ks	2
nn_82	IP telefon stolní	ks	6
nn_83	zdroj napájení	ks	1
kompletní kabelové žlaby včetně vík, rohů a nosných konzol			

část:

pozice	stručný popis	jedn.	množství
nn_84	podparapetní kanál silnoproudý se stíněním pro slaboproudé rovody do administrativní budovy,vč.vík,rohů,odboček a úchytů 210/70	m	35
nn_85	drátěný kabelový žlab FeZn 200/100	m	316
nn_86	bižuterie ke kabelovým žlabům	hod	12
nn_87	ocelová nosná konstrukce všeobecně kg	kg	130
nn_88	závitová tyč (2m)	m	80
nn_89	trubka ohebná 20	m	30
nn_90	trubka pevná 20	m	70
nn_91	úchyt na trubku 20	ks	70
nn_92	drobný montážní materiál	hod	8
nn_93	požární prostupy stěnou	m2	0,8
nn_94	požární prostupy stropem	m2	0,6
ukončení celoplastových kabelů			
nn_95	ukončení celoplastových kabelů do 3x2,5	ks	15
zemní práce			
nn_96	vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru	km	0,06
nn_97	vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,06
nn_98	výkop kabel rýhy v zem tř. 3 0,35*1	m	50
nn_99	zához kabel rýhy v zem tř.3 0,35*1	m	50
nn_100	výkop kabel rýhy v zem tř. 3 0,35*1,2	m	20
nn_101	zához kabel rýhy v zem tř.3 0,35*1	m	20
nn_102	ochranná trubka ohebná DN 75	m	62
nn_103	trubka PVC o200 hrdlová	m	6
nn_104	folie výstražná š. 22cm	m	70
nn_105	betonový základ do rostlé zeminy	m3	5
nn_106	provizorní úprava terénu	m	28
	naložení a přemístění zeminy do vzdálenosti 50m		
nn_107	80*0,35*0,1	m3	2,8
nn_108	odvoz zeminy do vzdálenosti 20km	km*m3	56
nn_109	zřízení polohopisného plánu	ks	1
nn_110	geodetické zakreslení trasy	m	80
nn_111	uskladnění nekontaminované zeminy na skládce	t	4,76
ostatní			
nn_112	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	420
nn_113	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	8
nn_114	zakreslení skutečného stavu	hod	8
	protokoly měření do objemu 100 000,-Kč		
nn_115	montážních prací	ks	1
nn_116	utěsnění průchodu protipožární pěnou	hod	2