



ZMĚNA				PROVEDL	<i>U nás elektroinstalaci</i>  Horova 102/3, 312 00, Plzeň IČ-26338262			
VYPRACOVAL	JAN KUBÁT		TECH. KONTROLA					
VED. PROJEKTANT	Ing. PAVEL TREJBAL		DIG. SOUBOR	003P18D82				
OBJEDNATEL	INDBau DESIGN s.r.o., Houšková 1187/25, 326 00 Plzeň							
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBEC	OSTROV					
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary, IČ: 27970345							
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. – Podnikatelský inkubátor KANOV – pobočka Ostrov					STUPEŇ	DPS	
OBJEKT	SO 405 – Přípojka VN					DATUM	2018-02-15	
OBSAH	D.8 Přípojka VN SPECIFIKACE MATERIÁLU					FORMÁT	2A4	
						ČÍSLO ZAK.	003P18	
						MĚŘÍTKO	-	Č. VÝKRESU
D.8.2								
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.								

část: D.8 Přípojka VN

pozice	č.ceníku	popis	jednotka	množství	materiál	
					jednotková cena	celkem cena
Kabel 22kV						
vn_01	341326514	kabel 22 AXEKVCEY 1x120/16	m			
vn_02	341119117	koncovka vn - TYCO/RAYCHEM - POLT 24D/1XI-L12B	ks			
vn_03	224129207	označovací štítek	ks			
Uzemnění						
vn_04	354411905	zemní pásek FeZn 30x4	m			
vn_05	354411313	zemní svorka	ks			
montážní materiál						
vn_06	414125128	kabelová průchodka pro 3 kabely	ks			
vn_07	214128146	krycí PVC desky l=1m	ks			
vn_08	221416118	folie výstražná š. 33cm	m			
vn_09	235111000	betonová směs	m3			
vn_10	232222208	písek kopaný	m3			
ostatní						
vn_11	341000000	materiál podružný 5% z nosného materiálu	ks			
materiál celkem bez DPH						

část: D.8 Přípojka VN

pozice	č.ceníku	popis	jednotka	množství	montáž	
					jednotková cena	celkem cena
Kabel 22kV a příslušenství						
vn_14	210931013	kabel 22 AXEKVCEY 1x120	m	570		
vn_15	21010771	koncovka vn vnitřní, TYCO/RAYCHEM - POLT 24D/1XI-L12B	ks	6		
vn_16	210950101	označovací štítek	ks	70		
vn_17	210950111	svazkování kabelů vn	ks	144		
vn_18	210280391	najetí napětím 22kV, uvedení do provozu	ks	3		
vn_19	HZS	kabelová průchodka pro 3 kabely	hod	3		
Uzemnění						
vn_20	210220021	zemnicí pásek FeZn 30x4	m	190		
vn_21	210220302	zemnicí svorka	ks	2		
zemní práce						
vn_22	460010024	vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru	km	0,18		
vn_23	460010025	vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,18		
vn_24	460202313	vykop kabel rýhy v zem tř. 3 0,5*1,3	m	180		
vn_25	460560293	zához kabel rýhy v zem tř.3 0,5*1,1	m	180		
vn_26	460490013	výstražná folie červená 220-350mm	m	180		
vn_27	460421072	kabelové lože z z písku se zakrytím deskami PVC	m	180		
vn_28	460080013	betonový základ do rostlé zeminy	m3	2,4		
vn_29	460620013	provizorní úprava terénu	m	72		
vn_30	460600021	naložení a přemístění zeminy do vzdálenosti 50m 180*0,4*0,3	m3	21,6		
vn_31	460600031	odvoz zeminy do vzdálenosti 20km 20*21,6	km*m3	410,4		
vn_32	R	zřízení polohopisného plánu	ks	1		
vn_33	R	geodetické zakreslení trasy	m	180		
vn_34	R	uskladnění nekontaminované zeminy na skládce	t	36,72		
ostatní						
vn_35	HZS	práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	8		
vn_36	HZS	zakreslení skutečného stavu	hod	5		
vn_37	210280001	revizní zpráva do objemu 100 000,-Kč montážních	ks	1		
vn_38	210280221	měření zemního odporu zemniče do délky 100m	ks	1		
vn_39	210280222	měření zemního odporu zemniče délky přes 100m do délky 200m	ks	1		
vn_40	R	PPV 1% z materiálu a montáže	ks	1		
montáž celkem bez DPH						