

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553
DIČ: CZ 43792553
číslo účtu: 3300121/0100
zastoupen: Ing. Jan Freudl, Petr Váňa, jednatele

Objednatel: Obec Nechvalice
se sídlem: Nechvalice 62, 264 01 Nechvalice
IČO: 002 42 829
DIČ: CZ00242829
Bankovní spojení č. účtu: 0524032329/0800
Telefon: 318 851 051
e-mail: starosta@obecnechvalice.cz
zastoupený: Jaroslavem Maškem, starostou obce

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2021 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „MK Křemenice“ (dále jen Smlouvu), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo definované Smlouvou.

2.2. Předmětem dodatku Smlouvy je vzájemná dohoda obou smluvních stran, na úpravě článku č. 2.2. Smlouvy, který se vypouští bez náhrady, dále

2.3. předmětem dodatku Smlouvy je vzájemná dohoda obou smluvních stran na úpravě článku 3.1, kdy Cena díla je nově stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Nová cena bez DPH:	4 177 704,60Kč
Nová cena DPH 21%:	877 317,97Kč
Nová cena včetně DPH:	5 055 022,57Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 3.3. Tento dodatek Smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem dodatku Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek Smlouvy odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 3.5. Tento dodatek Smlouvy je platný dnem podpisu tohoto dodatku Smlouvy oběma stranami.

4. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku Smlouvy:

- Cenová nabídka zhotovitele č. 377/2022 ze dne 13.7.2022

V Benešově


dne

22. 9. 2022

V NECHVALICÍCH DNE 30. 8. 2022



Jaroslav Mašek
za objednatele



Petr Váňa
za zhotovitel,

(6)

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objednatel: Obec Nechvalice

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	ZRN
N22337	Nechvalice - MK Křemenice	4 177 704,60	877 317,97	5 055 022,57	4 177 704,60
1	Křemenice - MK ozn. 10b	1 851 186,14	388 749,09	2 239 935,23	1 851 186,14
2	Křemenice - MK ozn. 29c	243 649,58	51 166,41	294 815,99	243 649,58
3	Křemenice - MK ozn. 31c	583 638,43	122 564,07	706 202,50	583 638,43
4	Křemenice - MK ozn. 27c	181 409,83	38 096,06	219 505,89	181 409,83
5	Křemenice - MK ozn. 28c	275 050,11	57 760,52	332 810,63	275 050,11
6	Křemenice - MK ozn. 25c	1 042 770,51	218 981,81	1 261 752,32	1 042 770,51

Celkem

4 177 704,60

877 317,97

5 055 022,57

4 177 704,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 10b

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 829 686,14

1 Zemní práce

102 628,89

1	R	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně "staničení 0 - 138 L+P" (138-0)*1*2 Součet	m2	276,000	108,00	29 808,00
2	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm "napojení ZU + KU" (3,5+3,1)*1,5 "odbočka stan. 12-32 P" (32-12)*1 "popel pole stan. 537-554" (554-537)*0,75 Součet	m2	42,650	206,00	8 785,90
3	R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 "plocha lokálních sanací 5%" 1986*0,05 Součet	m2	99,300	68,50	6 802,05
4	R	113107342	Odstranění podkladu živého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 "plocha lokálních sanací 10%" 1986*0,1 Součet	m2	198,600	80,40	15 967,44
5	R	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním 42,65+198,6 Součet	m2	241,250	26,80	6 465,50
6	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 "úprava pásu za krajnicí - oboustranně v š. 1m" 580*2*1 Součet	m2	1 160,000	30,00	34 800,00

5 Komunikace pozemní

1 470 670,17

7	R	566901133	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítě plochy do 15 m2 štěrku tl. 200 mm	m2	99,300	346,00	34 357,80
8	R	566901131	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítě plochy do 15 m2 štěrku tl. 100 mm	m2	99,300	184,00	18 271,20
9	R	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm "oboustranně v š. 0,5m" 580*2*0,5 Součet	m2	580,000	72,00	41 760,00
10	R	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm "60% z hl. trasy" 1986*0,6*3,6/3,4 Součet	m2	1 261,694	282,40	356 302,39
11	R	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm "40% z hl. trasy" 1986*0,4*3,6/3,4 Součet	m2	841,129	423,70	356 386,36
12	R	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným "stan. 0 - 400 výprava krajů" 400*0,5*0,15 Součet	m3	30,000	1 000,00	30 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 10b

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena* jednotková	Cena celkem
13	R	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	2 102,824	9,00	18 925,42
			1986*3,6/3,4		2 102,824		
			Součet		2 102,824		
14	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 986,000	309,50	614 667,00
8 Trubní vedení							9 160,00
15	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	2 290,00	9 160,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							103 365,33
16	R	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	43,600	60,00	2 616,00
			"napojení ZU + KU" (3,5+3,1)		6,600		
			"odbočka stan. 12-32 P" (32-12)		20,000		
			"popel pole stan. 537-554" (554-537)		17,000		
			Součet		43,600		
17	R	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	43,600	50,00	2 180,00
18	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	43,600	46,60	2 031,76
19	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	43,600	92,40	4 028,64
20	R	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m ²	kus	4,000	1 650,00	6 600,00
21	R	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	m	229,600	93,20	21 398,72
			"celkem 80%" 287*0,8		229,600		
			Součet		229,600		
22	R	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m ³ /m	m	57,400	420,00	24 108,00
			"celkem 20%" 287*0,2		57,400		
			Součet		57,400		
23	R	938909311R	Čištění vozovek metením se skrápěním - strojně, podkladu nebo krytu živичného - samosběrem	m ²	2 216,294	7,50	16 622,21
			1983*3,8/3,4		2 216,294		
			Součet		2 216,294		
24	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	406,000	35,00	14 210,00
			"70% z délky" (580)*0,7		406,000		
			Součet		406,000		
25	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	174,000	55,00	9 570,00
			"30% z délky" (580)*0,3		174,000		
			Součet		174,000		
997 Přesun sutě							108 857,97
26	R	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	264,068	47,40	12 516,82
27	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	7 129,836	11,30	80 567,15
			264,068*27 "Přepočtené koeficientem množství"		7 129,836		
			Součet		7 129,836		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 10b

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	51,412	100,00	5 141,20
			7,72+43,692		51,412		
			Součet		51,412		
29	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	212,656	50,00	10 632,80
			264,068-51,412		212,656		
			Součet		212,656		
		998	Přesun hmot				35 003,78
30	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	493,011	71,00	35 003,78
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 500,00
31	R	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
32	R	071203000	Dopravné inženýrské opatření	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
			Celkem				1 851 186,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 29c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	7,000	206,00	1 442,00
					7,000		
					7,000		
2	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	71,400	102,00	7 282,80
					13,400		
					58,000		
					71,400		
3	R	113107342	Odstranění podkladu živého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,300	80,40	1 551,72
					19,300		
					19,300		
20	R	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živým pojivem	m2	208,457	33,80	7 045,85
					208,457		
					208,457		
4	R	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhuštěním	m2	208,457	26,80	5 586,65
5	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	106,000	30,00	3 180,00
					106,000		
					106,000		
		5	Komunikace pozemní				
31	R	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	156,343	57,00	8 911,55
					156,343		
					156,343		
29	R	566901232	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítě plochy přes 15 m2 štěrku tl. 150 mm	m2	71,400	211,00	15 065,40
30	R	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítě plochy přes 15 m2 štěrku tl. 200 mm	m2	71,400	275,00	19 635,00
6	R	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm	m2	54,500	72,00	3 924,00
					54,500		
					54,500		
7	R	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	202,971	348,90	70 816,58
					202,971		
					202,971		
10	R	573231108	Postřik živý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	202,971	9,00	1 826,74
11	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000	309,50	59 424,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 196,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 29c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	14,000	60,00	840,00
			"napojení ZU + KU" (6+8)		14,000		
			Součet		14,000		
14	R	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	14,000	50,00	700,00
15	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	14,000	46,60	652,40
16	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	92,40	1 293,60
21	R	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	19,000	35,00	665,00
			"50% z délky" (38)*0,5		19,000		
			Součet		19,000		
22	R	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	19,000	55,00	1 045,00
			"50% z délky" (38)*0,5		19,000		
			Součet		19,000		
997 Přesun sutě							19 897,38
23	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	44,111	47,40	2 090,86
24	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 190,997	11,30	13 458,27
			44,111*27 "Přepočtené koeficientem množství"		1 190,997		
			Součet		1 190,997		
32	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,854	100,00	4 285,40
			44,111-1,257		42,854		
			Součet		42,854		
25	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,257	50,00	62,85
998 Přesun hmot							7 363,91
26	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	103,717	71,00	7 363,91
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 500,00
27	R	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
28	R	071203000	Dopravné inženýrské opatření	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00

Celkem

243 649,58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 31c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

576 638,43

1

Zemní práce

53 532,38

1	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm "napojení ZU" (22,5)*0,5 Součet	m2	11,250	206,00	2 317,50
27	R	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 "úseky sanací + rozšíření podkladu " 217*4,7/4,5 Součet	m2	226,644	83,10	18 834,12
2	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 " plocha lokálních sanací 10%" (488-217)*0,1 Součet	m2	27,100	102,00	2 764,20
4	R	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živichným pojivem (488-217)*4,7/4,5 Součet	m2	283,044	33,80	9 566,89
5	R	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním 488*4,7/4,5 Součet	m2	509,689	26,80	13 659,67
6	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 "úprava pásu za krajnicí - oboustranně v š.1m" (105*2+3)*1 Součet	m2	213,000	30,00	6 390,00

5

Komunikace pozemní

447 968,81

28	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	226,644	123,00	27 877,21
29	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	226,644	231,00	52 354,76
11	R	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm "trasa - rozšíření podkladní vrstvy " 488*4,6/4,5 Součet	m2	498,844	348,90	174 046,67
7	R	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 "plocha +rozšíření" 509,689-226,644 Součet	m2	283,045	57,00	16 133,57
8	R	566901131	Vyspravení podkladu po překopecích ing síti plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 100 mm	m2	27,100	184,00	4 986,40
9	R	566901133	Vyspravení podkladu po překopecích ing síti plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	27,100	346,00	9 376,60
10	R	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm "oboustranně v š. 0,5m" (105*2+3)*0,5 Součet	m2	106,500	72,00	7 668,00
12	R	573231108	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	498,844	9,00	4 489,60
13	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	488,000	309,50	151 036,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 31c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8			Trubní vedení	2 290,00			
30	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 542,50			
14	R	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	22,500	60,00	1 350,00
15	R	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	22,500	50,00	1 125,00
16	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	22,500	46,60	1 048,50
17	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	22,500	92,40	2 079,00
31	R	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
18	R	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	88,000	35,00	3 080,00
"80% z délky" (110)*0,8					88,000		
Součet					88,000		
19	R	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	22,000	55,00	1 210,00
"20% z délky" (110)*0,2					22,000		
Součet					22,000		
997			Přesun sutě	52 553,99			
20	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	130,316	47,40	6 176,98
21	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 518,532	11,30	39 759,41
130,316*27 "Přepočtené koeficientem množství"					3 518,532		
Součet					3 518,532		
23	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,036	100,00	203,60
22	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	128,280	50,00	6 414,00
130,316-2,036					128,280		
Součet					128,280		
998			Přesun hmot	8 750,75			
24	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	123,250	71,00	8 750,75
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00			
25	R	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
26	R	071203000	Dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
Celkem							583 638,43

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 27c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				175 909,83
1			Zemní práce				14 715,77
1	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm "napojení ZU "10*0,5 Součet	m2	5,000	206,00	1 030,00
2	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 " plocha lokálních sanací 10%" (149-44)*0,1 "ukončení + odbočení" (30+14)*1,1 Součet	m2	58,900	102,00	6 007,80
4	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živichého pojiva (149-58,9)*3/2,8 Součet	m2	96,536	29,00	2 799,54
5	R	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním 149*3/2,8 Součet	m2	159,643	26,80	4 278,43
6	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 "úprava pásu za krajnicí - oboustranně v š.0,25m" (40)*2*0,25 Součet	m2	20,000	30,00	600,00
5			Komunikace pozemní				137 824,18
11	R	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm "trasa - rozšíření podkladní vrstvy " 149*3/2,8 Součet	m2	159,643	348,90	55 699,44
7	R	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 "plocha +rozšíření 75" 208,457*0,75 Součet	m2	156,343	57,00	8 911,55
8	R	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm	m2	58,900	146,00	8 599,40
9	R	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm	m2	58,900	275,00	16 197,50
10	R	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 100 mm "oboustranně v š. 0,3m" 40*0,3 Součet	m2	12,000	72,00	864,00
12	R	573231108	Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	159,643	9,00	1 436,79
13	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	149,000	309,50	46 115,50
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 290,00
14	R	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnění závluku v živichém krytu	m	10,000	60,00	600,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 27c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	10,000	50,00	500,00
16	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	10,000	46,60	466,00
17	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,000	92,40	924,00
18	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	20,000	35,00	700,00
			"50% z délky" (40)*0,5		20,000		
			Součet		20,000		
19	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	20,000	55,00	1 100,00
997 Přesun sutě							13 883,60
20	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,381	47,40	1 629,66
21	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	928,287	11,30	10 489,64
			34,381*27 "Přepočtené koeficientem množství"		928,287		
			Součet		928,287		
23	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,905	100,00	90,50
22	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,476	50,00	1 673,80
			34,381*0,905		33,476		
			Součet		33,476		
998 Přesun hmot							5 196,28
24	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	73,187	71,00	5 196,28
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 500,00
25	R	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
26	R	071203000	Dopravné inženýrské opatření	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
Celkem							181 409,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 28c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	267 550,11			
1			Zemní práce	29 471,27			
1	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	9,000	206,00	1 854,00
			"napojení ZU + KU" (11,5+6,5)*0,5		9,000		
			Součet		9,000		
2	R	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,091	102,00	6 231,28
			" plocha lokálních sanací 25%" 224*3,6/3,3*0,25		61,091		
			Součet		61,091		
3	R	113107342	Odstranění podkladu živichého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	56,000	80,40	4 502,40
			" plocha lokálních sanací 25%" 224*0,25		56,000		
			Součet		56,000		
4	R	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živichým pojivem	m2	183,273	33,80	6 194,63
			224*3,6/3,3-61,091		183,273		
			Součet		183,273		
5	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	244,364	26,80	6 548,96
			224*3,6/3,3		244,364		
			Součet		244,364		
6	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	30,00	4 140,00
			"úprava pásu za krajnicí - oboustranně v š.1m" (58+11)*2*1		138,000		
			Součet		138,000		
5			Komunikace pozemní	200 514,00			
11	R	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	230,788	348,90	80 521,93
			"trasa - rozšíření podkladní vrstvy" 224*3,4/3,3		230,788		
			Součet		230,788		
7	R	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	244,364	57,00	13 928,75
8	R	566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	61,091	211,00	12 890,20
9	R	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	61,091	275,00	16 800,03
10	R	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	69,000	72,00	4 968,00
			"oboustranně v š. 0,5m" (58+11)*2*0,5		69,000		
			Součet		69,000		
12	R	573231108	Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	230,788	9,00	2 077,09
13	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	224,000	309,50	69 328,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 587,00			
14	R	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živichém krytu	m	18,000	60,00	1 080,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 28c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"napojení ZU + KU" 11,5+6,5					18,000		
Součet					18,000		
15	R	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	18,000	50,00	900,00
16	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	18,000	46,60	838,80
17	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,000	92,40	1 663,20
18	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	34,500	35,00	1 207,50
"50% z délky" (58+11)*0,5					34,500		
Součet					34,500		
19	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	34,500	55,00	1 897,50
997 Přesun sutě							22 380,13
20	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,870	47,40	2 553,44
21	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 454,490	11,30	16 435,74
53,87*27 "Přepočtené koeficientem množství"					1 454,490		
Součet					1 454,490		
23	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	13,949	100,00	1 394,90
1,629*12,32					13,949		
Součet					13,949		
22	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,921	50,00	1 996,05
53,87*13,949					39,921		
Součet					39,921		
998 Přesun hmot							7 597,71
24	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	107,010	71,00	7 597,71
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 500,00
25	R	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
26	R	071203000	Dopravné inženýrské opatření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
Celkem							275 050,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 25c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 027 270,51

1

Zemní práce

71 170,94

1 R	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	750,000	30,40	22 800,00
		"staničení 0 - 200 L" 200*2		400,000		
		"staničení 0 - 175 P" 175*2		350,000		
		Součet		750,000		
2 R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	25,500	206,00	5 253,00
		"napojení ZU" (21)*1		21,000		
		"odbočka stan. 325 L" 3*1,5		4,500		
		Součet		25,500		
3 R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	82,800	68,50	5 671,80
		"plocha lokálních sanací 5%" 1016*0,05		50,800		
		"KU" 10*3,2		32,000		
		Součet		82,800		
4 R	113107342	Odstranění podkladu živichého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	131,600	80,40	10 580,64
		"plocha lokálních sanací 10%" 1016*0,1		101,600		
		"KU" 10*3		30,000		
		Součet		131,600		
5 R	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	241,250	26,80	6 465,50
		42,65+198,6		241,250		
		Součet		241,250		
6 R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	680,000	30,00	20 400,00
		"úprava pásu za krajnicí - oboustranně v š.1m" 340*2*1		680,000		
		Součet		680,000		

5

Komunikace pozemní

806 188,71

33 R	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	50,800	184,00	9 347,20
		"plocha lokálních sanací 5%" 1016*0,05		50,800		
		Součet		50,800		
7 R	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	50,800	346,00	17 576,80
8 R	566901231	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	32,000	146,00	4 672,00
		"KU" 10*3,2		32,000		
		Součet		32,000		
34 R	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	32,000	275,00	8 800,00
9 R	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	346,000	72,00	24 912,00
		"oboustranně v š. 0,5m" (340+6)*2*0,5		346,000		
		Součet		346,000		
10 R	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	433,493	282,40	122 418,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice

Objekt: Křemenice - MK ozn. 25c

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"40% z hl. trasy" 1016*0,4*3,2/3		433,493		
			Součet		433,493		
11	R	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	650,240	423,70	275 506,69
			"60% z hl. trasy" 1016*0,6*3,2/3		650,240		
			Součet		650,240		
12	R	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	18,750	1 000,00	18 750,00
			"stan. 175 - 300 výsrava krajů" (300-175)*0,75*0,2		18,750		
			Součet		18,750		
13	R	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 083,733	9,00	9 753,60
			1016*3,2/3		1 083,733		
			Součet		1 083,733		
14	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 016,000	309,50	314 452,00
8 Trubní vedení							2 290,00
15	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							56 941,00
16	R	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	21,000	60,00	1 260,00
			"napojení ZU" 21		21,000		
			Součet		21,000		
17	R	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	21,000	50,00	1 050,00
18	R	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	21,000	46,60	978,60
19	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	21,000	92,40	1 940,40
20	R	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
21	R	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	140,000	93,20	13 048,00
			"celkem 80% stan. 0 - 175 P" 175*0,8		140,000		
			Součet		140,000		
22	R	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	35,000	420,00	14 700,00
			"celkem 20%" 175*0,2		35,000		
			Součet		35,000		
23	R	938909311R	Čištění vozovek metením se skrápěním - strojné, podkladu nebo krytu živичného - samosběrem	m2	1 083,733	7,50	8 128,00
			1016*3,2/3		1 083,733		
			Součet		1 083,733		
24	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	242,200	35,00	8 477,00
			"70% z délky" (340+6)*0,7		242,200		
			Součet		242,200		
25	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	103,800	55,00	5 709,00
			"30% z délky" (340+6)*0,3		103,800		
			Součet		103,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nechvalice - MK Křemenice
Objekt: Křemenice - MK ozn. 25c

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

997 Přesun sutě

69 473,08

26	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	168,434	47,40	7 983,77
27	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 547,718	11,30	51 389,21
168,434*27 "Přepočtené koeficientem množství"					4 547,718		
Součet					4 547,718		
28	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	33,568	100,00	3 356,80
4,616+28,952					33,568		
Součet					33,568		
29	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	134,866	50,00	6 743,30
168,434-33,568					134,866		
Součet					134,866		

998 Přesun hmot

21 206,78

30	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	298,687	71,00	21 206,78
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 500,00

31	R	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
32	R	071203000	Dopravné inženýrské opatření	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00

Celkem

1 042 770,51