

Smlouva o dílo

- uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel :

Obec Klapý

Klapý 200

411 16 Klapý

IČ: 00263796

Zastoupena: Romanou Albrechtovou – starostkou obce

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Březová 652

412 01 Litoměřice

IČ : 28731492 DIČ: CZ28731492

Zastoupena : jednatelem Janem Smolou

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29252

Bankovní spojení : KB Litoměřice

- č.ú. 43-7560720227/0100

1.Předmět smlouvy :

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo „Oprava chodníků u společenského domu Klapý“ (blíže vymezené v čl. 2 této smlouvy, dále též jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.Vymezení díla :

Provedení oprav chodníků u společenského domu v obci Klapý dle zadání objednatele vyhotoveného firmou Šelder stavby projekty a položkových rozpočtů prací dodaných objednatelem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy bude ze strany Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace poskytnuté z Ústeckého kraje. Zhotovitel dále bere na vědomí, že podmínkou pro financování předmětu plnění podle této Smlouvy z Ústeckého kraje je předání díla Objednateli do 30.11.2023, přičemž nesplnění tohoto termínu povede ke ztrátě financování z Ústeckého kraje.

3. Cena prací (díla):

Oprava chodníku u společenského domu.....785.219,- Kč

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č.1308/1.....140.144,- Kč

Cena prací (díla) celkem bez DPH.....925.363,- Kč

DPH 21%.....194.326,- Kč

Cena prací (díla) celkem včetně DPH.....1.119.689,- Kč

Cena prací (díla) stanovena dle nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2023.

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

4. Termín realizace prací (díla):

Termín zahájení prací: Zhotovitel započne s prováděním díla do 14 dnů po předání staveniště objednatelem zhotoviteli, přičemž objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, jak vyplývá ze zadání objednatele položkových rozpočtů prací dodaných objednatelem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

Termín ukončení: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 30.11.2023. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit jeho obvyklému účelu a bude-li bez vad.

5. Dodací a záruční podmínky :

Na veškeré provedené práce (tj. na dílo) je poskytnuta **záruka 60 měsíců** od data předání a převzetí díla za vady. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvnému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle poskytnuté dokumentace k dílu, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle tohoto článku vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
- b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne nahlášení vady. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, má objednatel vedle zákonných a smluvních nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Platební podmínky :

Fakturace bude probíhat dle postupu prací, minimálně jednou měsíčně.

Přílohou daňových dokladů bude soupis provedených prací schválený zástupcem objednatele prací.

Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od doručení faktury – daňového dokladu objednateli.

Fakturace bude probíhat do výše 90 % ceny díla. Fakturace 10 % z celkové ceny díla bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem objednateli.

Bude-li nutné provedení víceprací, musí být jejich cena dohodnuta předem, a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Spolupráce objednatele :

Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k realizaci stavby (např. vyjádření správce stávajících inž. sítí, souhlasy dotčených orgánů statní správy, pokud byly vydány atd.). Objednatel předá staveniště zhotoviteli zápisem do protokolu o převzetí staveniště.

8. Smluvní pokuty :

Pokud Zhotovitel zaviněně neprovede dílo ve lhůtě do 30.11.2023, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu do výše ztráty financování z dotace Ústeckého kraje.

Zároveň za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 4. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní

pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,005 % z ceny díla za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.

V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou reklamaci.

Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,005% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

9.Ostatní ujednání :

Zhotovitel se při plnění dle této smlouvy zavazuje dodržovat veškeré aktuálně účinné právní předpisy.

Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a s předpisy souvisejícími (např. jeho prováděcími předpisy).

Kvalita a způsob kontroly jsou dány projektem stavby. Veškeré práce musí být provedeny dle ČSN. Zhotovitel doloží po realizaci prací doklady použitých výrobků na stavbě o jejich schválení nebo platné certifikáty dle stavebního zákona v platném znění.

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr uvedeny konkrétní výrobky nebo dodavatel, je nutné tuto skutečnost považovat jako jedno z možných řešení. Náhrada je možná při použití jejich kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, zřízení a likvidace je součástí ceny díla. Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen ji využívat v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním stavbou škody, zodpovídá za ně přímo zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla; a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby.

Odběr vody a elektrické energie zajistí zhotovitel, náklad je v ceně prací. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za zachování pořádku na pracovišti.

Během výstavby je nutno chránit stromy ve staveništi. V případě poškození jejich kořenů, budou hladce seříznuty a plocha bude ošetřena vhodným tmelem.

Zhotovitel zajistí v rámci stavby sledování vlivů provádění stavby na okolní objekty, které by mohly být stavbou poškozeny.

Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích (díle), až do doby předání celého díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím na stavbě nezúčastněným osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen vzniklou škodu uhradit.

Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

Přede zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit rozsah a jejich kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly.

Práce, které prokazují v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Práce, které by byly prováděny za příliš nízkých teplot, což by vedlo ke snížení kvality prací, mohou být po písemné dohodě smluvních stran přerušeny s prodloužením termínu dokončení stavby.

Bude-li objednatelem požadováno provedení víceprací, které nejsou uvedeny v projektu nebo ve smlouvě o dílo, musí být cena písemně dohodnuta před jejich zahájením dodatkem ke smlouvě.

Vícepracemi se může změnit termín dokončení stavby, což smluvní strany případně sjednají v dodatku ke smlouvě.

Zjistí-li zhotovitel nepředvídatelné překážky v průběhu prací, oznámí to neprodleně objednateli. Při oprávněném přerušení prací má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení prací.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s týdenní výpovědní dobou běžící od doručení výpovědi zhotoviteli, a to v případech:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) zhotovitel vstoupil do likvidace,
- c) zhotovitel porušil některou ze svých povinností dle této smlouvy,
- d) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy.

Výpovědi této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po zániku smlouvy.

V případě výpovědi smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení těch prací, resp. činností včetně hrazených materiálových nákladů realizovaných zhotovitelem do dne zániku smlouvy.

Přílohy smlouvy o dílo : položkové rozpočty prací 2x

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech pare (dvě pro objednatele a dvě pro zhotovitele), z nichž má každá účinek jako originál. Změny se odsouhlasí dodatkem k této smlouvě o dílo.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Klapém dne 24.4.2023

V Litoměřicích 24.4.2023

Objednatel :

Zhotovitel :

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel.: 416 591 340 IČ: 00263796

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků u společenského domu Klapý

KSO: obec Klapý

CC-CZ: 10.06.2023

Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

IČ: 28731492
DIČ: CZ28731492

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel: ŠELDER STAVBY PROJEKTY

IČ: 143 09 211
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		785 218,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	785 218,51 0,00	21,00% 15,00%	164 895,89 0,00
Cena s DPH		950 114,40	

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u společenského domu Klapý

Místo:

obec Klapý

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Datum:

10.06.2023

Projektant:

ŠELDER STAVBY
PROJEKTY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

785 218,51

751 863,00

1 - Zemní práce

56 315,96

5 - Komunikace pozemní

356 253,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 720,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 243,13

997 - Přesun sutě

180 773,01

998 - Přesun hmot

82 557,03

PSV - Práce a dodávky PSV

9 955,51

713 - Izolace tepelné

9 955,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 400,00

VRN5 - Finanční náklady

23 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u společenského domu Klapý

Místo:

obec Klapý

Datum:

10.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

ŠELDER STAVBY
PROJEKTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

785 218,51

D HSV Práce a dodávky HSV

751 863,00

D	1		Zemní práce				56 315,96
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	292,475	54,00	15 793,65

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107152

58,495/0,2

292,475

2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	292,475	87,00	25 445,33
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107232

58,495/0,2

292,475

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,125	32,00	388,00
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	--------

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,832	387,00	12 318,98
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102

5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000	237,00	2 370,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

D	5		Komunikace pozemní				356 253,53
6	K	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	288,009	198,00	57 025,78

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710012

"Nová Zámková dlažba cihla šedá 8 cm"

246,769

246,769

"Nová Zámková dlažba cihla šedá 6 cm"

41,24

41,240

Součet

288,009

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	288,009	288,00	82 946,59
PP							
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760111							
VV							
"Nová Zámková dlažba cihla šedá 8 cm"							
246,769							
VV							
"Nová Zámková dlažba cihla šedá 6 cm"							
41,24							
VV							
Součet							
288,009							
8	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	288,009	139,00	40 033,25
PP							
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801112							
Online PSC							
VV							
"Nová Zámková dlažba cihla šedá 8 cm"							
246,769							
VV							
"Nová Zámková dlažba cihla šedá 6 cm"							
41,24							
VV							
Součet							
288,009							
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	41,240	255,00	10 516,20
PP							
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112							
Online PSC							
10	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	42,065	253,00	10 642,45
PP							
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní							
41,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství							
42,065							
11	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	246,769	298,00	73 537,16
PP							
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212							
Online PSC							
12	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	251,704	324,00	81 552,10
PP							
dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní							
246,769*1,02 Přepočtené koeficientem množství							
251,704							
VV							
D 6							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
13	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	15,500	263,00	4 076,50
PP							
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135011							
Online PSC							
14	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	124,000	58,00	7 192,00
PP							
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135095							
Online PSC							
VV							
15,5*8 Přepočtené koeficientem množství							
124,000							
15	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestrukováním členitostí 1 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,212	387,00	469,04
PP							
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestrukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622326259							
Online PSC							
16	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	18,600	698,00	12 982,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Online	PSC	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového sfojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,700	175,00	51 243,13
PP	Online	PSC	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou sfojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213				647,50
18	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,774	135,00	509,49
PP	Online	PSC	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
VV			3,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,774		
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	147,916	154,00	22 779,06
PP	Online	PSC	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112				
20	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	147,916	112,00	16 566,59
PP	Online	PSC	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm				
21	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,436	3 458,00	1 507,69
PP	Online	PSC	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919535556				
VV			4,36*0,1		0,436		
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	48 752,00	1 316,30
PP	Online	PSC	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021				
VV			26,64/1000		0,027		
23	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	9,417	241,00	2 269,50
PP	Online	PSC	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735123				
24	K	965111R01	D+M Sklopná parkovací zábrany - sloupek, motýlek, výška 510 mm, včetně betonového základu	soubor	1,000	5 647,00	5 647,00
PP	Online	PSC	D+M Sklopná parkovací zábrany - sloupek, motýlek, výška 510 mm, včetně betonového základu				
D	997		Přesun sutě				180 773,01
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	271,024	78,00	21 139,87
PP	Online	PSC	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 775,600	12,00	81 307,20
PP	Online	PSC	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
VV			271,024*25 'Přepočtené koeficientem množství		6 775,600		
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	271,024	289,00	78 325,94
PP	Online	PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631				
D	998		Přesun hmot				82 557,03
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	277,037	298,00	82 557,03
PP	Online	PSC	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 9 955,51

D 713 Izolace tepelné 9 955,51

29	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,300	119,00	1 106,70
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141

30	M	28376446	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	9,765	897,00	8 759,21
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm

31	K	998713101	9,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství	t	0,100	896,00	89,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 400,00

D VRN5 Finanční náklady 23 400,00

32	K	052002000	Finanční rezerva	%	3,000	7 800,00	23 400,00
----	---	-----------	------------------	---	-------	----------	-----------

PP Finanční rezerva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/052002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č. 1308/1

KSO: obec Klapý

Místo: 10.06.2023

Zadavatel: Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice


Projektant: IČ: 28731492 DIČ: CZ28731492

Zpracovatel: ŠELDER STAVBY PROJEKTY IČ: 143 09 211 DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínek.urs.cz.

Cena bez DPH	140 143,44	
DPH základní snížená	Základ daně 140 143,44 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	169 573,56	
	Výše daně 29 430,12 0,00	

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č. 1308/1

Místo:

obec Klapy

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Kód dílu - Popis

Datum:

10.06.2023

Projektant:

ŠELDER STAVBY
PROJEKTY

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	140 143,44
HSV - Práce a dodávky HSV	140 143,44
1 - Zemní práce	7 753,20
5 - Komunikace pozemní	73 530,01
997 - Přesun sítě	43 197,65
998 - Přesun hmot	15 662,58

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č. 1308/1

Misto:

obec Klapý

Zadavatel:

Uchazeč:
SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Datum: 10.06.2023

Projektant:

Zpracovatel: ŠELDER STAVBY PROJEKTY

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

140 143.44

D HSV Práce a dodávky HSV

140 143.44

D	1	Zemní práce				7 753,20
1	K 113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně				3 563,55
	pp	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kaméniva nebo žlivoce a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	64,610	55,00	
	Online	PSC				

2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	64,610	4 199,65
	PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113107163			
	W		19.383/0.3		64.610	

	D	5	Komunikace pozemní					
3	K	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m ² tl 60 mm	m ²	64 610	198,00	12 792,78	73 530,01

PP	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého dreného vel. 8-16 mm s rozprostením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	
Online	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710012	
PSC	"Nová Zámková dlažba cihla šedá 6 cm"	
W	64,61	64,610
W	Součet	64,610

4	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	64,610	288,00	18 607,68
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kamenná hrubého droného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760111

W	"Nová Zámková dlažba cihla šedá 6 cm"	64,610
W	64,61	64,610
W	Součet	

5	K	564801112	Podklad ze štéřkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	64,610	139,00	8 980,79
PP Podklad ze štéřkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 40 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801112							

W	"Nová Zámková dlažba cihla šedá 6 cm"	64,610
W	64,61	64,610
W	Součet	

6	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	64,610	255,00	16 475,55
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva třezaného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112				
Online PSC							
7	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	65,902	253,00	16 673,21
PP	VV		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní 64,61*1,02 Přepočtené koeficientem množství		65,902		
D	997		Přesun sutě				43 197,65
8	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,904	198,00	8 890,99
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				
Online PSC							
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 122,600	19,00	21 329,40
PP			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítav 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
VV			44,904*25 Přepočtené koeficientem množství		1 122,600		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	44,904	289,00	12 977,26
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631				
Online PSC							
D	998		Přesun hmot				15 662,58
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	52,559	298,00	15 662,58
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011				
Online PSC							