

SMLOUVA O DÍLO Č. KSTS 436/25

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel: Město Pelhřimov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města a Zdeněk Jaroš, místostarosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

- 2. Zhotovitel: RONELI Stavby SE**
spisová značka: H 1281 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov
zastoupený: Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Dušan Lošonský
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 29316731
DIČ: CZ29316731
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů

- A. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem „**Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.**“ zadávané v otevřeném řízení dle § 3 písm. b), § 52 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je novostavba administrativní a provozní nepodsklepené budovy se dvěma nadzemními podlažími pro společnost Pelhřimovská vodárenská s.r.o.. Kromě samotné stavby se budou realizovat zejména také zpevněné plochy, přípojka vodovodu, splaškové kanalizace a NN, osvětlení v areálu, opěrná stěna, oplocení a okolní vegetace.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.**“ a v nabídce zhotovitele.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
- c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
- d) Úklid dotčeného okolí stavby.

Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení pro realizaci akce a závazná stanoviska a vyjádření DOSS jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.

Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, součinnosti a vyhotovení potřebných dokladů nutných pro řádnou kolaudaci a uvedení do provozu, zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek, zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, předložení všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů, dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výskopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla, zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníků s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě.

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:

- zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých dotčených nemovitostí a informovat je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.
- zhotovitel je povinen oznámit a projednat s vlastníky přilehlých dotčených nemovitostí nezbytné odstávky médií (voda, elektřina, plyn s dostatečným časovým předstihem).

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

Termín dokončení : nejpozději do 18-ti měsíců od předání staveniště

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram průběhu prací (dále jen „harmonogram výstavby“). Účelem harmonogramu výstavby je stanovení závazných termínů a lhůt provádění stavby a určení posloupnosti stavebních prací s ohledem na technologické postupy provádění díla (stavby).

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný harmonogram výstavby s vymezením časově i věcně významných termínů postupu provádění a realizace díla stavby v souladu s výše uvedeným termínem dokončení díla, který podléhá odsouhlasení objednatelem.

3.2 Objednatel si v souladu s **§ 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace díla**. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo

3.2.2 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje nedodělky a vady včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: k.ú. Pelhřimov, parcelní čísla 2360/1, 2360/95 a 2360/96.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

4.3 Vzhledem k prostorovému omezení území staveniště zhotovitel před zahájením stavby vypracuje návrh zařízení staveniště, který bude odsouhlasený objednatel.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1	Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:	66 000 000 Kč bez DPH
		13 860 000 Kč DPH
		79 860 000 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak je zpracoval objednatel v rámci zadávacího řízení. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případně další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.)

5.3 Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

1. náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení výkopových zemin a ornice, případně nutné biologické rekultivace,
2. výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zařazení v zadávací dokumentaci,
3. náklady na návrh zařízení staveniště včetně samotné realizace zařízení staveniště a potřebných energií,
4. náklady na vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby,
5. atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
6. výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby a řádnou kolaudací stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, a to ve 3 (třech) písemných vyhotoveních a v 1 (jednom) elektronickém vyhotovení a zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných

břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí,

7. veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací a při realizaci stavby sloužící k zajištění řádného provedení a dokončení díla,
8. veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
9. zajištění stavby a staveniště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
10. projednání záborů veřejných prostranství,
11. zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
12. zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
13. vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
14. náklady na pojištění díla,
15. náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
16. náklady na ochranu a zabezpečení před poškozením uměleckých historických soch umístěných v prostoru staveniště po celou dobu plnění díla (boží muka, sochy, náhrobky aj.),
17. náklady na zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
18. průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli kompletní průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení na USB disku při předání díla,
19. poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
20. obnova dopravního značení,
21. náklady na zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí v průběhu výstavby,
22. změření únosnosti pláň pod zpevněnými plochami,
23. veškeré nutné práce a dodávky sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě,
24. veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
25. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace sloužící pro správu předmětu díla) vč. výškopisného a polohopisného zaměření stavby, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.
26. zajištění všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů vč. dokladů prokazujících splnění podmínek ekologické likvidace odpadů,

27. vypracování návodu na provoz a údržbu díla,
28. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků, zařízení a dodávek tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
29. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem,
30. zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
31. zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu na určené sběrné místo v okolí staveniště, zabezpečení přístupu záchraným složkám integrovaného záchranného systému na staveniště a k nemovitostem stavbou dotčených.
32. geodetickou část dokumentace dojde-li po dokončení stavby ke změně údajů v digitální technické mapě. Zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).

Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.

Elaborát DTI bude obsahovat :

- Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt
- Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle Přílohy 1 vyhlášky o DTM
- Výkres ve formátech .dgn a .pdf
- Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf

5.4 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu,

popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.5 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, anebo vady vytknuté při předání budou zhotovitelem řádně odstraněny, pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků anebo po odstranění všech vad a nedodělků vytknutých při předání.

5.6 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokoly a položkové soupisy provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací – rozdělené po úsecích či stavebních objektech Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez zdůvodnění průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.7 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.8 Dnem doručení faktury objednateli se považuje předání 2 písemných výtisků faktur zhotovitelem na podatelně Městského úřadu Pelhřimov (adresa: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov) nebo elektronickou formu faktur zhotovitel předá objednateli datovou zprávou do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ugqb3nb), nebo na e-mail podatelna@mupe.cz, jiná elektronická nebo písemná forma předání faktur nebude objednatelem akceptována.

5.9 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.10 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) zástupcem objednatele schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

5.11 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.12 Společně s fakturou doloží objednatel příslušnou fotodokumentaci dle čl. 8.9. smlouvy.

5.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.14 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.15 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.16 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započtení prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatel. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII. body 8.21.1, 8.21.2 a 8.21.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému doзору a autorskému doзору a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součástí plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen zpracovat kontrolní a zkušební plán stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 10 kalendářních dnů od předání staveniště.
- b) Zhotovitel je povinen předat objednateli technologické postupy k prováděným pracím, doložit technické listy k použitým materiálům a zařízením a to alespoň 7 dní před zahájením daných prací nebo dodávek.
- c) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na stave-

ništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- d) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- e) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- f) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- g) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- h) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- i) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- j) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).
- k) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- l) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- m) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové

skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být zaměstnancem zhotovitele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek V Cena díla a platební podmínky, odst. 5.3 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.

8.10 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.11 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.12 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy, zejména pak musí zhotovitel jednat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré práce bude zhotovitel provádět rovněž v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

8.13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Bezpečnostní koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele.

8.14. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.15. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.16. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.17. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.18. Z důvodu provádění stavebních prací v blízkosti obytné zástavby bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavební práce budou prováděny od 7:00 do 21:00.

8.19. Přerušení prací

8.19.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.19.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.19.1 a 8.19.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

8.20. Kontroly

8.20.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce objednatele, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou probíhat v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 8.20.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.
- 8.20.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 8.20.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.20.5 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 8.20.6 Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.

8.21. Změny díla

- 8.21.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.
- Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:
- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
 - b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
 - c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 8.21.2 Veškeré změny díla (vícepráce i méněpráce) budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou v rozsahu daných Příloha č. 3 – Změnový list – vzor.
- 8.21.3 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané

v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

- 8.21.4 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jako přílohu ke změnovému listu soupis stavebních prací, dodávek či služeb s jednotkovými cenami maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.21.5 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.21.6 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené pro zahájení plnění v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Součástí pořádku a čistoty na staveništi je i průběžný úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

9.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.10 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.11 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

9.12 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.13 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Součástí vyklizení staveniště je i celkový úklid před předáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.15 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné v místě stavby, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky.
- 10.1.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat zápisem do stavebního deníku objednatele a příslušné provozovatele sítí ke kontrole a prověření části díla, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky.
- 10.1.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvyšující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- 13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Dokumentace bude vydána v počtu dvou (2) vyhotovení Objednateli a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve **jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě. Dokumentace rovněž slouží pro správu předmětu díla a bude zpracována v podrobnostech umožňující správu předmětu díla vč. popisu konkrétně dodaných a osazených zařízení, materiálů a dodávek.
- 13.1.5 Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády technických a technologických zařízení.
- 13.1.6 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno,
- 13.1.7 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. **Převzetí díla nebo jeho části**

Objednatel dílo převezme, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3. **Příprava k předání díla nebo jeho části**

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 10 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné

a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4. **Zápis (protokol) o převzetí díla**

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména:

- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
- stručný popis díla, zhodnocení jakosti díla, které je předmětem předání a převzetí,
- určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
- seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla)
- geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na flash USB
- geometrický plán v 6 vyhotoveních, 1x v el. podobě - zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným záborem pozemků jiných vlastníků,
- soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla a zajistit doklady nutné pro řádnou kolaudaci díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.

13.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

13.7. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.8. Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu pro kompletní dokončení díla stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000, -Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytyčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodu dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615–2619 OZ** a **§ 2629–2630 OZ**.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamacie oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- b) na odstranění vady opravou věci
- c) na přiměřenou slevu z ceny
- d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629** a **§ 2630 OZ** o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5kalendářníchdnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel

se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatel.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatel.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatel stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001a násl. OZ**).

- 17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- c) neplacení dohodnutých faktur objednatel déle než 3 měsíce; a/nebo

- d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ anebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné zakázky.

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ**, např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti,

které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

- a) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny vč. DPH. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění ve výši nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.
- b) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění na obvyklá rizika (krádež, poškození či zničení, živelní pojištění) s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny vč. DPH. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění ve výši nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány ve výběrovém řízení.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7

pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezátěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedoručí do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Změnový list vzor

V Pelhřimově dne viz. el. podpis

Objednatel:

**Ladislav
Med**

Digitálně podepsal
Ladislav Med
Datum: 2025.11.19
12:45:37 +01'00'

Ladislav Med, starosta města

**Zdeněk
Jaroš**

Digitálně podepsal
Zdeněk Jaroš
Datum: 2025.11.20
08:11:47 +01'00'

Zdeněk Jaroš, místostarosta města

V Havlíčkově Brodě dne viz. el. podpis

**Ing.
Dušan
Lošonský**

Digitálně
podepsal Ing.
Dušan Lošonský
Datum:
2025.11.17
20:49:10 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Dušan Lošonský

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_2406
Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel:	IC: DIČ:
Účastník: Vyplň údaj	IC: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IC: DIČ:
Zpracovatel:	IC: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební připomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné

Cena bez DPH			66 000 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 66 000 000,00	Výše daně 13 860 000,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	79 860 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20_2406

Stavba:Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Místo:

Datum:16. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		66 000 000,00	79 860 000,00	
1.2.0.4.1	Provozní budova	46 958 247,88	56 819 479,93	STA
D.1.1	ASŘ	29 431 362,06	35 611 948,09	Soupis
D.1.1.VP	ASŘ - Výpis prvků	5 671 397,67	6 862 391,18	Soupis
D.1.2.2	ZTI	1 481 864,80	1 793 056,41	Soupis
D.1.2.3	VZT	2 978 643,97	3 604 159,20	Soupis
D.1.2.4	Vytápění	1 658 538,53	2 006 831,62	Soupis
D.1.2.5	Silnoproud	3 371 040,68	4 078 959,22	Soupis
D.1.2.6	Slaboproud	917 836,57	1 110 582,25	Soupis
D.1.2.8	Měření a regulace	1 447 563,60	1 751 551,96	Soupis
1.2.3.1.2	Zpevněné plochy	8 785 877,50	10 630 911,78	STA
1.2.6.4.3	Přípojka vodovodu	1 077 014,97	1 303 188,11	STA
AR	Areálový rozvod	731 802,93	885 481,55	Soupis
PR	Přípojka vodovodu	345 212,04	417 706,57	Soupis
1.2.6.4.4	Přípojka splaškové kanalizace	110 962,66	134 264,82	STA
1.2.6.4.5	Nakládání s dešťovou vodou	3 685 438,37	4 459 380,43	STA
1.2.6.4.7	Přípojka sdělovacího vedení	308 890,00	373 756,90	STA
1.2.6.4.8	Přípojka NN	690 937,80	836 034,74	STA
1.2.7.4.10	Oplocení	343 491,60	415 624,84	STA
1.2.7.4.11	Vegetace	759 405,31	918 880,43	STA
1.2.7.4.9	Opěrná stěna	499 873,40	604 846,81	STA
1.2.8.4.12	Mobiliář	104 481,58	126 422,71	STA
SO.1.2.6.4.2.a	Areálové osvětlení	514 759,76	622 859,31	STA
SO.1.2.6.4.2.b	Veřejné osvětlení	622 292,67	752 974,13	STA
SO.1.2.6.4.2.c	Přeložka sítí technické infrastruktury	82 929,77	100 345,02	STA
VN,ON	Vedlejší a ostatní náklady	1 455 396,73	1 761 030,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.1 - ASŘ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		29 431 362,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 431 362,06	21,00%	6 180 586,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	35 611 948,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.0.4.1 - Provozní budova

Soupis:

D.1.1 - ASŘ

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

16. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		29 431 362,06
HSV - Práce a dodávky HSV		21 478 489,41
1 - Zemní práce		2 581 159,89
2 - Zakládání		1 858 872,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 515 698,98
4 - Vodorovné konstrukce		3 678 166,31
5 - Komunikace pozemní		67 280,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 044 671,19
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		70 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		752 444,58
998 - Přesun hmot		910 194,98
PSV - Práce a dodávky PSV		7 172 712,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		883 614,06
712 - Povlakové krytiny		1 925 281,99
713 - Izolace tepelné		899 781,93
762 - Konstrukce tesařské		96 301,83
763 - Konstrukce suché výstavby		659 644,90
767 - Konstrukce zámečnické		89 932,83
771 - Podlahy z dlaždic		533 160,72
776 - Podlahy povlakové		607 248,99
777 - Podlahy lité		530 834,09
781 - Dokončovací práce - obklady		559 155,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		387 756,09
M - Práce a dodávky M		780 160,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí		780 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.1 - ASŘ
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 431 362,06

D		HSV		Práce a dodávky HSV		21 478 489,41			
D		1		Zemní práce		2 581 159,89			
1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 680,000	154,81	260 080,80	CS ÚRS 2025 01	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351106							
VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3							
VV		65*12+29*11							
VV		156+345*80							
VV		Součet							
		1 099,000 581,000 1 680,000							
2	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,212	608,15	4 385,98	CS ÚRS 2025 01	
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351100							
VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3							
VV		Výkop patek							
VV		1,2*1,6*1,2*3							
VV		Z07							
VV		0,5*0,5*1,2							
VV		Součet							
		6,912 0,300 7,212							
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	140,100	240,00	33 624,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351104							
VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3							
VV		15*1,6							
VV		20*3,0							
VV		17*3,3							
VV		Součet							
		24,000 60,000 56,100 140,100							
4	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	497,100	516,30	256 652,73	CS ÚRS 2025 01	
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351104							
VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3							
VV		Výkop rýh							
VV		86,5+172,1+52,4							
VV		51,6							
VV		39,7+7,3+12,2+6,5+25,5							
VV		43,3							
VV		Součet							
		311,000 51,600 91,200 43,300 497,100							
5	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	280,200	74,81	20 961,76	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123							
VV		pro zpětné využití - na mezideponii a zpět							
VV		140,1*2							
		280,200							
6	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	140,100	55,19	7 732,12	CS ÚRS 2025 01	
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112							
VV		pro zpětné využití							
VV		140,1							
		140,100							
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 416,753	63,64	153 802,16	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137							
VV		Likvidace výkopku							
VV		1,1*(1680+7,212+140,1+497,1)							
VV		-140,1							
VV		Součet							
		2 556,853 -140,100 2 416,753							
8	K	162751139	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	101 503,626	4,80	487 217,40	CS ÚRS 2025 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139							
VV		2416,753							
VV		2416,753*42 'Přepočtené koeficientem množství							
		2 416,753 101 503,626							
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 556,853	22,10	56 506,45	CS ÚRS 2025 01	
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201							
VV		skládky							
VV		2416,753							
VV		mezideponie							
VV		140,1							
VV		Součet							
		2 416,753 140,100 2 556,853							
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 933,402	247,06	477 666,30	CS ÚRS 2025 01	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221							
VV		předpoklad 40 %							
VV		0,4*2416,753							
VV		966,701*2 'Přepočtené koeficientem množství							
		966,701 1 933,402							
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 900,104	247,06	716 499,69	CS ÚRS 2025 01	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							
VV		předpoklad 60 %							
VV		0,6*2416,753							
VV		1450,052*2 'Přepočtené koeficientem množství							
		1 450,052 2 900,104							
12	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	140,100	505,00	70 750,50	CS ÚRS 2025 01	
PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201							
VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3							
VV		Zásyp - využití vytěžené zeminy							
VV		15*1,6							
VV		20*3,0							
VV		17*3,3							
VV		Součet							
		24,000 60,000 56,100 140,100							
13	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 200,000	29,40	35 280,00	CS ÚRS 2025 01	
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114							
VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3							
VV		Hutnění							
VV		1200							
VV		Součet							
		1 200,000 1 200,000							
D		2		Zakládání		1 858 872,96			
14	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	212,500	37,00	7 862,50	CS ÚRS 2025 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích Zeber nebo trativody v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/21971110					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		85°2,5		212,500			
15	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	265,625	10,00	2 656,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		212,5		212,500			
	VV		212,5°1,25°Přepočtené koeficientem množství		265,625			
16	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	29,750	1 770,00	52 657,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212532111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		85°0,35		29,750			
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	85,000	179,00	15 215,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		17°13°6°25°24		85,000			
18	K	212755008.x	Napojení drenážního potrubí na šachtu kanalizace, vč. příslušenství, dle PD	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Napojení drenážního potrubí na šachtu kanalizace, vč. příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
19	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	74,607	2 470,00	184 279,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		Podkladní podsypan - kamenivem - pod desku					
	VV		(45,1°11,85°11,1°16,85°)0,1		72,147			
	VV		pod opěrné stěny přístřešku					
	VV		16,4°1,5°0,1		2,460			
	VV		Součet		74,607			
20	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	52,800	3 780,49	199 609,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313611					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(33°32°73,5°155°51,5°)0,1		34,500			
	VV		161°0,1°11°0,2		18,300			
	VV		Součet		52,800			
21	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	25,452	4 402,44	112 050,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		DV1					
	VV		2,3°4,0°0,3		2,760			
	VV		ZD2					
	VV		6,1°6,2°0,6		22,692			
	VV		Součet		25,452			
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	18,540	692,00	12 829,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		DV1					
	VV		2°(2,3°4,0°)0,3		3,780			
	VV		ZD2					
	VV		2°(6,1°6,2°)0,6		14,760			
	VV		Součet		18,540			
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	18,540	146,00	2 706,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
24	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,620	35 000,00	56 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		dle D.1.2 (vč. výztuže svislé části dojezdu výtlahu)					
	VV		0,065°0,410		0,475			
	VV		0,017°0,734°0,247		0,998			
	VV		Součet		1,473			
	VV		1,473°1,1°Přepočtené koeficientem množství		1,620			
25	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	186,950	4 402,44	823 036,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		38,5°1,1		42,350			
	VV		54,5°0,9		49,050			
	VV		1,8°0,25°9,2°0,5		5,050			
	VV		32°0,9		28,800			
	VV		22°0,9		19,800			
	VV		16°1,1		17,600			
	VV		27°0,9		24,300			
	VV		Součet		186,950			
26	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	336,599	421,00	141 708,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		Bednění pasů nad terénem					
	VV		(9,5°8°1°)0,85°2		31,450			
	VV		(7,75°1°10,15°)0,85°2		32,130			
	VV		20,75°0,85°2		35,275			
	VV		28,545°0,85°2		48,527			
	VV		15,6°0,85°2		26,520			
	VV		(22,675°16,38°11,85°)0,85°2		86,539			
	VV		(16,854°16,845°)0,85°2		57,288			
	VV		11,1°0,85°2		18,670			
	VV		Součet		336,599			
27	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	336,599	82,20	27 668,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
28	K	274353102	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	10,000	301,00	3 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353102					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		radon					
	VV		10		10,000			
29	K	274353109	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2	kus	13,000	170,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353109					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		radon					
	VV		3°2		6,000			
	VV		7°1		7,000			
	VV		Součet		13,000			
30	K	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m	kus	11,000	793,00	8 723,00	
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		11		11,000			
31	K	274353132	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl přes 1 do 2 m	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274353132					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,211	35 000,00	112 385,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV kotevní výztuž dle D.1.2					
			VV 0,192+0,452+2,567		3,211			
33	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,733	4 402,44	29 641,63	CS ÚRS 2025 01
			PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV 2*1,6*1,2*1,2		4,608			
			VV 1,5*1,2		1,800			
			VV 0,5*0,5*1,3		0,325			
			VV Součet		6,733			
34	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,040	480,00	10 579,20	CS ÚRS 2025 01
			PP Bednění základů patek zřízení					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV 2*(2*(1,6+1,2))*1,2		13,440			
			VV 5,0*1,2		6,000			
			VV 4*0,5*1,3		2,600			
			VV Součet		22,040			
35	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,040	88,60	1 952,74	CS ÚRS 2025 01
			PP Bednění základů patek odstranění					
			Online PSC					
36	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,674	35 000,00	23 590,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV (2*1,6*1,2*1,2)*0,1		0,461			
			VV (1,5*1,2)*0,1		0,180			
			VV (0,5*0,5*1,3)*0,1		0,033			
			VV Součet		0,674			
37	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,030	4 585,37	9 308,30	CS ÚRS 2025 01
			PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV DV1					
			VV (2*2,3+2*3,5)*0,25*0,7		2,030			
38	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	16,240	593,00	9 630,32	CS ÚRS 2025 01
			PP Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV DV1					
			VV (12,6+10,6)*0,7		16,240			
39	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	16,240	159,00	2 582,16	CS ÚRS 2025 01
			PP Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
			Online PSC					
			D 3				4 515 698,98	
40	K	311113113.x	D+M Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění bez výplně z betonu	m2	4,750	1 660,00	7 885,00	
			PP D+M Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění bez výplně z betonu					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV květináč					
			VV (2*3,25+3*1,0)*0,5		4,750			
41	K	311113151	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	10,000	1 210,00	12 100,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdíva přes 100 do 150 mm					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV výťah přízdívka					
			VV 2*(3,5+1,5)*1,0		10,000			
42	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	112,126	1 105,88	123 997,90	CS ÚRS 2025 01
			PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 200 mm					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV atika 2NP					
			VV (12,0+2,25+10,25+11,5+22,0+13,75)*0,75		53,813			
			VV atika 1NP					
			VV (22,5+11,25+5,25+6,5)*0,75		34,125			
			VV 10,75*2,25		24,188			
			VV Součet		112,126			
43	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	597,819	1 593,12	952 397,41	CS ÚRS 2025 01
			PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 250 mm					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV Zdivo tl. 250 mm					
			VV 1 NP					
			VV (22,5+8,0+9,5+4,75+21,25)*3,25		214,500			
			VV (17,25+9,5+15,6+4,75+4,5+10,9)*3		187,500			
			VV odečet otvorů					
			VV 1,25*2,35*5*-7		-20,606			
			VV 3,5*2,33*5*-1		-8,173			
			VV 1,17*2,33*5*-1		-2,732			
			VV 1,75*3,25*-2		-11,375			
			VV 1,5*2,33*5*-1		-3,503			
			VV 1,14*2,33*5*-1		-2,662			
			VV 1,75*2,25*5*-1		-3,946			
			VV 3,25*0,62*5*-2		-4,063			
			VV 2 NP					
			VV (22,25+11,25+10,25+21,75+10,75+5,0)*3,5		284,375			
			VV odečet otvorů					
			VV 1,25*2,25*5*-6		-16,913			
			VV 1,117*2,6*-2		-5,808			
			VV 1,5*2,6*-1		-3,900			
			VV 3,25*0,75*-2		-4,875			
			VV Součet		597,819			
44	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	47,162	4 928,57	232 441,22	CS ÚRS 2025 01
			PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dřít a přísad) tř. C 30/37					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV garáž					
			VV (16,8+10,3+16,8)*0,25*4,2		46,095			
			VV -(3*3,5*3,5)*0,25		-9,188			
			VV 2*(16,8+10,4)*0,2*0,8		8,704			
			VV (2*16,8+10,7)*0,1*0,35		1,551			
			VV Součet		47,162			
45	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	88,441	4 928,57	435 887,66	CS ÚRS 2025 01
			PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
			Online PSC					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV 1NP					
			VV (5,5+16,0+22,5)*0,25*3,0		33,000			
			VV -(3*2,25*0,62+3*1,5*0,62)*0,25		-1,744			
			VV 2*5,0*0,25*3,25		8,125			
			VV -1,5*2,35*0,25		-0,881			
			VV 13,0*0,25*3,25		10,563			
			VV -(3*1,25*2,35)*0,25		-2,203			
			VV (10,75+4,75)*0,25*3,25		12,594			
			VV -1,5*2,35*0,25		-0,881			
			VV 2,9*0,25*4,2		3,045			
			VV -1,15*2,2*0,25		-0,633			
			VV 2NP					
			VV 12,0*0,25*3,4		10,200			
			VV -(1,25*2,25+4,75*2,25)*0,25		-3,375			
			VV 13,25*0,25*3,4		11,263			
			VV (2*1,5*2,25)*0,25		-1,688			
			VV 2*7,0*0,25*3,4		11,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -1,5*2,25*0,25				-0,844	
			VV Součet				88,441	
46	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 274,395	580,00	739 149,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		garáž					
	VV		(16,8+10,3+16,8)*2*4,2		368,760			
	VV		2*(16,8+10,4)*2*0,8		87,040			
	VV		(2*16,8+10,7)*2*0,35		31,010			
	VV		1NP					
	VV		(5,5+16,0+22,5+0,25)*2*3,0		265,500			
	VV		(2*5,0+2*0,25)*2*3,25		68,250			
	VV		13,0*2*3,25		84,500			
	VV		(10,75+0,75+0,25)*2*3,25		76,375			
	VV		2,9*2*4,2		24,360			
	VV		2NP					
	VV		12,0*2*3,4		81,600			
	VV		13,25*2*3,4		90,100			
	VV		(2*7,0+0,25)*2*3,4		96,900			
	VV		Součet		1 274,395			
47	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 274,395	153,00	194 982,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
48	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	486,810	238,00	115 860,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351911					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		garáž					
	VV		(16,8+10,3+16,8)*2*4,2		368,760			
	VV		2*(16,8+10,4)*2*0,8		87,040			
	VV		(2*16,8+10,7)*2*0,35		31,010			
	VV		Součet		486,810			
49	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	13,679	35 000,00	478 765,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		dle D.1.2					
	VV		"W11" 0,021+0,217+0,381+0,230+0,824		1,673			
	VV		"W12,W13" 0,046+0,570+0,383+0,455+0,078+1,823		3,355			
	VV		"C14,W18" 0,005+0,013+0,426		0,444			
	VV		"W15" 0,005+0,429+0,015		0,449			
	VV		"W16" 0,067+0,258+0,054		0,379			
	VV		"W17" 0,004+0,335+0,014		0,353			
	VV		"C19,C20" 0,020+0,071		0,091			
	VV		"C21,C22" 0,025+0,094		0,119			
	VV		"C23" 0,013+0,055		0,068			
	VV		"W24" 0,029+0,154+0,010		0,193			
	VV		"W35" 0,009+0,759+0,030+0,821		1,619			
	VV		"W36" 0,007+0,324+0,021+0,889		1,241			
	VV		"W37" 0,005+0,341+0,030+0,574		0,950			
	VV		"W38" 0,005+0,754+0,030+0,262		1,051			
	VV		"atika garáží" 0,266+0,703		0,969			
	VV		"T25, T26" 0,066+0,248+0,056+0,355		0,725			
	VV		Součet		13,679			
50	K	312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,090	35 000,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/312361821					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		výťah přízdívka					
	VV		(2*(3,5+1,5)*1,0)*0,009		0,090			
51	K	3141351901.x	Bednění otvorů ve stěnách plochy do 0,5 m2	soubor	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		Bednění otvorů ve stěnách plochy do 0,5 m2					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		6		6,000			
52	K	3141351902.x	Bednění otvorů ve stěnách plochy do 1,0 m2	soubor	3,000	650,00	1 950,00	
	PP		Bednění otvorů ve stěnách plochy do 1,0 m2					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		3		3,000			
53	K	3141351903.x	Bednění otvorů ve stěnách plochy do 2,25 m2	soubor	3,000	750,00	2 250,00	
	PP		Bednění otvorů ve stěnách plochy do 2,25 m2					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		3		3,000			
54	K	3141351904.x	Bednění otvorů ve stěnách plochy do 4,0 m2	soubor	10,000	1 500,00	15 000,00	
	PP		Bednění otvorů ve stěnách plochy do 4,0 m2					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		10		10,000			
55	K	3141351905.x	Bednění otvorů ve stěnách plochy do 13,0 m2	soubor	4,000	3 000,00	12 000,00	
	PP		Bednění otvorů ve stěnách plochy do 13,0 m2					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		4		4,000			
56	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	18,000	458,76	8 257,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P12" 2		2,000			
	VV		"P13" 16		16,000			
	VV		Součet		18,000			
57	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	10,000	497,06	4 970,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168023					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P14" 5		5,000			
	VV		"P15" 1		1,000			
	VV		"P16" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
58	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	4,000	539,47	2 157,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168024					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P17" 4		4,000			
59	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	671,24	671,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168027					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P18" 1		1,000			
60	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	12,000	474,00	5 688,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, výšky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168051					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P04" 2*3		6,000			
	VV		"P05" 1*3		3,000			
	VV		"P06" 1*3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
61	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	63,000	608,24	38 319,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, výšky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P01" 1*3		3,000			
	VV		"P02" 15*3		45,000			
	VV		"P07" 1*3		3,000			
	VV		"P08" 1*3		3,000			
	VV		"P09" 3*3		9,000			
	VV		Součet		63,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	36,000	708,29	25 498,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, sířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		*P03* 1*3		3,000			
	VV		*P10* 11*3		33,000			
	VV		Součet		36,000			
63	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	6,000	924,88	5 549,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, sířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168056					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		*P11* 2*3		6,000			
64	K	317998111	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	25,750	76,00	1 957,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace teplná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		*P01* 1*1,5		1,500			
	VV		*P02* 15*1,5		22,500			
	VV		*P03* 1*1,75		1,750			
	VV		Součet		25,750			
65	K	327121111.x	D+M Prefabrikovaná opěrná stěna	m	16,400	16 427,55	269 411,82	
	PP		D+M Prefabrikovaná opěrná stěna, železobetonová, ve tvaru L, C40/50 XC4, XF1, XA1, pohledovost dle IM28, tvar L, 2000x1350 mm, vč. spojování,					
	P		přislušenství, dle PD					
	PP		Poznámka k položce					
	VV		- vč. kování, kotvení, svačování, cementové závlčky, tmelení spár					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		16,4		16,400			
66	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	720,249	1 090,00	785 071,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		*1.01/1.02a*					
	VV		3,25*3,25-(2,8*2,35)		3,983			
	VV		*1.02/1.14*					
	VV		3,0*1,5+3,0*1,75+3,5*3,0		20,250			
	VV		*1.02a/1.14.1.15a*					
	VV		4,25*3,25-0,9*2,35		11,698			
	VV		*1.02a/1.17a*					
	VV		(1,25+2,25)*3,25-0,9*2,35		9,260			
	VV		*1.17a/1.17b*					
	VV		1,25*3,25-0,9*2,35		1,948			
	VV		*1.16/1.17b*					
	VV		(2,5+1,25)*3,25		12,188			
	VV		*1.02a/1.16*					
	VV		2,25*3,25-1,0*2,35		4,963			
	VV		*1.02a, 1.16/1.15*					
	VV		4,75*3,25-0,9*2,35		13,323			
	VV		*1.15a/1.15b*					
	VV		1,0*3,25-0,9*2,35		1,135			
	VV		*1.15b/1.15c*					
	VV		1,75*3,25-0,9*2,35		3,573			
	VV		*1.14/1.15a,b*					
	VV		(2,25+0,75)*3,25		9,750			
	VV		*1.18/1.19*					
	VV		4,5*3,25		14,625			
	VV		*1.19/1.20*					
	VV		(3,0+0,5)*3,25		11,375			
	VV		*1.20a/1.20b*					
	VV		(1,25+1,0)*3,25-0,9*2,35		5,198			
	VV		*1.20c/1.20b*					
	VV		2,0*3,25		6,500			
	VV		*1.20c/1.20d*					
	VV		(1,75+1,0)*3,25		8,938			
	VV		*1.20d/1.20e*					
	VV		1,75*3,25		5,688			
	VV		*1.20a/1.20b-f*					
	VV		(3,5+1,25+1,25)*3,25-(3*0,8*2,35+0,9*2,35)		11,745			
	VV		*1.20e/1.20f*					
	VV		2,0*3,25		6,500			
	VV		*1.21/1.20*					
	VV		(3,0+0,5)*3,25		11,375			
	VV		*1.21/1.22*					
	VV		4,75*3,25		15,438			
	VV		*1.22/1.23*					
	VV		4,75*3,25		15,438			
	VV		*1.23/1.24*					
	VV		(3,0+0,5)*3,25		11,375			
	VV		*1.24a/1.24b-c*					
	VV		(1,25+1,0+1,25)*3,25-2*0,9*2,35		7,145			
	VV		*1.24b/1.24c*					
	VV		2,0*3,25		6,500			
	VV		*1.24a/1.25*					
	VV		(1,75+4,75+0,5+0,75)*3,25		25,188			
	VV		*1.03/1.25*					
	VV		1,5*3,25-1,0*2,35		2,525			
	VV		*1.03/1.21-1.24"					
	VV		8,25*3,25-(2*1,5*2,35+1,15*2,35)		17,060			
	VV		*1.12/1.13*					
	VV		4,75*3,25		15,438			
	VV		*1.02a/1.13*					
	VV		(2,5+0,75+1,75+1,0+0,75)*3,25-1,5*2,35		18,413			
	VV		*1.02a/1.12"					
	VV		3,5*3,25-1,5*2,35		7,850			
	VV		*1.10/1.11"					
	VV		4,5*3,25		14,625			
	VV		*1.09/1.10"					
	VV		4,5*3,25		14,625			
	VV		*1.08/1.09"					
	VV		3,25*3,25-0,9*2,35		8,448			
	VV		*Š.1.01/1.08, 1.09"					
	VV		(1,25+2,0+1,25)*3,25		14,625			
	VV		*1.07/1.08"					
	VV		4,5*3,25		14,625			
	VV		*1.03/1.06"					
	VV		0,75*3,25		2,438			
	VV		*1.06/1.05"					
	VV		(2,0+2,0)*3,25-1,1*2,35		10,415			
	VV		*1.05.1.06/1.28"					
	VV		4,5*3,25		14,625			
	VV		*1.04/1.27"					
	VV		4,5*3,25-1,1*2,2		12,205			
	VV		*1.04/1.26"					
	VV		4,5*3,25-1,1*2,2		12,205			
	VV		*1.04/1.30.1.31"					
	VV		7,75*4,25-2*1,1*2,2		28,098			
	VV		*1.29/1.30"					
	VV		3,0*4,25		12,750			
	VV		*1.30.1.29/1.31"					
	VV		7,5*4,25		31,875			
	VV		*1.31/1.32"					
	VV		7,5*4,25		31,875			
	VV		2NP					
	VV		*2.01a*					
	VV		(1,0+3,75)*3,5		16,625			
	VV		*2.01a/2.11-2.13"					
	VV		5,5*3,5-3*0,9*2,35		12,905			
	VV		*2.12/2.13"					
	VV		(2,5+1,75)*3,5		14,875			
	VV		*2.12a/2.12b"					
	VV		2,0*3,5-0,9*2,35		4,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.11a/2.11b"					
	VV		1,75*3,5-0,9*2,35		4,010			
	VV		"2.11/2.12"					
	VV		2,5*3,5		8,750			
	VV		"2.09/2.10"					
	VV		4,5*3,5-1,0*2,35		13,400			
	VV		"2.09/2.08"					
	VV		4,5*3,5		15,750			
	VV		"2.08/2.07"					
	VV		(4,5+1,75)*3,5-1,0*2,35		19,525			
	VV		"2.06/2.07"					
	VV		4,5*3,5		15,750			
	VV		"2.05/2.06"					
	VV		4,5*3,5		15,750			
	VV		"2.05/2.04"					
	VV		4,5*3,5		15,750			
	VV		"2.01a/2.02.2.03"					
	VV		(3,25+6,0)*3,5-(2,0*2,35+5,2*2,35)		22,455			
	VV		Součet		720,249			
67	K	P100.x	D+M Ocelový překlad 2x profil L 100x100x10 mm	m	6,500	1 300,00	8 450,00	
	PP		D+M Ocelový překlad 2x profil L 100x100x10 mm, antikorozní nátěr, vč. příslušenství, PÚ, die PD					
	P		Poznámka k položce					
	VV		množství MJ určuje délku sestav zahrnující 2 profily					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P25" 6*0,75		4,500			
	VV		"P26" 2*1,0		2,000			
	VV		Součet		6,500			
68	K	P75.x	D+M Ocelový překlad 2x profil L 75x75x6 mm	m	36,100	800,00	28 880,00	
	PP		D+M Ocelový překlad 2x profil L 75x75x6 mm, antikorozní nátěr, vč. příslušenství, PÚ, die PD					
	P		Poznámka k položce					
	VV		množství MJ určuje délku sestav zahrnující 2 profily					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"P19" 22*0,75		16,500			
	VV		"P20" 5*1,0		5,000			
	VV		"P21" 1*2,25		2,250			
	VV		"P22" 1*3,25		3,250			
	VV		"P23" 1*3,35		3,350			
	VV		"P24" 1*5,75		5,750			
	VV		Součet		36,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 678 166,31	
69	K	4110001.x	D+M Strop z předpjatých stropních panelů, tl. 320 mm	m2	177,020	2 664,52	471 673,33	
	PP		D+M Strop z předpjatých stropních panelů, tl. 320 mm, uložení do maltového lože dle technologie dodavatele, vč. prostupů, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		10,6*16,7		177,020			
70	K	4110002.x	D+M Zálivková hmota prefabrikovaných panelů C30/37	m2	177,020	200,00	35 404,00	
	PP		D+M Zálivková hmota prefabrikovaných panelů C30/37 vč. příslušenství, die PD					
71	K	4110003.x	D+M Zálivková výztuž stropních panelů B500B	t	0,127	35 000,00	4 445,00	
	PP		D+M Zálivková výztuž stropních panelů B500B					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		die D.1.2					
	VV		0,127		0,127			
72	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	197,075	4 928,57	971 297,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321616					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		D28					
	VV		(283-(17+2*4,1+1,9))*0,25		63,975			
	VV		D29					
	VV		(262-(2*3,2))*0,25		63,900			
	VV		D40					
	VV		(283-(4,5+0,9+2*0,4))*0,25		69,200			
	VV		Součet		197,075			
73	K	4113501.x	D+M Zpevnění plochy pod stojkami podpěrné konstrukce na nezpevněném terénu	m2	27,600	1 200,00	33 120,00	
	PP		D+M Zpevnění plochy pod stojkami podpěrné konstrukce na nezpevněném terénu - podkladky, případně jiný způsob zpevnění dle návrhu zhotovitele, vč. následného odstranění					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		12*2,3		27,600			
74	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	828,000	619,00	512 532,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		D28					
	VV		283		283,000			
	VV		D29					
	VV		262		262,000			
	VV		D40					
	VV		283		283,000			
	VV		Součet		828,000			
75	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	828,000	154,00	127 512,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
76	K	411351091.x	D+M Bednění čel stropních desek tl. do 25 cm, zřízení	m	285,200	450,00	128 340,00	
	PP		D+M Bednění čel stropních desek tl. do 25 cm, zřízení					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		D28					
	VV		72+17*2*8,5+5,5		111,500			
	VV		D29					
	VV		68,5+2*7,6		83,700			
	VV		D40					
	VV		72+8,6+4,0+2*2,7		90,000			
	VV		Součet		285,200			
77	K	411351092.x	D+M Bednění čel stropních desek tl. do 25 cm, odstranění	m	285,200	150,00	42 780,00	
	PP		Bednění čel stropních desek tl. do 25 cm, odstranění					
78	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm	m2	828,000	231,00	191 268,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		D28					
	VV		283		283,000			
	VV		D29					
	VV		262		262,000			
	VV		D40					
	VV		283		283,000			
	VV		Součet		828,000			
79	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm	m2	828,000	71,70	59 367,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
80	K	411354335	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl. přes 25 do 35 cm	m2	177,020	319,00	56 469,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354335					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		prefa					
	VV		10,6*16,7		177,020			
81	K	411354336	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl. přes 25 do 35 cm	m2	177,020	102,00	18 056,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354336					
82	K	411355001.x	Připíplatek za ponechání podpěrných stojek stropu po odstranění bednění, před dosažením požadované pevnosti betonu stropu	m2	283,000	100,00	28 300,00	
	PP		Připíplatek za ponechání podpěrných stojek stropu po odstranění bednění, před dosažením požadované pevnosti betonu stropu					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		D28					
	VV		283		283,000			
83	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,429	35 000,00	120 015,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vřtknutých, spojřtých, deskových, trámových (řebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, řřibových včetně hlavřt řřibových sloupů, plochých střech a pro zavřšení řřezobetonových podlah z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
	VV		vřz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová řřást D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		dle D.1.2					
	VV		0,106+0,101+0,537+0,766			1,510		
	VV		0,126+0,414+0,038+0,389+0,045+0,100			1,112		
	VV		0,152+0,542+0,113			0,807		
	VV		Souřet			3,429		
84	K	411362021	Vřztuř stropů svařovanými řřitřmi Kari	t	13,865	35 000,00	485 275,00	CS řřRS 2025 01
	PP		Vřztuř stropů prostě ulořených, vřtknutých, spojřtých, deskových, trámových (řebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, řřibových včetně hlavřt řřibových sloupů, plochých střech a pro zavřšení řřezobetonových podlah z svařovaných řřitř z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
	VV		vřz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová řřást D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		dle D.1.2					
	VV		2,720+1,815			4,535		
	VV		2,688+1,794			4,482		
	VV		2,908+1,940			4,848		
	VV		Souřet			13,865		
85	K	413321616	Nosnřky ze řřB řř. C 30/37	m3	4,024	4 928,57	19 832,57	CS řřRS 2025 01
	PP		Nosnřky z betonu řřezovřného (bez vřztuře) včetně řřtřnových i řřefářbovtých drah, volných trámů, řřuvlaků, řřamových přřřřř, řřtuřidel, konzol, vodorovných tãhel apod., řřbovtých konstrukcí řř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321616					
	VV		vřz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová řřást D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"T39"					
	VV		8,5*0,25*0,5			1,063		
	VV		"T33"					
	VV		3,8*0,25*0,62			0,589		
	VV		"T32"					
	VV		8,5*0,25*0,62			1,318		
	VV		"T41"					
	VV		3,3*0,25*0,84			0,693		
	VV		"T31"					
	VV		3,9*0,25*0,37			0,361		
	VV		Souřet			4,024		
86	K	413351111	Zřřřzení bedněnř nosnřků a řřuvlaků bez podpřrně kce vřřřky do 100 cm	m2	39,182	965,00	37 810,63	CS řřRS 2025 01
	PP		Bedněnř nosnřků a řřuvlaků - bez podpřrně konstrukce vřřřka nosnřku po spodnř řřic stropnř desky do 100 cm zřřřzení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111					
	VV		vřz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová řřást D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"T39"					
	VV		8,5*(0,25+2*0,5)			10,625		
	VV		"T33"					
	VV		3,8*(0,25+2*0,62)			5,662		
	VV		"T32"					
	VV		8,5*(0,25+2*0,62)			12,665		
	VV		"T41"					
	VV		3,3*(0,25+2*0,84)			6,369		
	VV		"T31"					
	VV		3,9*(0,25+2*0,37)			3,861		
	VV		Souřet			39,182		
87	K	413351112	Odstranřnř bedněnř nosnřků a řřuvlaků bez podpřrně kce vřřřky do 100 cm	m2	39,182	181,00	7 091,94	CS řřRS 2025 01
	PP		Bedněnř nosnřků a řřuvlaků - bez podpřrně konstrukce vřřřka nosnřku po spodnř řřic stropnř desky do 100 cm odstranřnř					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112					
88	K	413352111	Zřřřzení podpřrně konstrukce nosnřků vřřřky podepřřnř do 4 m pro nosnřk vřřřky do 100 cm	m2	7,000	776,00	5 432,00	CS řřRS 2025 01
	PP		Podpřrně konstrukce nosnřků a řřuvlaků vřřřky podepřřnř do 4 m vřřřky nosnřku (po spodnř hranu stropnř desky) do 100 cm zřřřzení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352111					
	VV		vřz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová řřást D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"T39"					
	VV		8,5*0,25			2,125		
	VV		"T33"					
	VV		3,8*0,25			0,950		
	VV		"T32"					
	VV		8,5*0,25			2,125		
	VV		"T41"					
	VV		3,3*0,25			0,825		
	VV		"T31"					
	VV		3,9*0,25			0,975		
	VV		Souřet			7,000		
89	K	413352112	Odstranřnř podpřrně konstrukce nosnřků vřřřky podepřřnř do 4 m pro nosnřk vřřřky do 100 cm	m2	7,000	121,00	847,00	CS řřRS 2025 01
	PP		Podpřrně konstrukce nosnřků a řřuvlaků vřřřky podepřřnř do 4 m vřřřky nosnřku (po spodnř hranu stropnř desky) do 100 cm odstranřnř					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352112					
90	K	413361821	Vřztuř nosnřků, volných trámů nebo řřuvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,715	35 000,00	25 025,00	CS řřRS 2025 01
	PP		Vřztuř nosnřků včetně řřtřnových i řřefářbovtých drah, volných trámů, řřuvlaků, řřamových přřřřř, řřtuřidel, konzol, vodorovných tãhel apod. řřbovtých konstrukcí řřemřř					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,5+1,8)*0,14		0,742			
	VV		0,742*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,816			
99	K	564851013.x	D+M Podklad z drti fr. 4/8	m3	0,175	1 588,00	277,90	
	PP		D+M Podklad z drti fr. 4/8					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"SV03c"					
	VV		(3,5+1,8)*0,03		0,159			
	VV		0,159*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,175			
100	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	71,000	241,00	17 111,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV21					
	VV		18+53		71,000			
101	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	71,000	355,00	25 205,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV21					
	VV		18+53		71,000			
102	M	59245320.x	dlažba betonová 400x400mm tl 60 mm přírodní - dle iM23	m2	74,550	313,76	23 390,81	
	PP		dlažba betonová 400x400mm tl 60 mm přírodní - dle iM23					
	VV		71*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		74,550			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 044 671,19	
103	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	250,200	138,00	34 527,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131111					
104	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	250,200	386,00	96 577,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321341					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"1.04"					
	VV		30,1		30,100			
	VV		"1.25"					
	VV		12,5		12,500			
	VV		"1.26"					
	VV		27,7		27,700			
	VV		"1.27"					
	VV		23,2		23,200			
	VV		"1.28"					
	VV		9,8		9,800			
	VV		"1.29"					
	VV		6,3		6,300			
	VV		"1.30"					
	VV		15,8		15,800			
	VV		"1.31"					
	VV		35,6		35,600			
	VV		"1.32"					
	VV		89,2		89,200			
	VV		Součet		250,200			
105	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	528,150	105,45	55 693,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		betonový podklad					
	VV		1NP					
	VV		"1.01"					
	VV		2*3,6*3,3		23,760			
	VV		-(1,5*2,35)		-3,525			
	VV		"1.02a"					
	VV		(2,6+1,1+0,8)*3,3		14,850			
	VV		-(1,5*2,35)		-3,525			
	VV		"1.04"					
	VV		10,5*4,3		45,150			
	VV		-(1,1*2,2)		-2,420			
	VV		"1.12"					
	VV		8,2*3,3		27,060			
	VV		-(1,25*2,35)		-2,938			
	VV		"1.13"					
	VV		9,2*3,3		30,360			
	VV		-(1,5*2,35+2*1,25*2,35)		-9,400			
	VV		"1.18"					
	VV		2,0*3,1		6,200			
	VV		"1.19"					
	VV		2,5*3,1		7,750			
	VV		-(1,5*0,63)		-0,945			
	VV		2*(1,5+0,63)*0,2		0,852			
	VV		"1.20b"					
	VV		1,1*3,1		3,410			
	VV		-(1,0*0,63)		-0,630			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.20c"					
	VV		1,1*3,1		3,410			
	VV		-(1,0*0,63)		-0,630			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.20e"					
	VV		1,1*3,1		3,410			
	VV		-(1,0*0,63)		-0,630			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.20f"					
	VV		1,1*3,1		3,410			
	VV		-(1,0*0,63)		-0,630			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.21"					
	VV		2,5*3,1		7,750			
	VV		-(1,5*0,63)		-0,945			
	VV		2*(1,5+0,63)*0,2		0,852			
	VV		"1.22"					
	VV		2,2*3,1		6,820			
	VV		"1.23"					
	VV		2,5*3,1		7,750			
	VV		-(1,5*0,63)		-0,945			
	VV		2*(1,5*0,63)*0,2		0,378			
	VV		"1.24b"					
	VV		1,1*3,1		3,410			
	VV		-(1,0*0,63)		-0,630			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.24c"					
	VV		1,1*3,1		3,410			
	VV		-(1,0*0,63)		-0,630			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.25"					
	VV		7,9*3,1		24,490			
	VV		"1.26"					
	VV		10,6*3,1		32,860			
	VV		"1.29"					
	VV		3,4*4,3		14,620			
	VV		-1,7*2,35		-3,995			
	VV		"1.31"					
	VV		5,2*4,3		22,360			
	VV		-(3,5*3,5)		-12,250			
	VV		"1.32"					
	VV		(39-7,3)*4,3		136,310			
	VV		-(2*3,5*3,5+1,1*2,2)		-26,920			
	VV		2NP					
	VV		"2.01a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+2*0,25)*3,3		6,600			
	VV		-(1,5*2,25)		-3,375			
	VV		"2.02"					
	VV		(20,2-3,2)*3,3		56,100			
	VV		-(1,25*2,25+1,5*2,25)		-6,188			
	VV		(1,25+2*2,25+1,5+2*2,25)*0,2		2,350			
	VV		"2.03"					
	VV		(30-8,1)*3,3		72,270			
	VV		-(1,5*2,25+4,75*2,25)		-14,063			
	VV		(1,5+2*2,25+4,75+2*2,25)*0,2		3,050			
	VV		"2.04"					
	VV		4,5*3,3		14,850			
	VV		schodiště		33,600			
	VV		4,8*7,0		528,150			
	VV		Součet					
106	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	2 633,942	80,45	211 900,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131301					
	VV		celková plocha omítek		3 162,092			
	VV		2911,539+250,553					
	VV		- betonový podklad		-528,150			
	VV		Součet		2 633,942			
107	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	873,462	260,87	227 860,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		na přechody materiálů apod. - předpoklad 30 % plochy omítky		873,462			
	VV		2911,539*0,3					
108	K	612143003.x	D+M Omítkový rohový profil	m	674,260	250,00	168 565,00	
	PP		D+M Omítkový rohový profil					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		"1.01"					
	VV		3,0+2*2,35		7,700			
	VV		"1.02a"					
	VV		1,5+9*3,3+2*0,9+1,0+3*2*2,35		48,100			
	VV		"1.03"					
	VV		2*3,1		6,200			
	VV		"1.04"					
	VV		2*1,75+3,1		6,600			
	VV		"1.06"					
	VV		2*3,1+3,5+2*2,35		14,400			
	VV		"1.07"					
	VV		1,5+2*2,35+2*(1,25+2*2,35)		18,100			
	VV		"1.08"					
	VV		1,5+2*2,35+3,3+1,25+2*2,35		15,450			
	VV		"1.09"					
	VV		1,5+2*2,35+3,3+1,25+2*2,35		15,450			
	VV		"1.10"					
	VV		1,5+2*2,35+1,25+2*2,35		12,150			
	VV		"1.11"					
	VV		1,5+2,35+2*(1,25+2*2,35)		15,750			
	VV		"1.12"					
	VV		1,5+2*2,35+1,25+2*2,35		12,150			
	VV		"1.13"					
	VV		1,5+2*2,35+2*3,3+2*(1,25+2*2,35)		24,700			
	VV		"1.14"					
	VV		3*3,3+0,9+2*1,1		13,000			
	VV		"1.15a"					
	VV		1,0+2,35		3,350			
	VV		"1.15c"					
	VV		0,9+2,35+2*(1,55+0,63)		7,610			
	VV		"1.16"					
	VV		2*(1,55+0,63)		4,360			
	VV		"1.17a"					
	VV		0,9+2*2,35		5,600			
	VV		"1.17b"					
	VV		0,9+2*2,35		5,600			
	VV		"1.18"					
	VV		1,2+2*2,35		5,900			
	VV		"1.19"					
	VV		1,5+2*2,35+2*(1,5+0,63)+2*3,1		16,660			
	VV		"1.20a"					
	VV		4*3,1		12,400			
	VV		"1.20b"					
	VV		0,9+2,35+2*1,1		5,450			
	VV		"1.20c"					
	VV		0,9+2*2,35+2*1,1		7,800			
	VV		"1.20d"					
	VV		0,9+2*2,35		5,600			
	VV		"1.20e"					
	VV		0,9+2*2,35+2*1,1		7,800			
	VV		"1.20f"					
	VV		0,9+2*2,35+2*1,1		7,800			
	VV		"1.21"					
	VV		2*3,1+1,5+2*2,35+2*(1,5+0,63)		16,660			
	VV		"1.22"					
	VV		1,2+2*2,35		5,900			
	VV		"1.23"					
	VV		2*3,1+1,5+2*2,35+2*(1,5+0,63)		16,660			
	VV		"1.24a"					
	VV		2*3,1		6,200			
	VV		"1.24b"					
	VV		0,9+2,35+2*1,1		5,450			
	VV		"1.24c"					
	VV		0,9+2,35+2*1,1		5,450			
	VV		"1.25"					
	VV		2*3,1+1,1+2*2,35		12,000			
	VV		"1.26"					
	VV		1,2+2*2,2		5,600			
	VV		"1.27"					
	VV		1,2+2*2,2		5,600			
	VV		"1.28"					
	VV		1,2+2*2,35		5,900			
	VV		"1.29"					
	VV		1,8+2*2,35		6,500			
	VV		"1.30"					
	VV		1,2+2*2,2		5,600			
	VV		"1.31"					
	VV		1,2+2*2,2+3*3,5		16,100			
	VV		"1.32"					
	VV		1,2+2*2,2+2*3*3,5		26,600			
	VV		2NP					
	VV		"2.01a"					
	VV		7*3,3+5,3+2*2,35+2,1+2*2,35+3*(1,0+2*2,35)+1,2+2*2,6+2*1,5		66,400			
	VV		"2.02"					
	VV		1,25+2*2,25+1,5+2*2,25		11,750			
	VV		"2.03"					
	VV		4,75+2*2,25+5,3+2*2,35+1,5+2*2,25		25,250			
	VV		"2.04"					
	VV		1,5+2*2,35+2*(1,25+2*2,25)		17,700			
	VV		"2.05"					
	VV		1,5+2*2,35+1,25+2*2,25		11,950			
	VV		"2.06"					
	VV		1,5+2*2,35+1,25+2*2,25		11,950			
	VV		"2.07"					
	VV		1,0+2*2,35		5,700			
	VV		"2.08"					
	VV		1,2+2*2,35		5,900			
	VV		"2.09"					
	VV		1,5+2*2,35+1,0+2*2,35+1,25+2*2,25		17,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2.10"					
			VV 1,1+2*2,35+1,25+2*2,25+1,2+2*2,6		17,950			
			VV "2.11a"					
			VV 0,9+2*2,35		5,600			
			VV "2.11b"					
			VV 2*(1,55+0,75)		4,600			
			VV "2.12a"					
			VV 0,9+2*2,35		5,600			
			VV "2.12b"					
			VV 2*(1,55+0,75)		4,600			
			VV schodiště					
			VV 2*(3,25+0,75)+2*(3,25+0,63)		15,760			
			VV Součet		674,260			
109	K	612143005.x	D+M Omítníky v ploše stěn	m2	2 911,539	10,00	29 115,39	
	PP		D+M Omítníky v ploše stěn					
110	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	250,553	324,00	81 179,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		obklady					
	VV		250,553		250,553			
111	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 911,539	325,00	946 250,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321341					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		"1.01"					
	VV		16,4*3,3		54,120			
	VV		-(3,0*2,35+1,5*2,35+2,8*2,35)		-17,155			
	VV		"1.02a"					
	VV		64,7*3,3		213,510			
	VV		-(8*1,5*2,35+2,8*2,35+3*0,9*2,35+1*0,2*3,35+1,5*3,3)		-48,425			
	VV		"1.03"					
	VV		44,6*3,1		138,260			
	VV		-(1,5*3,1+3*1,1*2,35+3*1,5*2,35+1*1,0*2,35+1,75*2,35)		-29,443			
	VV		"1.04"					
	VV		16,5*3,1+22*4,3		145,750			
	VV		-(1,75*2,25+5*1,1*2,2+2*1,75*2,8)		-25,838			
	VV		"1.05"					
	VV		9,1*3,1		28,210			
	VV		-(2*1,1*2,35)		-5,170			
	VV		"1.06"					
	VV		24,9*3,1		77,190			
	VV		-(5,7*3,1+1,1*2,35+3,5*2,35)		-28,480			
	VV		"1.07"					
	VV		25,5*3,3		84,150			
	VV		-(1,5*2,35+2*1,25*2,35)		-9,400			
	VV		"1.08"					
	VV		19,2*3,3		63,360			
	VV		-(1,5*2,35+1,0*2,2+1,25*2,35)		-8,663			
	VV		"1.09"					
	VV		18,2*3,3		60,060			
	VV		-(1,5*2,35+1,0*2,2+1,25*2,35)		-8,663			
	VV		"1.10"					
	VV		16,6*3,3		54,780			
	VV		-(1,5*2,35+1,25*2,35)		-6,463			
	VV		"1.11"					
	VV		19,2*3,3		63,360			
	VV		-(1,5*2,35+2*1,25*2,35)		-9,400			
	VV		"1.12"					
	VV		17,3*3,3		57,090			
	VV		-(1,5*2,35+1,25*2,35)		-6,463			
	VV		"1.13"					
	VV		23*3,3		75,900			
	VV		-(2*1,5*2,35+2*1,25*2,35)		-12,925			
	VV		"1.14"					
	VV		12,5*3,3+17*2,2		78,650			
	VV		-(1,0*2,35+0,8*1,0)		-3,150			
	VV		"1.15a"					
	VV		7,5*3,3		24,750			
	VV		-(2*0,9*2,35)		-4,230			
	VV		"1.15b"					
	VV		6,5*3,3		21,450			
	VV		-(2*0,9*2,35)		-4,230			
	VV		"1.15c"					
	VV		7*3,3		23,100			
	VV		-(0,9*2,35+1,55*0,63)		-3,092			
	VV		2*(1,55+0,63)*0,2		0,872			
	VV		"1.16"					
	VV		11,1*3,3		36,630			
	VV		-(1,0*2,35+1,55*0,63)		-3,327			
	VV		2*(1,55+0,63)*0,2		0,872			
	VV		"1.17a"					
	VV		8,9*3,3		29,370			
	VV		-2*0,9*2,35		-4,230			
	VV		"1.17b"					
	VV		7*3,3		23,100			
	VV		-0,9*2,35		-2,115			
	VV		"1.18"					
	VV		13,9*3,1		43,090			
	VV		-1,1*2,35		-2,585			
	VV		"1.19"					
	VV		16,5*3,1		51,150			
	VV		-(1,0*3,1+1,5*2,35+1,5*0,63)		-7,570			
	VV		2*(1,5+0,63)*0,2		0,852			
	VV		"1.20a"					
	VV		18,4*3,1		57,040			
	VV		-(2*1,0*3,1+2*0,9*2,35+3*0,8*2,35)		-16,070			
	VV		"1.20b"					
	VV		9,1*3,1		28,210			
	VV		-(1,0*0,63+0,9*2,35)		-2,745			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.20c"					
	VV		6,8*3,1		21,080			
	VV		-(1,0*0,63+0,8*2,35)		-2,510			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.20d"					
	VV		5,9*3,1		18,290			
	VV		-0,8*2,35		-1,880			
	VV		"1.20e"					
	VV		6,8*3,1		21,080			
	VV		-(1,0*0,63+0,8*2,35)		-2,510			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.20f"					
	VV		9,1*3,1		28,210			
	VV		-(1,0*0,63+0,9*2,35)		-2,745			
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
	VV		"1.21"					
	VV		24,5*3,1		75,950			
	VV		-(1,5*0,63+1,0*3,1+1,5*2,35)		-7,570			
	VV		2*(1,5+0,63)*0,2		0,852			
	VV		"1.22"					
	VV		15,8*3,1		48,980			
	VV		-1,1*2,35		-2,585			
	VV		"1.23"					
	VV		16,5*3,1		51,150			
	VV		-(1,5*0,63+1,1*3,1+1,5*2,35)		-7,880			
	VV		2*(1,5*0,63)*0,2		0,378			
	VV		"1.24a"					
	VV		12,3*3,1		38,130			
	VV		-(1,1*3,1+2*0,9*2,35)		-7,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "1.24b"					
			vv 9,1*3,1		28,210			
			vv -(1,0*0,63+0,9*2,35)		-2,745			
			vv 2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
			vv "1.24c"					
			vv 6,8*3,1		21,080			
			vv -(1,0*0,63+0,9*2,35)		-2,745			
			vv 2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
			vv "1.25"					
			vv 22,5*3,1		69,750			
			vv -(1,0*2,35)		-2,350			
			vv "1.26"					
			vv 24,5*3,1		75,950			
			vv -1,1*2,2		-2,420			
			vv "1.27"					
			vv 22,5*3,1		69,750			
			vv -1,1*2,2		-2,420			
			vv "1.28"					
			vv 15,7*3,1		48,670			
			vv -1,1*2,35		-2,585			
			vv "1.29"					
			vv 13,4*4,3		57,620			
			vv -1,7*2,35		-3,995			
			vv "1.30"					
			vv 17,7*4,3		76,110			
			vv -1,1*2,2		-2,420			
			vv "1.31"					
			vv 28*4,3		120,400			
			vv -(3,5*3,5+1,1*2,2)		-14,670			
			vv "1.32"					
			vv 43*4,3		184,900			
			vv -(2*3,5*3,5+1,1*2,2)		-26,920			
			vv 2NP					
			vv "2.01a"					
			vv 71*3,3		234,300			
			vv -(1,5*2,25+5,2*2,35+2,0*2,35+3*0,9*2,35+1,1*2,6+1,5*2,6+1,0*2,35+4*1,5*2,35+1,1*2,35)		-52,435			
			vv 2*(1,5+2,25)*0,2+2*(1,5+2,6)*0,2		3,140			
			vv "2.02"					
			vv 22,2*3,3		73,260			
			vv -(1,25*2,25+1,5*2,25+2,0*2,35)		-10,888			
			vv (1,25+2*2,25+1,5+2*2,25)*0,2		2,350			
			vv "2.03"					
			vv 34*3,3		112,200			
			vv -(1,5*2,25+4,75*2,25+5,22*2,35)		-26,330			
			vv (1,5+2*2,25+4,75+2*2,25)*0,2		3,050			
			vv "2.04"					
			vv 21,5*3,3		70,950			
			vv -(1,5*2,35+2*1,25*2,25)		-9,150			
			vv 2*(1,25+2*2,25)*0,2		2,300			
			vv "2.05"					
			vv 17,3*3,3		57,090			
			vv -(1,5*2,35+1,25*2,25)		-6,338			
			vv (1,25+2*2,25)*0,2		1,150			
			vv "2.06"					
			vv 18,7*3,3		61,710			
			vv -(1,5*2,35+1,25*2,25)		-6,338			
			vv (1,25+2*2,25)*0,2		1,150			
			vv "2.07"					
			vv 11,7*3,3		38,610			
			vv -1,0*2,35		-2,350			
			vv "2.08"					
			vv 15,1*3,3		49,830			
			vv -(1,0*2,35+1,1*2,35)		-4,935			
			vv "2.09"					
			vv 18,6*3,3		61,380			
			vv -(1,5*2,35+1,25*2,25+1,0*2,35)		-8,688			
			vv (1,25+2*2,25)*0,2		1,150			
			vv "2.10"					
			vv 20,1*3,3		66,330			
			vv -(1,0*2,35+1,1*2,6+1,25*2,25)		-8,023			
			vv (1,25+2*2,25+1,1+2*2,6)*0,2		2,410			
			vv "2.11a"					
			vv 7,8*3,3		25,740			
			vv -(2*0,9*2,35)		-4,230			
			vv "2.11b"					
			vv 7,7*3,3		25,410			
			vv -(1,55*0,75+0,9*2,35)		-3,278			
			vv (1,55+2*0,75)*0,2		0,610			
			vv "2.12a"					
			vv 8*3,3		26,400			
			vv -2*0,9*2,35		-4,230			
			vv "2.12b"					
			vv 7,9*3,3		26,070			
			vv -(1,55*0,75+0,9*2,35)		-3,278			
			vv (1,55+2*0,75)*0,2		0,610			
			vv "2.13"					
			vv 8,5*3,3		28,050			
			vv -0,9*2,35		-2,115			
			vv schodiště					
			vv 15,9*7,0		111,300			
			vv -(3,25*0,63+3,25*0,75)		-4,485			
			vv (3,25+2*0,63+3,25+2*0,75)*0,2		1,852			
			vv světlíky					
			vv (2*7,0+1,5)*0,25		3,875			
			vv -obklad					
			vv -250,553		-250,553			
			vv Součet		2 911,539			
112	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	496,860	36,90	18 334,13	CS ÚRS 2025 01
			PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
			Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
			vv viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			vv 1,25*2,355*3+2,92*2,355+3,25*0,625*2+1,5*0,625+2,25*0,625*2+2,25*0,625+3,5*3,5*3+1,77*2,355*2+3,5*2,3		113,831			
			vv 55+1,25*2,355*7+4,06*2,355+1,5*2,355					
			vv 4,75*2,255+1,25*2,255+1,5*2,255+3,25*0,75*2+1,17*2,6+1,5*2,6+1,17*2,6+1,25*2,255*6+1,5*2,255*2		55,449			
			vv 2*1,5*2,355*8+2*2,8*2,355+2*0,94*2,355+2*0,94*2,17+2*0,94*2,355*5+2*1,04*2,355+2*1,5*2,355*3+2*1,14*2,355*3+2*0,9		151,408			
			vv 4*2,355*2					
			vv 2*0,84*2,355*3+2*1,14*2,355+2*1,75*2,255+2*1,5*2,355+2*1,04*2,355+2*0,94*2,355*2+2*1,16*2,2*5		71,469			
			vv 2*5,22*2,355+2*2,05*2,355+2*1,5*2,355*4+2*1,14*2,355+2*1,04*2,355*3+2*0,94*2,355*5		104,703			
			vv Součet		496,860			
113	K	6020001.x	D+M Ochranný a protiprašný nátěr svislých a vodorovných ploch	m2	169,090	23,53	3 978,69	
			PP D+M Ochranný a protiprašný nátěr svislých a vodorovných ploch					
			vv viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			vv neomítnuté stropy 1NP					
			vv "1.18"					
			vv 8,8		8,800			
			vv "1.22"					
			vv 9,6		9,600			
			vv šachty					
			vv "Š.1.01"					
			vv 5,5*6,9+1,9		39,850			
			vv "Š.1.02"					
			vv 3,5*6,9+0,7		24,850			
			vv "Š.1.03"					
			vv 1,0*6,9+0,1		7,000			
			vv "Š.1.04"					
			vv 1,0*6,9+0,1		7,000			
			vv "Š.1.05"					
			vv 1,5*6,9+0,2		10,550			
			vv "Š.1.07"					
			vv 2,3*3,1+0,2		7,330			
			vv "Š.1.08"					
			vv 1,3*3,1+0,1		4,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Š.1,09"					
	VV		1,2*3,1+0,1		3,820			
	VV		"Š.1.10"					
	VV		1,6*3,1+0,2		5,160			
	VV		opěrná stěna					
	VV		16,4*2,5		41,000			
	VV		Součet		169,090			
114	K	622143005	Montáž omítnutí plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	800,000	21,20	16 960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřazením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítnutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143005					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		předpoklad					
	VV		800		800,000			
115	M	56284233	omítnutí PVC pro omítky tl 10mm	m	840,000	24,90	20 916,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		omítnutí PVC pro omítky tl 10mm					
	VV		800*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		840,000			
116	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	350,000	58,40	20 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřazením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		předpoklad					
	VV		350		350,000			
117	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	367,500	68,40	25 137,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		350*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		367,500			
118	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	32,000	1 360,00	43 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z ležného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221041					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.17					
	VV		28+4		32,000			
119	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	32,000	1 140,00	36 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					
120	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	32,000	88,90	2 844,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251105					
121	K	621142001.x	D+M Organická bezcementová armovací stěrka + armovací vyztužená síťovina	m2	32,000	286,00	9 152,00	
	PP		D+M Organická bezcementová armovací stěrka + armovací vyztužená síťovina					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.17					
	VV		28+4		32,000			
122	K	621142006.x	D+M Organická vrchní jemnozrná omítka tl. 2 mm	m2	32,000	450,00	14 400,00	
	PP		D+M Organická vrchní jemnozrná omítka tl. 2 mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.17					
	VV		28+4		32,000			
123	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,000	62,40	1 996,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítkových ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.17					
	VV		28+4		32,000			
124	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	500,560	50,90	25 478,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřazením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		APU lišty					
	VV		1 NP					
	VV		(1,25+2,35+2,35)*10		59,500			
	VV		(3,5+2,335+2,355)		8,190			
	VV		(1,17+2,355+2,355)		5,880			
	VV		(1,5+2,355+2,355)		6,210			
	VV		(2,92+2,355+2,355)		7,630			
	VV		(3,25+3,25+0,625+0,625)*2		15,500			
	VV		(1,5+1,5+0,625+0,625)*3		12,750			
	VV		(2,25+2,25+0,625+0,625)*3		17,250			
	VV		2 NP					
	VV		(1,25+1,25+2,255+2,255)*7		49,070			
	VV		(1,17+1,17+2,6+2,6)*2		15,080			
	VV		(1,5+1,5+2,6+2,6)		8,200			
	VV		(3,25+3,25+0,75+0,75)*2		16,000			
	VV		(4,75+4,75+2,25+2,25)		14,000			
	VV		(1,5+1,5+2,255+2,255)*2		15,020			
	VV		vnitřní					
	VV		250,28		250,280			
	VV		Součet		500,560			
125	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	550,616	49,00	26 980,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		500,56*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		550,616			
126	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 200 do 240 mm	m2	348,649	1 100,00	383 513,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z ležného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211051					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SS01a, SS03a, SS05a					
	VV		12,0*7,3+2,3*5,3+4,5*0,5+2*0,8*2,4		105,880			
	VV		-(1,5*1,9+2*1,5*2,25)		-9,600			
	VV		(12,0+2,3)*5,5		78,650			
	VV		-(4,75*2,25+2*1,25*2,25)		-16,313			
	VV		14,1*2,5		35,250			
	VV		-(3*1,25+2,92)*1,9		-12,673			
	VV		10,5*7,3		76,650			
	VV		-(2*3,25*0,62+2*3,25*0,75)		-8,905			
	VV		11,5*4,0		46,000			
	VV		-(2*1,1+1,5)*2,25		-8,325			
	VV		5,6*3,2+17,0*2,1		53,620			
	VV		-(3*1,5*0,62+3*2,25*0,62)		-6,975			
	VV		(11,8+5,3)*0,9		15,390			
	VV		Součet		348,649			
127	M	28375956	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm	m2	366,618	401,28	147 116,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SS01a, SS03a, SS05a					
	VV		12,0*7,3+2,3*5,3+4,5*0,5+2*0,8*2,4		105,880			
	VV		-(1,5*1,9+2*1,5*2,25)		-9,600			
	VV		(12,0+2,3)*5,5		78,650			
	VV		-(4,75*2,25+2*1,25*2,25)		-16,313			
	VV		14,1*2,5		35,250			
	VV		-(3*1,25+2,92)*1,9		-12,673			
	VV		10,5*7,3		76,650			
	VV		-(2*3,25*0,62+2*3,25*0,75)		-8,905			
	VV		11,5*4,0		46,000			
	VV		-(2*1,1+1,5)*2,25		-8,325			
	VV		5,6*3,2+17,0*2,1		53,620			
	VV		-(3*1,5*0,62+3*2,25*0,62)		-6,975			
	VV		(11,8+5,3)*0,9		15,390			
	VV		- v místě žal. kastlíků					
	VV		-(2*3,1+5,4+4*1,9)*0,8		-15,360			
	VV		Součet		333,289			
	VV		333,289*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		366,618			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	28375954	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	16,896	364,80	6 163,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SS01a, SS03a, SS05a					
	VV		v místě žal. kastlíků					
	VV		(2*3,1+5,4+4*1,9)*0,8		15,360			
	VV		15,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,896			
129	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	47,280	910,00	43 024,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		sokl pod SS01b, SS03b, SS05b					
	VV		28,8*0,4		11,520			
	VV		sokl pod SS01a, SS03a, SS05a					
	VV		12,0*0,4+2*0,8*0,4		5,440			
	VV		14,1*0,4		5,640			
	VV		10,5*0,4		4,200			
	VV		11,5*0,4		4,600			
	VV		5,6*0,4+17,0*0,4		9,040			
	VV		11,8*0,4+5,3*0,4		6,840			
	VV		Součet		47,280			
130	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm	m2	148,070	1 100,00	162 877,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211051					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		sokl pod SS01b, SS03b, SS05b					
	VV		28,8*0,8		23,040			
	VV		-(7*1,25+3,5+1,1)*0,5		-6,675			
	VV		sokl pod SS01a, SS03a, SS05a					
	VV		12,0*0,8+2*0,8*0,8		10,880			
	VV		-(1,5*0,5)		-0,750			
	VV		14,1*0,8		11,280			
	VV		-(3*1,25+2,92)*0,5		-3,335			
	VV		10,5*0,8		8,400			
	VV		11,5*0,8		9,200			
	VV		5,6*1,0+17,0*2,0		39,600			
	VV		11,8*3,3+5,3*3,3		56,430			
	VV		Součet		148,070			
131	M	28376009	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035	m3	41,033	2 816,00	115 548,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		47,28*0,1		4,728			
	VV		148,07*0,22		32,575			
	VV		Součet		37,303			
	VV		37,303*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		41,033			
132	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	859,540	111,00	95 408,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby					
	VV		4 kg/m2					
	VV		(47,28+148,07)*4		781,400			
	VV		781,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		859,540			
133	K	62221202.x	D+M Pojistný hydroizolační nátěr proti odstřikující vodě v soklu, dvousložkový	m2	90,335	350,00	31 617,25	
	PP		D+M Pojistný hydroizolační nátěr proti odstřikující vodě v soklu, dvousložkový					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		29,0*0,7		20,300			
	VV		-(7*1,25*0,7+1,1*0,7+3,5*0,7)		-9,345			
	VV		2*9*0,7*0,22		2,772			
	VV		12,0*0,7		8,400			
	VV		-(1,5*0,7+4,0*0,7)		-3,850			
	VV		2*0,7*0,22		0,308			
	VV		28,0*0,7+17,3*1,1+2*1,3*0,7		40,450			
	VV		-(3*1,25*0,7+3,0*0,7+2*1,5*0,63+2*2,25*0,63)		-9,450			
	VV		2*4*0,7*0,22+(2*(1,5+2*0,63)+2*(2,25+2*0,63)*0,22)		8,296			
	VV		6,1*0,7		4,270			
	VV		12,0*0,7		8,400			
	VV		-(2*1,1*0,7+1,5*0,7)		-2,590			
	VV		2*3*0,7*0,22		0,924			
	VV		12,0*1,1		13,200			
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		Součet		90,335			
134	K	62221201.x	D+M Penetrace podkladu - vodou emulgovatelný, siloxany zušlechťený univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi	m2	691,814	150,00	103 772,10	
	PP		D+M Penetrace podkladu - vodou emulgovatelný, siloxany zušlechťený univerzální podkladní nátěr na akrylátové bázi					
	VV		348,649		348,649			
	VV		47,28		47,280			
	VV		148,07		148,070			
	VV		147,815		147,815			
	VV		Součet		691,814			
135	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	147,815	1 170,00	172 943,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221051					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SS01b, SS03b, SS05b					
	VV		28,8*3,4+22,7*4,0		188,720			
	VV		-(7*1,25+3,5+1,1)*1,8		-24,030			
	VV		-(6*1,25*2,25)		-16,875			
	VV		Součet		147,815			
136	M	63142032	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 220mm	m2	137,253	1 155,00	158 527,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 220mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SS01b, SS03b, SS05b					
	VV		28,8*3,4+22,7*4,0		188,720			
	VV		-(7*1,25+3,5+1,1)*1,8		-24,030			
	VV		-(6*1,25*2,25)		-16,875			
	VV		- v místě žal. kastlíků					
	VV		-(4,1+7*1,9)*0,8		-13,920			
	VV		-6*1,9*0,8		-9,120			
	VV		Součet		124,775			
	VV		124,775*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		137,253			
137	M	63142031	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	25,344	1 050,00	26 611,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SS01b, SS03b, SS05b					
	VV		v místě žal. kastlíků					
	VV		(4,1+7*1,9)*0,8		13,920			
	VV		6*1,9*0,8		9,120			
	VV		Součet		23,040			
	VV		23,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,344			
138	K	622142001.x	D+M Minerální armovací stěrka+ armovací vyztužená síťovina	m2	615,718	286,00	176 095,35	
	PP		D+M Minerální armovací stěrka+ armovací vyztužená síťovina					
	VV		127,927		127,927			
	VV		487,791		487,791			
	VV		Součet		615,718			
139	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	543,999	55,70	30 300,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101					
	VV		348,649+47,28+148,07		543,999			
140	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	147,815	70,30	10 391,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
	VV		147,815		147,815			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	104,000	162,00	16 848,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		52+52		104,000			
142	M	59051657.x	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 220mm	m	109,200	250,00	27 300,00	
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 220mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		52+52		104,000			
	VV		104*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		109,200			
143	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	317,490	74,30	23 589,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		85,51+51,17+162,81+18		317,490			
144	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	89,786	46,00	4 130,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		okapnička					
	VV		1 NP					
	VV		1,25*10		12,500			
	VV		3,5		3,500			
	VV		1,17		1,170			
	VV		1,5		1,500			
	VV		2,92		2,920			
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		2,25*3		6,750			
	VV		2 NP					
	VV		1,25*7		8,750			
	VV		1,17		1,170			
	VV		1,5		1,500			
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		4,75		4,750			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		2,25+2,25+12+4		20,500			
	VV		Součet		85,510			
	VV		85,51*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		89,786			
145	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	53,729	57,80	3 105,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		parapetní lišta					
	VV		1 NP					
	VV		1,25*10		12,500			
	VV		1,5		1,500			
	VV		2,92		2,920			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		2,25*3		6,750			
	VV		2 NP					
	VV		1,25*7		8,750			
	VV		1,5		1,500			
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		4,75		4,750			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		51,170			
	VV		51,17*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		53,729			
146	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	170,951	22,20	3 795,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		Lišty - rohy					
	VV		1 NP					
	VV		(2,35+2,35)*10		47,000			
	VV		(2,335+2,355)		4,690			
	VV		(2,355+2,355)		4,710			
	VV		(2,355+2,355)		4,710			
	VV		(2,355+2,355)		4,710			
	VV		(0,625+0,625)*2		2,500			
	VV		(0,625+0,625)*3		3,750			
	VV		(0,625+0,625)*3		3,750			
	VV		2 NP					
	VV		(2,255+2,255)*7		31,570			
	VV		(2,6+2,6)		5,200			
	VV		(2,6+2,6)		5,200			
	VV		(0,75+0,75)*2		3,000			
	VV		(2,25+2,25)		4,500			
	VV		(2,255+2,255)*2		9,020			
	VV		rohý					
	VV		5,5*2		11,000			
	VV		8		8,000			
	VV		4,75*2		9,500			
	VV		Součet		162,810			
	VV		162,81*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		170,951			
147	M	28341047	profil dilatační PVC pro horizontální spáry s výztužnou tkaninou	m	18,900	392,00	7 408,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil dilatační PVC pro horizontální spáry s výztužnou tkaninou					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		10+8		18,000			
	VV		18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,900			
148	K	631274701.x	D+M Nosná deska z vláknitého cementu tl. 20 mm, hydrofobizovaná	m2	38,400	2 500,00	96 000,00	
	PP		D+M Nosná deska z vláknitého cementu tl. 20 mm, hydrofobizovaná, v místě žaluziového kastlíku, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(4,1+7*1,9)*0,8		13,920			
	VV		6*1,9*0,8		9,120			
	VV		(2*3,1+5,4+4*1,9)*0,8		15,360			
	VV		Součet		38,400			
149	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	723,814	73,90	53 489,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131301					
150	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	723,814	251,00	181 677,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321311					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		pod KZS					
	VV		32		32,000			
	VV		543,999		543,999			
	VV		147,815		147,815			
	VV		Součet		723,814			
151	K	62238105.x	D+M Profilovaná minerální omítka vnějších stěn	m2	127,927	286,00	36 587,12	
	PP		D+M Profilovaná minerální omítka vnějších stěn - celková tl. 12 mm, hloubka vln 7 mm, plněný silikátový mezinátér, silikonově pryskyřičná modelační omítka, fasádní barva s technologií lotosového květu, vč. příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		29,0*2,6		75,400			
	VV		-(7*1,25*2,35+1,1*2,35+3,5*2,35)		-31,373			
	VV		12,0*2,7		32,400			
	VV		-(1,5*2,35+4,0*2,6)		-13,925			
	VV		28,0*2,4+17,3*1,1+2*1,3*2,4		92,470			
	VV		-(3*1,25*2,35+3,0*2,35+2*3,25*0,63+3*1,5*0,63+3*2,25*0,63)		-27,045			
	VV		Součet		127,927			
152	K	62238106.x	D+M Organická tenkovrstvá omítka	m2	487,791	950,00	463 401,45	
	PP		D+M Organická tenkovrstvá omítka - celková tl. 10 mm, plněný silikátový mezinátér, organická silikonově pryskyřičná omítka se zapuštěným ochranným filtrem, organická vrchní jemnozrná omítka, vč. příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		29,0*1,5		43,500			
	VV		22,7*4,0		90,800			
	VV		-(6*1,25*2,25)		-16,875			
	VV		6*(1,25+2*2,25)*0,22		7,590			
	VV		6,1*3,0		18,300			
	VV		14,2*5,5		78,100			
	VV		-(2*1,5*2,25)		-6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,5+2*2,25)*0,22		2,640			
	VV		25,0*5,5		137,500			
	VV		-(4,75*2,25+1,25*2,25+1,5*2,25+2*3,25*0,75)		-21,750			
	VV		(1*(4,75+2*2,25)+1*(1,25+2*2,25)+1*(1,5+2*2,25)+2*(3,25+2*0,75))*0,22		6,710			
	VV		12,0*4,4		52,800			
	VV		-(2*1,1*2,6+1,5*2,6)		-9,620			
	VV		(2*(1,1+2*2,6)+1*(1,5+2*2,6))*0,22		4,246			
	VV		22,5*1,5		33,750			
	VV		12,0*2,0		24,000			
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		10,8*1,0		10,800			
	VV		ostění a nadpraží otvorů v části s profilovanou omítkou					
	VV		(7*(1,25+2*2,35)+1*(1,1+2,35)+1*(3,5+2*2,35))*0,22		11,726			
	VV		1*(1,5+2*2,35))*0,22		1,364			
	VV		(3*(1,25+2*2,35)+3,0+2*(3,25+2*0,63)+3*(1,5+2*0,63)+3*(2,25+2*0,63))*0,22		10,710			
	VV		Součet		487,791			
153	K	62239011.x	Vytvoření drážky pro osazení fasádních lineárních bosáží	m	100,000	150,00	15 000,00	
	PP		Vytvoření drážky pro osazení fasádních lineárních bosáží					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		100,000			
	VV		100					
154	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	169,280	24,90	4 215,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svlehlých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1,25*2,355*3+2,92*2,355+3,25*0,625*2+1,5*0,625+2,25*0,625*2+2,25*0,625+3,5*3,5*3+1,77*2,355*2+3,5*2,3		113,831			
	VV		55+1,25*2,355*7+4,06*2,355+1,5*2,355					
	VV		4,75*2,255+1,25*2,255+1,5*2,255+3,25*0,75*2+1,17*2,6+1,5*2,6+1,17*2,6+1,25*2,255*6+1,5*2,255*2		55,449			
	VV		Součet		169,280			
155	K	6313112001.x	D+M Drátkobetonová podlaha, povrch strojně zahlazen, se vsypem	m3	34,744	7 444,44	258 649,62	
	PP		D+M Drátkobetonová podlaha, povrch strojně zahlazen, se vsypem, vsyp- směs na bázi cementu a ohrusu odolného kameniva, z rozptýlenou drátkovou armaturou, dle PD					
			Poznámka k položce:					
	P		výztuž ocelovými drážky					
			obvodovka, kontrola rovinnosti laserem, vč. dopravení betonu čerpadlem					
			vč. ošetřování betonu proti vysychání, dilatačních úhelníků					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV04_s*0,13		13,117			
	VV		SV05*0,13		21,060			
	VV		SV08a*0,09		0,567			
	VV		Součet		34,744			
156	K	631001.x	Příplatek za vytvoření požadovaného spádu drátkobetonu	m2	6,300	1 111,11	6 999,99	
	PP		Příplatek za vytvoření požadovaného spádu drátkobetonu					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV08a		6,300			
157	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,980	6 080,00	54 598,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV08b*0,05		0,180			
	VV		na stropní panely - vyrovnání					
	VV		176*0,05		8,800			
	VV		Součet		8,980			
158	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	115,400	4 372,22	504 554,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311234					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3					
	VV		(526-6)*0,15		78,000			
	VV		PD4					
	VV		187*0,2		37,400			
	VV		Součet		115,400			
159	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	115,400	33,33	3 846,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
160	K	631341135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 25/28	m3	82,474	4 888,89	403 206,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 25/28					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631341135					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		(242-2*3,2)*(0,05+(0,22-0,05)/2)		31,806			
	VV		SV12, SV13					
	VV		169*(0,05+(0,155-0,05)/2)		17,323			
	VV		SV14, SV15					
	VV		(262-(4,5+1,0))*(0,05+(0,21-0,05)/2)		33,345			
	VV		Součet		82,474			
161	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	63,840	486,00	31 026,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3					
	VV		(118+11)*0,3		38,700			
	VV		PD4					
	VV		56*0,3		16,800			
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		2*7,6*0,3		4,560			
	VV		SV14, SV15					
	VV		(8,6+4,0)*0,3		3,780			
	VV		Součet		63,840			
162	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	63,840	112,00	7 150,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
163	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	11,829	38 800,00	458 965,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3, PD4					
	VV		3,700+7,054		10,754			
	VV		10,754*1,1*Přepočtené koeficientem množství		11,829			
164	K	63244111.x	D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky	m2	548,600	247,78	135 932,11	
	PP		D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV06_s		10,900			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV07		210,500			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			
	VV		Součet		548,600			
165	K	632441217	Potěr anhydritový samonivelační lity C25 přes 30 do 35 mm	m2	10,900	331,11	3 609,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lity tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441217					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV06_s		10,900			
166	K	632441219	Potěr anhydritový samonivelační lity C25 přes 40 do 45 mm	m2	210,500	388,89	81 861,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lity tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441219					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV07		210,500			
167	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lity C25 přes 45 do 50 mm	m2	332,700	416,67	138 626,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lity tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441220					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV01b_s		5,500			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				332,700	
168	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	992,000	28,89	28 658,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441292					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a (+15 mm)					
	VV		SV01a_s*3		100,200			
	VV		SV01b (+15 mm)					
	VV		SV01b_s*3		16,500			
	VV		SV02 (+25 mm)					
	VV		SV02*5		840,500			
	VV		SV03b (+20 mm)					
	VV		*1,01*					
	VV		5,0*4		20,000			
	VV		*1,05*					
	VV		3,7*4		14,800			
	VV		Součet		992,000			
169	K	632441301.x	Příplatek za vytvoření požadovaného spádu anhydritového potěru	m2	4,500	1 750,00	7 875,00	
	PP		Příplatek za vytvoření požadovaného spádu anhydritového potěru					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		*1,20b* 1,5		1,500			
	VV		*1,20f* 1,5		1,500			
	VV		*1,24b* 1,5		1,500			
	VV		Součet		4,500			
170	K	63245001.x	Dilatace anhydritových potěrů rozdělení do dilatačních celků	m2	554,100	11,11	6 156,05	
	PP		Dilatace anhydritových potěrů rozdělení do dilatačních celků					
	VV		10,9+210,5+332,7		554,100			
171	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	595,600	33,33	19 851,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV01b_s		5,500			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			
	VV		SV04_s		100,900			
	VV		SV05		162,000			
	VV		Součet		595,600			
172	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	554,100	27,78	15 392,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111					
	VV		10,9+210,5+332,7		554,100			
173	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	715,950	27,78	19 889,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112128					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		103,35		103,350			
	VV		102,9		102,900			
	VV		213,05		213,050			
	VV		296,65		296,650			
	VV		Součet		715,950			
174	K	636311123.x	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 400x400 mm, výška terče přes 30 do 100 mm	m2	23,000	1 210,00	27 830,00	
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 400x400 mm, výška terče přes 30 do 100 mm, vč. terčů, pryžových podložek pod terče					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- vč. příleží pod terče, nalezání dlažby na potřebný rozměr, ukončení dlažby v krajích, klípy k uchycení, dorazových klípy					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV11					
	VV		23,0		23,000			
175	M	59246007	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm tryskaný povrch	m2	25,300	686,00	17 355,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm tryskaný povrch					
	VV		23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		25,300			
176	K	637001.x	D+M L-úhelník pro ukončení podlahy	m	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		D+M L-úhelník pro ukončení podlahy, vč. kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2*1,5		3,000			
177	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	56,000	360,00	20 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových záhradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311131					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		17+36+3		56,000			
178	K	6379002.x	D+M DTD obklad stěny schodiště, povrch laminovaný hladký matný, dle PD	m2	19,780	3 500,00	69 230,00	
	PP		D+M DTD obklad stěny schodiště, povrch laminovaný hladký matný, vč. kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		*1,02a*					
	VV		5,0+1,8*2,1+11		19,780			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				70 000,00	
179	K	8713.x	D+M Systém odvětrání radonu ze základů	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		D+M Systém odvětrání radonu ze základů, PE perforované potrubí DN 80 - předpoklad 86 m, zazátkování drenážních trubek DN 80, vyvedení nad terén, vč. tvarovek, kompletní provedení dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1		1,000			
180	K	ŠD.D.x	D+M Plastová šachta DN300	soubor	4,000	10 000,00	40 000,00	
	PP		D+M Plastová šachta DN300, kompletní dodávka sestavy, vč. dna, roury, spojek, poklopu tl. A, zátky, napojení na potrubí, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		4		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				752 444,58	
181	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 241,800	46,67	57 954,81	
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		Lešení					
	VV		(66,6+1,2*4)*8,5		606,900			
	VV		12*5,5		66,000			
	VV		(45+6,5+1,2*2)*5,0		269,500			
	VV		(47,5+1,2*2)*6,0		299,400			
	VV		Součet		1 241,800			
182	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	260 778,000	1,50	391 167,00	
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		příplatek k ceně za každý den použití					
	VV		Pronájem - 7 měsíců		260 778,000			
	VV		1241,8*210		260 778,000			
	VV		Součet		260 778,000			
183	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 241,800	31,11	38 632,40	
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tl. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		demontáž					
184	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 241,800	6,67	8 282,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
185	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	260 778,000	0,17	44 332,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
186	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 241,800	3,33	4 135,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sít ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
187	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	879,730	91,70	80 671,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vnitřní lešení					
	VV		1 NP					
	VV		12,11+42,12+13,66+32,91+29,63+3,43+21,91+27,68+14,94+14,94+12,83+18+14,72+18,87+4,99+1,95+1,63+1,78+4,84+2,3		334,950			
	VV		4+1,8+8,78+11,25+12,09+2,84+1,63+1,28		263,140			
	VV		1,63+2,84+11,5+9,18+11,5+4,75+2,84+1,63+12,35+27,45+22,95+9,45+6+15,6+34,55+87,13+1,79					
	VV		2 NP					
	VV		44,8+20,06+22,18+55,32+22,5+12,83+13,05+4,88+8,1+13,05+17,33+1,63+1,78+1,73+1,9+2,64+1,86		245,640			
	VV		vnější lešení					
	VV		28,0+4+4		36,000			
	VV		Součet		879,730			
188	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	840,000	86,29	72 483,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		840,000			
	VV		540+300					
189	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	178,000	98,86	17 597,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		178,000			
	VV		178					
190	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	105,000	73,71	7 739,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálenou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901221					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		105,000			
	VV		105					
191	K	953921114.x	D+M Betonové dlaždice 500x500x50 mm volně položené na střechu	kus	51,000	200,00	10 200,00	
	PP		D+M Betonové dlaždice 500x500x50 mm volně položené na střechu					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		*Z05* 47		47,000			
	VV		*Z06* 4		4,000			
	VV		Součet		51,000			
192	K	95055.x	D+M Systémové odvodnění pojistné parozábrany	soubor	6,000	2 500,00	15 000,00	
	PP		D+M Systémové odvodnění pojistné parozábrany, vč. veškerého příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		6,000			
	VV		6					
193	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	24,140	176,00	4 248,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312113					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		2*0,25*3,0		1,500			
	VV		10,8*0,8		8,640			
	VV		10,8*1,2		12,960			
	VV		0,26*(2,0+2,0)		1,040			
	VV		Součet		24,140			
	D	998	Přesun hmot				910 194,98	
194	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2 936,397	309,97	910 194,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 172 712,65	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				883 614,06	
195	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním	m2	713,000	13,80	9 839,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natřadly a tmely za studena na ploše vodorovné s náterem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3					
	VV		526		526,000			
	VV		PD4					
	VV		187		187,000			
	VV		Součet		713,000			
196	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,314	69 200,00	21 728,80	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0.3-0.4kg/m2					
	VV		713*0,0004		0,285			
	VV		0,285*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,314			
197	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena náterem penetračním	m2	328,010	17,65	5 789,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natřadly a tmely za studena na ploše svislé S náterem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(13,7*1,6-(1,5*0,6))		21,020			
	VV		(30*1,7-(3*1,25*0,6+2,9*0,6))		47,010			
	VV		(17,5*3,4)		59,500			
	VV		(15*3,8)		57,000			
	VV		(7,4*4,0)		29,600			
	VV		(28,8*1,3-(7*0,6+3,5*0,6+1,2*0,6))		30,420			
	VV		(16,7*3,0+11,1*1,2+16,7*1,2)		83,460			
	VV		Součet		328,010			
198	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,144	69 200,00	9 964,80	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0.3-0.4kg/m2					
	VV		328,01*0,0004		0,131			
	VV		0,131*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,144			
199	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 426,000	105,88	150 984,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3					
	VV		526*2		1 052,000			
	VV		PD4					
	VV		187*2		374,000			
	VV		Součet		1 426,000			
200	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	891,250	176,47	157 278,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3					
	VV		526		526,000			
	VV		PD4					
	VV		187		187,000			
	VV		Součet		713,000			
	VV		713*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		891,250			
201	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	891,250	170,59	152 038,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		PD3					
	VV		526		526,000			
	VV		PD4					
	VV		187		187,000			
	VV		Součet		713,000			
	VV		713*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		891,250			
202	K	7111416.x	Příplatek za pracnost při opravování HI v místě procházející výztuže	m2	32,325	235,29	7 605,75	
	PP		Příplatek za pracnost při opravování HI v místě procházející výztuže					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(16,8+10,3+16,8)*0,25		10,975			
	VV		1NP					
	VV		(5,5+16,0+22,5)*0,25		11,000			
	VV		2*5,0*0,25		2,500			
	VV		13,0*0,25		3,250			
	VV		(10,75+4,75)*0,25		3,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,9*0,25				0,725	
	VV		Součet				32,325	
203	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	656,020	123,53	81 038,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(13,7*1,6-(1,5*0,6))*2		42,040			
	VV		(30*1,7-(3*1,25*0,6+2,9*0,6))*2		94,020			
	VV		(17,5*3,4)*2		119,000			
	VV		(15*3,8)*2		114,000			
	VV		(7,4*4,0)*2		59,200			
	VV		(28,8*1,3-(7*0,6+3,5*0,6+1,2*0,6))*2		60,840			
	VV		(16,7*3,0+11,1*1,2+16,7*1,2)*2		166,920			
	VV		Součet		656,020			
204	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	410,013	176,47	72 354,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(13,7*1,6-(1,5*0,6))		21,020			
	VV		(30*1,7-(3*1,25*0,6+2,9*0,6))		47,010			
	VV		(17,5*3,4)		59,500			
	VV		(15*3,8)		57,000			
	VV		(7,4*4,0)		29,600			
	VV		(28,8*1,3-(7*0,6+3,5*0,6+1,2*0,6))		30,420			
	VV		(16,7*3,0+11,1*1,2+16,7*1,2)		83,460			
	VV		Součet		328,010			
	VV		328,01*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		410,013			
205	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	410,013	170,59	69 944,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(13,7*1,6-(1,5*0,6))		21,020			
	VV		(30*1,7-(3*1,25*0,6+2,9*0,6))		47,010			
	VV		(17,5*3,4)		59,500			
	VV		(15*3,8)		57,000			
	VV		(7,4*4,0)		29,600			
	VV		(28,8*1,3-(7*0,6+3,5*0,6+1,2*0,6))		30,420			
	VV		(16,7*3,0+11,1*1,2+16,7*1,2)		83,460			
	VV		Součet		328,010			
	VV		328,01*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		410,013			
206	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, výška nopu 9,0 mm	m2	204,980	300,00	61 494,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopu 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161223					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		13,7*0,8		10,960			
	VV		30*0,8		24,000			
	VV		17,5*2,0		35,000			
	VV		12*2,6		31,200			
	VV		5,4*2,8		15,120			
	VV		28,8*0,8		23,040			
	VV		16,7*2,6+11,1*0,8+16,7*0,8		65,660			
	VV		Součet		204,980			
207	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	16,400	127,00	2 082,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		opěrná stěna					
	VV		16,4		16,400			
208	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	45,920	702,00	32 235,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711413121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		opěrná stěna					
	VV		16,4*(2,2+0,6)		45,920			
209	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé s textilií vrstva ochranná	m2	204,980	120,00	24 597,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		204,98		204,980			
210	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	245,976	10,00	2 459,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		204,98*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		245,976			
211	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	10,800	176,00	1 900,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711791183					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		10,8		10,800			
212	K	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m	3,000	189,00	567,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711792183					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		3,0		3,000			
213	M	50101.x	dilatační provazec pr. 30 mm - odolný vůči teplotě při natavování asfaltových pásů	m	15,180	150,00	2 277,00	
	PP		dilatační provazec pr. 30 mm - odolný vůči teplotě při natavování asfaltových pásů					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		10,8+3,0		13,800			
	VV		13,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		15,180			
214	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,817	1 176,47	17 431,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				1 925 281,99	
215	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	661,100	14,12	9 334,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		(242-2*3,2)		235,600			
	VV		SV12, SV13					
	VV		169		169,000			
	VV		SV14, SV15					
	VV		(262-(4,5+1,0))		256,500			
	VV		Součet		661,100			
216	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	153,220	17,65	2 704,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712811101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		10,9*0,7-(2*1,1*0,3+1,5*0,3)+(66,2-10,9)*1,0+(2*7,6)*0,4		67,900			
	VV		SV12, SV13					
	VV		53,4*0,2		10,680			
	VV		SV14, SV15					
	VV		69,6*1,0+(8,6+4,0)*0,4		74,640			
	VV		Součet		153,220			
217	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	268,726	67,80	18 219,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		předpoklad 0,3 l/2					
	VV		(661,1+153,22)*0,3		244,296			
	VV		244,296*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		268,726			
218	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	661,100	105,88	69 997,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		(242-2*3,2)		235,600			
	VV		SV12, SV13					
	VV		169		169,000			
	VV		SV14, SV15					
	VV		(262-(4,5+1,0))		256,500			
	VV		Součet		661,100			
219	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	153,220	123,53	18 927,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712841559					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		10,9*0,7-(2*1,1*0,3+1,5*0,3)+(66,2-10,9)*1,0+(2*7,6)*0,4		67,900			
	VV		SV12, SV13					
	VV		53,4*0,2		10,680			
	VV		SV14, SV15					
	VV		69,6*1,0+(8,6+4,0)*0,4		74,640			
	VV		Součet		153,220			
220	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 017,900	176,47	179 628,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		661,1		661,100			
	VV		153,22		153,220			
	VV		Součet		814,320			
	VV		814,32*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		1 017,900			
221	K	712363626.x	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu TI tl přes 240 mm, budova v přes 18 m	m2	661,100	553,85	366 150,24	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl.					
	VV		tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		(242-2*3,2)		235,600			
	VV		SV12, SV13					
	VV		169		169,000			
	VV		SV14, SV15					
	VV		(262-(4,5+1,0))		256,500			
	VV		Součet		661,100			
222	K	712861702.x	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií mechanicky kotvenou	m2	188,360	243,00	45 771,48	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, mechanicky kotvenou -					
	VV		vč. dodávky kotev					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		10,9*0,5-(2*1,1*0,3+1,5*0,3)+10,8*0,5+(66,2-(10,9+10,8))*1,0+(2*7,6)*0,4		60,320			
	VV		SV12, SV13					
	VV		53,4*1,0		53,400			
	VV		SV14, SV15					
	VV		69,6*1,0+(8,6+4,0)*0,4		74,640			
	VV		Součet		188,360			
223	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	1 019,352	392,31	399 901,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm					
	VV		661,1		661,100			
	VV		188,36		188,360			
	VV		Součet		849,460			
	VV		849,46*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1 019,352			
224	K	712771203	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl přes 100 do 200 mm sklon do 5°	m2	221,100	88,80	19 633,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771203					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV10					
	VV		27*16+2*(9,3-3,2)+2,3		57,500			
	VV		SV13					
	VV		169-138,5+2*2,3		35,100			
	VV		SV15					
	VV		262-(104+24+4,5+1,0)		128,500			
	VV		Součet		221,100			
225	M	58337403	kamenivo dekorální (kačlírek) frakce 16/32	t	41,706	1 320,00	55 051,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo dekorální (kačlírek) frakce 16/32					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV10					
	VV		(27*16+2*(9,3-3,2)+2,3)*0,104*1,8		10,764			
	VV		SV13					
	VV		(169-138,5+2*2,3)*0,109*1,8		6,887			
	VV		SV15					
	VV		(262-(104+24+4,5+1,0))*0,104*1,8		24,055			
	VV		Součet		41,706			
226	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	682,660	52,94	36 140,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771223					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10					
	VV		(219-2*3,2)		212,600			
	VV		(72+2*7,6)*0,2		17,440			
	VV		SV12, SV13					
	VV		169		169,000			
	VV		53,4*0,2		10,680			
	VV		SV14, SV15					
	VV		(262-(4,5+1,0))		256,500			
	VV		(69,6*6,6+4,0)*0,2		16,440			
	VV		Součet		682,660			
227	M	69331052	kompozit vegetační HDPE nop 40mm, spodní povrch PP textlie 300g/m2, horní povrch PP textlie 150g/m2, tl 45mm	m2	785,059	323,53	253 990,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		kompozit vegetační HDPE nop 40mm, spodní povrch PP textlie 300g/m2, horní povrch PP textlie 150g/m2, tl 45mm					
	VV		682,66*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		785,059			
228	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	417,000	68,00	28 356,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09					
	VV		176-2*9,3-2,3		155,100			
	VV		SV12					
	VV		138,5-2*2,3		133,900			
	VV		SV14					
	VV		104+24		128,000			
	VV		Součet		417,000			
229	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	34,699	2 650,00	91 952,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09					
	VV		(176-2*9,3-2,3)*0,08		12,408			
	VV		SV12					
	VV		(138,5-2*2,3)*0,09		12,051			
	VV		SV14					
	VV		(104+24)*0,08		10,240			
	VV		Součet		34,699			
230	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	417,000	107,00	44 619,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnickové rohože, sklon střechy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09					
	VV		176-2*9,3-2,3		155,100			
	VV		SV12					
	VV		138,5-2*2,3		133,900			
	VV		SV14					
	VV		104+24		128,000			
	VV		Součet		417,000			
231	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	437,850	594,44	260 275,55	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		koberec rozchodníkový vegetačních střech					
	VV		417*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		437,850			
232	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	82,092	300,00	24 627,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podákové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				899 781,93	
233	K	71300115.x	D+M Podsyv z křemičitého písku	m2	595,600	165,00	98 274,00	
	PP		D+M Podsyv z křemičitého písku					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV01b_s		5,500			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			
	VV		SV04_s		100,900			
	VV		SV05		162,000			
	VV		Součet		595,600			
234	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	221,400	55,90	12 376,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV06_s		10,900			
	VV		SV07		210,500			
	VV		Součet		221,400			
235	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	243,540	28,89	7 035,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV06_s		10,900			
	VV		SV07		210,500			
	VV		Součet		221,400			
	VV		221,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		243,540			
236	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600	84,00	50 030,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV01b_s		5,500			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			
	VV		SV04_s		100,900			
	VV		SV05		162,000			
	VV		Součet		595,600			
237	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	649,110	188,89	122 610,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			
	VV		SV04_s		100,900			
	VV		SV05		162,000			
	VV		Součet		590,100			
	VV		590,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		649,110			
238	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	6,050	288,89	1 747,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01b_s		5,500			
	VV		5,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,050			
239	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160	76,67	50 231,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_s		33,400			
	VV		SV01b_s		5,500			
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV03a_SV03b_s		125,700			
	VV		SV04_s		100,900			
	VV		SV05		162,000			
	VV		Součet		595,600			
	VV		595,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		655,160			
240	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	8,060	334,00	2 692,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		kastlíky					
	VV		(4,75+1,5+7*1,25+3,5+10*1,25)*0,26		8,060			
241	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 60mm	m2	8,866	401,32	3 558,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 60mm					
	VV		8,06*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,866			
242	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpandzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	154,170	247,00	38 079,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpandzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131341					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		atiky					
	VV		10,8*2,1+10,9*0,4+(66,2-(10,9+10,8))*0,9+2*7,6*0,6		76,210			
	VV		70,4*1,0+(8,6+4,0)*0,6		77,960			
	VV		Součet		154,170			
243	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	169,587	128,75	21 834,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm					
	VV		154,17*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		169,587			
244	K	713131344	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpandzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 200 do 240 mm	m2	8,700	336,00	2 923,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpandzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131344					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		střecha					
	VV		10,9*0,9-(2*1,1*0,3+1,5*0,3)		8,700			
245	M	28376452	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 220mm	m2	9,570	777,92	7 444,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 220mm					
	VV		8,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,570			
246	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	492,100	117,65	57 895,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpandzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141138					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11		235,600			
	VV		(242-2*3,2)					
	VV		SV14, SV15		256,500			
	VV		(262-(4,5+1,0))		492,100			
	VV		Součet					
247	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	151,567	2 367,09	358 772,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV09, SV10, SV11		65,968			
	VV		(242-2*3,2)*0,28					
	VV		SV14, SV15		71,820			
	VV		(262-(4,5+1,0))*0,28		137,788			
	VV		Součet		151,567			
	VV		137,788*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
248	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpandzní (PUR) pěnou atikový klín	m	217,000	11,76	2 551,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141212					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SV09, SV10, SV11					
	VV		10.9+(66,2-10,9)+(2*7,6)		81,400			
	VV		SV12, SV13					
	VV		53,4		53,400			
	VV		SV14, SV15					
	VV		69,6+(8,6+4,0)		82,200			
	VV		Součet		217,000			
249	M	63152005	<i>klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm</i>	m	227,850	40,20	9 159,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	VV		217*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		227,850			
250	K	713141376	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm lepené za studena nízkoexpaznzní (PUR) pénou	m	182,000	117,65	21 412,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena nízkoexpaznzní (PUR) pénou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141376					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		56,1+54,2		110,300			
	VV		71,7		71,700			
	VV		Součet		182,000			
251	M	28376142	<i>klín izolační spád do 5% EPS 150</i>	m3	7,380	2 458,82	18 146,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		(30+54,2*0,2)*0,08		3,267			
	VV		(71,7*0,6)*0,08		3,442			
	VV		Součet		6,709			
	VV		6,709*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,380			
252	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,078	1 610,00	13 005,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
	D	762	Konstrukce tesařské					96 301,83
253	K	762361331	Konstruční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	83,860	1 117,65	93 726,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstruční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361331					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		30+54,2*0,2		40,840			
	VV		71,7*0,6		43,020			
	VV		Součet		83,860			
254	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,198	2 150,00	2 575,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					659 644,90
255	K	W03.x	D+M W03 SDK předstěna	m2	8,725	1 096,67	9 568,45	
	PP		D+M W03 SDK předstěna, 2x SDK standardní deska, spoje přelepeny perlinkou a přestěrkovány, nosná kce z profilů R-CW a R-UW, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SDK předstěna					
	VV		W03					
	VV		*1.20a* 5,5*(0,6+0,1)		3,850			
	VV		*1.24a* 2,25*(0,6+0,1)		1,575			
	VV		*Š.1.01* 1,0*3,3		3,300			
	VV		Součet		8,725			
256	K	W04.x	D+M W04 SDK předstěna	m2	8,475	1 030,00	8 729,25	
	PP		D+M W04 SDK předstěna, 2x SDK deska s oboustrannou skelnou výtuzí, spoje přelepeny perlinkou a přestěrkovány, nosná kce z profilů R-CW a R-UW, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SDK předstěna					
	VV		W04					
	VV		*1.22*					
	VV		2,15*3,3		7,095			
	VV		(1,0+0,15)*1,2		1,380			
	VV		Součet		8,475			
257	K	W02.x	D+M W02 SDK předstěna do vlhkých prostor	m2	51,632	1 141,11	58 917,79	
	PP		D+M W02 SDK předstěna do vlhkých prostor, 2x SDK deska s oboustrannou skelnou výtuzí, do vlhkých prostor, spoje přelepeny perlinkou a přestěrkovány, nosná kce z profilů R-CW a R-UW, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		Opláštění syst WC					
	VV		W02					
	VV		1 NP					
	VV		*1.14* (1,9+0,15)*3,3		6,765			
	VV		*1.15a* 1,0*3,3		3,300			
	VV		*1.15c* 1,2*(1,73+0,15)		2,256			
	VV		*1.15b* 1,1*(1,2+0,15)		1,485			
	VV		*1.16* 1,6*(1,73+0,15)+0,7*3,3		5,318			
	VV		*1.17a* 1,2*3,3		3,960			
	VV		*1.17b* 1,2*(1,2+0,15)		1,620			
	VV		*1.20b* 1,1*(1,73+0,15)		2,068			
	VV		*1.20c* 1,1*(1,73+0,15)		2,068			
	VV		*1.20e* 1,1*(1,73+0,15)		2,068			
	VV		*1.20f* 1,1*(1,73+0,15)		2,068			
	VV		*1.24b* 1,1*(1,73+0,15)		2,068			
	VV		*1.24c* 1,1*(1,73+0,15)		2,068			
	VV		2NP					
	VV		*2.11a* 1,1*3,3		3,630			
	VV		*2.11b* 1,1*3,3		3,630			
	VV		*2.12a* 1,1*3,3		3,630			
	VV		*2.12b* 1,1*3,3		3,630			
	VV		Součet		51,632			
258	K	W01.x	D+M W01 SDK příčka šachet s akustickou izolací	m2	20,610	1 174,44	24 205,21	
	PP		D+M W01 SDK příčka šachet s akustickou izolací, 2x SDK deska s oboustrannou skelnou výtuzí, spoje přelepeny perlinkou a přestěrkovány, nosná kce z profilů R-CW a R-UW, minerální izolace tl. 40 mm, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SDK šachty					
	VV		W01					
	VV		1 NP					
	VV		*1.01* 2*0,7*3,0		4,200			
	VV		*1.10* 0,5*3,0		1,500			
	VV		*1.20a* 0,8*3,0		2,400			
	VV		*1.22* 1,2*3,0		3,600			
	VV		2 NP					
	VV		*2.01a* 1,1*3,3		3,630			
	VV		*2.02* 0,6*3,3		1,980			
	VV		*2.05* 0,5*3,3		1,650			
	VV		*2.09* 0,5*3,3		1,650			
	VV		Součet		20,610			
259	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	438,000	860,83	377 043,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.18					
	VV		1NP					
	VV		*1.01*					
	VV		11,6		11,600			
	VV		*1.02a*					
	VV		31,5		31,500			
	VV		*1.03*					
	VV		28,4-2*3,2		22,000			
	VV		*1.05*					
	VV		3,5		3,500			
	VV		*1.06*					
	VV		26,8		26,800			
	VV		*1.07*					
	VV		27,8		27,800			
	VV		*1.08*					
	VV		15		15,000			
	VV		*1.09*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
	VV		"1.10"					
	VV		12,9		12,900			
	VV		"1.11"					
	VV		18		18,000			
	VV		"1.12"					
	VV		14,8		14,800			
	VV		"1.13"					
	VV		18,9		18,900			
	VV		"1.19"					
	VV		11,3		11,300			
	VV		"1.20a"					
	VV		12,7		12,700			
	VV		"1.21"					
	VV		11,5		11,500			
	VV		"1.23"					
	VV		11,5		11,500			
	VV		"1.24a"					
	VV		5		5,000			
	VV		2NP					
	VV		"2.01a"					
	VV		33,2		33,200			
	VV		"2.01b"					
	VV		20,7		20,700			
	VV		"2.02"					
	VV		22,3		22,300			
	VV		"2.04"					
	VV		22,5		22,500			
	VV		"2.05"					
	VV		12,9		12,900			
	VV		"2.06"					
	VV		13,1		13,100			
	VV		"2.07"					
	VV		4,9		4,900			
	VV		"2.08"					
	VV		8,1		8,100			
	VV		"2.09"					
	VV		13,1		13,100			
	VV		"2.10"					
	VV		17,4		17,400			
	VV		Součet		438,000			
260	K	763131455.x	D+M Svislá část (čelo) SDK podhledu	m2	9,160	818,89	7 501,03	
	PP		D+M Svislá část (čelo) SDK podhledu, deska standardní tl. 12,5 mm, ocelová konstrukce, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.18					
	VV		(2*1,5+1,4)*0,7		3,080			
	VV		2*7,6*0,4		6,080			
	VV		Součet		9,160			
261	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,600	874,44	39 874,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.19					
	VV		1NP					
	VV		"1.14"					
	VV		5		5,000			
	VV		"1.15a"					
	VV		2		2,000			
	VV		"1.15b"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		"1.15c"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		"1.16"					
	VV		5,1		5,100			
	VV		"1.17a"					
	VV		2,4		2,400			
	VV		"1.17b"					
	VV		2		2,000			
	VV		"1.20b"					
	VV		3		3,000			
	VV		"1.20c"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		"1.20d"					
	VV		1,3		1,300			
	VV		"1.20e"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		"1.20f"					
	VV		3		3,000			
	VV		"1.24b"					
	VV		3		3,000			
	VV		"1.24c"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		2NP					
	VV		"2.11a"					
	VV		1,7		1,700			
	VV		"2.11b"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		"2.12a"					
	VV		1,7		1,700			
	VV		"2.12b"					
	VV		1,9		1,900			
	VV		"2.13"					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		45,600			
262	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	54,800	55,40	3 035,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám za montáž jedné vrstvy zvukové izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135701					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.20					
	VV		"2.03"					
	VV		54,8		54,800			
263	M	63150962	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm	m2	60,280	52,22	3 147,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm					
	VV		54,8*1,1 "Připočtené koeficientem množství"		60,280			
264	K	763331113.x	D+M Věnovní podhled - ocelová konstrukce + cementová deska pro vnější opláštění	m2	36,900	1 741,11	64 246,96	
	PP		D+M Věnovní podhled - ocelová konstrukce + cementová deska pro vnější opláštění tl. 12,5 mm, ocelové CD profily ve 2 směrech, opláštění deskou tl. 12,5 mm, vč. kotvení, příslušenství, osvětlení spojů, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.17 (Z12, Z13)					
	VV		28+4		32,000			
	VV		(2,9+4,1)*0,7		4,900			
	VV		Součet		36,900			
265	K	763005.x	D+M Ocelový rám z jeleků pro vynesení zavěšených zařizovacích předmětů	soubor	14,000	3 555,56	49 777,84	
	PP		D+M Ocelový rám z jeleků pro vynesení zavěšených zařizovacích předmětů, do instalačních SDK předstěn, únosnost min. 150 kg					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		10+4		14,000			
266	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,643	1 410,00	13 596,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302					
	D	767	Konstrukce zámečnické				89 932,83	
267	K	767003.x	D+M Akustický podhled	m2	54,800	1 641,11	89 932,83	
	PP		D+M Akustický podhled, se skrytým rastrem a zkosenou hranou s úzkou stínovou spirálou, desky tl. 35 mm s vlastnostmi die PD, 1200x600 mm, ocelový závěsný systém, vč. veškerého kotvicího, spojovacího a pomocného materiálu, okrajových profilů, označení a píktogramů jednotlivých uzávěrů v podhledu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		blížíší specifikace die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV.20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.03"					
	VV		54,8		54,800			
	D	771	Podlahy z dlaždic				533 160,72	
268	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	171,000	17,30	2 958,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
269	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	171,000	65,70	11 234,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_n		31,100			
	VV		SV01b_n		5,200			
	VV		SV06_n		10,100			
	VV		SV03a_SV03b_n		124,600			
	VV		Součet		171,000			
270	K	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	171,000	52,00	8 892,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121022					
271	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	102,900	40,20	4 136,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161012					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		dlažba / sokl					
	VV		"1.14"					
	VV		11,0-0,9		10,100			
	VV		dlažba / obklad					
	VV		"1.14"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		"1.15a"					
	VV		6,2-2*0,9		4,400			
	VV		"1.15b"					
	VV		5,2-2*0,9		3,400			
	VV		"1.15c"					
	VV		5,7-0,9		4,800			
	VV		"1.16"					
	VV		8,8-1,0		7,800			
	VV		"1.17a"					
	VV		6,6-2*0,9		4,800			
	VV		"1.17b"					
	VV		5,7-1,0		4,700			
	VV		"1.20b"					
	VV		7,8-0,9		6,900			
	VV		"1.20c"					
	VV		5,6-0,8		4,800			
	VV		"1.20d"					
	VV		4,9-0,8		4,100			
	VV		"1.20e"					
	VV		5,5-0,8		4,700			
	VV		"1.20f"					
	VV		7,8-0,9		6,900			
	VV		"1.24b"					
	VV		7,8-0,9		6,900			
	VV		"1.24c"					
	VV		5,5-0,9		4,600			
	VV		2NP					
	VV		"2.11a"					
	VV		5,5-2*0,9		3,700			
	VV		"2.11b"					
	VV		5,4-0,9		4,500			
	VV		"2.12a"					
	VV		5,8-2*0,9		4,000			
	VV		"2.12b"					
	VV		5,6-0,9		4,700			
	VV		"2.13"					
	VV		6,5-0,9		5,600			
	VV		Součet		102,900			
272	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	102,900	324,00	33 339,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm					
273	K	771474112.x	D+M Zapuštěný keramický sokl	m	10,100	1 500,00	15 150,00	
	PP		D+M Zapuštěný keramický sokl, vč. příslušenství					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"1.14"					
	VV		11,0-0,9		10,100			
274	K	7715101.x	D+M Teraco sokl v. 60 mm	m	103,350	250,00	25 837,50	
	PP		D+M Teraco sokl v. 60 mm, hl. 12 mm, zapuštěný v úrovni omítky					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV03a					
	VV		"1.01"					
	VV		(14,4-(1,5+2,8+2,9))		7,200			
	VV		"1.03"					
	VV		(41,6-(4*1,5+2*1,1+1,0+1,75+1,1+5,75))		23,800			
	VV		"1.05"					
	VV		(7,9-2*1,1)		5,700			
	VV		"1.06"					
	VV		(22,9-(5,75+1,1+3,5))		12,550			
	VV		"1.19"					
	VV		(14,5-(1,0+1,5))		12,000			
	VV		"1.20a"					
	VV		(17,2-(2*1,0+2*0,9+3*0,8))		11,000			
	VV		"1.21"					
	VV		(14,5-(1,0+1,5))		12,000			
	VV		"1.23"					
	VV		(14,5-(1,1+1,5))		11,900			
	VV		"1.24a"					
	VV		(10,1-(1,1+2*0,9))		7,200			
	VV		Součet		103,350			
275	K	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	116,100	428,00	49 690,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771554112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV03a_SV03b_n		124,600			
	VV		-(3,5+5,0)		-8,500			
	VV		Součet		116,100			
276	M	59247488.x	dlaždice teracová 400x400x27 mm - IM3	m2	127,710	581,25	74 231,44	
	PP		dlaždice teracová 400x400x27 mm - IM3, slinutá, neglazovaná, povrch hladký matný, die PD					
	VV		116,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		127,710			
277	K	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	46,400	1 030,00	47 792,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574424					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a_n		31,100			
	VV		SV01b_n		5,200			
	VV		SV06_n		10,100			
	VV		Součet		46,400			
278	M	59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	51,040	778,82	39 750,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2					
	VV		46,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		51,040			
279	K	7715901.x	Příplatek za použití spárovací hmoty v odstínu RAL 5009	m2	46,400	20,00	928,00	
	PP		Příplatek za použití spárovací hmoty v odstínu RAL 5009					
280	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	228,315	452,00	103 198,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a					
	VV		"1.15a"					
	VV		2,1		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,2-2*0,9)*0,3		1,320			
	VV		"1.15b"					
	VV		1,7		1,700			
	VV		(5,2-2*0,9)*0,3		1,020			
	VV		"1.15c"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		(5,7-0,9)*0,3		1,440			
	VV		"1.16"					
	VV		4,9		4,900			
	VV		(8,8-1,0)*0,3		2,340			
	VV		"1.17a"					
	VV		2,5		2,500			
	VV		(6,6-2*0,9)*0,3		1,440			
	VV		"1.17b"					
	VV		2		2,000			
	VV		(5,7-0,9)*0,3		1,440			
	VV		"1.20b"					
	VV		3		3,000			
	VV		"1.20c"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		(5,6-0,8)*0,3		1,440			
	VV		"1.20d"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		(4,9-0,8)*0,3		1,230			
	VV		"1.20e"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		(5,5-0,8)*0,3		1,410			
	VV		"1.20f"					
	VV		3		3,000			
	VV		(7,8-0,9)*0,3		2,070			
	VV		"1.24b"					
	VV		3		3,000			
	VV		"1.24c"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		(5,5-0,9)*0,3		1,380			
	VV		SV01b					
	VV		"1.14"					
	VV		5,2		5,200			
	VV		(11-0,9)*0,3		3,030			
	VV		SV06					
	VV		"2.11a"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		(5,5-2*0,9)*0,3		1,110			
	VV		"2.11b"					
	VV		1,8		1,800			
	VV		(5,4-0,9)*0,3		1,350			
	VV		"2.12a"					
	VV		1,9		1,900			
	VV		(5,8-2*0,9)*0,3		1,200			
	VV		"2.12b"					
	VV		1,9		1,900			
	VV		(5,6-0,9)*0,3		1,410			
	VV		"2.13"					
	VV		2,7		2,700			
	VV		(6,5-0,9)*0,3		1,680			
	VV		SV03a					
	VV		"1.01"					
	VV		12,5		12,500			
	VV		(14,4-(1,5+2,8+2,9))*0,3		2,160			
	VV		"1.03"					
	VV		28,8		28,800			
	VV		(41,6-(4*1,5+2*1,1+1,0+1,75+1,1+5,75))*0,3		7,140			
	VV		"1.05"					
	VV		3,7		3,700			
	VV		(7,9-2*1,1)*0,3		1,710			
	VV		"1.06"					
	VV		27,4		27,400			
	VV		(22,9-(5,75+1,1+3,5))*0,3		3,765			
	VV		"1.19"					
	VV		11,7		11,700			
	VV		(14,5-(1,0+1,5))*0,3		3,600			
	VV		"1.20a"					
	VV		12,1		12,100			
	VV		(17,2-(2*1,0+2*0,9+3*0,8))*0,3		3,300			
	VV		"1.21"					
	VV		11,8		11,800			
	VV		(14,5-(1,0+1,5))*0,3		3,600			
	VV		"1.23"					
	VV		11,8		11,800			
	VV		(14,5-(1,1+1,5))*0,3		3,570			
	VV		"1.24a"					
	VV		4,8		4,800			
	VV		(10,1-(1,1+2*0,9))*0,3		2,160			
	VV		Součet		228,315			
281	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	230,000	128,00	29 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184					
	VV		předpoklad					
	K		230		230,000			
282	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	204,850	66,40	13 602,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbou montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591237					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a					
	VV		"1.15a"					
	VV		(6,2-2*0,9)		4,400			
	VV		"1.15b"					
	VV		(5,2-2*0,9)		3,400			
	VV		"1.15c"					
	VV		(5,7-0,9)		4,800			
	VV		"1.16"					
	VV		(8,8-1,0)		7,800			
	VV		"1.17a"					
	VV		(6,6-2*0,9)		4,800			
	VV		"1.17b"					
	VV		(5,7-0,9)		4,800			
	VV		"1.20b"					
	VV		(7,8-0,9)		6,900			
	VV		"1.20c"					
	VV		(5,6-0,8)		4,800			
	VV		"1.20d"					
	VV		(4,9-0,8)		4,100			
	VV		"1.20e"					
	VV		(5,5-0,8)		4,700			
	VV		"1.20f"					
	VV		(7,8-0,9)		6,900			
	VV		"1.24b"					
	VV		(7,8-0,9)		6,900			
	VV		"1.24c"					
	VV		(5,5-0,9)		4,600			
	VV		SV01b					
	VV		"1.14"					
	VV		(11-0,9)		10,100			
	VV		SV06					
	VV		"2.11a"					
	VV		(5,5-2*0,9)		3,700			
	VV		"2.11b"					
	VV		(5,4-0,9)		4,500			
	VV		"2.12a"					
	VV		(5,8-2*0,9)		4,000			
	VV		"2.12b"					
	VV		(5,6-0,9)		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.13"					
	VV		(6,5-0,9)		5,600			
	VV		SV03a					
	VV		"1.01"					
	VV		(14,4-(1,5+2,8+2,9))		7,200			
	VV		"1.03"					
	VV		(41,6-(4*1,5+2*1,1+1,0+1,75+1,1+5,75))		23,800			
	VV		"1.05"					
	VV		(7,9-2*1,1)		5,700			
	VV		"1.06"					
	VV		(22,9-(5,75+1,1+3,5))		12,550			
	VV		"1.19"					
	VV		(14,5-(1,0+1,5))		12,000			
	VV		"1.20a"					
	VV		(17,2-(2*1,0+2*0,9+3*0,8))		11,000			
	VV		"1.21"					
	VV		(14,5-(1,0+1,5))		12,000			
	VV		"1.23"					
	VV		(14,5-(1,1+1,5))		11,900			
	VV		"1.24a"					
	VV		(10,1-(1,1+2*0,9))		7,200			
	VV		Součet		204,850			
283	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	225,335	79,00	17 801,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm					
	VV		204,85*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		225,335			
284	K	771591247	Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout	kus	176,000	57,70	10 155,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591247					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		118+58		176,000			
285	M	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	118,000	164,00	19 352,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační -kout					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a					
	VV		"1.15a" 4		4,000			
	VV		"1.15b" 4		4,000			
	VV		"1.15c" 4		4,000			
	VV		"1.16" 4		4,000			
	VV		"1.17a" 4		4,000			
	VV		"1.17b" 4		4,000			
	VV		"1.20b" 4		4,000			
	VV		"1.20c" 4		4,000			
	VV		"1.20d" 4		4,000			
	VV		"1.20e" 4		4,000			
	VV		"1.20f" 4		4,000			
	VV		"1.24b" 4		4,000			
	VV		"1.24c" 4		4,000			
	VV		SV01b					
	VV		"1.14" 8		8,000			
	VV		SV06					
	VV		"2.11a" 4		4,000			
	VV		"2.11b" 4		4,000			
	VV		"2.12a" 4		4,000			
	VV		"2.12b" 4		4,000			
	VV		"2.13" 4		4,000			
	VV		SV03					
	VV		"1.01" 4		4,000			
	VV		"1.03" 6		6,000			
	VV		"1.05" 4		4,000			
	VV		"1.06" 4		4,000			
	VV		"1.19" 4		4,000			
	VV		"1.20a" 4		4,000			
	VV		"1.21" 4		4,000			
	VV		"1.23" 4		4,000			
	VV		"1.24a" 4		4,000			
	VV		Součet		118,000			
286	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	58,000	154,00	8 932,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV01a					
	VV		"1.15a" 1		1,000			
	VV		"1.15c" 1		1,000			
	VV		"1.17a" 2		2,000			
	VV		"1.17b" 1		1,000			
	VV		"1.20b" 1		1,000			
	VV		"1.20c" 2		2,000			
	VV		"1.20d" 2		2,000			
	VV		"1.20e" 2		2,000			
	VV		"1.20f" 1		1,000			
	VV		"1.24b" 1		1,000			
	VV		"1.24c" 1		1,000			
	VV		SV01b					
	VV		"1.14" 6		6,000			
	VV		SV06					
	VV		"2.11a" 2		2,000			
	VV		"2.12a" 2		2,000			
	VV		"2.13" 2		2,000			
	VV		"SV03"					
	VV		"1.01" 4		4,000			
	VV		"1.03" 4		4,000			
	VV		"1.06" 4		4,000			
	VV		"1.19" 4		4,000			
	VV		"1.20a" 4		4,000			
	VV		"1.21" 4		4,000			
	VV		"1.23" 4		4,000			
	VV		"1.24a" 3		3,000			
	VV		Součet		58,000			
287	K	77159601.x	D+M Přechodová zapuštěná lišta profilu L, hliník, vč. příslušenství, dle PD	soubor	17,700	350,00	6 195,00	
	PP		D+M Přechodová zapuštěná lišta profilu L, hliník, vč. příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		1+0,9+1+0,9+0,8+0,8+0,9+0,8+1+0,8+0,7+0,7+0,8+1+0,8+0,8+0,9		15,300			
	VV		2NP					
	VV		3*0,8		2,400			
	VV		Součet		17,700			
288	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,586	776,00	10 542,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m základní v objektech					
	Online PSC		výšky přes 6 do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				607 248,99	
289	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	378,600	58,82	22 269,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
290	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	378,600	17,30	6 549,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
291	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	378,600	44,62	16 893,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		SV02		168,100			
	VV		SV07		210,500			
	VV		Součet		378,600			
292	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	378,600	204,00	77 234,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV SV02				168,100	
			VV SV07				210,500	
			VV Součet				378,600	
293	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	378,600	241,00	91 242,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776251111					
			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV SV02				168,100	
			VV SV07				210,500	
			VV Součet				378,600	
294	M	60756111	linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm	m2	416,460	707,52	294 653,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm					
		VV	378,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		416,460			
295	K	776202.x	D+M Svařování přírodního linolea	m2	378,600	20,00	7 572,00	
	PP		D+M Svařování přírodního linolea					
296	K	776411111.x	D+M Soklová hliníková lišta zapuštěná v úrovni omítky	m	296,650	300,00	88 995,00	
	PP		D+M Soklová hliníková lišta zapuštěná v úrovni omítky s vlepěným pruhem linolea, v. 60 mm, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV SV_02					
			VV "1.02a"					
			VV 57,7-(4*1,5+2,8+1,8+3*0,9+1*1,0+6*1,5)		34,400			
			VV "1.07"					
			VV 22,5-(1,5+2*1,25)		18,500			
			VV "1.08"					
			VV 17,2-(1,5+1,25+0,9)		13,550			
			VV "1.09"					
			VV 17,2-(1,5+1,25+0,9)		13,550			
			VV "1.10"					
			VV 15,6-(1,5+1,25)		12,850			
			VV "1.11"					
			VV 18,2-(1,5+2*1,25)		14,200			
			VV "1.12"					
			VV 16,3-(1,5+1,25)		13,550			
			VV "1.13"					
			VV 20-(2*1,5+2*1,25)		14,500			
			VV SV_07					
			VV "2.01a"					
			VV 52-(1,5+5,2+2,1+4,8+3*0,9+1,1+1,5+1,0+4*1,5+1,1)		25,000			
			VV "2.02"					
			VV 20-2-2,0		18,200			
			VV "2.03"					
			VV 30-5,2		24,800			
			VV "2.04"					
			VV 19,5-1,5		18,000			
			VV "2.05"					
			VV 15,3-1,5		13,800			
			VV "2.06"					
			VV 15,7-1,5		14,200			
			VV "2.07"					
			VV 9,7-1,0		8,700			
			VV "2.08"					
			VV 13,1-(1,0+1,1)		11,000			
			VV "2.09"					
			VV 15,6-(1,5+1,0)		13,100			
			VV "2.10"					
			VV 18,1-(1,0+1,1+1,25)		14,750			
			VV Součet		296,650			
297	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,971	619,00	1 839,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102					
	D	777	Podlahy lité				530 834,09	
298	K	7775001.x	D+M Protiskluzný epoxidový podlahový systém IM5	m2	293,605	1 253,00	367 887,07	
	PP		D+M Protiskluzný epoxidový podlahový systém, matný povrch, systémová skladba penetračního + krycího nátěru, die PD - IM5					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV SV04_n		100,400			
			VV SV05		162,000			
			VV SV08a		6,300			
			VV SV08b		3,600			
			VV +vytažení		21,305			
			VV 213,05*0,1		293,605			
			VV Součet		293,605			
299	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	21,305	61,70	1 314,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na stíslé ploše podlahových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV vytažení		21,305			
			VV 213,05*0,1		21,305			
300	K	777911111.x	D+M Napojení podlahy na sokl stěny pomocí systémového podlahového fabionu	m	213,050	750,00	159 787,50	
	PP		D+M Napojení podlahy na sokl stěny pomocí systémového podlahového fabionu, zakončení ukončovací lištou, die PD					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			VV SV04, SV05					
			VV "1.04"					
			VV 31-(1,75+5*1,1)		23,750			
			VV "1.18"					
			VV 12,9-1,1		11,800			
			VV "1.22"					
			VV 14,2-1,1		13,100			
			VV "1.25"					
			VV 19,5-1,0		18,500			
			VV "1.26"					
			VV 21,5-1,1		20,400			
			VV "1.27"					
			VV 19,5-1,1		18,400			
			VV "1.28"					
			VV 13,7-1,1		12,600			
			VV "1.30"					
			VV 16,7-1,1		15,600			
			VV "1.31"					
			VV 25-(1,1+3,5)		20,400			
			VV "1.32"					
			VV 39-(1,1+2*3,5)		30,900			
			VV SV.08a					
			VV "1.29"					
			VV 10,4-1,7		8,700			
			VV SV.08b					
			VV "Š.1.01"					
			VV 5,5		5,500			
			VV "Š.1.02"					
			VV 3,5		3,500			
			VV "Š.1.03"					
			VV 1		1,000			
			VV "Š.1.04"					
			VV 1		1,000			
			VV "Š.1.05"					
			VV 1,5		1,500			
			VV "Š.1.07"					
			VV 2,3		2,300			
			VV "Š.1.08"					
			VV 1,3		1,300			
			VV "Š.1.09"					
			VV 1,2		1,200			
			VV "Š.1.10"					
			VV 1,6		1,600			
			VV Součet		213,050			
301	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,250	820,00	1 845,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky					
			přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	781		Dokončovací práce - obklady				559 155,22	
302	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	250,553	8,31	2 082,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
303	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	250,553	65,70	16 461,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
304	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	50,286	519,00	26 098,43	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		"1.20b"					
	VV		7,8*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		16,762			
	VV		"1.20f"					
	VV		7,8*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		16,762			
	VV		"1.24b"					
	VV		7,8*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		16,762			
	VV		Součet		50,286			
305	K	781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	33,660	66,40	2 235,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131237					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		"1.20b"					
	VV		4*2,355+1,1+2*0,35		11,220			
	VV		"1.20f"					
	VV		4*2,355+1,1+2*0,35		11,220			
	VV		"1.24b"					
	VV		4*2,355+1,1+2*0,35		11,220			
	VV		Součet		33,660			
306	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	37,026	79,00	2 925,05	CS ÚRS 2025 01
PP			páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm					
	VV		33,66*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		37,026			
307	K	781472224	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	250,553	1 160,00	290 641,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472224					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		"1.06"					
	VV		4,0*0,6		2,400			
	VV		"1.14"					
	VV		1,5*2,3		3,450			
	VV		"1.15a"					
	VV		6,2*2,355-2*0,9*2,355		10,362			
	VV		"1.15b"					
	VV		5,2*2,355-2*0,9*2,355+1,1*0,15		8,172			
	VV		"1.15c"					
	VV		5,7*2,355-(0,9*2,355+1,5*0,625)+2*(1,5+0,625)*0,2		11,217			
	VV		"1.16"					
	VV		8,8*2,355-(1,0*2,355+1,5*0,625)+2*(1,5+0,625)*0,2+2*(1,5+0,625)*0,35		19,769			
	VV		"1.17a"					
	VV		6,6*2,355-2*0,9*2,355		11,304			
	VV		"1.17b"					
	VV		5,7*2,355-1,0*2,355+1,2*0,15		11,249			
	VV		"1.20a"					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		"1.20b"					
	VV		7,8*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		16,762			
	VV		"1.20c"					
	VV		5,6*2,355-(0,8*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		11,817			
	VV		"1.20d"					
	VV		4,9*2,355-0,8*2,355		9,656			
	VV		"1.20e"					
	VV		5,5*2,355-(0,8*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		11,581			
	VV		"1.20f"					
	VV		7,8*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		16,762			
	VV		"1.24a"					
	VV		2,3*1,5		3,450			
	VV		"1.24b"					
	VV		7,8*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		16,762			
	VV		"1.24c"					
	VV		5,5*2,355-(0,9*2,355+1,0*0,625)+2*(1,0+0,625)*0,35		11,346			
	VV		2NP					
	VV		"2.02"					
	VV		3,7*0,6		2,220			
	VV		"2.11a"					
	VV		5,5*2,755-2*0,9*2,355		10,914			
	VV		"2.11b"					
	VV		5,4*2,755-(0,9*2,355+1,5*0,75)+2*(1,5+0,75)*0,2		12,533			
	VV		"2.12a"					
	VV		5,8*2,755-2*0,9*2,355		11,740			
	VV		"2.12b"					
	VV		5,6*2,755-(0,9*2,355+1,6*0,75)+2*(1,6+0,75)*0,2		13,049			
	VV		"2.13"					
	VV		6,5*2,755-0,9*2,355		15,788			
	VV		Součet		250,553			
308	M	59761157.x	obklad keramický slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	275,608	500,00	137 804,00	
PP			obklad keramický slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2					
	VV		250,553*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		275,608			
309	K	781477113.x	Příplatek za použití spárovací hmoty v odstínu RAL 5009	m2	250,553	20,00	5 011,06	
PP			Příplatek za použití spárovací hmoty v odstínu RAL 5009					
310	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	39,500	192,00	7 584,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		1NP					
	VV		"1.15b"					
	VV		1,1					
	VV		"1.15c"		1,100			
	VV		2*(1,5+0,625)					
	VV		"1.16"		4,250			
	VV		2*(1,5+0,625)					
	VV		"1.17b"		4,250			
	VV		1,2					
	VV		"1.20b"		1,200			
	VV		2*(1,0+0,625)					
	VV		"1.20c"		3,250			
	VV		2*(1,0+0,625)					
	VV		"1.20e"		3,250			
	VV		2*(1,0+0,625)					
	VV		"1.20f"		3,250			
	VV		2*(1,0+0,625)					
	VV		"1.24b"		3,250			
	VV		2*(1,0+0,625)					
	VV		"1.24c"		3,250			
	VV		2*(1,0+0,625)					
	VV		2NP					
	VV		"2.11b"					
	VV		2*(1,5+0,75)		4,500			
	VV		"2.12b"					
	VV		2*(1,6+0,75)		4,700			
	VV		Součet		39,500			
311	M	1940006.x	rohová lišta nerezová k obkladům tl. 6 mm	m	43,450	480,00	20 856,00	
PP			rohová lišta nerezová k obkladům tl. 6 mm					
	VV		39,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		43,450			
312	K	781495184	Řezání pracnější rovnné keramických obkladaček	m	320,000	129,00	41 280,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495184					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		předpoklad					
	VV		320		320,000			
313	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,970	775,00	6 176,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
	Online PSC		výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				387 756,09	
314	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 883,367	20,76	59 858,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181111					
315	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	641,765	17,65	11 327,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181113					
316	K	784181117	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	129,367	17,65	2 283,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181117					
317	K	784321031.x	D+M Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m, třída oděru za mokra 2	m2	2 883,367	86,00	247 969,56	
	PP		D+M Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m, třída oděru za mokra 2, specifikace dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		STĚNY					
	VV		1NP					
	VV		"1.01"					
	VV		16,4*3,3			54,120		
	VV		-(3,0*2,35+1,5*2,35+2,8*2,35)			-17,155		
	VV		"1.02a"					
	VV		64,7*3,3			213,510		
	VV		-(8*1,5*2,35+2,8*2,35+3*0,9*2,35+1,0*2,35+1,5*3,3)			-48,425		
	VV		"1.03"					
	VV		44,6*3,1			138,260		
	VV		-(1,5*3,1+3*1,1*2,35+3*1,5*2,35+1*1,0*2,35+1,75*2,35)			-29,443		
	VV		"1.04"					
	VV		16,5*3,1			51,150		
	VV		-(1,75*2,25+2*1,1*2,2+1,75*2,8)			-13,678		
	VV		"1.05"					
	VV		9,1*3,1			28,210		
	VV		-(2*1,1*2,35)			-5,170		
	VV		"1.06"					
	VV		24,9*3,1			77,190		
	VV		-(5,7*3,1+1,1*2,35+3,5*2,35)			-28,480		
	VV		"1.07"					
	VV		25,5*3,3			84,150		
	VV		-(1,5*2,35+2*1,25*2,35)			-9,400		
	VV		"1.08"					
	PP		19,2*3,3			63,360		
	VV		-(1,5*2,35+1,0*2,2+1,25*2,35)			-8,663		
	VV		"1.09"					
	VV		18,2*3,3			60,060		
	VV		-(1,5*2,35+1,0*2,2+1,25*2,35)			-8,663		
	Online PSC		"1.10"					
	VV		16,6*3,3			54,780		
	PP		-(1,5*2,35+1,25*2,35)			-6,463		
	VV		"1.11"					
	VV		19,2*3,3			63,360		
	VV		-(1,5*2,35+2*1,25*2,35)			-9,400		
	VV		"1.12"					
	VV		17,3*3,3			57,090		
	VV		-(1,5*2,35+1,25*2,35)			-6,463		
	VV		"1.13"					
	VV		23*3,3			75,900		
	VV		-(2*1,5*2,35+2*1,25*2,35)			-12,925		
	VV		"1.14"					
	VV		12,5*3,3+17*2,2			78,650		
	PP		-(1,0*2,35+0,8*1,0)			-3,150		
	VV		"1.15a"					
	VV		7,5*3,3			24,750		
	VV		-(2*0,9*2,35)			-4,230		
	VV		"1.15b"					
	VV		6,5*3,3			21,450		
	VV		-(2*0,9*2,35)			-4,230		
	VV		"1.15c"					
	VV		7*3,3			23,100		
	VV		-(0,9*2,35+1,55*0,63)			-3,092		
	VV		2*(1,55+0,63)*0,2			0,872		
	VV		"1.16"					
	VV		11,1*3,3			36,630		
	VV		-(1,0*2,35+1,55*0,63)			-3,327		
	VV		2*(1,55+0,63)*0,2			0,872		
	VV		"1.17a"					
	VV		8,9*3,3			29,370		
	VV		-2*0,9*2,35			-4,230		
	VV		"1.17b"					
	VV		7*3,3			23,100		
	VV		-0,9*2,35			-2,115		
	VV		"1.18"					
	VV		13,9*3,1			43,090		
	VV		-1,1*2,35			-2,585		
	VV		"1.19"					
	VV		16,5*3,1			51,150		
	VV		-(1,0*3,1+1,5*2,35+1,5*0,63)			-7,570		
	VV		2*(1,5+0,63)*0,2			0,852		
	VV		"1.20a"					
	VV		18,4*3,1			57,040		
	VV		-(2*1,0*3,1+2*0,9*2,35+3*0,8*2,35)			-16,070		
	VV		"1.20b"					
	VV		9,1*3,1			28,210		
	VV		-(1,0*0,63+0,9*2,35)			-2,745		
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2			0,652		
	VV		"1.20c"					
	VV		6,8*3,1			21,080		
	VV		-(1,0*0,63+0,8*2,35)			-2,510		
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2			0,652		
	VV		"1.20d"					
	VV		5,9*3,1			18,290		
	VV		-0,8*2,35			-1,880		
	VV		"1.20e"					
	VV		6,8*3,1			21,080		
	VV		-(1,0*0,63+0,8*2,35)			-2,510		
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2			0,652		
	VV		"1.20f"					
	VV		9,1*3,1			28,210		
	VV		-(1,0*0,63+0,9*2,35)			-2,745		
	VV		2*(1,0+0,63)*0,2			0,652		
	VV		"1.21"					
	VV		24,5*3,1			75,950		
	VV		-(1,5*0,63+1,0*3,1+1,5*2,35)			-7,570		
	VV		2*(1,5+0,63)*0,2			0,852		
	VV		"1.22"					
	VV		15,8*3,1			48,980		
	VV		-1,1*2,35			-2,585		
	VV		"1.23"					
	VV		16,5*3,1			51,150		
	VV		-(1,5*0,63+1,1*3,1+1,5*2,35)			-7,880		
	VV		2*(1,5*0,63)*0,2			0,378		
	VV		"1.24a"					
	VV		12,3*3,1			38,130		
	VV		-(1,1*3,1+2*0,9*2,35)			-7,640		
	VV		"1.24b"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			9,1*3,1		28,210			
			-(1,0*0,63+0,9*2,35)		-2,745			
			2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
			*1,24"					
			6,8*3,1		21,080			
			-(1,0*0,63+0,9*2,35)		-2,745			
			2*(1,0+0,63)*0,2		0,652			
			*1,25"					
			22,5*3,1		69,750			
			-(1,0*2,35)		-2,350			
			*1,26"					
			24,5*3,1		75,950			
			-1,1*2,2		-2,420			
			*1,27"					
			22,5*3,1		69,750			
			-1,1*2,2		-2,420			
			*1,28"					
			15,7*3,1		48,670			
			-1,1*2,35		-2,585			
			2NP					
			*2,01a"					
			71*3,3		234,300			
			-(1,5*2,25+5,2*2,35+2,0*2,35+3*0,9*2,35+1,1*2,6+1,5*2,6+1,0*2,35+4*1,5*2,35+1,1*2,35)		-52,435			
			2*(1,5+2,25)*0,2+2*(1,5+2,6)*0,2		3,140			
			*2,02"					
			22,2*3,3		73,260			
			-(1,25*2,25+1,5*2,25+2,0*2,35)		-10,888			
			(1,25+2*2,25+1,5+2*2,25)*0,2		2,350			
			*2,03"					
			34*3,3		112,200			
			-(1,5*2,25+4,75*2,25+5,22*2,35)		-26,330			
			(1,5+2*2,25+4,75+2*2,25)*0,2		3,050			
			*2,04"					
			21,5*3,3		70,950			
			-(1,5*2,35+2*1,25*2,25)		-9,150			
			2*(1,25+2*2,25)*0,2		2,300			
			*2,05"					
			17,3*3,3		57,090			
			-(1,5*2,35+1,25*2,25)		-6,338			
			(1,25+2*2,25)*0,2		1,150			
			*2,06"					
			18,7*3,3		61,710			
			-(1,5*2,35+1,25*2,25)		-6,338			
			(1,25+2*2,25)*0,2		1,150			
			*2,07"					
			11,7*3,3		38,610			
			-1,0*2,35		-2,350			
			*2,08"					
			15,1*3,3		49,830			
			-(1,0*2,35+1,1*2,35)		-4,935			
			*2,09"					
			18,6*3,3		61,380			
			-(1,5*2,35+1,25*2,25+1,0*2,35)		-8,688			
			(1,25+2*2,25)*0,2		1,150			
			*2,10"					
			20,1*3,3		66,330			
			-(1,0*2,35+1,1*2,6+1,25*2,25)		-8,023			
			(1,25+2*2,25+1,1+2*2,6)*0,2		2,410			
			*2,11a"					
			7,8*3,3		25,740			
			-(2*0,9*2,35)		-4,230			
			*2,11b"					
			7,7*3,3		25,410			
			-(1,55*0,75+0,9*2,35)		-3,278			
			(1,55+2*0,75)*0,2		0,610			
			*2,12a"					
			8*3,3		26,400			
			-2*0,9*2,35		-4,230			
			*2,12b"					
			7,9*3,3		26,070			
			-(1,55*0,75+0,9*2,35)		-3,278			
			(1,55+2*0,75)*0,2		0,610			
			*2,13"					
			8,5*3,3		28,050			
			-0,9*2,35		-2,115			
			světliky					
			(2*7,0+1,5)*0,25		3,875			
			-obklad					
			-250,553		-250,553			
			STROPY					
			omítka					
			*1,04"					
			8,7		8,700			
			*1,25"					
			12,5		12,500			
			*1,26"					
			27,7		27,700			
			*1,27"					
			23,2		23,200			
			*1,28"					
			9,8		9,800			
			SDK					
			45,6+438		483,600			
			-20,7		-20,700			
			čela					
			(2*1,5+1,4)*0,7		3,080			
			2*7,6*0,4		6,080			
			Součet		2 883,367			
318	K	784321033.x	D+M Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v přes 3,80 do 5,00 m, třída oděru za mokra 2	m2	641,765	86,00	55 191,79	
	PP		D+M Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, třída oděru za mokra 2, specifikace dle PD					
			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
			1NP					
			stěny					
			*1,04"					
			22*4,3		94,600			
			-(3*1,1*2,2+1,75*2,8)		-12,160			
			*1,29"					
			13,4*4,3		57,620			
			-1,7*2,35		-3,995			
			*1,30"					
			17,7*4,3		76,110			
			-1,1*2,2		-2,420			
			*1,31"					
			28*4,3		120,400			
			-(3,5*3,5+1,1*2,2)		-14,670			
			*1,32"					
			43*4,3		184,900			
			-(2*3,5*3,5+1,1*2,2)		-26,920			
			stropy					
			*1,04"					
			21,4		21,400			
			*1,29"					
			6,3		6,300			
			*1,30"					
			15,8		15,800			
			*1,31"					
			35,6		35,600			
			*1,32"					
			89,2		89,200			
			Součet		641,765			
319	K	784321037.x	Dvojnásobné silikátové bílé malby na schodišti podlaží v do 3,80 m, třída oděru za mokra 2	m2	129,367	86,00	11 125,56	
	PP		Malby silikátové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m, třída oděru za mokra 2, specifikace dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		schodiště					
	VV		15,9*7,0		111,300			
	VV		-(3,25*0,63+3,25*0,75)		-4,485			
	VV		(3,25+2*0,63+3,25+2*0,75)*0,2		1,852			
	VV		"Z10" 996					
	VV		20,7		20,700			
	VV		Součet		129,367			
D	M		Práce a dodávky M				780 160,00	
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				780 160,00	
320	K	M43001.x	D+M Ocelová konstrukce markýz nad garážemi a zastřešení přístřešku	kg	6 784,000	115,00	780 160,00	
	PP		D+M Ocelová konstrukce markýz nad garážemi a zastřešení přístřešku, ocel S235 a S355, vč. antikorozní povrchové úpravy (2x základní antikorozní nátěr + finální krycí nátěr), trapézového plechu, kotvení, spojů, pomocného a spojovacího materiálu, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3					
	VV		"Z10" 996		996,000			
	VV		"Z11" 5788		5 788,000			
	VV		Součet		6 784,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.1.VP - ASŘ - Výpis prvků

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 671 397,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 671 397,67	21,00%	1 190 993,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 862 391,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.	Datum:	16. 9. 2025
Objekt:	1.2.0.4.1 - Provozní budova	Projektant:	
Soupis:	D.1.1.VP - ASŘ - Výpis prvků	Zpracovatel:	
Místo:			
Zadavatel:			
Účastník:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 671 397,67
HSV - Práce a dodávky HSV	4 104 015,81
1 - Zemní práce	365 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	27 425,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 605 346,11
62 - Úprava povrchů vnějších	10 000,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	32 875,00
64 - Osazování výplní otvorů	3 562 471,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 744,70
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	105 744,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 567 381,86
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	66 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	57 942,28
764 - Konstrukce klempířské	369 923,34
767 - Konstrukce zámečnické	756 741,56
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	316 774,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.1.VP - ASŘ - Výpis prvků

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 671 397,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 104 015,81	
D	1		Zemní práce				365 500,00	
1	K	OS44.x	OS44 D+M Opěrný systém	m2	43,000	8 500,00	365 500,00	
PP			OS44 D+M Opěrný systém - kotvení systém pro zajištění stability svahu, mechanické kotvy + ocelové dvouzákrutové sítě s protierozní rohoží, 3úhelníkový rastr kotev s roztečí 1,2 m, dle návrhu, vč. veškerého příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			43		43,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				27 425,00	
2	K	OS11.x	OS11 D+M Dilatační profil do stěn a stropů rovný	m	2,800	500,00	1 400,00	
PP			OS11 D+M Dilatační profil do stěn a stropů rovný, elastomerový, elastomerová ohebná vložka, hloubka profilu 40 mm, šířka spáry 30 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			2,8		2,800			
3	K	OS12.x	OS12 D+M Dilatační profil do stěn a stropů rohový	m	34,700	750,00	26 025,00	
PP			OS12 D+M Dilatační profil do stěn a stropů rohový, elastomerový, elastomerová ohebná vložka, hloubka profilu 40 mm, šířka spáry 30 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			34,7		34,700			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 605 346,11	
D	62		Úprava povrchů vnějších				10 000,00	
4	K	OS30.x	OS30 D+M Fasádní drážky	m	100,000	100,00	10 000,00	
PP			OS30 D+M Fasádní drážky, PVC lišta, UV odolná, pro vytvoření nut na fasádě objektu, náter vnitřku lišty barvou vhodnou na PVC dle RAL fasádní omítky, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			100		100,000			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				32 875,00	
5	K	OS09.x	OS09 D+M Dilatační profil rohový	m	8,200	1 500,00	12 300,00	
PP			OS09 D+M Dilatační profil rohový, flexibilní, hliníkový, elastomerová výměnitelná vložka, šířka profilu 75 mm, šířka spáry 30 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			8,2		8,200			
6	K	OS10.x	OS10 D+M Dilatační profil podlaha	m	1,800	3 500,00	6 300,00	
PP			OS10 D+M Dilatační profil podlaha, flexibilní, hliníkový, elastomerová výměnitelná vložka, šířka profilu 112 mm, šířka spáry 30 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1,8		1,800			
7	K	OS50.x	OS50 D+M Betonový odvodňovací žlab	m	14,500	550,00	7 975,00	
PP			OS50 D+M Betonový odvodňovací žlab, prefabrikovaný, betonové lože v. 150 mm, šířka 500 mm, výška 130 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			14,5		14,500			
8	K	OS52.x	OS52 D+M Ukončovací prahová lišta	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	
PP			OS52 D+M Ukončovací prahová lišta, nerezová, pro ukončení pořízdné hrany podlahy, úhelník 40x40x3 mm, délka 3,5 m, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			3		3,000			
D	64		Osazování výplní otvorů				3 562 471,11	
9	K	D01.x	D01 D+M Al 1křídle dveře s bočním světlíkem, 2800x2355 mm	soubor	1,000	132 963,75	132 963,75	
PP			D01 D+M Al 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 2800x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, L, prosklené křídlo, prosklený světlík, bezpečností 2sklo, systémová Al zárubeň, elektromechanický zámek, samozavírač, systém generálního klíče, bezpečnostní značení, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
10	K	D02.x	D02 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	1,000	35 325,00	35 325,00	
PP			D02 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, P, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečností 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, elektromechanický zámek, samozavírač, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
11	K	D03.x	D03 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	2,000	17 959,04	35 918,08	
PP			D03 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, P, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečností 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			2		2,000			
12	K	D04.x	D04 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	5,000	17 959,04	89 795,20	
PP			D04 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, L, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečností 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			5		5,000			
13	K	D05.x	D05 D+M 1křídle dveře, 940x2170 mm	soubor	1,000	12 089,62	12 089,62	
PP			D05 D+M 1křídle dveře, otvor 940x2170 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
14	K	D06.x	D06 D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm	soubor	1,000	12 287,27	12 287,27	
PP			D06 D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
15	K	D07a.x	D07a D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm	soubor	2,000	12 539,04	25 078,08	
PP			D07a D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			2		2,000			
16	K	D07b.x	D07b D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm, dveřní mřížka	soubor	2,000	13 181,39	26 362,78	
PP			D07b D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, dveřní mřížka 300x100 mm, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			2		2,000			
17	K	D08a.x	D08a D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm	soubor	3,000	12 539,04	37 617,12	
PP			D08a D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			3		3,000			
18	K	D08b.x	D08b D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm, dveřní mřížka	soubor	1,000	13 181,39	13 181,39	
PP			D08b D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, dveřní mřížka 200x100 mm, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
19	K	D08c.x	D08c D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm, dveřní mřížka	soubor	1,000	13 181,39	13 181,39	
PP			D08c D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, dveřní mřížka 300x100 mm, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	D09.x	D09 D+M 1křídle dveře, 1040x2355 mm	soubor	1,000	16 662,56	16 662,56	
	PP		D09 D+M 1křídle dveře, otvor 1040x2355 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vodrovné madlo, zámek pro bezbariérové dveře, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
21	K	D10.x	D10 D+M 1křídle dveře, 840x2355 mm	soubor	2,000	12 346,09	24 692,18	
	PP		D10 D+M 1křídle dveře, otvor 840x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
22	K	D11.x	D11 D+M 1křídle dveře, 840x2355 mm	soubor	1,000	12 526,09	12 526,09	
	PP		D11 D+M 1křídle dveře, otvor 840x2355 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
23	K	D12.x	D12 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	1,000	35 325,00	35 325,00	
	PP		D12 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, P, prosklené křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
24	K	D13a.x	D13a D+M 1křídle dveře, 1140x2355 mm	soubor	1,000	26 847,00	26 847,00	
	PP		D13a D+M 1křídle dveře, otvor 1140x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, elektromechanický zámek, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
25	K	D13b.x	D13b D+M 1křídle dveře, 1140x2355 mm	soubor	1,000	14 010,80	14 010,80	
	PP		D13b D+M 1křídle dveře, otvor 1140x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
26	K	D14.x	D14 D+M 1křídle dveře, 1140x2355 mm	soubor	1,000	12 983,74	12 983,74	
	PP		D14 D+M 1křídle dveře, otvor 1140x2355 mm, P, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
27	K	D15.x	D15 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	1,000	18 139,04	18 139,04	
	PP		D15 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, L, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
28	K	D16.x	D16 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	1,000	17 548,45	17 548,45	
	PP		D16 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, P, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
29	K	D17.x	D17 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	1,000	17 548,45	17 548,45	
	PP		D17 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, L, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
30	K	D18.x	D18 D+M 1křídle dveře, 1040x2355 mm	soubor	1,000	12 594,33	12 594,33	
	PP		D18 D+M 1křídle dveře, otvor 1040x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
31	K	D19.x	D19 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1750x2355 mm	soubor	1,000	41 212,00	41 212,00	
	PP		D19 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1750x2355 mm, křídlo 1000x2285 mm, L, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo hliníkové (min. U=1,2 W/m2.K), systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
32	K	D20.x	D20 D+M 1křídle dveře, 1140x2355 mm	soubor	1,000	26 847,00	26 847,00	
	PP		D20 D+M 1křídle dveře, otvor 1140x2355 mm, L, prosklené křídlo, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, elektromechanický zámek, samozavírac, systém generálního klíče, bezpečnostní značení, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
33	K	D21.x	D21 D+M 1křídle dveře, 1160x2200 mm	soubor	1,000	25 520,00	25 520,00	
	PP		D21 D+M 1křídle dveře, otvor 1160x2200 mm, P, plně křídlo, ocelová polodrážková zárubeň s barevným nástílkem, křídlo z ocelových plechů + výplň z minerální vaty, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
34	K	D22.x	D22 D+M 1křídle dveře, 1160x2200 mm	soubor	1,000	25 520,00	25 520,00	
	PP		D22 D+M 1křídle dveře, otvor 1160x2200 mm, L, plně křídlo, ocelová polodrážková zárubeň s barevným nástílkem, křídlo z ocelových plechů + výplň z minerální vaty, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
35	K	D23.x	D23 D+M 1křídle dveře, 1160x2200 mm	soubor	1,000	25 520,00	25 520,00	
	PP		D23 D+M 1křídle dveře, otvor 1160x2200 mm, P, plně křídlo, ocelová polodrážková zárubeň s barevným nástílkem, křídlo z ocelových plechů + výplň z minerální vaty, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
36	K	D24.x	D24 D+M 1křídle dveře, 1160x2200 mm, EW15 DP3-C	soubor	1,000	35 520,00	35 520,00	
	PP		D24 D+M 1křídle dveře, otvor 1160x2200 mm, L, EW15 DP3-C, plně křídlo, ocelová polodrážková zárubeň s PO s barevným nástílkem, křídlo z ocelových plechů + výplň z minerální vaty, elektromechanický zámek, samozavírac, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
37	K	D25.x	D25 D+M 1křídle dveře, 1160x2200 mm, EW30 DP3-C	soubor	1,000	54 444,44	54 444,44	
	PP		D25 D+M 1křídle dveře, otvor 1160x2200 mm, P, EW30 DP3-C, plně křídlo, ocelová polodrážková zárubeň s PO s barevným nástílkem, křídlo z ocelových plechů + výplň z minerální vaty, elektromechanický zámek, samozavírac, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
38	K	D26.x	D26 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 2050x2355 mm	soubor	1,000	17 823,74	17 823,74	
	PP		D26 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 2050x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, P, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
39	K	D27.x	D27 D+M 1křídle dveře s bočními světítky, 5220x2355 mm	soubor	1,000	209 096,36	209 096,36	
	PP		D27 D+M 1křídle dveře s bočními světítky, otvor 5220x2355 mm, křídlo 1000x2285 mm, L, prosklené křídlo, prosklené světítky, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
40	K	D28.x	D28 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	2,000	17 959,04	35 918,08	
	PP		D28 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, P, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
41	K	D29.x	D29 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, 1500x2355 mm	soubor	2,000	17 959,04	35 918,08	
	PP		D29 D+M 1křídle dveře s bočním světlíkem, otvor 1500x2355 mm, křídlo 900x2285 mm, L, plně křídlo, prosklený světlík, bezpečnosti 2sklo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
42	K	D30.x	D30 D+M 1křídle dveře, 1140x2355 mm	soubor	1,000	13 830,80	13 830,80	
	PP		D30 D+M 1křídle dveře, otvor 1140x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
43	K	D31.x	D31 D+M 1křídle dveře, 1040x2355 mm	soubor	2,000	12 414,33	24 828,66	
	PP		D31 D+M 1křídle dveře, otvor 1040x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
44	K	D32.x	D32 D+M 1křídle dveře, 1040x2355 mm	soubor	1,000	13 269,62	13 269,62	
	PP		D32 D+M 1křídle dveře, otvor 1040x2355 mm, L, plně křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
45	K	D33.x	D33 D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm	soubor	3,000	12 539,04	37 617,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D33 D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, P, piné křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		3,000			
	VV		3					
46	K	D34.x	D34 D+M 1křídle dveře, 940x2355 mm	soubor	2,000	12 539,04	25 078,08	
	PP		D34 D+M 1křídle dveře, otvor 940x2355 mm, L, piné křídlo, systémová Al zárubeň, křídlo laminátová DTD + CPL, systém generálního klíče, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
47	K	H01.x	H01 D+M Al 1křídle dveře s bočními světliky, 2810x2355 mm	soubor	1,000	160 045,00	160 045,00	
	PP		H01 D+M Al 1křídle dveře s bočními světliky, otvor 2810x2355 mm, křídlo 1000x2270 mm, P, prosklené křídlo, prosklené světliky, izolační 3sklo s argonem, U= 1,2 W/m2K, systémová Al zárubeň, elektromechanický zámek, samozavírač, paníkové kování, systém generálního klíče, bezpečnostní značení, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
48	K	H02.x	H02 D+M Al 1křídle dveře, 1170x2355 mm	soubor	1,000	77 149,80	77 149,80	
	PP		H02 D+M Al 1křídle dveře, otvor 1170x2355 mm, L, prosklené křídlo, izolační 3sklo s argonem, U= 1,2 W/m2K, systémová Al zárubeň, elektromechanický zámek, samozavírač, paníkové kování, systém generálního klíče, bezpečnostní značení, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
49	K	H03.x	H03 D+M Al 2křídle dveře, 1770x2355 mm	soubor	1,000	110 896,51	110 896,51	
	PP		H03 D+M Al 2křídle dveře, otvor 1770x2355 mm, L, piná křídla, systémová Al zárubeň, samozavírač, systém generálního klíče, koordinátor, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
50	K	H04.x	H04 D+M Sekční garážová vrata, 3500x3500 mm	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
	PP		H04 D+M Sekční garážová vrata, 3500x3500 mm, piná, rám z ocelového plechu, sendvíčlová konstrukce, vodící profily s výztuhou a kolejniče, automatický pohon, systém generálního klíče, interní řídící jednotka, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
51	K	H05.x	H05 D+M Sekční garážová vrata, 3500x3500 mm	soubor	2,000	80 000,00	160 000,00	
	PP		H05 D+M Sekční garážová vrata, 3500x3500 mm, piná, rám z ocelového plechu, sendvíčlová konstrukce, vodící profily s výztuhou a kolejniče, automatický pohon, systém generálního klíče, interní řídící jednotka, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
52	K	H06.x	H06 D+M Al 1křídle dveře, 1170x2600 mm	soubor	1,000	72 095,00	72 095,00	
	PP		H06 D+M Al 1křídle dveře, otvor 1170x2600 mm, P, prosklené křídlo, izolační 3sklo s argonem, U= 1,2 W/m2K, systémová Al zárubeň, systém generálního klíče, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
53	K	H07.x	H07 D+M Al 1křídle dveře, 1170x2600 mm	soubor	1,000	72 095,00	72 095,00	
	PP		H07 D+M Al 1křídle dveře, otvor 1170x2600 mm, L, prosklené křídlo, izolační 3sklo s argonem, U= 1,2 W/m2K, systémová Al zárubeň, systém generálního klíče, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
54	K	O01.x	O01 D+M Al 2dílné okno, 1250x2355 mm	soubor	8,000	39 581,25	316 650,00	
	PP		O01 D+M Al 2dílné okno, 1250x2355 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		8,000			
	VV		8					
55	K	O02.x	O02 D+M Al 2dílné okno, 1250x2355 mm	soubor	2,000	39 581,25	79 162,50	
	PP		O02 D+M Al 2dílné okno, 1250x2355 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
56	K	O03.x	O03 D+M Al 2dílné okno, 1500x2355 mm	soubor	1,000	32 785,00	32 785,00	
	PP		O03 D+M Al 2dílné okno, 1500x2355 mm, fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. podkladního profilu, PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
57	K	O04.x	O04 D+M Al 2dílné okno, 3500x2355 mm	soubor	1,000	73 695,00	73 695,00	
	PP		O04 D+M Al 2dílné okno, 3500x2355 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. podkladního profilu, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
58	K	O05.x	O05 D+M Al 2dílné okno, 1250x2255 mm + prosklené zábradlí	soubor	7,000	39 339,13	275 373,91	
	PP		O05 D+M Al 2dílné okno, 1250x2255 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, prosklené bezpečnostní zábradlí v. 500 mm s nerezovou lištou, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		7,000			
	VV		7					
59	K	O06.x	O06 D+M Al 2dílné okno, 1500x2255 mm + prosklené zábradlí	soubor	1,000	47 126,51	47 126,51	
	PP		O06 D+M Al 2dílné okno, 1500x2255 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, prosklené bezpečnostní zábradlí v. 500 mm s nerezovou lištou, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
60	K	O07.x	O07 D+M Al 2dílné okno, 1500x2255 mm	soubor	1,000	31 713,75	31 713,75	
	PP		O07 D+M Al 2dílné okno, 1500x2255 mm, fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
61	K	O08.x	O08 D+M Al 2dílné okno, 1500x2255 mm + prosklené zábradlí	soubor	1,000	47 126,51	47 126,51	
	PP		O08 D+M Al 2dílné okno, 1500x2255 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, prosklené bezpečnostní zábradlí v. 500 mm s nerezovou lištou, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
62	K	O09.x	O09 D+M Al 3dílné okno, 4750x2255 mm + prosklené zábradlí	soubor	1,000	120 231,25	120 231,25	
	PP		O09 D+M Al 3dílné okno, 4750x2255 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, prosklené bezpečnostní zábradlí v. 500 mm s nerezovou lištou, vč. PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
63	K	O10.x	O10 D+M Al 2dílné okno, 1500x2600 mm	soubor	1,000	35 407,50	35 407,50	
	PP		O10 D+M Al 2dílné okno, 1500x2600 mm, fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. podkladního profilu, PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
64	K	O11.x	O11 D+M Al 3dílné okno, 3250x750 mm	soubor	2,000	31 850,00	63 700,00	
	PP		O11 D+M Al 3dílné okno, 3250x750 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, piná část z Al sendvíčového panelu, vč. táhla, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
65	K	O12.x	O12 D+M Al 3dílné okno, 3250x625 mm	soubor	2,000	28 438,00	56 876,00	
	PP		O12 D+M Al 3dílné okno, 3250x625 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, piná část z Al sendvíčového panelu, vč. táhla, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
66	K	O13.x	O13 D+M Al 3dílné okno, 2250x625 mm	soubor	3,000	19 688,00	59 064,00	
	PP		O13 D+M Al 3dílné okno, 2250x625 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, piná část z Al sendvíčového panelu, vč. táhla, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		3,000			
	VV		3					
67	K	O14.x	O14 D+M Al 2dílné okno, 1500x625 mm	soubor	2,000	13 125,00	26 250,00	
	PP		O14 D+M Al 2dílné okno, 1500x625 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. táhla, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
68	K	O15.x	O15 D+M Al 2dílné okno, 1500x625 mm	soubor	1,000	13 125,00	13 125,00	
	PP		O15 D+M Al 2dílné okno, 1500x625 mm, otevíravé/sklápěné/fix, izolační 3sklo s argonem, U= 0,9 W/m2K, hliníkový 3komorový rám, vč. táhla, PÚ, kování, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
69	K	O16.x	O16 D+M Plochy střešní světlík, 1300x2500 mm	soubor	2,000	45 500,00	91 000,00	
	PP		O16 D+M Plochy střešní světlík, 1300x2500 mm, fix, rám z eloxovaného hliníku, izolační bezpečnostní 2sklo, U= 1,5 W/m2K, třída reakce na oheň A1, manžety, rám, těsnění, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
70	K	O17.x	O17 D+M Plochy střešní světlík, 1800x2500 mm	soubor	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		O17 D+M Plochy střešní světlík, 1800x2500 mm, fix, rám z eloxovaného hliníku, izolační bezpečnostní 2sklo, U= 1,5 W/m2K, třída reakce na oheň A1, manžety, rám, těsnění, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
71	K	Pr01.x	Pr01 D+M Prosklená nenosná bezrámová interiérová prosklená příčka	soubor	1,000	80 709,57	80 709,57	
	PP		Pr01 D+M Prosklená nenosná bezrámová interiérová prosklená příčka, obložková, 2730x2355 mm, profily z hliníku, bezpečnostní lepené čiré sklo, vzduchová neprůzvučnost 35 bD, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
72	K	OS25.x	OS25 D+M Vnitřní parapet, iM17	soubor	7,000	759,00	5 313,00	
	PP		OS25 D+M Vnitřní parapet, iM17, voděodolná DTD tl. 17 mm s CPL povrchem, bez nosu, šířka 200 mm, délka 1250 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		7,000			
	VV		7					
73	K	OS26.x	OS26 D+M Vnitřní parapet, iM17	soubor	7,000	910,00	6 370,00	
	PP		OS26 D+M Vnitřní parapet, iM17, voděodolná DTD tl. 17 mm s CPL povrchem, bez nosu, šířka 200 mm, délka 1500 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		7,000			
	VV		7					
74	K	OS27.x	OS27 D+M Vnitřní parapet, iM17	soubor	3,000	1 366,00	4 098,00	
	PP		OS27 D+M Vnitřní parapet, iM17, voděodolná DTD tl. 17 mm s CPL povrchem, bez nosu, šířka 200 mm, délka 2250 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		3,000			
	VV		3					
75	K	OS28.x	OS28 D+M Vnitřní parapet, iM17	soubor	4,000	1 972,00	7 888,00	
	PP		OS28 D+M Vnitřní parapet, iM17, voděodolná DTD tl. 17 mm s CPL povrchem, bez nosu, šířka 200 mm, délka 3250 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		4,000			
	VV		4					
76	K	OS29.x	OS29 D+M Vnitřní parapet, iM17	soubor	1,000	2 883,00	2 883,00	
	PP		OS29 D+M Vnitřní parapet, iM17, voděodolná DTD tl. 17 mm s CPL povrchem, bez nosu, šířka 200 mm, délka 4750 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 744,70	
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				105 744,70	
77	K	OS02.x	OS02 D+M Přenosný hasicí přístroj 43A	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		OS02 D+M Přenosný hasicí přístroj 43A, práškový, 6 kg, uložení do skříňky (prvek OS/08), vč. příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
78	K	OS03.x	OS03 D+M Přenosný hasicí přístroj 183B	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		OS03 D+M Přenosný hasicí přístroj 183B, práškový, 6 kg, držák na stěnu, vč. kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
79	K	OS06a.x	OS06a D+M Vnitřní čistící zóna, iM13, 2810x1830 mm	soubor	1,000	6 995,00	6 995,00	
	PP		OS06a D+M Vnitřní čistící zóna, iM13, 2810x1830 mm, z polypropylenového vlásu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
80	K	OS06b.x	OS06b D+M Vnitřní čistící zóna, iM13, 2000x1715 mm	soubor	1,000	4 665,00	4 665,00	
	PP		OS06b D+M Vnitřní čistící zóna, iM13, 2000x1715 mm, z polypropylenového vlásu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
81	K	OS07a.x	OS07a D+M Venkovní čistící zóna, iM13, 2810x820 mm	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		OS07a D+M Venkovní čistící zóna, iM13, 2810x820 mm, ocelový tahokov, roštová vanička z nasyceného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
82	K	OS07b.x	OS07b D+M Venkovní čistící zóna, iM13, 1170x830 mm	soubor	1,000	4 215,00	4 215,00	
	PP		OS07b D+M Venkovní čistící zóna, iM13, 1170x830 mm, ocelový tahokov, roštová vanička z nasyceného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
83	K	OS08.x	OS08 D+M Vestavná skříňka na hasicí přístroj, iM29	soubor	2,000	2 332,14	4 664,28	
	PP		OS08 D+M Vestavná skříňka na hasicí přístroj, iM29, podomítková, z ocelového plechu, vnitřní rozměr 600x250x180 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
84	K	OS31.x	OS31 D+M Šachta pro zelené střechy s nástavcem	soubor	4,000	6 665,00	26 660,00	
	PP		OS31 D+M Šachta pro zelené střechy s nástavcem, polyamidová, 400x400 mm, výška 130 mm, perforované víko a nástavce, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		4,000			
	VV		4					
85	K	OS32.x	OS32 D+M Šachta pro střechy s kačírkem	soubor	2,000	6 665,00	13 330,00	
	PP		OS32 D+M Šachta pro střechy s kačírkem, polyamidová, 400x400 mm, výška 130 mm, perforované víko a nástavce, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
86	K	OS33.x	OS33 D+M Šachta s víkem pro pojistné přepady	soubor	8,000	2 455,56	19 644,48	
	PP		OS33 D+M Šachta s víkem pro pojistné přepady, hliníková, 250x150 mm, výška 200 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		8,000			
	VV		8					
87	K	OS42.x	OS42 D+M Zrcadlo	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		OS42 D+M Zrcadlo, 1500x900 mm, tl. 3 mm, hrany zabroušené bez fazety, lepeno na stěnu (vynechán obklad), vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
88	K	OS43.x	OS43 D+M Zrcadlo	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		OS43 D+M Zrcadlo, 2x 1200x900 mm + 1x 1100x900 mm, tl. 4 mm, hrany zabroušené bez fazety, lepeno na stěnu (vynechán obklad), vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
89	K	OS45.x	OS45 D+M Větrací mřížka	soubor	3,000	850,00	2 550,00	
	PP		OS45 D+M Větrací mřížka, 400x150 mm, hliníková s polymernovým nástřikem, pevné horizontální žaluzie, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		3,000			
	VV		3					
90	K	OS46.x	OS46 D+M Větrací mřížka	soubor	2,000	523,33	1 046,66	
	PP		OS46 D+M Větrací mřížka, 200x100 mm, hliníková s polymernovým nástřikem, pevné horizontální žaluzie, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
91	K	OS51.x	OS51 D+M Těsnící manžeta kruhová	soubor	4,000	750,00	3 000,00	
	PP		OS51 D+M Těsnící manžeta kruhová, manžeta z TPO folie, DN110, výška 300 mm, průměr 300 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		4,000			
	VV		4					
92	K	OS53.x	OS53 D+M Větrací mřížka	soubor	2,000	387,14	774,28	
	PP		OS53 D+M Větrací mřížka, 100x100 mm, hliníková s polymernovým nástřikem, pevné horizontální žaluzie, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		2,000			
	VV		2					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 567 381,86	
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				66 000,00	
93	K	OS04.x	OS04 D+M Vnitřní hydrant	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		OS04 D+M Vnitřní hydrant, nástěnný, tvarové stálá hadice o jmenovité světllosti 19 mm, délka hadice 30 m, skříň 650x650x179 mm z ocelového plechu s RAL 9003, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		1,000			
	VV		1					
94	K	OS23.x	OS23 D+M Pojistný přepad	soubor	6,000	1 750,00	10 500,00	
	PP		OS23 D+M Pojistný přepad, DN125, integrovaná TPO manžeta, délka přepadu 650 mm, s ochrannou mřížkou, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace		6,000			
	VV		6					
95	K	OS24.x	OS24 D+M Pojistný přepad	soubor	2,000	1 750,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		OS24 D+M Pojistný přepad, DN125, integrovaná TPO manžeta, délka přepadu 400 mm, s ochrannou mřížkou, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
96	K	OS48.x	OS48 D+M Prostup parozábranou	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00	
	PP		OS48 D+M Prostup parozábranou, vzduchotěsný, pro napojení odvětrávacích komínků, vstup DN110, s integrovanou bitumenovou manžetou, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4		4,000			
97	K	OS49.x	OS49 D+M Vyhřívaná střešní vpusť a nástavec DN125	soubor	6,000	6 000,00	36 000,00	
	PP		OS49 D+M Vyhřívaná střešní vpusť a nástavec DN125, vpusť s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svíslé provedení, tepelně izolovaná - dvoustěnná, nástavec s integrovanou TPO manžetou, vyhřívání 230 V s přípojovacím kabelem, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6		6,000			
D		763	Konstrukce suché výstavby				57 942,28	
98	K	OS35.x	OS35 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu	kus	6,000	1 285,56	7 713,36	
	PP		OS35 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm, SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6		6,000			
99	K	OS36.x	OS36 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu	kus	7,000	1 285,56	8 998,92	
	PP		OS36 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm, voděodolná SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		7		7,000			
100	K	OS37.x	OS37 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu	kus	12,000	1 863,33	22 359,96	
	PP		OS37 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		12		12,000			
101	K	OS38.x	OS38 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu	kus	7,000	1 396,67	9 776,69	
	PP		OS38 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, voděodolná SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		7		7,000			
102	K	OS39.x	OS39 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu	kus	3,000	1 568,89	4 706,67	
	PP		OS39 D+M Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm, SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
103	K	OS40.x	OS40 D+M Revizní dvířka do SDK	kus	2,000	1 096,67	2 193,34	
	PP		OS40 D+M Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm, voděodolná SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, možnost obkladu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
104	K	OS41.x	OS41 D+M Revizní dvířka do SDK	kus	2,000	1 096,67	2 193,34	
	PP		OS41 D+M Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm, SDK tl. 12,5 mm, US tlačný zámek, s bezpečnostním lankem, možnost obkladu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
D		764	Konstrukce klempířské				369 923,34	
105	K	K01.x	K01 D+M Vnější parapet	kus	17,000	1 000,00	17 000,00	
	PP		K01 D+M Vnější parapet, Al tažený plech + komaxit odolný vůči UV, tl. 1,5 mm, délka 1250 mm, RŠ 340 mm, s okapnicí, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou hliníkové krytky, spojky apod.					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		17		17,000			
106	K	K02.x	K02 D+M Vnější parapet	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	
	PP		K02 D+M Vnější parapet, Al tažený plech + komaxit odolný vůči UV, tl. 1,5 mm, délka 1500 mm, RŠ 340 mm, s okapnicí, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou hliníkové krytky, spojky apod.					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		8		8,000			
107	K	K03.x	K03 D+M Vnější parapet	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
	PP		K03 D+M Vnější parapet, Al tažený plech + komaxit odolný vůči UV, tl. 1,5 mm, délka 2250 mm, RŠ 340 mm, s okapnicí, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou hliníkové krytky, spojky apod.					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
108	K	K04.x	K04 D+M Vnější parapet	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	
	PP		K04 D+M Vnější parapet, Al tažený plech + komaxit odolný vůči UV, tl. 1,5 mm, délka 3250 mm, RŠ 340 mm, s okapnicí, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou hliníkové krytky, spojky apod.					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4		4,000			
109	K	K05.x	K05 D+M Vnější parapet	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		K05 D+M Vnější parapet, Al tažený plech + komaxit odolný vůči UV, tl. 1,5 mm, délka 3500 mm, RŠ 340 mm, s okapnicí, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou hliníkové krytky, spojky apod.					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
110	K	K06.x	K06 D+M Vnější parapet	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		K06 D+M Vnější parapet, Al tažený plech + komaxit odolný vůči UV, tl. 1,5 mm, délka 4750 mm, RŠ 340 mm, s okapnicí, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou hliníkové krytky, spojky apod.					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
111	K	K07.x	K07 D+M Oplechování atiky, IM21	m	136,400	1 250,00	170 500,00	
	PP		K07 D+M Oplechování atiky, IM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 750 mm, s okapnicí, kotvení příložky, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		136,4		136,400			
112	K	K08.x	K08 D+M Oplechování atiky, IM21	m	51,600	982,00	50 671,20	
	PP		K08 D+M Oplechování atiky, IM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 500 mm, s okapnicí, kotvení příložky, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		51,6		51,600			
113	K	K09.x	K09 D+M Oplechování atiky v místě dilatace, IM21	m	11,000	1 250,00	13 750,00	
	PP		K09 D+M Oplechování atiky v místě dilatace, IM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 750 mm, s okapnicí, kotvení příložky, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		11		11,000			
114	K	K10.x	K10 D+M Okapový žlab, IM21	m	9,000	544,00	4 896,00	
	PP		K10 D+M Okapový žlab, IM21, půlkruhový, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,6 mm, RŠ 250 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou čela žlabu, žlabové háky					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		9		9,000			
115	K	K11.x	K11 D+M Okapový svod, IM21	m	2,000	718,00	1 436,00	
	PP		K11 D+M Okapový svod, IM21, kruhový, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,6 mm, průměr 90 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		součástí jsou čela objímky					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
116	K	K12.x	K12 D+M Poplastovaný pásek	m	23,000	49,41	1 136,43	
	PP		K12 D+M Poplastovaný pásek, ocelový plech tl. 0,6 mm + poplastování 0,6 mm, RŠ 50 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		23		23,000			
117	K	K13.x	K13 D+M Poplastovaná rohová lišta	m	166,000	82,35	13 670,10	
	PP		K13 D+M Poplastovaná rohová lišta, ocelový plech tl. 0,6 mm + poplastování 0,6 mm, RŠ 100 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		166				166,000	
118	K	K14.x	K14 D+M Poplastovaná koutová lišta	m	189,000	82,35	15 564,15	
	PP		K14 D+M Poplastovaná koutová lišta, ocelový plech tl. 0,6 mm + poplastování 0,6 mm, RŠ 100 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		189				189,000	
119	K	K15.x	K15 D+M Okapníčka, iM21	m	9,000	152,94	1 376,46	
	PP		K15 D+M Okapníčka, iM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 200 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		9				9,000	
120	K	K16.x	K16 D+M Ukončovací boční horní profil, iM21	m	17,000	381,00	6 477,00	
	PP		K16 D+M Ukončovací boční horní profil, iM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 330 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		17				17,000	
121	K	K17.x	K17 D+M Ukončovací boční profil, iM21	m	13,000	320,00	4 160,00	
	PP		K17 D+M Ukončovací boční profil, iM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 250 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		13				13,000	
122	K	K18.x	K18 D+M Ukončovací čelní profil, iM21	m	17,000	320,00	5 440,00	
	PP		K18 D+M Ukončovací čelní profil, iM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 240 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		17				17,000	
123	K	K19.x	K19 D+M Krycí lišta, iM21	m	20,000	291,00	5 820,00	
	PP		K19 D+M Krycí lišta, iM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 125 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		20				20,000	
124	K	K20.x	K20 D+M Perforovaný žlab pro chladivový rozvod	m	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		K20 D+M Perforovaný žlab pro chladivový rozvod, Pz plech, rozměr 60x100x0,75 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2				2,000	
125	K	K21.x	K21 D+M Perforovaný žlab pro chladivový rozvod	m	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		K21 D+M Perforovaný žlab pro chladivový rozvod, Pz plech, rozměr 60x100x0,75 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3				3,000	
126	K	K22.x	K22 D+M Boční spojující oplechování	m	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		K22 D+M Boční spojující oplechování, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
127	K	K23.x	K23 D+M Ukončovací lišta novově folie, iM21	m	138,000	127,00	17 526,00	
	PP		K23 D+M Ukončovací lišta novově folie, iM21, ocelový Pz lakovaný plech tl. 0,5 mm, RŠ 103 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		138				138,000	
D		767	Konstrukce zámečnické				756 741,56	
128	K	Z01.x	Z01 D+M Zábradlí schodiště m.č. 1.02b a 2.01b - iM12	soubor	1,000	56 500,00	56 500,00	
	PP		Z01 D+M Zábradlí schodiště m.č. 1.02b a 2.01b - iM12, ocel s práškovým lakováním, rám z jeklu 20x50x2 mm, výplň z ocelové pásoviny 50x5 mm, zakrytí kce schodiště plechem tl. 5 mm, celková délka 11,3 m, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
129	K	Z02.x	Z02 D+M Madlo na schodišti m.č. 1.02b a 2.01b - iM12	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00	
	PP		Z02 D+M Madlo na schodišti m.č. 1.02b a 2.01b - iM12, držáky z oceli s práškovým lakováním, mmadlo dřevěné 45x45 mm se zaoblenými hranami, celková délka 13,0 m, vlepny LED pásek, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
130	K	Z03.x	Z03 D+M Zábradlí u otvorů v m.č. 2.01a - iM12	soubor	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		Z03 D+M Zábradlí u otvorů v m.č. 2.01a - iM12, ocel s práškovým lakováním, rám z jeklu 20x50x2 mm, výplň z ocelové pásoviny 50x5 mm, zakrytí kce stropu plechem tl. 5 mm, celková délka 1,5 m, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2				2,000	
131	K	Z04.x	Z04 D+M Podlaha z pororostu v m.č. 1.29 - iM30	soubor	1,000	69 290,00	69 290,00	
	PP		Z04 D+M Podlaha z pororostu v m.č. 1.29 - iM30, Pz ocel, 2x pororost s oky 34x38 mm tl. 3 mm, L profily 120x120x12 mm, T profily 120x120x13 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
132	K	Z05.x	Z05 D+M Nosná kce pod VZT jednotky 1.01 a 1.02	soubor	1,000	136 890,00	136 890,00	
	PP		Z05 D+M Nosná kce pod VZT jednotky 1.01 a 1.02, Pz ocel, jekly 60x80x4 mm, 100x100x4 mm, 160x100x4 mm, pásovina 200x200x12 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
133	K	Z06.x	Z06 D+M Nosná kce pod VZT jednotku 2.01	soubor	1,000	12 336,00	12 336,00	
	PP		Z06 D+M Nosná kce pod VZT jednotku 2.01, Pz ocel, 100x100x4 mm, 160x100x4 mm, pásovina 200x200x12 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
134	K	Z07.x	Z07 D+M Vrata niky na odpad - iM18	soubor	1,000	41 445,00	41 445,00	
	PP		Z07 D+M Vrata niky na odpad - iM18, Pz ocel, rám z jeklu 100x100x4, L profily 60x60x6 mm, praporkové jekly 40x34x2 mm, ocelová pásovina 400x50x5 mm, výplň tahokov, ocelové zástrčky, panty, vč. PÚ, kotvení, kování, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
135	K	Z08.x	Z08 D+M Provozní žebřík ze střechy objektu na střechu garáže	soubor	1,000	24 675,00	24 675,00	
	PP		Z08 D+M Provozní žebřík ze střechy objektu na střechu garáže, Pz ocel, šifka žebříku 570 mm, kotveno přes tepelněizolační bloky, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
136	K	Z09.x	Z09 D+M Zábradlí na střeše nad 1NP	soubor	2,000	56 250,00	112 500,00	
	PP		Z09 D+M Zábradlí na střeše nad 1NP, pozinkovaná ocel, rám z jeklu 20x50x2 mm, výplň z ocelové pásoviny 50x5 mm, celková délka 13,6 m, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2				2,000	
137	K	OS01.x	OS01 D+M Kačirková lišta č.1	m	234,400	450,00	105 480,00	
	PP		OS01 D+M Kačirková lišta č.1, hliník tl. 1,5 mm, výška 150 mm, šifka základy 80 mm, šikmé vzpěry, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		234,4				234,400	
138	K	OS05.x	OS05 D+M Výlez na plochou střechu	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		OS05 D+M Výlez na plochou střechu, otvor 1300x700 mm, požární odolnost EI30, půdní schody + obvodový rám + horní izolované víko s rámem, světlá výška místnosti 2755 mm, celková tl. skladby 1395 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
139	K	OS34.x	OS34 D+M Záchytný systém	soubor	1,000	117 677,56	117 677,56	
	PP		OS34 D+M Záchytný systém, nerezové kotvicí body pro střechy s nosnou betonovou nosnou kčí, základna 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm, montážní lano, předvrtání otvorů, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
			Poznámka k položce: - vč. zajištění vodonepustnosti střešní konstrukce - kotvicí body: U1 - v. 700 mm - 4 ks U2 - v. 900 mm - 6 ks U3 - v. 800 mm - 7 ks					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1				1,000	
140	K	OS47.x	OS47 D+M Terasový ukončovací L profil	m	13,060	800,00	10 448,00	
	PP		OS47 D+M Terasový ukončovací L profil, hliníkový plech tl. 1,0 mm, čelní výška 150 mm, s otvory pro odvod vody v dolní polovině výšky profilu, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		13,06				13,060	
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				316 774,68	
141	K	OS13.x	OS13 D+M Podomítkové schránky oken O/01 a O/02	soubor	10,000	4 187,23	41 872,30	
	PP		OS13 D+M Podomítkové schránky oken O/01 a O/02, Pz ocel uvnitř lakovaná, boční a vodící profily, vnitřní rozměr 260x140x1250 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		10				10,000	
142	K	OS14.x	OS14 D+M Podomítkové schránky oken O/04	soubor	1,000	10 072,32	10 072,32	
	PP		OS14 D+M Podomítkové schránky oken O/04, Pz ocel uvnitř lakovaná, boční a vodící profily, vnitřní rozměr 260x140x3500 mm, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, die PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
143	K	OS15.x	OS15 D+M Podomítkové schránky oken O/05	soubor	7,000	5 289,31	37 025,17	
	PP		OS15 D+M Podomítkové schránky oken O/05, Pz ocel uvnitř lakovaná, boční a vodící profily, vnitřní rozměr 260x140x1250 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		7		7,000			
144	K	OS16.x	OS16 D+M Podomítkové schránky oken O/06	soubor	1,000	4 308,40	4 308,40	
	PP		OS16 D+M Podomítkové schránky oken O/06, Pz ocel uvnitř lakovaná, boční a vodící profily, vnitřní rozměr 260x140x1500 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
145	K	OS17.x	OS17 D+M Podomítkové schránky oken O/09	soubor	1,000	9 056,82	9 056,82	
	PP		OS17 D+M Podomítkové schránky oken O/09, Pz ocel uvnitř lakovaná, boční a vodící profily, vnitřní rozměr 260x140x4750 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
146	K	OS18.x	OS18 D+M Venkovní žaluzie oken O/01 a O/02, iM20	soubor	10,000	8 832,00	88 320,00	
	PP		OS18 D+M Venkovní žaluzie oken O/01 a O/02, iM20, motorické ovládání, automatické vytažení při vysoké rychlosti větru, 1250x2355 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		10		10,000			
147	K	OS19.x	OS19 D+M Venkovní žaluzie oken O/04, iM20	soubor	1,000	25 761,47	25 761,47	
	PP		OS19 D+M Venkovní žaluzie oken O/04, iM20, motorické ovládání, automatické vytažení při vysoké rychlosti větru, 3500x2355 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
148	K	OS20.x	OS20 D+M Venkovní žaluzie oken O/05, iM20	soubor	7,000	8 456,25	59 193,75	
	PP		OS20 D+M Venkovní žaluzie oken O/05, iM20, motorické ovládání, automatické vytažení při vysoké rychlosti větru, 1250x2255 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		7		7,000			
149	K	OS21.x	OS21 D+M Venkovní žaluzie oken O/06, iM20	soubor	1,000	10 147,00	10 147,00	
	PP		OS21 D+M Venkovní žaluzie oken O/06, iM20, motorické ovládání, automatické vytažení při vysoké rychlosti větru, 1500x2255 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
150	K	OS22.x	OS22 D+M Venkovní žaluzie oken O/09, iM20	soubor	1,000	31 017,45	31 017,45	
	PP		OS22 D+M Venkovní žaluzie oken O/09, iM20, motorické ovládání, automatické vytažení při vysoké rychlosti větru, 4750x2255 mm, vč. PU, kotvení, příslušenství, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.2.2 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 481 864,80
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 481 864,80	21,00%	311 191,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 793 056,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

1.2.0.4.1 - Provozní budova

D.1.2.2 - ZTI

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 9. 2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 481 864,80
HSV - Práce a dodávky HSV		188 843,67
1 - Zemní práce		188 843,67
PSV - Práce a dodávky PSV		1 249 371,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		469 157,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		513 975,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty-Přesná specifikace dle Nabídka NAB-kpb-24-00112 a přání invest		266 238,06
OST - Ostatní		43 650,00
O01 - Ostatní		43 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.2.2 - ZTI
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 481 864,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV					188 843,67	
D	1	Zemní práce					188 843,67	
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	164,880	516,30	85 127,54	
PP			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
VV			(216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2)		164,880			
VV			Součet		164,880			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	164,880	105,19	17 343,73	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			(216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2)		164,880			
VV			Součet		164,880			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 52 0000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	57,708	18,36	1 059,52	
PP			Vodorovné přemístění do 52 0000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
VV			((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,35		57,708			
VV			Součet		57,708			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	57,708	55,19	3 184,90	
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
VV			((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,35		57,708			
VV			Součet		57,708			
5	K	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	57,708	316,80	18 281,89	
PP			Poplatek za skládku zeminy					
VV			((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,35		57,708			
VV			Součet		57,708			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,708	19,89	1 147,81	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,35		57,708			
VV			Součet		57,708			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	107,172	117,78	12 622,72	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,65		107,172			
VV			Součet		107,172			
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	57,708	214,20	12 361,05	
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VV			((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,35		57,708			
VV			Součet		57,708			
9	M	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	103,874	323,63	33 616,74	
PP			Kamenivo těžené, zásypový materiál					
VV			1,8*((216*0,6*1,05)+(40*0,6*1,2))*0,35		103,874			
VV			Součet		103,874			
10	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,200	3 414,81	4 097,77	
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu					

D PSV Práce a dodávky PSV 1 249 371,13

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					469 157,33	
11	K	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	38,000	163,80	6 224,40	
PP			Montáž zápachových uzávěrek					
12	M	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	9,000	693,00	6 237,00	
PP			Sifon umyvadl.40 chromový					
13	M	72586017	Sifon DN 50 samočist.	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
PP			Sifon DN 50 samočist.					
14	M	72586018	Sifon podomítkový DN 50	kus	2,000	810,00	1 620,00	
PP			Sifon podomítkový DN 50					
15	M	72586019	Sifon pro odvod kondenzátu DN 32	kus	20,000	315,00	6 300,00	
PP			Sifon pro odvod kondenzátu DN 32					
16	M	725860459	Chránička a prostup přes základové konstrukce pod objektem	kus	6,000	1 350,00	8 100,00	
PP			Chránička a prostup přes základové konstrukce pod objektem					
17	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110	m	88,000	387,90	34 135,20	
PP			Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110					
18	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG SN8	m	78,000	520,20	40 575,60	
PP			Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG SN8					
19	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160	m	50,000	570,60	28 530,00	
PP			Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160					
20	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	58,000	492,30	28 553,40	
PP			Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32					
21	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	36,000	524,70	18 889,20	
PP			Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
22	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 75	m	12,000	784,80	9 417,60	
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 75					
23	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 110	m	60,000	1 152,00	69 120,00	
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 110					
24	K	721175213	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 125	m	66,000	1 593,00	105 138,00	
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třivrstvé DN 125					
25	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	20,000	75,60	1 512,00	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	87,93	791,37	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
27	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	97,20	972,00	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
28	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	144,90	1 593,90	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
29	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 125 - vyhřívání EI.	kus	6,000	3 816,00	22 896,00	
PP			Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 125 - vyhřívání EI.					
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN100	kus	4,000	927,00	3 708,00	
PP			Hlavice ventilační polypropylen PP DN100					
31	K	721274103	Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 50	kus	5,000	1 053,00	5 265,00	
PP			Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 50					
32	K	72127410312	Čistící kus DN125 + montáž	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	
PP			Čistící kus DN125 + montáž					
33	K	721290112	Zkouška kanalizace	m	448,000	36,36	16 289,28	
PP			Zkouška kanalizace					
34	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	60,000	45,00	2 700,00	
PP			Pročištění svodů ležatých do DN 300					
35	K	722181256	Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 125mm	m	66,000	436,50	28 809,00	
PP			Ochrana kanalizačního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 125mm					
36	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	kg	5 096,842	0,83	4 230,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				513 975,74	
37	M	7220006	Tlakoměr		kus	2,000	3 600,00	7 200,00
PP			Tlakoměr					
38	K	722130105	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm		m	40,000	710,10	28 404,00
PP			Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm					
39	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm		m	174,000	438,30	76 264,20
PP			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm					
40	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm		m	157,000	522,90	82 095,30
PP			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm					
41	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm		m	136,000	778,50	105 876,00
PP			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm					
42	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm		m	174,000	150,30	26 152,20
PP			Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm					
43	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm		m	333,000	204,30	68 031,90
PP			Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm					
44	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20		m	65,000	47,97	3 118,05
PP			Podpůrný žlab pro potrubí D 20					
45	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25		m	54,000	51,03	2 755,62
PP			Podpůrný žlab pro potrubí D 25					
46	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32		m	100,000	57,60	5 760,00
PP			Podpůrný žlab pro potrubí D 32					
47	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem		soubor	2,000	740,70	1 481,40
PP			Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem					
48	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem		kus	2,000	270,90	541,80
PP			Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem					
49	K	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitý		kus	2,000	403,20	806,40
PP			Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitý					
50	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závitý		kus	2,000	807,30	1 614,60
PP			Ventil přímý G 1" se dvěma závitý					
51	K	722230114	Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závitý		kus	1,000	1 323,00	1 323,00
PP			Ventil přímý G 5/4" s odvodněním a dvěma závitý					
52	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitý		kus	1,000	282,60	282,60
PP			Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitý					
53	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitý		kus	1,000	457,20	457,20
PP			Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitý					
54	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"		kus	1,000	419,40	419,40
PP			Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"					
55	K	72223204346	cirkulační termost. ventil DN15		kus	2,000	4 050,00	8 100,00
PP			cirkulační termost. ventil DN15					
56	M	7220002	CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN15/30		kus	1,000	4 500,00	4 500,00
PP			CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN15/30					
57	M	72200021	VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15 SV		kus	1,000	2 500,00	2 500,00
PP			VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15 SV					
58	M	723100156	Potrubí PE d32		m	40,000	40,50	1 620,00
PP			Potrubí PE d32					
59	M	72310014343	Signalizační vodič + páska		m	45,000	49,50	2 227,50
PP			Signalizační vodič + páska					
60	K	722232503	Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit		kus	1,000	10 350,00	10 350,00
PP			Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit					
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50		m	547,000	57,51	31 457,97
PP			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
62	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	547,000	50,58	27 667,26
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
63	M	72150456148926	Napojení na stáv.areálový vodovod vysazení odbočky + propojení + MONTÁŽ		kus	1,000	4 500,00	4 500,00
PP			Napojení na stáv.areálový vodovod vysazení odbočky + propojení + MONTÁŽ					
64	K	723000480	Montáž přechod PE/ocel		soub	2,000	135,00	270,00
PP			Montáž přechod PE/ocel					
65	M	56565956	přechod PE dn32ocel DN25		ks	2,000	495,00	990,00
PP			přechod PE dn32ocel DN25					
VV			0,66666666666667 * 3		2,000			
VV			Součet		2,000			
66	K	723231634	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 35 l		soubor	1,000	3 699,00	3 699,00
PP			Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1 o objemu 35 l					
67	K	723231921	Přislušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku		kus	1,000	1 287,00	1 287,00
PP			Přislušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku					
68	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m		kg	4 446,688	0,50	2 223,34
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D		725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty-Přesná specifikace dle Nabídka NAB-kpb-24-00112 a přání invest				266 238,06	
69	K	7250002	Montáž předstěnového systému		kus	8,000	1 350,00	10 800,00
PP			Montáž předstěnového systému					
70	M	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá		kus	8,000	4 500,00	36 000,00
PP			Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá					
71	K	725113123	Montáž klozetových mís		kus	8,000	855,00	6 840,00
PP			Montáž klozetových mís					
72	M	7250001	WC závěsné, bílé + sedátko, bílé		kus	7,000	2 250,00	15 750,00
PP			WC závěsné, bílé + sedátko, bílé					
73	M	7251010	WC závěsné invalidní + sedátko, bílé + vzdálení ovládání		kus	1,000	3 600,00	3 600,00
PP			WC závěsné invalidní + sedátko, bílé + vzdálení ovládání					
74	K	725121529	Pisoárový záchodek automatický s topelním spínačem		soubor	2,000	13 050,00	26 100,00
PP			Pisoárový záchodek automatický s topelním spínačem					
75	K	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva		kus	9,000	1 530,00	13 770,00
PP			Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
76	M	7251012	Umyvadlo ker. umyvadlo š = 900 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii uprostřed; bílé.		kus	8,000	2 250,00	18 000,00
PP			Umyvadlo ker. umyvadlo š = 900 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii uprostřed; bílé.					
77	M	72510121	Umyvadlo invalidní		kus	1,000	3 150,00	3 150,00
PP			Umyvadlo invalidní					
78	K	725241513	Sprchový odtokový žlab smřížkou		soubor	4,000	7 209,00	28 836,00
PP			Sprchový odtokový žlab smřížkou					
79	K	725245122	Zástěna sprchová		soubor	4,000	9 000,00	36 000,00
PP			Zástěna sprchová					
80	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou		soubor	2,000	2 700,00	5 400,00
PP			Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
81	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm + podomítkový modul + tlačítko		soubor	2,000	5 841,00	11 682,00
PP			Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm + podomítkový modul + tlačítko					
82	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou		kus	26,000	216,00	5 616,00
PP			Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou					
83	M	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojevací hadičky		kus	26,000	495,00	12 870,00
PP			Ventil rohový 1/2" + přípojevací hadičky					
84	K	725821316	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm		kus	1,000	1 476,00	1 476,00
PP			Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm					
85	K	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2		kus	9,000	188,10	1 692,90
PP			Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2					
86	M	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková		kus	8,000	1 350,00	10 800,00
PP			Baterie umyvadlová stoj. páková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	7251002253	Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní					
88	K	725831411	Montáž baterie vanové/ sprchové	soubor	4,000	463,50	1 854,00	
	PP		Montáž baterie vanové/ sprchové					
89	M	7251003	Baterie vanové/ sprchové podomítková páková + příslušenství	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	
	PP		Baterie vanové/ sprchové podomítková páková + příslušenství					
90	M	72510055	Baterie dřezová/výlevková nást. páková	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
	PP		Baterie dřezová/výlevková nást. páková					
91	K	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	4,000	188,10	752,40	
	PP		Montáž baterie dřezové					
92	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2 658,393	0,15	398,76	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m					
D OST Ostatní							43 650,00	
D O01 Ostatní							43 650,00	
93	K	0011	Stavební výpomoc	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Stavební výpomoc (vysekání drážek a prostupů, vč. hrubého zapravení)					
94	K	00121	Požární ucpávky	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Požární ucpávky					
95	K	0013	Konstrukce pro uchycení volně vedených rozvodů-objímká, vrutošroub, kotva	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Konstrukce pro uchycení volně vedených rozvodů-objímká, vrutošroub, kotva					
96	K	0014	Madla pro invalidní WC	set	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Madla pro invalidní WC					
97	K	0015	Madla pro invalidní umyvadlo	set	1,000	4 050,00	4 050,00	
	PP		Madla pro invalidní umyvadlo					
98	K	0017	Revize tlakových nádob	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Revize tlakových nádob					
99	K	0021	Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí					
100	K	0023	Rozbor pitné vody	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Rozbor pitné vody					
101	K	0024	Napouštění a vypouštění potrubí	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		Napouštění a vypouštění potrubí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.2.3 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 978 643,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 978 643,97	21,00%	625 515,23
		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK	3 604 159,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.			
Objekt:		1.2.0.4.1 - Provozní budova			
Soupis:		D.1.2.3 - VZT			
Místo:				Datum:	16. 9. 2025
Zadavatel:				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem				2 978 643,97	
D1 - Zařízení č.1 – Teplovzdušné větrání vybraných místností				2 827 269,40	
D2 - Zařízení č.2 - Celoroční přímé chlazení				151 374,57	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.2.3 - VZT
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 978 643,97

D	D1	Zařízení č.1 – Teplovzdušné větrání vybraných místností					2 827 269,40	
1	K	1.01	Centrální VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu:	ks	1,000	407 268,00	407 268,00	
PP		Centrální VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: Poznámka k položce: venkovní standardní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily Vlastnosti dle EN1886: vzduchotěsnost skříňe L1(M), L2(R) @-400 Pa, mech. stabilita D1(M), tepelná izolace I2(M) faktor tepelných mostů TBS(M), tělnost mezi filtrem a rámem (<0,5% Fg) jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018 Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT nebo obdobnou certifikační evropskou autoritou vývody na čelní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojítlých sendvičových panelů plech-izolace-plech, vodotěsné uzavřeno, jednotka opatřena stříškou, uzavírací klapky uvnitř komory, pružné podložení jednotky EC motory, radiální ventilátory s vnějším oběžným kolem, převodník tlaku na řídicí napětí přímý výsavní kondenzátor R32, elektrický ohříváč, filtrace M5 na přívodu a odvodu výměník ZZT – deskový rekuperátor s minimální účinností 76%, tlumicí vložky, sífony, pružné manžety uzavírací klapky, pružné manžety, servisní vypínače teplotní čidla, protimrazová ochrana ZZT, topný kabel pro odvod kondenzátu ZZT, snímače zanesení filtrů a chodu ventilátorů Jednotka umístěna na střechu na konstrukci jeřábem všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Požadované standardy a vybavení jsou popsány v Technické zprávě PD profese VZT následujícím způsobem: ruční ovládání a řízení						
	P		PŮDORYS STŘECHY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	1.01a	Rozvaděč pro řízení VZT jednotky - vnitřní provedení s montáží na stěnu	ks	1,000	126 438,00	126 438,00	
PP		Rozvaděč pro řízení VZT jednotky - vnitřní provedení s montáží na stěnu Poznámka k položce: včetně silového a komunikačního propojení s aktivními prvky VZT jednotky silová a komunikační kabeláž, žlaby pro kabeláže naprogramování a zprovoznění Požadované standardy a vybavení jsou popsány v Technické zprávě PD profese VZT						
	P		PŮDORYS 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	1.02	Venkovní kondenzační jednotka power inverter	ks	1,000	158 517,00	158 517,00	
PP		Venkovní kondenzační jednotka power inverter Poznámka k položce: chladiivo R32, Qch = 9,2 - 22,4 kW, Qt = 7,1 - 25 kW SEER = 5,7, SCOP = 3,6, chlazení -15 až 46 °C, topení -20 až 21°C Akustický tlak v 1 m pro chlazení/topení = 59/62 dB(A) Předpřipraveno chlazením R32, pružné podložení jednotky, umístění na střechu jeřábem všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních";						
	P		PŮDORYS STŘECHY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	1.02a	Řídicí rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží	ks	1,000	27 163,00	27 163,00	
PP		Řídicí rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží Poznámka k položce: všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" nastavení výkonu v 11 krocích pro každou jednotku (10 a vypnutí), regulace výkonu přes ext.signály, MODBUS, informace o defrost a předefrost, ovladač slot pro SD kartu pro záznam provozu propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou a rozvaděčem 1.01a. žlab pro kabeláž, kabeláž						
	P		PŮDORYS 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	1.03	Nástěnný kondenzační odvlhčovač velikost 40	ks	1,000	119 040,00	119 040,00	
PP		Nástěnný kondenzační odvlhčovač velikost 40 Poznámka k položce: chladiivo R407c, místní ovládání, modbus, Lp v 1m 46 dB(A) Odvlhčovací kapacita 38,4 l za 24h při 30°C a 60 % rh Filtr: elektrický topný článek 2 kW						
	P		PŮDORYS 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	1.04	Potrubní radiální ventilátor 800x200N, 3 - otáčkový	ks	1,000	6 792,00	6 792,00	
PP		Potrubní radiální ventilátor 800x200N, 3 - otáčkový Poznámka k položce: včetně pružných manžet						
	P		PŮDORYS 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	1.05	Ochranné síto 800 x 630	ks	2,000	1 843,00	3 686,00	
PP		Ochranné síto 800 x 630 PŮDORYS STŘECHY						
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	1.06	Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 2000, vč. děrovaného plechu	ks	16,000	7 638,00	122 208,00	
PP		Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 2000, vč. děrovaného plechu PŮDORYS STŘECHY						
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
9	K	1.07	Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000, vč. děrovaného plechu	ks	16,000	3 819,00	61 104,00	
PP		Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000, vč. děrovaného plechu PŮDORYS STŘECHY						
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
10	K	1.08	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 200 x 900	ks	4,000	2 312,00	9 248,00	
PP		Tlumič hluku pro kruhové potrubí 200 x 900 PŮDORYS 1.NP						
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	1.09	Výfuková samočinná žaluziová klapka d=250, plast	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP		Výfuková samočinná žaluziová klapka d=250, plast PŮDORYS 1.NP						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	1.10	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, d200	ks	2,000	1 251,00	2 502,00	
PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, d200 PŮDORYS 1.NP						
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	1.11	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 500 x 200	ks	1,000	2 519,00	2 519,00	
PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 500 x 200 PŮDORYS 2.NP						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	1.12	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 100 x 200	ks	5,000	1 858,00	9 290,00	
PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 100 x 200 PŮDORYS 2.NP						
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1.13	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 355 x 225	ks	1,000	2 294,00	2 294,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 355 x 225					
	VV		PŮDORYS 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	1.14	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 225 x 200	ks	1,000	1 916,00	1 916,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 225 x 200					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	1.15	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 400 x 200	ks	1,000	2 298,00	2 298,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 400 x 200					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	1.16	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 400 x 180	ks	1,000	2 298,00	2 298,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 400 x 180					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	1.17	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 355 x 200	ks	1,000	2 209,00	2 209,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 355 x 200					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	1.18	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 125 x 200	ks	1,000	1 856,00	1 856,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 125 x 200					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	1.19	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 100 x 100	ks	3,000	1 856,00	5 568,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 100 x 100					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	1.20	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 200 x 200	ks	1,000	1 856,00	1 856,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 200 x 200					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	1.21	Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 140 x 200	ks	1,000	1 856,00	1 856,00	
	PP		Regulační klapka těsná, ovládání ruční, 140 x 200					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	1.22	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice	ks	6,000	3 150,00	18 900,00	
	PP		Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice					
	P		Poznámka k položce: včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí					
	VV		PŮDORYS 1.NP, PŮDORYS 2.NP					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	1.23	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 500 x 24, připojovací krabice	ks	1,000	3 890,00	3 890,00	
	PP		Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 500 x 24, připojovací krabice					
	P		Poznámka k položce: včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	1.24	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice	ks	4,000	2 860,00	11 440,00	
	PP		Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice					
	P		Poznámka k položce: včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí					
	VV		PŮDORYS 1.NP, PŮDORYS 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	1.25	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 625 x 125, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1	ks	3,000	2 096,00	6 288,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 625 x 125, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1					
	P		Poznámka k položce: RAL9003					
	VV		PŮDORYS 2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	1.26	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 75, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1	ks	4,000	820,00	3 280,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 75, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1					
	P		Poznámka k položce: RAL9003					
	VV		PŮDORYS 1.NP, PŮDORYS 2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	K	1.27	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 125, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1	ks	7,000	970,00	6 790,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 125, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1					
	P		Poznámka k položce: RAL9003					
	VV		PŮDORYS 1.NP, PŮDORYS 2.NP					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
30	K	1.28	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 225, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1	ks	1,000	1 306,00	1 306,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 225, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	1.29	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 525x125, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1	ks	1,000	1 698,00	1 698,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 525x125, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	1.30	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225x75, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1	ks	5,000	820,00	4 100,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225x75, hliník, přívod - dvouřadá s regulací R1					
	VV		PŮDORYS 1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
33	K	1.31	Talířový ventil kovový přívodní d125 včetně rámečku	ks	2,000	404,00	808,00	
	PP		Talířový ventil kovový přívodní d125 včetně rámečku					
	P		Poznámka k položce: včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí					
	VV		PŮDORYS 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	1.32	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice	ks	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice					
	P		Poznámka k položce: včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí					
	VV		PŮDORYS 2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	1.33	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice	ks	2,000	2 860,00	5 720,00	
	PP		Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice					
	P		Poznámka k položce: včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
36	K	1.34	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 625 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	3,000	1 623,00	4 869,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 625 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			RAL9003					
	VV		PÚDORYS 2.NP					
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				3,000	
37	K	1.35	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	5,000	800,00	4 000,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			RAL9003					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
38	K	1.36	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 75, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	6,000	698,00	4 188,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 225 x 75, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			RAL9003					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
39	K	1.37	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 525 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	1,000	1 279,00	1 279,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 525 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
40	K	1.38	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí potrubí 225 x 75, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	5,000	698,00	3 490,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí potrubí 225 x 75, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				5,000	
41	K	1.39	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 425 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	1,000	1 099,00	1 099,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 425 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
42	K	1.40	Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 525 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	1,000	1 279,00	1 279,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do čtyřhranného potrubí 525 x 125, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
43	K	1.41	Obdelníková výústka komfortní do kruhového potrubí 225 x 75, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1	ks	1,000	698,00	698,00	
	PP		Obdelníková výústka komfortní do kruhového potrubí 225 x 75, hliník, odvod - jednořadá s regulací R1					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně regulační klapky d125					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
44	K	1.42	Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku	ks	4,000	900,00	3 600,00	
	PP		Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně regulační klapky daného průměru na nastavci potrubí					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
45	K	1.43	Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku	ks	1,000	548,00	548,00	
	PP		Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně regulační klapky daného průměru na nastavci potrubí					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
46	K	1.44	Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku	ks	14,000	404,00	5 656,00	
	PP		Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně regulační klapky daného průměru na nastavci potrubí					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		14				14,000	
	VV		Součet				14,000	
47	K	1.45	Stěnová mřížka jednořadá 300 x 100, rozteč lamel 12, horizontální lamely, hliník	ks	6,000	1 113,00	6 678,00	
	PP		Stěnová mřížka jednořadá 300 x 100, rozteč lamel 12, horizontální lamely, hliník					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
48	K	1.46	Stěnová mřížka jednořadá 200 x 100, rozteč lamel 12, horizontální lamely, hliník	ks	9,000	996,00	8 964,00	
	PP		Stěnová mřížka jednořadá 200 x 100, rozteč lamel 12, horizontální lamely, hliník					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
49	K	1.47	Požární ucpávka VZT potrubí	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Požární ucpávka VZT potrubí					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
50	K	1.48	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203	bm	26,000	281,00	7 306,00	
	PP		Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		26				26,000	
	VV		Součet				26,000	
51	K	1.49	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160	bm	14,000	252,00	3 528,00	
	PP		Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		14				14,000	
	VV		Součet				14,000	
52	K	1.50	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127	bm	32,000	239,00	7 648,00	
	PP		Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 127					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		32				32,000	
	VV		Součet				32,000	
53	K	1.51	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	529,000	980,00	518 420,00	
	PP		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			včetně kotvení s svíslého rozvodu tlumičí hluku k obvodové stěně v exteriéru					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP, PÚDORYS STŘECHY					
	VV		529				529,000	
	VV		Součet				529,000	
54	K	1.52	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	29,000	1 250,00	36 250,00	
	PP		Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		29				29,000	
	VV		Součet				29,000	
55	K	1.53	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	113,000	580,00	65 540,00	
	PP		Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			s Al. polepením příp. na tmy, přelepení spojů Al. páskou					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP, PÚDORYS STŘECHY					
	VV		113				113,000	
	VV		Součet				113,000	
56	K	1.54	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	143,000	2 300,00	328 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. Páskou, oplechování pozink plechem (nátěr dodávka stavby)					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP, PÚDORYS STŘECHY					
	VV		143		143,000			
	VV		Součet		143,000			
57	K	1.55	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy	m2	30,000	862,00	25 860,00	
	PP		Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		s Al. polepem příp. na trné, přelepení spojů Al. Páskou					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
58	K	1.56	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy	m2	107,000	2 350,00	251 450,00	
	PP		Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. Páskou, oplechování pozink plechem					
	VV		PÚDORYS STŘECHY					
	VV		107		107,000			
	VV		Součet		107,000			
59	K	1.57	Předizolované chladivové CU potrubí rozměru: 10/22	m	5,000	862,00	4 310,00	
	PP		Předizolované chladivové CU potrubí rozměru: 10/22					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře)					
	VV		PÚDORYS STŘECHY					
	VV		5		5,000			
60	K	1.58	Doplnění chladiva R32 do systému	kg	2,000	1 100,00	2 200,00	
	PP		Doplnění chladiva R32 do systému					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	1.59	Vakuování systému	soubor	1,000	800,00	800,00	
	PP		Vakuování systému					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	1.60	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku	soubor	1,000	800,00	800,00	
	PP		Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	1.201	Montážní materiál	kg	500,000	150,00	75 000,00	
	PP		Montážní materiál					
64	K	1.202	Zaregulování, koordinace s MaR	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zaregulování, koordinace s MaR					
65	K	1.203	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	0,040	2 813 880,00	112 555,20	
	PP		Dopravné (% z ceny materiálu)					
66	K	1.204	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	0,015	2 813 880,00	42 208,20	
	PP		Přesun hmot (% z ceny montáže)					
67	K	1.206	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Komplexní zkoušky, uvedení do provozu					
68	K	1.207	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
69	K	1.208	Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu	měření	1,000	28 000,00	28 000,00	
	PP		Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu					
70	K	1.209	Čistění a desinfekce VZT zařízení	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
	PP		Čistění a desinfekce VZT zařízení					
71	K	1.211	Vypracování provozního řádu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Vypracování provozního řádu					
D	D2		Zařízení č.2 - Celoroční přímé chlazení				151 374,57	
72	K	2.01	venkovní kondenzační jednotka SPLIT, chladicí výkon 2,3 - 5,6 kW	ks	1,000	49 409,00	49 409,00	
	PP		venkovní kondenzační jednotka SPLIT, chladicí výkon 2,3 - 5,6 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			typ chladiva R32 částečné předplnění pro 30 m					
			provozní rozsah chlazení - 15°C až 46°C, SEER=6,6					
			hladina akustického tlaku v 1m = 44 dB(A), hladina kustického výkonu 65 dB(A)					
			ochrana proti namrzání výměniku					
	VV		PÚDORYS STŘECHY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	2.02	vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 2,3 - 5,6 kW	ks	1,000	15 499,00	15 499,00	
	PP		vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 2,3 - 5,6 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			hladina akustického tlaku v 1m = 44 dB(A), hladina kustického výkonu 65 dB(A)					
			včetně kabelového ovládače s dotykovým displejem a modulu MODbus RTU, čerpadlo kondenzátu					
			V rozpočtu je cena dodávky nástěnné jednotky zahrnuta do ceny kondenzační jednotky 2.01					
	VV		PÚDORYS 1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	2.03	Předizolované chladivové CU potrubí rozměru: 6/12	m	25,000	525,00	13 125,00	
	PP		Předizolované chladivové CU potrubí rozměru: 6/12					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře)					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP, PÚDORYS STŘECHY					
	VV		25		25,000			
75	K	2.04	Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží	bm	25,000	30,00	750,00	
	PP		Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží					
	VV		PÚDORYS 1.NP, PÚDORYS 2.NP, PÚDORYS STŘECHY					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
76	K	2.05	Vakuování systému	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vakuování systému					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	2.06	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	2.100	Montážní materiál	kg	20,000	210,00	4 200,00	
	PP		Montážní materiál					
79	K	2.101	Zaregulování	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zaregulování					
80	K	2.102	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	0,040	143 483,00	5 739,32	
	PP		Dopravné (% z ceny materiálu)					
81	K	2.103	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	0,015	143 483,00	2 152,25	
	PP		Přesun hmot (% z ceny montáže)					
82	K	2.105	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Komplexní zkoušky, uvedení do provozu					
83	K	2.106	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
84	K	2.107	Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu	měření	1,000	28 000,00	28 000,00	
	PP		Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu					
85	K	2.108	Čistění a desinfekce VZT zařízení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Čistění a desinfekce VZT zařízení					
86	K	2.110	Vypracování provozního řádu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Vypracování provozního řádu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.2.4 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 658 538,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 658 538,53	21,00%	348 293,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 006 831,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.0.4.1 - Provozní budova

Soupis:

D.1.2.4 - Vytápění

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

16. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 658 538,53
PSV - Práce a dodávky PSV		1 648 630,63
713 - Izolace tepelné ÚT		30 062,82
731 - Ústřední vytápění - kotelny		663 511,68
733 - Ústřední vytápění - potrubí		279 831,82
734 - Ústřední vytápění - armatury		49 911,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		21 005,05
736 - Podlahové vytápění		604 308,15
OST - Ostatní		9 907,90
O01 - Ostatní		9 907,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.2.4 - Vytápění

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 658 538,53

D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 648 630,63				
D		713	Izolace tepelné ÚT	30 062,82				
1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	341,000	51,03	17 401,23	
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x						
2	M	71301	Izolace návleková tl. 15mm/ 15	m	21,000	13,50	283,50	
PP		Izolace návleková tl. 15mm/ 15						
3	M	713501	Izolace návleková tl.25mm/22 s Al	m	68,000	31,50	2 142,00	
PP		Izolace návleková tl.25mm/22 s Al						
4	M	713502	Izolace návleková tl.25mm/28 s Al	m	231,000	37,80	8 731,80	
PP		Izolace návleková tl.25mm/28 s Al						
5	M	7135021	Izolace návleková tl.35mm/35 s Al	m	21,000	53,68	1 127,28	
PP		Izolace návleková tl.35mm/35 s Al						
6	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	296,858	1,27	377,01	
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m						
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	663 511,68				
7	K	0010	Topná zkouška	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Topná zkouška						
8	K	73124101	Uvedení TČ do provozu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Uvedení TČ do provozu						
9	K	731242142	Montáž TČ	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP		Montáž TČ						
10	M	7310001	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA 27,0kW + el. dohřev 3x400 V 15,0kW, JIŠTĚNÍ 3x32A, EXPANZNÍ NÁDOBA 10 l; Topný výkon A2/W35 3,13 - 26,23 kW; tepelné čerpadlo bude disponovat komunikací TCP/IP	kus	1,000	441 000,00	441 000,00	
PP		TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA 27,0kW + el. dohřev 3x400 V 15,0kW, JIŠTĚNÍ 3x32A, EXPANZNÍ NÁDOBA 10 l; Topný výkon A2/W35 3,13 - 26,23 kW; tepelné čerpadlo bude disponovat komunikací TCP/IP						
11	M	731100156	Sestava pro připojení na ÚT a ZTI pro TČ, uzávěry + šroubení + vyp. ventily, BEZPEČNOSTNÍ SESTAVU, AGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR, DEMINERALIZAČNÍ PATRONU, chladivo včetně plnění + armatury a propojení s venkovní jednotkou	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	
PP		Sestava pro připojení na ÚT a ZTI pro TČ, uzávěry + šroubení + vyp. ventily, BEZPEČNOSTNÍ SESTAVU, AGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR, DEMINERALIZAČNÍ PATRONU, chladivo včetně plnění + armatury a propojení s venkovní jednotkou						
12	M	73110015788	Přizové antivibrační podstavce pro umístění na zem (Al výztuž) 600mm (bal. 2 ks)	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
PP		Přizové antivibrační podstavce pro umístění na zem (Al výztuž) 600mm (bal. 2 ks)						
13	M	731100157881	OHRÍVAČ TV 500l pro TČ + montáž	kus	1,000	58 500,00	58 500,00	
PP		OHRÍVAČ TV 500l pro TČ + montáž						
14	M	73110015789	Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí 3/4"×1/2" - délka 10 m + montáž	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
PP		Propojovací sada chladiva UV stabil - potrubí 3/4"×1/2" - délka 10 m + montáž						
15	M	73110015790	Přepínací ventil vytápění / TV 1"- DN25 + montáž	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
PP		Přepínací ventil vytápění / TV 1"- DN25 + montáž						
16	M	731100157901	Hydraulický kompaktní modul pro 1 směšovaný topný okruh s úspornými elektronicky řízenými čerpadly + montáž	kus	2,000	27 000,00	54 000,00	
PP		Hydraulický kompaktní modul pro 1 směšovaný topný okruh s úspornými elektronicky řízenými čerpadly + montáž						
17	M	731100157902	Čidlo pro směšovaný okruh + montáž	kus	2,000	894,74	1 789,48	
PP		Čidlo pro směšovaný okruh + montáž						
18	M	73110015791	Čidlo TV resp. čidlo kaskády	kus	1,000	894,74	894,74	
PP		Čidlo TV resp. čidlo kaskády						
19	M	73110015792	Vyrovňovací zásobník B 80 T (80 l) EH85 + montáž	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
PP		Vyrovňovací zásobník B 80 T (80 l) EH85 + montáž						
20	M	73110015793	Prostorový termostat SMART TC" (bez gateway)	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	
PP		Prostorový termostat SMART TC" (bez gateway)						
21	M	73110015794	Komunikační převodník GTW08 D-Evolution-Modbus	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Komunikační převodník GTW08 D-Evolution-Modbus						
22	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	6 533,842	1,55	10 127,46	
PP		Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m						
D		733	Ústřední vytápění - potrubí	279 831,82				
23	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	21,000	535,50	11 245,50	
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1						
24	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	68,000	565,20	38 433,60	
PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm						
25	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	231,000	806,40	186 278,40	
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm						
26	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	21,000	1 062,00	22 302,00	
PP		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm						
27	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	10,000	202,50	2 025,00	
PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1						
28	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	10,000	225,90	2 259,00	
PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm						
29	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	12,000	263,70	3 164,40	
PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm						
30	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm	kus	6,000	380,70	2 284,20	
PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm						
31	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	341,000	29,34	10 004,94	
PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2						
32	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2 779,970	0,66	1 834,78	
PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m						
D		734	Ústřední vytápění - armatury	49 911,11				
33	K	7340001	Montáž termostat. hlavice	kus	5,000	90,00	450,00	
PP		Montáž termostat. hlavice						
34	M	73455	TERMOSTATICKÁ HLAVICE s ochranou proti odcizení a poškození	kus	5,000	515,79	2 578,95	
PP		TERMOSTATICKÁ HLAVICE s ochranou proti odcizení a poškození						
35	M	73451	Ventil termostatický rad. pf. 1/2"	kus	5,000	473,68	2 368,40	
PP		Ventil termostatický rad. pf. 1/2"						
36	M	734690	Šroubení rad. pf. G 1/2	kus	5,000	63,00	315,00	
PP		Šroubení rad. pf. G 1/2						
37	M	73409	Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15	kus	10,000	105,26	1 052,60	
PP		Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15						
38	K	7340002	Montáž EN	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
PP		Montáž EN						
39	M	73404563	EN50/6-50l + SERVISNÍ ARMATURA DN25	kus	1,000	2 089,47	2 089,47	
PP		EN50/6-50l + SERVISNÍ ARMATURA DN25						
40	M	7340456342	SADA PRO VYTÁPĚNÍ S EL. ČERPADLEM, KU, FILTREM - DN25	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
PP		SADA PRO VYTÁPĚNÍ S EL. ČERPADLEM, KU, FILTREM - DN25						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	6,000	71,55	429,30	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C					
42	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 3,0 barů	kus	2,000	1 089,00	2 178,00	
	PP		Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 3,0 barů					
43	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	8,000	366,30	2 930,40	
	PP		Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C					
44	K	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	6,000	263,16	1 578,96	
	PP		Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2					
45	K	734291245	FILTR DN25 MAG. S ODKALENÍM PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,000	252,00	504,00	
	PP		FILTR DN25 MAG. S ODKALENÍM PN 16 do 130°C s vnitřními závit					
46	K	7342912451	Diferenciální ventil DN25	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		Diferenciální ventil DN25					
47	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	243,90	487,80	
	PP		Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
48	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	568,80	4 550,40	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
49	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,000	685,80	1 371,60	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm					
50	K	734421130	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa	kus	2,000	1 315,79	2 631,58	
	PP		Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa					
51	K	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	498,165	0,19	94,65	
	PP		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				21 005,05	
52	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	5,000	150,30	751,50	
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním					
53	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu	kus	5,000	340,20	1 701,00	
	PP		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu					
54	M	7350918	Otopné těleso trubkové KLM 1500.600	kus	5,000	3 684,21	18 421,05	
	PP		Otopné těleso trubkové KLM 1500.600					
55	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	208,736	0,63	131,50	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
	D	736	Podlahové vytápění				604 308,15	
56	M	7361001	Trubka PB-R 18x2,0	m	4 655,000	48,01	223 486,55	
	PP		Trubka PB-R 18x2,0					
57	M	73610011	Press-spojka GT-M-PK 18/18	m	20,000	52,63	1 052,60	
	PP		Press-spojka GT-M-PK 18/18					
58	M	7361002	Ochranná trubka 25	m	243,000	10,53	2 558,79	
	PP		Ochranná trubka 25					
59	M	736103111	Rozdělovací stanice 6 VĚTVÍ - 1"	kus	1,000	5 231,70	5 231,70	
	PP		Rozdělovací stanice 6 VĚTVÍ - 1"					
60	M	7361031112	Rozdělovací stanice 8 VĚTVÍ - 1"	kus	3,000	6 804,00	20 412,00	
	PP		Rozdělovací stanice 8 VĚTVÍ - 1"					
61	M	7361031113	Rozdělovací stanice 12 VĚTVÍ - 1"	kus	1,000	8 263,16	8 263,16	
	PP		Rozdělovací stanice 12 VĚTVÍ - 1"					
62	M	7361034145	Skříň rozdělovací stanice 7	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
	PP		Skříň rozdělovací stanice 7					
63	M	7361034146	Skříň rozdělovací stanice 10	kus	3,000	1 710,00	5 130,00	
	PP		Skříň rozdělovací stanice 10					
64	M	7361034147	Skříň rozdělovací stanice 12	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Skříň rozdělovací stanice 12					
65	M	7361005	Adaptér GT-M-KA 18x2	kus	82,000	115,79	9 494,78	
	PP		Adaptér GT-M-KA 18x2					
66	M	7361008	Uzavírací kohout 1" s regulačním ventilem	PÁR	5,000	450,00	2 250,00	
	PP		Uzavírací kohout 1" s regulačním ventilem					
67	M	7361009	Systémová deska pro podlahové topení	m2	600,000	187,58	112 548,00	
	PP		Systémová deska pro podlahové topení					
68	M	7361011	Dilatační pás	m	600,000	21,78	13 068,00	
	PP		Dilatační pás					
69	K	7360001	Montáž podlahového topení	m2	600,000	315,00	189 000,00	
	PP		Montáž podlahového topení					
70	K	7360002	Montáž rozdělovací stanice	soub	5,000	900,00	4 500,00	
	PP		Montáž rozdělovací stanice					
71	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	6 024,406	0,31	1 867,57	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m					
72	M	736101327	Připojovací elektrická lišta	kus	5,000	315,00	1 575,00	
	PP		Připojovací elektrická lišta					
	D	OST	Ostatní				9 907,90	
	D	O01	Ostatní				9 907,90	
73	K	0011	Stavební výpomoci	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Stavební výpomoci (vysekání drážek a prostupů, vč. hrubého zapravení)					
74	K	0013	Revize	soubor	1,000	1 578,95	1 578,95	
	PP		Revize					
75	K	0014	Konstrukce pro uchycení rozvodů	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Konstrukce pro uchycení rozvodů					
76	K	0016	Vyvážení a zaregulování otopné soustavy	soubor	1,000	1 578,95	1 578,95	
	PP		Vyvážení a zaregulování otopné soustavy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.2.5 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 371 040,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 371 040,68	21,00%	707 918,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 078 959,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: **D.1.2.5 - Silnoproud**

Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 371 040,68
B - Bleskosvod a uzemnění	501 162,00
IN - INSTALACE	2 344 418,32
R1 - ROZVADĚČ R1	298 907,24
R2 - ROZVADĚČ R2	93 443,12
ON - Ostatní	133 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.2.5 - Silnoproud

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 371 040,68

D	B	Bleskosvod a uzemnění						501 162,00
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	268,000	212,50	56 950,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001								
2	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	19,000	146,20	2 777,80	CS ÚRS 2025 01
PP drát D 8mm AlMgSi								
3	M	VB1	Vysokonapěťový vodič do 0,75m	m	83,000	977,50	81 132,50	
PP Vysokonapěťový vodič do 0,75m								
4	M	VB2	Vysokonapěťový vodič do 0,6m	m	50,000	977,50	48 875,00	
PP Vysokonapěťový vodič do 0,6m								
5	K	460932112	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	kus	296,000	24,74	7 323,04	CS ÚRS 2025 01
PP Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 do 12 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460932112								
6	M	VB3	podpěra na ploché střechy PV21	ks	150,000	19,55	2 932,50	
PP podpěra na ploché střechy PV21								
7	M	VB4	podpěra vedení na zed' PV1 pro vysokonapěťový vodič	ks	200,000	76,50	15 300,00	
PP podpěra vedení na zed' PV1 pro vysokonapěťový vodič								
8	K	VB5	Montáž tyč jímací délky do 6 m	ks	12,000	1 020,00	12 240,00	
PP Montáž tyč jímací délky do 6 m								
9	M	VB6	Jímací tyč celkové délky 5,7m, podpůrná trubka 3,2m a jímací hrot 2,5m	ks	3,000	14 025,00	42 075,00	
PP Jímací tyč celkové délky 5,7m, podpůrná trubka 3,2m a jímací hrot 2,5m								
10	M	VB7	Jímací tyč celkové délky 3,4m, podpůrná trubka 2,4m a jímací hrot 1,0m	ks	6,000	7 395,00	44 370,00	
PP Jímací tyč celkové délky 3,4m, podpůrná trubka 2,4m a jímací hrot 1,0m								
11	M	VB8	Jímací tyč celkové délky 4,2m, podpůrná trubka 3,2m a jímací hrot 1,0m	ks	3,000	10 455,00	31 365,00	
PP Jímací tyč celkové délky 4,2m, podpůrná trubka 3,2m a jímací hrot 1,0m								
12	M	VB9	přípevňovací sada pro napojení vysokonapěťového vodiče na jímací tyč	ks	12,000	833,00	9 996,00	
PP přípevňovací sada pro napojení vysokonapěťového vodiče na jímací tyč								
13	M	VB10	přípevňovací sada pro napojení vysokonapěťového vodiče do zemní krabice	ks	12,000	833,00	9 996,00	
PP přípevňovací sada pro napojení vysokonapěťového vodiče do zemní krabice								
14	K	VB11	Montáž držáku na zed'	ks	24,000	29,75	714,00	
PP Montáž držáku na zed'								
15	M	VB12	držák jímací tyče na zed', délka 230-400mm	ks	24,000	59,50	1 428,00	
PP držák jímací tyče na zed', délka 230-400mm								
16	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	80,000	52,62	4 209,60	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041								
17	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	56,000	47,01	2 632,56	CS ÚRS 2025 01
PP drát D 10mm FeZn								
18	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	198,000	59,93	11 866,14	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021								
19	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	188,000	39,53	7 431,64	CS ÚRS 2025 01
PP pás zemnicí 30x4mm FeZn								
20	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	42,000	107,95	4 533,90	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
21	M	VB13	Svorka pro spojování drát - drát	ks	30,000	22,95	688,50	
PP Svorka pro spojování drát - drát								
22	M	VB14	Zkušební svorka pro propojení Cu a FeZn vodiče	ks	12,000	52,70	632,40	
PP Zkušební svorka pro propojení Cu a FeZn vodiče								
23	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	64,000	150,45	9 628,80	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022								
24	M	VB15	Svorka pro spojování základových zemniců páska - drát	ks	24,000	49,30	1 183,20	
PP Svorka pro spojování základových zemniců páska - drát								
25	M	VB16	Svorka pro spojování základových zemniců páska - páska	ks	40,000	49,30	1 972,00	
PP Svorka pro spojování základových zemniců páska - páska								
26	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	12,000	77,01	924,12	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štiťků k označení svodu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083								
27	M	VB17	Označení svodu štítky čísly	ks	12,000	10,20	122,40	
PP Označení svodu štítky čísly								
28	K	VB18	Montáž zemní krabice	ks	12,000	425,00	5 100,00	
PP Montáž zemní krabice								
29	M	VB19	Zemní krabice 549 000	ks	12,000	1 487,50	17 850,00	
PP Zemní krabice 549 000								
30	K	741420911	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	24,000	38,00	912,00	CS ÚRS 2025 01
PP Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420911								
31	M	VB20	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	3,000	83,30	249,90	
PP Gumoasfaltová suspenze SA IV								
32	K	VB21	Pomocné práce, svařovací práce, stavební mechanizace	ks	1,000	38 250,00	38 250,00	
PP Pomocné práce, svařovací práce, stavební mechanizace								
33	M	VB22	Drobný materiál (spojovací materiál, pásky, zinkový sprej ...)	%	1,000	25 500,00	25 500,00	
PP Drobný materiál (spojovací materiál, pásky, zinkový sprej ...)								
D	IN	INSTALACE						2 344 418,32
34	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	20,000	85,85	1 717,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021								
35	M	VI1	krabice KSK100	ks	20,000	78,63	1 572,60	
PP krabice KSK100								
36	K	460932112	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	kus	2 000,000	24,74	49 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 do 12 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460932112								
37	K	741450001	Montáž svorkovnice hlavního pospojení	kus	3,000	97,75	293,25	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741450001								
38	M	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus	3,000	557,60	1 672,80	CS ÚRS 2025 01
PP svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	741761061	Montáž instalační krabice	kus	3,000	419,05	1 257,15	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu krabice bez zapojení vodičů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741761061								
40	K	468091221	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,10 m2 a hl do 15 cm	kus	3,000	400,35	1 201,05	CS ÚRS 2025 01
PP Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení betonovým nebo kamenném, velikosti plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091221								
41	M	34571473	krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem	kus	3,000	357,85	1 073,55	CS ÚRS 2025 01
PP krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem								
42	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	33,15	663,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004								
43	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	61,88	495,04	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006								
44	K	741112353	Otevíření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby	kus	100,000	9,01	901,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevíření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112353								
45	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	38,93	778,60	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061								
46	M	34571458	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	20,000	28,56	571,20	CS ÚRS 2025 01
PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem								
47	K	VI2	Montáž vývodka kabelová	ks	24,000	38,25	918,00	
PP Montáž vývodka kabelová								
48	M	VI3	Vývodka kabelová vč. svorkovnice pro připojení 5x2,5, 16A	ks	24,000	17,85	428,40	
PP Vývodka kabelová vč. svorkovnice pro připojení 5x2,5, 16A								
49	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	50,000	72,34	3 617,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468081311								
50	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	250,000	81,86	20 465,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101411								
51	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	50,000	104,55	5 227,50	CS ÚRS 2025 01
PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468101422								
52	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích hl do 3 cm a š do 3 cm	m	250,000	82,71	20 677,50	CS ÚRS 2025 01
PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941111								
53	K	460941122	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropích hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	50,000	118,15	5 907,50	CS ÚRS 2025 01
PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941122								
54	K	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	300,000	20,15	6 045,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091111								
55	K	468091112	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	kus	20,000	27,80	556,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 10x10x8 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468091112								
56	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	450,000	32,05	14 422,50	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001								
57	M	VI4	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	450,000	22,10	9 945,00	
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2								
58	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	300,000	33,83	10 149,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120003								
59	M	VI5	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2	m	300,000	55,42	16 626,00	
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2								
60	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	429,000	36,64	15 718,56	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 25 až 35 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120005								
61	M	VI6	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	429,000	86,70	37 194,30	
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2								
62	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	3 810,000	37,49	142 836,90	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015								
63	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	3 810,000	25,67	97 802,70	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2								
64	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	5 040,000	39,36	198 374,40	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016								
65	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	4 950,000	36,38	180 081,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2								
66	M	34111125	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2	m	90,000	60,01	5 400,90	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2								
67	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	54,000	37,49	2 024,46	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015								
68	M	VI7	kabel 1-CXKH-V-J 3X1,5 P60-R, funkční při požáru	m	54,000	41,23	2 226,42	
PP kabel 1-CXKH-V-J 3X1,5 P60-R, funkční při požáru								
69	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 650,000	50,32	83 028,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031								
70	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	525,000	19,98	10 489,50	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2								
71	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	450,000	39,36	17 712,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2								
72	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	675,000	58,06	39 190,50	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2								
73	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	900,000	53,98	48 582,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122033								
74	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	750,000	146,20	109 650,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2								
75	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	150,000	187,85	28 177,50	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2								
76	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	380,000	52,19	19 832,20	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032								
77	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	380,000	89,25	33 915,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	105,000	58,99	6 193,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122145					
79	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	105,000	310,25	32 576,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2					
80	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	26,000	63,33	1 646,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310201					
81	M	V/8	spínač řazení č.1 bílý, komplet	ks	26,000	187,00	4 862,00	
	PP		spínač řazení č.1 bílý, komplet					
82	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	16,000	72,25	1 156,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přepínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310231					
83	M	V/9	spínač řazení č.5 bílý, komplet	ks	16,000	204,00	3 264,00	
	PP		spínač řazení č.5 bílý, komplet					
84	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	3,000	179,35	538,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310251					
85	M	V/10	spínač řazení č.1 bílý, komplet, IP55	ks	3,000	204,00	612,00	
	PP		spínač řazení č.1 bílý, komplet, IP55					
86	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojtyp střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	144,50	289,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojtyp střídavých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310238					
87	M	V/11	spínač řazení č.6+6 bílý, komplet	ks	2,000	242,25	484,50	
	PP		spínač řazení č.6+6 bílý, komplet					
88	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	181,000	106,25	19 231,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313001					
89	M	V/12	zásuvka 1násobná 16A bílý, komplet	ks	181,000	163,20	29 539,20	
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý, komplet					
90	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	11,000	115,60	1 271,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313005					
91	M	V/13	zásuvka 1násobná 16A s přepětovou ochranou, bílá, komplet	ks	11,000	1 215,50	13 370,50	
	PP		zásuvka 1násobná 16A s přepětovou ochranou, bílá, komplet					
92	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	28,000	106,25	2 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313001					
93	M	V/14	zásuvka 1násobná 16A bílý,IP44 , komplet	ks	28,000	110,50	3 094,00	
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý,IP44 , komplet					
94	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	24,000	99,45	2 386,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310221					
95	M	V/15	Spínač žaluziový , řazení 1/0+1/0 s blokováním, komplet	ks	24,000	204,00	4 896,00	
	PP		Spínač žaluziový , řazení 1/0+1/0 s blokováním, komplet					
96	K	V/16	Montáž podlahové krabice, usazení, kompletace, zapojení zásuvek	ks	11,000	1 232,50	13 557,50	
	PP		Montáž podlahové krabice, usazení, kompletace, zapojení zásuvek					
97	M	V/17	Krabice podlahová, FB, čtvercová, 12×K45, 293×293mm, IK08, šedá, komplet, vč. zásuvek a přep. Ochrany T3	ks	11,000	6 120,00	67 320,00	
	PP		Krabice podlahová, FB, čtvercová, 12×K45, 293×293mm, IK08, šedá, komplet, vč. zásuvek a přep. Ochrany T3					
98	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	200,000	45,31	9 062,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, větší Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
99	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	200,000	16,75	3 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm					
100	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	130,000	256,70	33 371,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výčelníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910415					
101	M	V/18	žlab drátěný 300/35	m	102,000	280,50	28 611,00	
	PP		žlab drátěný 300/35					
102	M	V/19	Příslušenství žlabu 300/35	soubor	1,000	18 700,00	18 700,00	
	PP		Příslušenství žlabu 300/35					
103	M	V/20	žlab drátěný 200/60	m	12,000	204,00	2 448,00	
	PP		žlab drátěný 200/60					
104	M	V/21	Příslušenství žlabu 200/60	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00	
	PP		Příslušenství žlabu 200/60					
105	M	V/22	žlab drátěný 150/35	m	21,000	170,00	3 570,00	
	PP		žlab drátěný 150/35					
106	M	V/23	Příslušenství žlabu 150/35	soubor	1,000	289,00	289,00	
	PP		Příslušenství žlabu 150/35					
107	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 250 do 500 mm	kus	130,000	158,95	20 663,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky přes 250 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110127					
108	M	V/24	Závitová tyč 1m s držáky žlabu a kotvou	ks	130,000	34,00	4 420,00	
	PP		Závitová tyč 1m s držáky žlabu a kotvou					
109	K	V/25	montáž tlačítka pro TOTAL STOP, CENTRAL STOP	ks	1,000	195,50	195,50	
	PP		montáž tlačítka pro TOTAL STOP, CENTRAL STOP					
110	M	V/26	tlačítko pro CENTRAL STOP,TOTAL STOP,	ks	1,000	782,00	782,00	
	PP		tlačítko pro CENTRAL STOP,TOTAL STOP,					
111	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	35,000	343,40	12 019,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311004					
112	M	V/27	Detektor pohybu MASTER/SLAVE bílá	ks	35,000	833,00	29 155,00	
	PP		Detektor pohybu MASTER/SLAVE bílá					
113	K	741920052	Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek přes 150 do 300 mm ve stěně	m2	3,000	11 985,00	35 955,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920052					
114	M	59081005	deska požární ochranná kalcium-silikátová tl 40mm	m2	2,000	2 533,00	5 066,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska požární ochranná kalcium-silikátová tl 40mm					
115	M	59081010	tmel požární ochranný protipožární zpěňující	litr	5,000	1 215,50	6 077,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		tmel požární ochranný protipožární zpěňující					
116	K	210021055	Montáž příchytěk kovových průměru do 40 mm	kus	60,000	16,66	999,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž příchytěk pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210021055					
117	M	V/28	Příchytka kabelová kovová vč. vrutu	ks	60,000	25,50	1 530,00	
	PP		Příchytka kabelová kovová vč. vrutu					
118	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	209,000	267,75	55 959,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372021					
119	M	V/29	A1 - Svítidlo dle KS a výkresové dokumentace	ks	48,000	1 785,00	85 680,00	
	PP		A1 - Svítidlo dle KS a výkresové dokumentace					
120	M	V/30	A2 - Sestava dle KS a výkresové dokumentace	ks	1,000	2 652,00	2 652,00	
	PP		A2 - Sestava dle KS a výkresové dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	V131	A3 - Sestava die KS a výkresové dokumentace	ks	1,000	5 822,50	5 822,50	
	PP		A3 - Sestava die KS a výkresové dokumentace					
122	M	V132	A4 - Svítidlo die KS a výkresové dokumentace	ks	12,000	2 652,00	31 824,00	
	PP		A4 - Svítidlo die KS a výkresové dokumentace					
123	M	V133	B - Svítidlo die KS	ks	5,000	4 122,50	20 612,50	
	PP		B - Svítidlo die KS					
124	M	V134	C1 - Svítidlo die KS	ks	8,000	1 785,00	14 280,00	
	PP		C1 - Svítidlo die KS					
125	M	V135	C2 - Svítidlo die KS	ks	39,000	1 785,00	69 615,00	
	PP		C2 - Svítidlo die KS					
126	M	V136	C3 - Svítidlo die KS	ks	11,000	1 785,00	19 635,00	
	PP		C3 - Svítidlo die KS					
127	M	V137	D1 - Svítidlo die KS	ks	17,000	2 278,00	38 726,00	
	PP		D1 - Svítidlo die KS					
128	M	V138	D2 - Svítidlo die KS a výkresové dokumnrace	ks	1,000	8 262,00	8 262,00	
	PP		D2 - Svítidlo die KS a výkresové dokumnrace					
129	M	V139	D3 - Svítidlo die KS a výkresové dokumentace	ks	1,000	2 499,00	2 499,00	
	PP		D3 - Svítidlo die KS a výkresové dokumentace					
130	M	V140	D5 - Svítidlo die KS	ks	5,000	2 499,00	12 495,00	
	PP		D5 - Svítidlo die KS					
131	M	V141	E - Svítidlo die KS	ks	1,000	2 652,00	2 652,00	
	PP		E - Svítidlo die KS					
132	M	V142	F1 - Svítidlo die KS	ks	14,000	2 431,00	34 034,00	
	PP		F1 - Svítidlo die KS					
133	M	V143	N1 - Svítidlo die KS	ks	25,000	1 377,00	34 425,00	
	PP		N1 - Svítidlo die KS					
134	M	V144	N2 - Svítidlo die KS	ks	11,000	1 963,50	21 598,50	
	PP		N2 - Svítidlo die KS					
135	M	V145	N3 - Svítidlo die KS	ks	2,000	1 547,00	3 094,00	
	PP		N3 - Svítidlo die KS					
136	M	V146	N4 - Svítidlo die KS	ks	6,000	3 969,50	23 817,00	
	PP		N4 - Svítidlo die KS					
137	M	V147	V1 - Svítidlo die KS	ks	1,000	2 754,00	2 754,00	
	PP		V1 - Svítidlo die KS					
138	K	781161023	Montáž profilu pro LED pásek	m	19,200	66,90	1 284,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Připrava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího pro LED pásek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781161023					
139	K	741375041	Montáž modulový osvětlovací systém - transformátor	kus	5,000	196,35	981,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741375041					
140	K	741372125	Montáž svítidlo LED exteriérové vestavné sténové páskové se zapojením vodičů	m	19,200	347,65	6 674,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových vestavných sténových páskových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372125					
141	M	V148	L1 - LED profil v rámci linky, KOMPLET, napájení 24V DC	m	7,200	459,00	3 304,80	
	PP		L1 - LED profil v rámci linky, KOMPLET, napájení 24V DC					
142	M	V149	L2 - LED profil v madlu zábradlí, KOMPLET, napájení 24V DC	m	12,000	459,00	5 508,00	
	PP		L2 - LED profil v madlu zábradlí, KOMPLET, napájení 24V DC					
143	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000	529,55	529,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
144	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	216,75	1 517,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313051					
145	M	V150	Zásuvka nástěná 400V/5P/16A bezšroubová	ks	7,000	229,50	1 606,50	
	PP		Zásuvka nástěná 400V/5P/16A bezšroubová					
146	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	1 139,00	1 139,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350001					
147	K	742350002	Montáž potrvzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP	kus	1,000	702,10	702,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené potrvzovacího tlačítka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350002					
148	K	742350003	Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP	kus	1,000	875,50	875,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350003					
149	K	742350004	Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP	kus	1,000	1 751,00	1 751,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350004					
150	M	V152	Sada pro nouzovou signalizaci - přivolání pomoci na WC	ks	1,000	7 310,00	7 310,00	
	PP		Sada pro nouzovou signalizaci - přivolání pomoci na WC					
151	K	741910052	Montáž závěs kabelový hřebenový do 10 kabelů	kus	400,000	107,10	42 840,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelových závěsů bez osazení úchytných prvků hřebenových, pro uložení do 10 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910052					
152	M	V153	Svazková příchytka plastová pro vyvázání svazku kabelů až 30x 3x1,5 kabel, nad podhledem	ks	400,000	25,50	10 200,00	
	PP		Svazková příchytka plastová pro vyvázání svazku kabelů až 30x 3x1,5 kabel, nad podhledem					
153	K	210290811	Připojení motorických spotřebičů do 5 kW	kus	30,000	65,20	1 956,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpětná montáž motorických spotřebičů s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní femene a vyvážení, bez zapojení připojení motorických spotřebičů přechodné vyfazených z provozu do 5 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210290811					
154	K	HZS2232.1	Připojení elektrospotřebičů	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00	
	PP		Připojení elektrospotřebičů					
155	K	HZS22311.x	Pomocné práce	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		Pomocné práce					
156	M	V154	Drobný materiál (spojovací materiál, hmoždinky, vruty, izolační pásky...)	%	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		Drobný materiál (spojovací materiál, hmoždinky, vruty, izolační pásky...)					
D R1 ROZVADĚČ R1							298 907,24	
157	K	741210006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg	kus	1,000	2 677,50	2 677,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006					
158	M	VR1	Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=1200x2000x400, vč. mont. dílů	ks	1,000	13 770,00	13 770,00	
	PP		Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=1200x2000x400, vč. mont. dílů					
159	K	741320526	Montáž jističů kompaktních čtyřpólových do 1000 V do 630 A se zapojením vodičů	kus	1,000	667,25	667,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 1 000 V čtyřpólových do 630 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320526					
160	M	VR2	Odpínač 80A/3P + vyrážecí cívkva, pom. kontakt	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
	PP		Odpínač 80A/3P + vyrážecí cívkva, pom. kontakt					
161	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	405,45	405,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322012					
162	M	VR3	Svodič bleskových proudů T1+T2/3L 25kA -275	ks	1,000	2 822,00	2 822,00	
	PP		Svodič bleskových proudů T1+T2/3L 25kA -275					
163	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	124,10	124,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320111					
164	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	595,85	595,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
165	K	741330121	Montáž stykač střídavý ve skříni třípólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	2,000	306,85	613,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých ve skříni třípólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330121					
166	M	VR4	Stykač 3P, 25A, 230V	ks	2,000	527,00	1 054,00	
	PP		Stykač 3P, 25A, 230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330001					
168	M	VR5	Soumrakové spínač vč. časovačem, fotosenzor	ks	2,000	1 190,00	2 380,00	
	PP		Soumrakové spínač vč. časovačem, fotosenzor					
169	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	148,75	446,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161					
170	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	419,90	419,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
171	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	479,40	958,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
172	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	18,000	81,26	1 462,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101					
173	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	95,20	95,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
174	M	VR6	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	109,65	219,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
175	M	VR7	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	ks	4,000	102,00	408,00	
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
176	M	VR8	Vypínač 1/16A	ks	11,000	85,00	935,00	
	PP		Vypínač 1/16A					
177	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	7,000	244,80	1 713,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321041					
178	M	VR9	chránič kombinovaný 4pólový A30mA, B 16A	ks	7,000	2 210,00	15 470,00	
	PP		chránič kombinovaný 4pólový A30mA, B 16A					
179	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	79,000	207,40	16 384,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003					
180	M	VR10	chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 10A	ks	19,000	952,00	18 088,00	
	PP		chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 10A					
181	M	VR11	chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 16A	ks	60,000	952,00	57 120,00	
	PP		chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 16A					
182	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	270,000	24,82	6 701,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
183	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	33,15	663,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004					
184	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	61,88	1 113,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006					
185	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	92,65	370,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130008					
186	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	270,000	26,78	7 230,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130021					
187	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	20,000	36,04	720,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130023					
188	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	18,000	66,73	1 201,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130025					
189	K	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	100,30	401,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu, průřezu žily do 35 mm 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130027					
190	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	150,000	73,53	11 029,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120401					
191	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	150,000	8,93	1 339,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2					
192	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděče - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	270,000	21,34	5 761,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231001					
193	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděče - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	20,000	25,42	508,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231002					
194	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděče - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	18,000	39,61	712,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231004					
195	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděče - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	72,17	288,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231006					
196	M	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2	kus	270,000	10,63	2 870,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2					
197	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	20,000	13,94	278,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2					
198	M	34562230	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	18,000	24,14	434,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2					
199	M	34561667	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2	kus	4,000	100,30	401,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2					
200	K	HZS2232.3	Kompletace rozvaděče	soubor	1,000	95 200,00	95 200,00	
	PP		Kompletace rozvaděče					
201	K	HZS2231.1	Pomocné práce	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Pomocné práce					
202	M	VR12	Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, ...)	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00	
	PP		Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, ...)					
D R2			ROZVADĚČ R2				93 443,12	
203	K	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg	kus	1,000	2 677,50	2 677,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 300 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006					
204	M	VR13	Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=600x2000x400, vč. mont. dílů	ks	1,000	8 330,00	8 330,00	
	PP		Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=600x2000x400, vč. mont. dílů					
205	K	741320526	Montáž jističů kompaktních čtyřpólových do 1000 V do 630 A se zapojením vodičů	kus	1,000	667,25	667,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 1 000 V čtyřpólových do 630 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320526					
206	M	VR14	Odpínač 80A/3P + vyrážecí cívka, pom. kontakt	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
	PP		Odpínač 80A/3P + vyrážecí cívka, pom. kontakt					
207	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	405,45	405,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž přepětových ochrannů nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322012					
208	M	VR15	Svodič bleskových proudů T1+T2/3L 25kA -275	ks	1,000	2 822,00	2 822,00	
	PP		Svodič bleskových proudů T1+T2/3L 25kA -275					
209	K	741320111	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	124,10	248,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320111					
210	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	595,85	595,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	M	35822181	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 419,50	1 419,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
212	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	148,75	446,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161					
213	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	419,90	839,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
214	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	441,15	441,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
215	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	81,26	325,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101					
216	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	95,20	190,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
217	M	VR16	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	109,65	219,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
218	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	207,40	1 451,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003					
219	M	VR17	chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, C 20A	ks	2,000	952,00	1 904,00	
	PP		chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, C 20A					
220	M	VR18	chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 16A	ks	5,000	952,00	4 760,00	
	PP		chránič kombinovaný A 30mA, dvojpólový, B 16A					
221	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	23,000	24,82	570,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
222	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	33,15	530,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004					
223	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000	61,88	866,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130006					
224	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	92,65	370,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130008					
225	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	23,000	26,78	615,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130021					
226	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	16,000	36,04	576,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130023					
227	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	14,000	66,73	934,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130025					
228	K	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	100,30	401,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 35 mm 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130027					
229	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	100,000	73,53	7 353,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120401					
230	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	100,000	8,93	893,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2					
231	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	23,000	21,34	490,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231001					
232	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	16,000	25,42	406,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231002					
233	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	14,000	39,61	554,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231004					
234	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	72,17	288,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231006					
235	M	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2	kus	23,000	10,63	244,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2					
236	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	16,000	13,94	223,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2					
237	M	34562230	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	14,000	24,14	337,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2					
238	M	34561667	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2	kus	4,000	100,30	401,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2					
239	K	HZS2232.4	Kompletace rozvaděče	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		Kompletace rozvaděče					
240	K	HZS2231.2	Pomocné práce	soubor	1,000	6 970,00	6 970,00	
	PP		Pomocné práce					
241	M	VR19	Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, ..)	soubor	1,000	7 650,00	7 650,00	
	PP		Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, ..)					
D ON Ostatní							133 110,00	
242	K	MD	Mimostav. doprava 3.6% z materiálu	soubor	1,000	66 810,00	66 810,00	
	PP		Mimostav. doprava 3.6% z materiálu					
243	K	PM	Přesun materiálu po staveništi 2%	soubor	1,000	66 300,00	66 300,00	
	PP		Přesun materiálu po staveništi 2%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.2.6 - Slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			917 836,57
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	917 836,57	21,00%	192 745,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 110 582,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.0.4.1 - Provozní budova

Soupis:

D.1.2.6 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

16. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	917 836,57
D1 - Strukturovaná kabeláž	446 200,17
D2 - PZTS	225 068,40
D3 - Interkomy	25 066,50
D4 - CCTV	85 212,50
D5 - NKT - Nosné kabelové trasy	33 269,00
D6 - Ostatní náklady	103 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.						Datum:		16. 9. 2025	
Objekt:		1.2.0.4.1 - Provozní budova						Projektant:			
Soupis:		D.1.2.6 - Slaboproud						Zpracovatel:			
Místo:											
Zadavatel:											
Účastník:		Vyplň údaj									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							917 836,57	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D		D1	Strukturovaná kabeláž						446 200,17	
1	K	Pol59	19" stojanový rozvaděč 42U 800x800 dvojitě skleněné dveře 1000kg	ks	1,000	12 410,00	12 410,00			
PP		19" stojanový rozvaděč 42U 800x800 dvojitě skleněné dveře 1000kg								
2	K	Pol60	19" Patch panel CAT6 STP 24xRJ45 1U s vyvazovací lištou	ks	4,000	1 870,00	7 480,00			
PP		19" Patch panel CAT6 STP 24xRJ45 1U s vyvazovací lištou								
3	K	Pol61	Vyvazovací panel	ks	5,000	1 190,00	5 950,00			
PP		Vyvazovací panel								
4	K	Pol62	Montážní sada šroubku, matek M6	ks	18,000	527,00	9 486,00			
PP		Montážní sada šroubku, matek M6								
5	K	Pol63	ventilační jednotka horní montáž 4 ventilátory + termostat	ks	1,000	1 819,00	1 819,00			
PP		ventilační jednotka horní montáž 4 ventilátory + termostat								
6	K	Pol64	Napájecí panel 1U ACAR 5x230V	ks	1,000	1 955,00	1 955,00			
PP		Napájecí panel 1U ACAR 5x230V								
7	K	Pol65	Police 19" 1U 350mm pevná úchyt na přední i zadní lišty	ks	1,000	344,25	344,25			
PP		Police 19" 1U 350mm pevná úchyt na přední i zadní lišty								
8	K	Pol66	19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex	ks	1,000	1 232,50	1 232,50			
PP		19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex								
9	K	Pol67	optická kazeta pro 24 svarů, modrá, s držáky a víkem	ks	2,000	221,00	442,00			
PP		optická kazeta pro 24 svarů, modrá, s držáky a víkem								
10	K	Pol23	Pigtail LC 9/125 2m G.657A, těsná ochrana	ks	12,000	127,50	1 530,00			
PP		Pigtail LC 9/125 2m G.657A, těsná ochrana								
11	K	Pol24	Ochrana svaru	ks	12,000	340,00	4 080,00			
PP		Ochrana svaru								
12	K	Pol25	Adaptér optický LC-LC, Duplex , Singlemode	ks	6,000	61,20	367,20			
PP		Adaptér optický LC-LC, Duplex , Singlemode								
13	K	Pol26	Záslepka do SC portu	ks	18,000	38,25	688,50			
PP		Záslepka do SC portu								
14	K	Pol68	Switch PoE - do racku, smart, 24× RJ-45 PoE, 4× SFP, 24× 10/100Base-T	ks	1,000	12 070,00	12 070,00			
PP		Switch PoE - do racku, smart, 24× RJ-45 PoE, 4× SFP, 24× 10/100Base-T								
15	K	Pol30	Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH / DCA	m	3 730,125	22,95	85 606,37			
PP		Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH / DCA								
16	K	Pol33	Keystone cat6 STP RJ45	ks	75,000	95,20	7 140,00			
PP		Keystone cat6 STP RJ45								
17	K	Pol69	Datová zásuvka 1xRJ45 cat6STP včetně rámečku, design dle NN	ks	9,000	323,00	2 907,00			
PP		Datová zásuvka 1xRJ45 cat6STP včetně rámečku, design dle NN								
18	K	Pol70	Datová zásuvka 2xRJ45 cat6STP včetně rámečku, design dle NN	ks	27,000	391,00	10 557,00			
PP		Datová zásuvka 2xRJ45 cat6STP včetně rámečku, design dle NN								
19	K	Pol71	Instalační krabice	ks	36,000	47,60	1 713,60			
PP		Instalační krabice								
20	K	Pol72	Ohebná trubka 25mm	m	735,000	34,85	25 614,75			
PP		Ohebná trubka 25mm								
21	K	Pol73	Svazková příchytka včetně šroubu	ks	10,000	21,25	212,50			
PP		Svazková příchytka včetně šroubu								
22	K	Pol74	Drážkování	m	300,000	34,00	10 200,00			
PP		Drážkování								
23	K	Pol34	Měřicí protokol metalika	ks	1,000	10 200,00	10 200,00			
PP		Měřicí protokol metalika								
24	K	Pol35	Měřicí protokol optika	ks	1,000	9 180,00	9 180,00			
PP		Měřicí protokol optika								
25	K	Pol36	Svár optického vlákna	ks	12,000	680,00	8 160,00			
PP		Svár optického vlákna								
26	K	Pol75	AV receiver	ks	1,000	15 810,00	15 810,00			
PP		AV receiver výkon 175 W/kanál, minimální impedance 4 Ohm, 7 × reproduktorový výstup, 2 × výstup pro aktivní subwoofer, HDMI 6 × vstup a 2 × výstup, RCA/Cinch 4 × vstup, 1 × optický vstup, 1 × gramofonový vstup, 1 × anténní vstup, 1 × vstup LAN, 1 × vstup koaxiální audio, 2 × vstup USB, 1 × sluchátkový výstup, USB, Wi-Fi, Bluetooth a AirPlay 2, podpora Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS: X, DTS Neural: X a DTS Virtual X, ARC (Zpětný zvukový kanál), DAB tuner, FM tuner								
27	K	Pol76	Vestavný reproduktor stropní 40hm 35W	ks	4,000	1 581,00	6 324,00			
PP		Vestavný reproduktor stropní 40hm 35W								
28	K	Pol77	Reproduktorový kabel 2 × 2,5 mm2	m	70,000	20,40	1 428,00			
PP		Reproduktorový kabel 2 × 2,5 mm2								
29	K	Pol78	Konferenční zařízení video	ks	1,000	61 200,00	61 200,00			
PP		Konferenční zařízení video až 1920x1080, motorizované natáčení hlavy kamery (260°)j naklápění (130°)j zorné pole 90°, 10x bezzářkový Zoom, Optika Carl Zeiss, dálkové ovládání, kensington port, konektor USB								
30	K	Pol79	HDMI propojovací kabel 10m	ks	1,000	289,00	289,00			
PP		HDMI propojovací kabel 10m								
31	K	Pol80	Zásuvka HDMI předzapojená včetně krytky, instalační krabice	ks	2,000	289,00	578,00			
PP		Zásuvka HDMI předzapojená včetně krytky, instalační krabice								
32	K	Pol81	USB propojovací kabel 7m	ks	1,000	204,00	204,00			
PP		USB propojovací kabel 7m								
33	K	Pol82	Zásuvka USB předzapojená včetně krytky, instalační krabice	ks	2,000	306,00	612,00			
PP		Zásuvka USB předzapojená včetně krytky, instalační krabice								
34	K	Pol83	Zásuvka audio-mikrofonní 45x45	ks	2,000	306,00	612,00			
PP		Zásuvka audio-mikrofonní 45x45								
35	K	Pol84	Mikrofonní kabel	m	100,000	22,10	2 210,00			
PP		Mikrofonní kabel								
36	K	Pol85	Trubka instalační ohebná 50 včetně spojek, příchyték	m	190,000	55,25	10 497,50			
PP		Trubka instalační ohebná 50 včetně spojek, příchyték								
37	K	Pol86	Docházkový terminál - kompatibilní s provozovaným docházkovým systémem od společnosti QI	ks	2,000	29 920,00	59 840,00			
PP		Docházkový terminál - kompatibilní s provozovaným docházkovým systémem od společnosti QI								
38	K	Pol87	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	25 500,00	25 500,00			
PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)								
39	K	Pol88	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	29 750,00	29 750,00			
PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)								

D		D2	PZTS						225 068,40	
40	K	Pol89	Ústředna s LAN, rádiovým modulem a 4G LTE GSM modulem	ks	1,000	27 540,00	27 540,00			
PP		Ústředna s LAN, rádiovým modulem a 4G LTE GSM modulem, až 120 bezdrátových a až 230 sběrníkových periferií, až 600 uživateli, až 15 sekcí								
41	K	Pol90	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	1 377,00	1 377,00			
PP		Akumulátor 12V/17Ah								
42	K	Pol91	Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displejem	ks	2,000	3 527,50	7 055,00			
PP		Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displejem								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol92	Sběrníkový designový PIR detektor pohybu, dosah 12 m / 90°	ks	23,000	1 360,00	31 280,00	
	PP		Sběrníkový designový PIR detektor pohybu, dosah 12 m / 90°					
44	K	Pol93	Sběrníkový kombinovaný detektor koufe a teplot	ks	2,000	1 795,20	3 590,40	
	PP		Sběrníkový kombinovaný detektor koufe a teplot					
45	K	Pol94	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný	ks	7,000	807,50	5 652,50	
	PP		MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný					
46	K	Pol95	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný vratový	ks	3,000	2 082,50	6 247,50	
	PP		MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný vratový					
47	K	Pol96	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru	ks	9,000	2 380,00	21 420,00	
	PP		Sběrníkový modul připojení drátového detektoru					
48	K	Pol97	Sběrníkový expandér – 16 vstupů	ks	1,000	2 048,50	2 048,50	
	PP		Sběrníkový expandér – 16 vstupů					
49	K	Pol98	Sběrníková vnitřní piezo sířena	ks	1,000	1 581,00	1 581,00	
	PP		Sběrníková vnitřní piezo sířena					
50	K	Pol99	Venkovní sběrníková sířena s bílým krytem, červený maják, s baterií	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	
	PP		Venkovní sběrníková sířena s bílým krytem, červený maják, s baterií					
51	K	Pol100	Adresní rozbočovač sběrnice v krabici	ks	1,000	2 278,00	2 278,00	
	PP		Adresní rozbočovač sběrnice v krabici					
52	K	Pol101	Zálohovaný posilovač sběrnice včetně krytu	ks	1,000	2 720,00	2 720,00	
	PP		Zálohovaný posilovač sběrnice včetně krytu					
53	K	Pol90	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	1 377,00	1 377,00	
	PP		Akumulátor 12V/17Ah					
54	K	Pol102	Zálohovaný zdroj pro napájení zámků v krytu s tech.výstupy 13,8Vss/5,5A	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Zálohovaný zdroj pro napájení zámků v krytu s tech.výstupy 13,8Vss/5,5A					
55	K	Pol90	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	1 377,00	1 377,00	
	PP		Akumulátor 12V/17Ah					
56	K	Pol103	Napojení dveří/ zámku	ks	9,000	552,50	4 972,50	
	PP		Napojení dveří/ zámku					
57	K	Pol104	Sběrníková čtečka venkovní/vnitřní	ks	9,000	2 091,00	18 819,00	
	PP		Sběrníková čtečka venkovní/vnitřní					
58	K	Pol105	Podložka pod čtečku	ks	9,000	459,00	4 131,00	
	PP		Podložka pod čtečku					
59	K	Pol106	Kabel sběrnice	ks	500,000	30,60	15 300,00	
	PP		Kabel sběrnice					
60	K	Pol107	Kabel CXKHE-R 2x1,5 B2cas1d1a1	m	400,000	29,33	11 732,00	
	PP		Kabel CXKHE-R 2x1,5 B2cas1d1a1					
61	K	Pol108	Kabelová příchytka včetně šroubu	ks	100,000	27,20	2 720,00	
	PP		Kabelová příchytka včetně šroubu					
62	K	Pol109	Trubka instalační ohebná 20 včetně spojek, příchylek	m	300,000	27,20	8 160,00	
	PP		Trubka instalační ohebná 20 včetně spojek, příchylek					
63	K	Pol110	Trubka instalační ohebná 40 včetně spojek, příchylek	m	50,000	30,60	1 530,00	
	PP		Trubka instalační ohebná 40 včetně spojek, příchylek					
64	K	Pol111	Drážkování	m	200,000	42,50	8 500,00	
	PP		Drážkování					
65	K	Pol112	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
	PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)					
66	K	Pol113	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00	
	PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)					
D D3 Interkomy							25 066,50	
67	K	Pol42	Hlavní jednotka s kamerou + modul s 5 tlačítky	ks	1,000	8 160,00	8 160,00	
	PP		Hlavní jednotka s kamerou + modul s 5 tlačítky					
68	K	Pol43	Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	1,000	1 649,00	1 649,00	
	PP		Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly					
69	K	Pol44	Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	1,000	212,50	212,50	
	PP		Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly					
70	K	Pol114	IP bílá handsfree jednotka, 4,3" obrazovka	ks	1,000	6 970,00	6 970,00	
	PP		IP bílá handsfree jednotka, 4,3" obrazovka					
71	K	Pol115	Stojan pro vnitřní odpovídací jednotku	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Stojan pro vnitřní odpovídací jednotku					
72	K	Pol116	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	2 975,00	2 975,00	
	PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)					
73	K	Pol117	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	
	PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)					
D D4 CCTV							85 212,50	
74	K	Pol118	NVR pro 16 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD, podpora RAID. Rekordér podporuje VA kamery (rozpoznání tváře, perimetrické funkce, motion detection 2.0, ANPR, počítání osob, klasifikace objektů, aj.). Rekordér také poskytuje VA pro neanalytické kamery (Moto	ks	1,000	13 260,00	13 260,00	
	PP		NVR pro 16 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD, podpora RAID. Rekordér podporuje VA kamery (rozpoznání tváře, perimetrické funkce, motion detection 2.0, ANPR, počítání osob, klasifikace objektů, aj.). Rekordér také poskytuje VA pro neanalytické kamery (Motion Detection 2.0 na všech vstupech, Perimetrické funkce na 4 vstupech)					
75	K	Pol119	přídavný HDD k rekordérům, 6TB, SATA, CMR, 64MB	ks	2,000	3 952,50	7 905,00	
	PP		přídavný HDD k rekordérům, 6TB, SATA, CMR, 64MB					
76	K	Pol120	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2,8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	ks	10,000	2 720,00	27 200,00	
	PP		IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2,8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67					
77	K	Pol121	Instalační krabice pro kamery	ks	10,000	807,50	8 075,00	
	PP		Instalační krabice pro kamery					
78	K	Pol122	IP minidome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, audio	ks	1,000	2 040,00	2 040,00	
	PP		IP minidome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, audio					
79	K	Pol123	Instalační krabice pro kamery	ks	1,000	807,50	807,50	
	PP		Instalační krabice pro kamery					
80	K	Pol50	1ch přepětová ochrana 1, podpora PoE	ks	10,000	637,50	6 375,00	
	PP		1ch přepětová ochrana 1, podpora PoE					
81	K	Pol124	Plošiny, lešení, pomocné konstrukce	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	
	PP		Plošiny, lešení, pomocné konstrukce					
82	K	Pol125	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	
	PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)					
83	K	Pol126	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)					
D D5 NKT - Nosné kabelové trasy							33 269,00	
84	K	Pol127	Kabelový žlab drátěný 150/50 včetně příslušenství, kotvícího materiálu, uchycení ke stropu	m	80,000	357,00	28 560,00	
	PP		Kabelový žlab drátěný 150/50 včetně příslušenství, kotvícího materiálu, uchycení ke stropu					
85	K	Pol128	Stojna pro stoupačkovou montáž včetně kotvení	ks	10,000	297,50	2 975,00	
	PP		Stojna pro stoupačkovou montáž včetně kotvení					
86	K	Pol129	Příchytka sonap pro stoupačkovou montáž	ks	30,000	57,80	1 734,00	
	PP		Příchytka sonap pro stoupačkovou montáž					
D D6 Ostatní náklady							103 020,00	
87	K	Pol130	Drobný instalační materiál	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00	
	PP		Drobný instalační materiál					
88	K	Pol131	Konfigurace/programování	soubor	1,000	44 200,00	44 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Konfigurace/programování					
89	K	Pol134	Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky	soubor	1,000	29 750,00	29 750,00	
PP			Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky					
90	K	Pol135	Zaškolení uživatele	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	
PP			Zaškolení uživatele					
91	K	Pol136	Protipožární ucpávky o velikosti do 0,01m2	m2	1,000	1 020,00	1 020,00	
PP			Protipožární ucpávky o velikosti do 0,01m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis:
D.1.2.8 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 447 563,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 447 563,60	21,00%	303 988,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 751 551,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.	Datum:	16. 9. 2025
Objekt:	1.2.0.4.1 - Provozní budova	Projektant:	
Soupis:	D.1.2.8 - Měření a regulace	Zpracovatel:	
Místo:			
Zadavatel:			
Účastník:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 447 563,60
D1 - I. Kabeláže elektroinstalací a sběrnice, boxy	76 517,00
D2 - II. Trubkování a žlaby	58 395,00
D3 - III. Rozvaděč R_MaR.1	267 661,60
D4 - IV. Periferie - MaR/KNX objekt	674 815,00
D5 - V. Programátorské a parametrizační činnosti	202 300,00
D6 - VI. Ostatní rozpočtové náklady	167 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.0.4.1 - Provozní budova
Soupis: D.1.2.8 - Měření a regulace

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 447 563,60

D	D1	I. Kabeláže elektroinstalací a sběrnice, boxy					76 517,00	
1	K	Pol137	Kabel silový s CU jádrem CYKY-J 5x1,5	m	50,000	32,30	1 615,00	
	PP		Kabel silový s CU jádrem CYKY-J 5x1,5					
2	K	Pol138	Kabel silový s CU jádrem CYKY-J 3x1,5	m	250,000	22,10	5 525,00	
	PP		Kabel silový s CU jádrem CYKY-J 3x1,5					
3	K	Pol139	Kabel silový s CU jádrem CYKY-O 2x1,5	m	200,000	18,70	3 740,00	
	PP		Kabel silový s CU jádrem CYKY-O 2x1,5					
4	K	Pol140	Kabel silový s CU jádrem JYTY-J 14x1	m	200,000	71,40	14 280,00	
	PP		Kabel silový s CU jádrem JYTY-J 14x1					
5	K	Pol141	Kabel silový s CU jádrem JYTY-O 4x1	m	40,000	23,80	952,00	
	PP		Kabel silový s CU jádrem JYTY-O 4x1					
6	K	Pol142	Kabel silový s CU jádrem JYTY-O 2x1	m	75,000	18,70	1 402,50	
	PP		Kabel silový s CU jádrem JYTY-O 2x1					
7	K	Pol143	Kabel síťový FTP Cat 6	m	75,000	22,95	1 721,25	
	PP		Kabel síťový FTP Cat 6					
8	K	Pol144	Kabel síťový FTP Cat 5e	m	225,000	20,40	4 590,00	
	PP		Kabel síťový FTP Cat 5e					
9	K	Pol145	Kabel sdělovací JY(st)Y 2x2x0,8 še	m	350,000	22,10	7 735,00	
	PP		Kabel sdělovací JY(st)Y 2x2x0,8 še					
10	K	Pol146	Kabel sdělovací JY(st)Y 2x2x0,8 čv	m	75,000	22,95	1 721,25	
	PP		Kabel sdělovací JY(st)Y 2x2x0,8 čv					
11	K	Pol147	Kabel sdělovací JY(st)Y 2x2x0,8 ze	m	350,000	22,10	7 735,00	
	PP		Kabel sdělovací JY(st)Y 2x2x0,8 ze					
12	K	Pol148	Krabice přístrojová podomítková instalační KPR 68	ks	50,000	93,50	4 675,00	
	PP		Krabice přístrojová podomítková instalační KPR 68					
13	K	Pol149	Drobný nespecifikovaný materiál	set	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Drobný nespecifikovaný materiál					
14	K	Pol150	Ukončení kabeláže dle PD	set	1,000	6 800,00	6 800,00	
	PP		Ukončení kabeláže dle PD					
15	K	Pol151	Popis/označení kabelů (oba konce, popisovací štítky na kabel)	set	1,000	5 525,00	5 525,00	
	PP		Popis/označení kabelů (oba konce, popisovací štítky na kabel)					

D	D2	II. Trubkování a žlaby					58 395,00	
16	K	Pol152	Instalační žlab drátový, 50x50, vč. podpěr, úchytek, uzemnění	m	130,000	289,00	37 570,00	
	PP		Instalační žlab drátový, 50x50, vč. podpěr, úchytek, uzemnění					
17	K	Pol153	Instalační žlab drátový, 100x50, vč. podpěr, úchytek, uzemnění	m	30,000	552,50	16 575,00	
	PP		Instalační žlab drátový, 100x50, vč. podpěr, úchytek, uzemnění					
18	K	Pol154	Chránička UV D40	m	20,000	30,60	612,00	
	PP		Chránička UV D40					
19	K	Pol155	Trubka elektroinstalační ohebná D23, montáž - uložení pod omítku	m	100,000	27,20	2 720,00	
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná D23, montáž - uložení pod omítku					
20	K	Pol156	Trubka elektroinstalační ohebná D40, montáž - uložení pod omítku	m	30,000	30,60	918,00	
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná D40, montáž - uložení pod omítku					

D	D3	III. Rozvaděč R MaR.1					267 661,60	
21	K	Pol157	Rozvaděčová skříň 1885x810x300	set	1,000	7 310,00	7 310,00	
	PP		Rozvaděčová skříň 1885x810x300					
22	K	Pol158	Procesorová stanice BMS hlavní	ks	1,000	35 870,00	35 870,00	
	PP		Procesorová stanice BMS hlavní					
23	K	Pol159	Napájecí zdroj 24 VAC/VDC pro systém BMS	ks	1,000	1 079,50	1 079,50	
	PP		Napájecí zdroj 24 VAC/VDC pro systém BMS					
24	K	Pol160	Systémový analogový modul 8násobný - 0-10V	ks	1,000	10 455,00	10 455,00	
	PP		Systémový analogový modul 8násobný - 0-10V					
25	K	Pol161	Systémový výstupní modul 12násobný	ks	5,000	16 490,00	82 450,00	
	PP		Systémový výstupní modul 12násobný					
26	K	Pol162	Systémový vstupní modul 16násobný univerzální	ks	1,000	18 020,00	18 020,00	
	PP		Systémový vstupní modul 16násobný univerzální					
27	K	Pol163	Svorkovnice pro procesorovou stanici	ks	1,000	816,00	816,00	
	PP		Svorkovnice pro procesorovou stanici					
28	K	Pol164	Svorkovnice pro vstupně/výstupní moduly	ks	7,000	816,00	5 712,00	
	PP		Svorkovnice pro vstupně/výstupní moduly					
29	K	Pol165	Svorkovnice pro napájecí zdroj systému BMS	ks	1,000	931,60	931,60	
	PP		Svorkovnice pro napájecí zdroj systému BMS					
30	K	Pol166	Systémový propojovací kabel BMS	ks	2,000	816,00	1 632,00	
	PP		Systémový propojovací kabel BMS					
31	K	Pol167	Převodník KNX/BacNET včetně zběrníkového zdroje	ks	1,000	7 820,00	7 820,00	
	PP		Převodník KNX/BacNET včetně zběrníkového zdroje					
32	K	Pol168	KNX přepěťová ochrana	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
	PP		KNX přepěťová ochrana					
33	K	Pol169	Hlavní odřpínač	ks	1,000	731,00	731,00	
	PP		Hlavní odřpínač					
34	K	Pol170	Jednopólový jistič (FA)	ks	4,000	95,20	380,80	
	PP		Jednopólový jistič (FA)					
35	K	Pol171	Jednopólový jistič (FA)	ks	5,000	95,20	476,00	
	PP		Jednopólový jistič (FA)					
36	K	Pol172	Jednopólový jistič (FA)	ks	1,000	95,20	95,20	
	PP		Jednopólový jistič (FA)					
37	K	Pol173	Jednopólový jistič (FA)	ks	14,000	95,20	1 332,80	
	PP		Jednopólový jistič (FA)					
38	K	Pol174	Kombinovaný chránič s jističem	ks	1,000	892,50	892,50	
	PP		Kombinovaný chránič s jističem					
39	K	Pol175	Zdroj DC	ks	1,000	765,00	765,00	
	PP		Zdroj DC					
40	K	Pol175	Zdroj DC	ks	1,000	765,00	765,00	
	PP		Zdroj DC					
41	K	Pol176	Zdroj DC	ks	1,000	765,00	765,00	
	PP		Zdroj DC					
42	K	Pol177	Transformátor 230VAC/24VAC	ks	1,000	552,50	552,50	
	PP		Transformátor 230VAC/24VAC					
43	K	Pol178	Transformátor 230VAC/24VAC	ks	1,000	552,50	552,50	
	PP		Transformátor 230VAC/24VAC					
44	K	Pol179	Relé 230 VAC	ks	13,000	408,00	5 304,00	
	PP		Relé 230 VAC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol180	Držák pro relé se sponou	ks	13,000	195,50	2 541,50	
	PP		Držák pro relé se sponou					
46	K	Pol181	Držák s pojistkou na DIN	ks	1,000	195,50	195,50	
	PP		Držák s pojistkou na DIN					
47	K	Pol181	Držák s pojistkou na DIN	ks	1,000	195,50	195,50	
	PP		Držák s pojistkou na DIN					
48	K	Pol182	Držák keystone na DIN	ks	6,000	357,00	2 142,00	
	PP		Držák keystone na DIN					
49	K	Pol183	Keystone Cat 6	ks	6,000	95,20	571,20	
	PP		Keystone Cat 6					
50	K	Pol184	Zásuvka na DIN lištu	ks	1,000	510,00	510,00	
	PP		Zásuvka na DIN lištu					
51	K	Pol185	Řadové svorky + příslušenství	soubor	1,000	1 020,00	1 020,00	
	PP		Řadové svorky + příslušenství					
52	K	Pol186	Vyvazovací systém	soubor	1,000	1 020,00	1 020,00	
	PP		Vyvazovací systém					
53	K	Pol187	Propojovací kabeláž (CYA, patch,...)	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Propojovací kabeláž (CYA, patch,...)					
54	K	Pol188	Drobný instalační materiál	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	
	PP		Drobný instalační materiál					
55	K	Pol189	Příhrádka na dokumentaci, popis jističů, včetně dokumentace	ks	1,000	637,50	637,50	
	PP		Příhrádka na dokumentaci, popis jističů, včetně dokumentace					
56	K	Pol190	Sestavení rozvaděče	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		Sestavení rozvaděče					
57	K	Pol191	Doprava rozvaděče na místo stavby	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	
	PP		Doprava rozvaděče na místo stavby					
58	K	Pol192	Instalace roz.skříně včetně dopojení	set	1,000	2 550,00	2 550,00	
	PP		Instalace roz.skříně včetně dopojení					

D		D4	IV. Periferie - MaR/KNX objekt	674 815,00				
59	K	Pol193	Čidlo teploty a vlhkosti CO2	ks	24,000	7 990,00	191 760,00	
	PP		Čidlo teploty a vlhkosti CO2					
60	K	Pol194	Termostat BMS - BACnet, senzor CO2, senzor vlhkosti, senzor VOC, senzor teploty	ks	15,000	6 120,00	91 800,00	
	PP		Termostat BMS - BACnet, senzor CO2, senzor vlhkosti, senzor VOC, senzor teploty					
61	K	Pol195	Čidlo CO	ks	2,000	2 125,00	4 250,00	
	PP		Čidlo CO					
62	K	Pol196	Čidlo záplavy	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Čidlo záplavy					
63	K	Pol197	Čidlo úniku chladiva R32	ks	1,000	6 035,00	6 035,00	
	PP		Čidlo úniku chladiva R32					
64	K	Pol198	Jímkové čidlo PT1000	ks	2,000	1 402,50	2 805,00	
	PP		Jímkové čidlo PT1000					
65	K	Pol199	Příložné čidlo PT1000	ks	4,000	1 402,50	5 610,00	
	PP		Příložné čidlo PT1000					
66	K	Pol200	Termoelektrický pohon ventilu pro rozdělovač podlahového topení	ks	40,000	6 120,00	244 800,00	
	PP		Termoelektrický pohon ventilu pro rozdělovač podlahového topení					
67	K	Pol201	Termoelektrický pohon ventilu pro topná tělesa	ks	6,000	7 820,00	46 920,00	
	PP		Termoelektrický pohon ventilu pro topná tělesa					
68	K	Pol202	Směšovací ventil	ks	2,000	5 950,00	11 900,00	
	PP		Směšovací ventil					
69	K	Pol203	Trojcestný ventil	ks	1,000	5 950,00	5 950,00	
	PP		Trojcestný ventil					
70	K	Pol204	KNX meteostanice - rychlost větru, déšť, osvit 3 světové strany	ks	1,000	8 330,00	8 330,00	
	PP		KNX meteostanice - rychlost větru, déšť, osvit 3 světové strany					
71	K	Pol205	Výložník + držák pro meteostanici	ks	1,000	1 955,00	1 955,00	
	PP		Výložník + držák pro meteostanici					
72	K	Pol206	Dopojování zařízení třetích stran (VZT, zařízení regulace, vpusti...)	soubor	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		Dopojování zařízení třetích stran (VZT, zařízení regulace, vpusti...)					

D		D5	V. Programátorské a parametrizační činnosti	202 300,00				
73	K	Pol207	Parametrizace prvků KNX objekt	soubor	1,000	22 100,00	22 100,00	
	PP		Parametrizace prvků KNX objekt					
74	K	Pol208	Programové nastavení KNX objekt	soubor	1,000	35 700,00	35 700,00	
	PP		Programové nastavení KNX objekt					
75	K	Pol209	Parametrizace prvků MaR objekt	soubor	1,000	25 500,00	25 500,00	
	PP		Parametrizace prvků MaR objekt					
76	K	Pol210	Programové nastavení MaR objekt	soubor	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		Programové nastavení MaR objekt					
77	K	Pol211	Programová provazba KNX/MaR	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Programová provazba KNX/MaR					
78	K	Pol212	Příprava správcovské vizualizace MaR	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Příprava správcovské vizualizace MaR					
79	K	Pol213	Licence pro systém MaR	soubor	1,000	29 750,00	29 750,00	
	PP		Licence pro systém MaR					
80	K	Pol214	Testování systému	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00	
	PP		Testování systému					

D		D6	VI. Ostatní rozpočtové náklady	167 875,00				
81	K	Pol216	Ostatní konstrukce, práce a bourání (stavební přípomoc)	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00	
	PP		Ostatní konstrukce, práce a bourání (stavební přípomoc - vytvoření drážek a prostupů, hrubé zapravení)					
82	K	Pol217	Zpřístupnění pracovních prostorů (dočasné lešení a lávky pro montáže prováděné při realizaci)	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Zpřístupnění pracovních prostorů (dočasné lešení a lávky pro montáže prováděné při realizaci)					
83	K	Pol218	Instalační vnitrostavební přesuny materiálu a hmot	soubor	1,000	5 525,00	5 525,00	
	PP		Instalační vnitrostavební přesuny materiálu a hmot					
84	K	Pol219	Instalační mimostavební doprava	soubor	1,000	29 750,00	29 750,00	
	PP		Instalační mimostavební doprava					
85	K	Pol220	Drobný nespécifikovaný materiál	soubor	1,000	42 500,00	42 500,00	
	PP		Drobný nespécifikovaný materiál					
86	K	Pol221	Revize a zkoušky	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
	PP		Revize a zkoušky					
87	K	Pol222	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
88	K	Pol223	Předávací dokumentace stavby (protokoly, certifikáty, revize)	soubor	1,000	25 500,00	25 500,00	
	PP		Předávací dokumentace stavby (protokoly, certifikáty, revize)					
89	K	Pol226	Zkušební provoz	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00	
	PP		Zkušební provoz					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: 1.2.3.1.2 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 785 877,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 785 877,50 0,00	21,00% 12,00%	1 845 034,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 630 911,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.3.1.2 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

16. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 785 877,50
HSV - Práce a dodávky HSV		8 785 877,50
1 - Zemní práce		3 883 340,01
2 - Zakládání		86 058,10
5 - Komunikace pozemní		4 053 080,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		431 384,28
998 - Přesun hmot		332 014,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: 1.2.3.1.2 - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 16. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 785 877,50

D HSV Práce a dodávky HSV

8 785 877,50

D 1 Zemní práce

3 883 340,01

1	K	121151125	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	5 270,000	14,44	76 098,80	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151125 *viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace 5270								
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 825,500	41,33	116 777,92	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 ORNICE odvoz na mezideponii v rámci stavby 1,1"(5270*0,3) odvoz přebytké omice do Skryšova 1739,1-652,7 Součet								
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 739,100	66,15	115 041,47	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 ORNICE odvoz na mezideponii 1,1"(5270*0,3)								
4	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 086,400	91,11	98 981,90	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106 odvoz přebytké omice do Skryšova 1739,1-652,7								
5	K	181351115	Rozprostření omice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 621,333	20,07	72 680,15	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351115 odvoz přebytké omice do Skryšova (1739,1-652,7)*0,3								
6	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 193,000	154,81	339 498,33	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351106 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace 883+395+449 156+310 Součet								
7	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	37,300	1 577,78	58 851,19	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312131 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace "SDZ" 2*0,05 "drenáž" 0,4*93 Součet								
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 906,330	63,64	121 318,84	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137 ZEMINA koef. nakypění 1,1 1,1"(2193+37,3) -ponecháno na mezideponii -547 Součet								
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80 065,860	4,80	384 316,13	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139 1906,33 1906,33*42 *Přepočtené koeficientem množství								
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 525,064	247,06	376 782,31	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 předpoklad 40 % 0,4*1906,33 762,532*2 *Přepočtené koeficientem množství								
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 287,596	247,06	565 173,47	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 předpoklad 60 % 0,6*1906,33 1143,798*2 *Přepočtené koeficientem množství								
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	4 192,430	22,10	92 652,70	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 ORNICE odvoz na mezideponii 1,1"(5270*0,3) ZEMINA odvoz na mezideponii 547 odvoz na skládku 1906,33 Součet								
13	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudrých sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	1 342,000	189,00	253 638,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV VV Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudrých sypkých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace betonový recykát 795 ponechaná zemina 547 Součet								
14	M	58981122.x	recykát betonový frakce 0/63	t	1 574,100	401,00	631 214,10	
PP VV VV VV recykát betonový frakce 0/63 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace betonový recykát 795*1,8 1431*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1711511201.x	Hutnění zeminy/recyklatů na požadované parametry, strojně - bude prováděno max. po výšce 20 cm	m3	1 342,000	46,70	62 671,40	
	PP		Hutnění zeminy/recyklatů na požadované parametry, strojně - bude prováděno max. po výšce 20cm					
16	K	1711511101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	6 710,000	46,70	313 357,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6710		6 710,000			
17	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	547,000	74,50	40 751,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112					
	VV		ZEMINA					
	VV		z mezideponie na místo uložení					
	VV		547		547,000			
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 094,000	89,30	97 694,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		ZEMINA					
	VV		odvoz na mezideponii					
	VV		547		547,000			
	VV		odvoz z mezideponie					
	VV		547		547,000			
	VV		Součet		1 094,000			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 513,000	26,20	65 840,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		pláň hutnění					
	VV		1981+343+189		2 513,000			
	D	2	Zakládání				86 058,10	
20	K	211531111.x	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8-32	m3	27,900	1 430,00	39 897,00	
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8-32 mm					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*"drenáž" 93"0,3		27,900			
21	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	372,000	37,00	13 764,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*žebro" 93"3		279,000			
	VV		*"potrubí" 93"1		93,000			
	VV		Součet		372,000			
22	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	334,800	19,50	6 528,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*žebro" 93"3		279,000			
	VV		279"1,2 *Přepočtené koeficientem množství		334,800			
23	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	111,600	10,00	1 116,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*"potrubí" 93"1		93,000			
	VV		93"1,2 *Přepočtené koeficientem množství		111,600			
24	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisků tříděného	m3	4,650	1 270,00	5 905,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopisků tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*"drenáž" 93"0,05		4,650			
25	K	21275521601.x	D+M Částečně perforované drenážní potrubí PE DN 150	m	93,000	179,00	16 647,00	
	PP		D+M Částečně perforované drenážní potrubí PE DN 150, vč. veškerého příslušenství, dle PD					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		93		93,000			
26	K	212755001.x	Napojení drenážního potrubí na kanalizaci, vč. příslušenství, tvarovek dle PD	soubor	4,000	550,00	2 200,00	
	PP		Napojení drenážního potrubí na kanalizaci, vč. příslušenství, tvarovek dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4		4,000			
	D	5	Komunikace pozemní				4 053 080,14	
27	K	5100122.x	D+M Podklad z betonového recyklatů fr. 0/63, vč. hutnění po 20 cm na požadované parametry	m3	449,000	965,00	433 285,00	
	PP		D+M Podklad z betonového recyklatů fr. 0/63, vč. hutnění po 20 cm na požadované parametry					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		výměna podloží					
	VV		449		449,000			
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 984,000	208,00	412 672,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		K.1 ACO 11+					
	VV		1792		1 792,000			
	VV		K.3					
	VV		*"sedá" 189		189,000			
	VV		*"SLP" 3		3,000			
	VV		Součet		1 984,000			
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 349,000	272,00	638 928,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		K.1 ACO 11+ (vč. rozšíření pod obruby)					
	VV		1792+189		1 981,000			
	VV		K.2					
	VV		63+252+53		368,000			
	VV		Součet		2 349,000			
30	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	1 495,000	405,00	605 475,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871116					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		sanace pláň					
	VV		1495		1 495,000			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 792,000	299,00	535 808,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		K.1 ACO 11+					
	VV		1792		1 792,000			
32	K	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 792,000	11,00	19 712,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231107					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		K.1 ACO 11+					
	VV		1792		1 792,000			
33	K	565145121.x	D+M Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 792,000	398,00	713 216,00	
	PP		D+M Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+, s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		K.1 ACP 16+					
	VV		1792		1 792,000			
34	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	192,000	355,00	68 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva třešného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		K.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "šedá" 189		189,000			
			VV "SLP" 3		3,000			
			VV Součet		192,000			
35	M	59245018.x	dlažba skladebná betonová 400x400mm tl 60mm přírodní	m2	198,450	381,00	75 609,45	
			PP dlažba skladebná betonová 400x400mm tl 60mm přírodní					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.3					
			VV "šedá" 189		189,000			
			VV 189*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		198,450			
36	M	59246085	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	3,150	655,29	2 064,16	CS ÚRS 2025 01
			PP dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.3					
			VV "SLP" 3		3,000			
			VV 3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,150			
37	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	63,000	390,00	24 570,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212212					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV "šedá" 58		58,000			
			VV "barevná" 5		5,000			
			VV Součet		63,000			
38	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	60,900	395,10	24 061,59	CS ÚRS 2025 01
			PP dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV "šedá" 58		58,000			
			VV 58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,900			
39	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	5,250	497,80	2 613,45	CS ÚRS 2025 01
			PP dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV "barevná" 5		5,000			
			VV 5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,250			
40	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárních pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	252,000	374,00	94 248,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412114					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV "šedá" 232		232,000			
			VV "barevná" 20		20,000			
			VV Součet		252,000			
41	M	59245038.x	dlažba plošná vegetační betonová 270x120 mm tl 80mm přírodní	m2	243,600	509,13	124 024,07	
			PP dlažba plošná vegetační betonová 270x120 mm tl 80mm přírodní					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV "šedá" 232		232,000			
			VV 232*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		243,600			
42	M	59245039.x	dlažba plošná vegetační betonová 270x120 mm tl 80mm barevná	m2	21,000	708,02	14 868,42	
			PP dlažba plošná vegetační betonová 270x120 mm tl 80mm barevná					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV "barevná" 20		20,000			
			VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
43	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	315,000	31,00	9 765,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212214					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2					
			VV 63+252		315,000			
44	K	59622001.x	D+M Sorpční netkaná textilie	m2	368,000	150,00	55 200,00	
			PP D+M Sorpční netkaná textilie na bázi polypropylenu z vysoce pevných porézních hydrofobních vláken s vrstvou membrány pod distanční dlažbu					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV K.2 (vč. rozšíření)					
			VV 63+252+53		368,000			
45	K	LV1.x	D+M LV1 Liniový odvodňovací žlab, polymerbetonový, š.185 mm, v. 210 mm, vč. betonového lože	m	30,000	4 500,00	135 000,00	
			PP D+M LV1 Liniový žlab polymerbetonový, D400, 185x210 mm, profil žlabu V 150 mm, mostkový líniový rošt, vč. bet. lože C25/30 xNf3, systémových vpusť, všech komponentů, dle PD					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV - systémové řešení: stěny pro začátek/konec, adaptér pro změnu toku, vpusť, žlaby, rošty, těsnění					
			VV *viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV 30		30,000			
46	K	5000K5.x	D+M Bourání stávající zpevněné asfaltové plochy K.5 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2	m2	17,000	700,00	11 900,00	
			PP D+M Bourání stávající zpevněné asfaltové plochy K.5 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2, fezání živičného krytu, odstranění asfaltu tl. 10 cm, kameního š. 30 cm, vč. manipulace se suti, odvozu a poplatku za skládku					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV předpokládaná skladba:					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+ 40 mm					
			VV - SPOJOVACÍ POSTRÍK PS-E 0.4 kg/m2					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ 60 mm					
			VV - ŠTERKODRT ŠD/B fr. Ø63 mm 300 mm					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV 17		17,000			
47	K	5001K5.x	D+M Obnova stávající zpevněné asfaltové plochy K.5 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2	m2	17,000	1 500,00	25 500,00	
			PP D+M Obnova stávající zpevněné asfaltové plochy K.5 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2, ošetření spáry novými stávající kryt, zařezání asfaltu					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV předpokládaná skladba:					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+ 40 mm					
			VV - SPOJOVACÍ POSTRÍK PS-E 0.4 kg/m2					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ 60 mm					
			VV - ŠTERKODRT ŠD/B fr. Ø63 mm 300 mm					
48	K	5000K4.x	D+M Bourání stávající zpevněné asfaltové plochy K.4 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2	m2	12,000	700,00	8 400,00	
			PP D+M Bourání stávající zpevněné asfaltové plochy K.4 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2, fezání živičného krytu, odstranění asfaltu tl. 10 cm, vč. manipulace se suti, odvozu a poplatku za skládku					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV předpokládaná skladba:					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+ 40 mm					
			VV - SPOJOVACÍ POSTRÍK PS-E 0.4 kg/m2					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ 60 mm					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV 12		12,000			
49	K	5001K4.x	D+M Obnova stávající zpevněné asfaltové plochy K.4 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2	m2	12,000	1 500,00	18 000,00	
			PP D+M Obnova stávající zpevněné asfaltové plochy K.4 malého rozsahu - jednotlivě do 20 m2, ošetření spáry novými stávající kryt, zařezání asfaltu					
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV předpokládaná skladba:					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+ 40 mm					
			VV - SPOJOVACÍ POSTRÍK PS-E 0.4 kg/m2					
			VV - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ 60 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				431 384,28	
50	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	284,00	1 136,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
51	M	40445647	dotatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
			PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
			VV "E9" 1		1,000			
52	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
			PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
			VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*E13* 1		1,000			
53	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		IP12* 2		2,000			
54	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511113					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
55	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	790,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
56	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		V10f+SYMBOL č. 211					
	VV		3*2		6,000			
57	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	39,80	238,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z náleťových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
	VV		*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		V10f+SYMBOL č. 211					
	VV		3*2		6,000			
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	321,000	403,00	129 363,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*silniční" 285		285,000			
	VV		*nájezdový" 30		30,000			
	VV		*přechodový L" 3		3,000			
	VV		*přechodový p" 3		3,000			
	VV		Součet		321,000			
59	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	299,250	181,05	54 179,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*silniční" 285		285,000			
	VV		285*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		299,250			
60	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	31,500	152,15	4 792,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*nájezdový" 30		30,000			
	VV		30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,500			
61	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	6,000	463,25	2 779,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*přechodový L" 3		3,000			
	VV		*přechodový p" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,000	343,00	45 276,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*chodníkový" 132		132,000			
63	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	138,600	152,15	21 087,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*chodníkový" 132		132,000			
	VV		132*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		138,600			
64	K	91623001.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku	kus	68,000	110,00	7 480,00	
	PP		Řezání příčné stojatého betonového obrubníku					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*předpoklad" 68		68,000			
65	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 495,000	72,90	108 985,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		sánice podloží					
	VV		1495		1 495,000			
66	K	919735112	Řezání stávajícího živníhoho krytu hl přes 50 do 100 mm	m	29,000	107,00	3 103,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		29		29,000			
67	K	919005001.x	Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm	m	29,000	100,00	2 900,00	
	PP		Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm					
68	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	29,000	141,00	4 089,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živnímém krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919121112					
69	K	919005003.x	Zařezání vrstev asfaltového povrchu - předěl nového a stávajícího krytu	m2	29,000	500,00	14 500,00	
	PP		Zařezání vrstev asfaltového povrchu - předěl nového a stávajícího krytu					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		29*1,0		29,000			
70	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	60,000	153,00	9 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111122					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		podél liniového žlabu v asfaltovém povrchu - dvojřádek					
	VV		2*30		60,000			
71	M	58381012	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x8cm	m2	5,280	1 942,15	10 254,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x8cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		podél liniového žlabu LV3 v asfaltovém povrchu - dvojřádek					
	VV		30*0,16		4,800			
	VV		4,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,280			
72	K	918101111.x	Lože betonové pod přídlažbu z C25/30 tl. 100 mm	m3	0,900	4 370,00	3 933,00	
	PP		Lože betonové pod přídlažbu z C25/30 tl. 100 mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		podél liniového žlabu v asfaltovém povrchu - dvojřádek					
	VV		30*0,03		0,900			
	VV		Součet		0,900			
D		998	Přesun hmot				332 014,97	
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živnímým	t	5 993,050	55,40	332 014,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméníva, monolitickým betonovým nebo živnímým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.6.4.3 - Přípojka vodovodu
Soupis:
AR - Areálový rozvod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			731 802,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	731 802,93	21,00%	153 678,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	885 481,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.6.4.3 - Přípojka vodovodu

Soupis:

AR - Areálový rozvod

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

16. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		731 802,93
HSV - Práce a dodávky HSV		731 802,93
1 - Zemní práce		387 261,87
4 - Vodorovné konstrukce		46 538,51
8 - Trubní vedení		221 435,27
998 - Přesun hmot		76 567,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.3 - Připojka vodovodu
Soupis: AR - Areálový rozvod

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 731 802,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV					731 802,93	
D	1	Zemní práce					387 261,87	
1	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrýchných hominách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	15,000	1 614,81	24 222,15	CS ÚRS 2025 01
PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hominé třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrýchných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	dočištění rýh + výkopy v místě křížení							
VV	15							
2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hominé třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	128,106	553,33	70 884,89	CS ÚRS 2025 01
PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hominé třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	potrubí							
VV	7*1,1*1,7							13,090
VV	7,8*1,1*1,5							12,870
VV	5,0*1,1*1,5							8,250
VV	26*1,1*1,5							42,900
VV	24,7*1,1*1,2							32,604
VV	2,9*1,1*0,8							2,552
VV	9,0*1,1*1,6							15,840
VV	Součet							128,106
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	232,920	111,85	26 052,10	CS ÚRS 2025 01
PP	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	potrubí							
VV	7*2*1,7							23,800
VV	7,8*2*1,5							23,400
VV	5,0*2*1,5							15,000
VV	26*2*1,5							78,000
VV	24,7*2*1,2							59,280
VV	2,9*2*0,8							4,640
VV	9,0*2*1,6							28,800
VV	Součet							232,920
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	232,920	69,33	16 148,34	CS ÚRS 2025 01
PP	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111							
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	157,318	63,64	10 011,72	CS ÚRS 2025 01
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137							
VV	koef. nakypnění 1,1							
VV	1,1*(15+128,016)							157,318
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 607,356	4,80	31 715,31	CS ÚRS 2025 01
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139							
VV	157,318							157,318
VV	157,318*42 *Přepočtené koeficientem množství							6 607,356
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	314,636	247,06	77 733,97	CS ÚRS 2025 01
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							
VV	157,318							157,318
VV	157,318*2 *Přepočtené koeficientem množství							314,636
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	157,318	22,10	3 476,73	
PP	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky							
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	64,658	159,00	10 280,62	CS ÚRS 2025 01
PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	potrubí							
VV	7*1,1*1,0							7,700
VV	7,8*1,1*0,8							6,864
VV	5,0*1,1*0,8							4,400
VV	26*1,1*0,8							22,880
VV	24,7*1,1*0,5							13,585
VV	2,9*1,1*0,1							0,319
VV	9,0*1,1*0,9							8,910
VV	Součet							64,658
10	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	128,022	514,00	65 803,31	CS ÚRS 2024 02
PP	šterkodrt frakce 0/63							
VV	1,8*64,658							116,384
VV	116,384*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							128,022
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	35,772	238,00	8 513,74	
PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vřodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	obsyp potrubí							
VV	(9,0+72,3)*1,1*0,4							35,772
12	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	35,772	184,00	6 582,05	CS ÚRS 2025 01
PP	Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151109							
13	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	70,829	447,00	31 660,56	CS ÚRS 2025 01
PP	šterkopisek frakce 0/4							
VV	1,8*35,772							64,390
VV	64,39*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							70,829
14	K	17516001.x	Zhuťnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanizmy	m2	89,430	46,70	4 176,38	
PP	Zhuťnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanizmy							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	obsyp potrubí							
VV	(9,0+72,3)*1,1							89,430
D	4	Vodorovné konstrukce					46 538,51	
15	K	4510021.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 20 mm, vč. zhuťnění	m2	89,430	102,00	9 121,86	
PP	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 20 mm, vč. zhuťnění							
VV	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace							
VV	Podsyp potrubí							
VV	(9,0+72,3)*1,1							89,430
16	K	451003.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	m2	211,380	50,00	10 569,00	
PP	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		Podšyp potrubí					
	VV		(9,0*72,3)*(2*1,1+2*0,2)		211,380			
17	K	4510081.x	D+M Podklad z kameniva 16-32 mm, tl. 10 mm, vč. zhutnění	m2	0,500	102,00	51,00	
	PP		D+M Podklad z kameniva 16-32 mm, tl. 10 mm, vč. zhutnění					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		pod hydranty					
	VV		2*0,5*0,5		0,500			
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,415	1 900,00	25 488,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		Podšyp potrubí					
	VV		(9,0*72,3)*1,1*0,15		13,415			
	VV		Součet		13,415			
19	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,075	4 530,00	339,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		hydranty					
	VV		2*0,5*0,5*0,15		0,075			
20	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,200	662,00	794,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		hydranty					
	VV		2*4*0,5*0,3		1,200			
21	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,200	145,00	174,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
D 8 Trubní vedení							221 435,27	
22	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
23	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	2,000	3 390,00	6 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm					
24	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 5,4 mm	m	72,300	130,00	9 399,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE 100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871241221					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		72,3		72,300			
25	M	28613575	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm	m	74,469	282,00	21 000,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm					
	VV		72,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		74,469			
26	K	871241221.x	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 3,0 mm	m	9,000	126,00	1 134,00	
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE 100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 50 x 3,0 mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		9,0		9,000			
27	M	28613575.x	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 50x3,0 mm	m	9,270	83,00	769,41	
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 50x3,0 mm					
	VV		9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		9,270			
28	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
29	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
30	K	877241110.x	D+M Elektrokoleno 30° D90 PN16	kus	2,000	952,00	1 904,00	
	PP		D+M Elektrokoleno 30° D90 PN16					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
31	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	344,00	344,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
32	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm					
33	K	877241113.x	D+M Elektro T-kus redukovaný D90/50 PN16	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		D+M Elektro T-kus redukovaný D90/50 PN16					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
34	K	891200.x	Montáž nákrůžků lemových	kus	2,000	100,00	200,00	
	PP		Montáž nákrůžků lemových					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
35	M	28653149	nákrůžek lemový PE 100 SDR17 90mm	kus	2,000	308,00	616,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR17 90mm					
36	K	891203.x	D+M Příruba PP-V DN 80 PN16	kus	2,000	825,00	1 650,00	
	PP		D+M Příruba PP-V DN 80 PN16					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
37	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
38	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000	10 300,00	20 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16					
39	M	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m	kus	1,000	787,00	787,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m					
40	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000	984,00	984,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
41	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
42	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
43	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247212					
44	M	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	57 380,00	57 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
45	M	42273682.x	hydrant nadzemní DN 80 PN 16 SMART	kus	1,000	57 380,00	57 380,00	
	PP		hydrant nadzemní DN 80 PN 16 SMART, pro trvalý odběr vody v městech a obcích					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	8551001.x	D+M Napojení na vnitřní ZTI	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		D+M Napojení na vnitřní ZTI					
47	K	8551002.x	D+M Napojení ve vodoměrné šachtě	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		D+M Napojení ve vodoměrné šachtě					
48	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	9,000	23,10	207,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	72,300	23,20	1 677,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	9,000	56,20	505,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
51	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	72,300	49,55	3 582,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290237					
52	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	81,300	55,80	4 536,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		viz TZ, AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		9,0*72,3		81,300			
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	81,300	18,10	1 471,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
54	K	80003.x	D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500	kus	8,000	250,00	2 000,00	
	PP		D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500					
	D	998	Přesun hmot				76 567,28	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	257,369	297,50	76 567,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.6.4.3 - Přípojka vodovodu
Soupis:
PR - Přípojka vodovodu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			345 212,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	345 212,04	21,00%	72 494,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	417 706,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.6.4.3 - Přípojka vodovodu

Soupis:

PR - Přípojka vodovodu

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

16. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		345 212,04
HSV - Práce a dodávky HSV		342 362,04
1 - Zemní práce		105 554,69
4 - Vodorovné konstrukce		11 032,42
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		166 397,50
998 - Přesun hmot		59 377,43
OST - Ostatní		2 850,00
ON - Ostatní náklady		2 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.3 - Přípojka vodovodu
Soupis: PR - Přípojka vodovodu

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 345 212,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV					342 362,04	
D	1	Zemní práce					105 554,69	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	322,00	644,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzperlením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, imenovitě světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/119001405								
2	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	2,000	669,00	1 338,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzperlením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/129001102								
3	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,000	526,00	1 052,00	CS ÚRS 2025 01
PP Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/129001101								
4	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,175	1 007,41	14 280,04	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/131351201								
5	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	14,893	1 200,00	17 871,60	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/132354201								
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	29,800	111,85	3 333,13	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/151101101								
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,000	201,48	4 835,52	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/151101102								
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	29,800	69,33	2 066,03	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/151101111								
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	24,000	105,19	2 524,56	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/151101112								
10	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,068	10,42	302,89	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/162251121								
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,068	63,64	1 849,89	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/162751137								
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 220,856	4,80	5 860,11	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/162751139								
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	58,136	247,06	14 363,08	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/171201231								
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,068	22,10	642,40	CS ÚRS 2025 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložene sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/171251201								
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,540	159,00	2 311,86	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/174151101								
16	M	58344197	šterkordt frakce 0/63	t	28,789	514,00	14 797,55	CS ÚRS 2025 01
PP šterkordt frakce 0/63 1,8*14,54 26,172*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"								
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,920	608,00	2 383,36	CS ÚRS 2025 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vchodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/175111101								
18	M	175 - 01.x	písek obsypový 0-4 mm	t	6,997	1 930,00	13 504,21	
PP písek obsypový 0-4 mm 3,92*1,7*1,05								
19	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	3,920	290,00	1 136,80	CS ÚRS 2025 01
PP Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/175111109								
20	K	17516001.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy	m2	9,800	46,70	457,66	
PP Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy obsyp potrubí 6,55*1+3,25*1								
D	4	Vodorovné konstrukce					11 032,42	
21	K	451541111.x	D+M Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkordt	m3	3,048	1 410,00	4 297,68	
PP D+M Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkordt 63-125 mm 0,2*1*11,5 "stabilizace dna" (2,1*2,7*0,12)*1,1 Součet								
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,231	1 900,00	2 338,90	CS ÚRS 2025 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/451572111								
23	K	452312121	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,842	4 120,00	3 469,04	CS ÚRS 2025 01
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 8/10 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/452312121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*2,55*0,15)*1,1			0,842		
24	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,400	662,00	926,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/452351111					
	VV		1,4		1,400			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				166 397,50	
25	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 6,6 mm	m	11,500	136,00	1 564,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE 100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/871251221					
26	M	28613130	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm	m	13,000	249,00	3 237,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm					
27	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/857262122					
28	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	1,000	3 280,00	3 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80					
29	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/857244122					
30	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	1,000	4 240,00	4 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80					
31	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/857314122					
32	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100					
33	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 140 do 225 mm	m	1,000	92,70	92,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/871351811					
34	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/877241101					
35	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
36	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	377,00	754,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/877251101					
37	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	518,00	1 036,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
38	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	499,00	998,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/877321101					
39	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm					
40	K	891200.x	Montáž nákrůžků lemových	soubor	6,000	100,00	600,00	
	PP		Montáž nákrůžků lemových					
41	M	28653150	nákrůžek lemový PE 100 SDR17 110mm	kus	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR17 110mm					
42	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
43	M	28653139	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	2,000	735,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm					
44	K	891205.x	D+M Příruba otočná DN150 pro svařování pomocí elektrotvarovek	soubor	2,000	1 392,30	2 784,60	
	PP		D+M Příruba otočná DN150 pro svařování pomocí elektrotvarovek					
45	K	891201.x	D+M Příruba otočná DN110 pro svařování pomocí elektrotvarovek	soubor	2,000	861,30	1 722,60	
	PP		D+M Příruba otočná DN110 pro svařování pomocí elektrotvarovek					
46	K	891202.x	D+M Příruba otočná DN90 pro svařování pomocí elektrotvarovek	soubor	2,000	1 300,00	2 600,00	
	PP		D+M Příruba otočná DN90 pro svařování pomocí elektrotvarovek					
47	K	891203.x	Montáž lapače nečistot	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž lapače nečistot					
48	M	42261005	filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 100	kus	1,000	17 100,00	17 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 100					
49	K	891204.x	Montáž napojení vodovodní přípojky	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky					
50	K	891206.x	D+M Vodoměrná šachta betonová, prefabrikovaná z betonových dílců, vnitřní rozměr 2000x1400x1800	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		D+M Vodoměrná šachta betonová, prefabrikovaná z betonových dílců, vnitřní rozměr 2000x1400x1800					
51	K	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/891241222					
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	7 990,00	15 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
53	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	2,000	549,00	1 098,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm					
54	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/891261112					
55	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
56	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	877,00	877,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m					
57	K	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/891261222					
58	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
59	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kolo ruční pro DN 100 D 300mm					
60	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/899102112					
61	M	28661932.x	poklop šachtový litinový čtvercový 600x600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		poklop šachtový litinový čtvercový 600x600 pro třídu zatížení A15					
62	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/899401112					
63	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
64	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/899501221					
65	K	28655107.x	montáž chráničky pro prostup vodoměrné šachty, včetně manžety	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		montáž chráničky pro prostup vodoměrné šachty, včetně manžety					
66	M	28655106.x	manžeta chráničky vč. upínací pásky 150x90m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 150x90m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	28655107.x	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x90m	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x90m					
68	M	28613970	trubka ochranná PEHD D 160mm	m	1,000	405,00	405,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka ochranná PEHD D 160mm					
69	M	28613966	trubka ochranná PEHD D 110mm	m	2,000	207,00	414,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka ochranná PEHD D 110mm					
70	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	13,000	99,10	1 288,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290237					
71	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	13,000	23,20	301,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111					
72	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	13,000	55,80	725,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
73	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	13,000	18,10	235,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
74	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901					
							59 377,43	
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,897	1 190,00	59 377,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
							2 850,00	
D		OST	Ostatní					
							2 850,00	
D		ON	Ostatní náklady					
76	K	005122R.x	Krácený laboratorní rozbor vody	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	
	PP		Krácený laboratorní rozbor vody					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.4 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			110 962,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 962,66 0,00	21,00% 12,00%	23 302,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	134 264,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.	Datum:	16. 9. 2025
Objekt:	1.2.6.4.4 - Přípojka splaškové kanalizace	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	110 962,66
HSV - Práce a dodávky HSV	110 962,66
1 - Zemní práce	70 163,09
4 - Vodorovné konstrukce	2 901,52
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	17 262,26
998 - Přesun hmot	20 635,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.4 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 110 962,66

D HSVC Práce a dodávky HSV110 962,66

D 1Zemní práce70 163,09

1	K	132354201	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	16,840	1 200,00	20 208,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PPHloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201
VV(2,56*5,2*1,15)*1,116,840

2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	26,624	201,48	5 364,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PPZřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102
VV2,56*5,2*226,624

3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	26,624	105,19	2 800,58	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PPOdstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112

4	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,840	10,42	175,47	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121

5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,840	63,64	1 071,70	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137

6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	707,280	4,80	3 394,94	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139
VV16,84
VV16,84*42 "Přepočtené koeficientem množství"16,840
707,280

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,364	247,06	8 737,03	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PPPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV16,84*2,135,364

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,840	22,10	372,16	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PPUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201

9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,282	159,00	2 111,84	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PPZásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV16,84-0,598-0,056-2,691-0,21313,282

10	M	583441197	šterkordř frakce 0/63	t	26,299	514,00	13 517,69	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PPšterkordř frakce 0/63
VV1,8*13,28223,908
VV23,908*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"26,299

11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,691	608,00	1 636,13	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PPObsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101
VV1,15*5,2*0,452,691

12	M	175 - 01.x	písek obsypový 0-4 mm	t	5,033	1 930,00	9 713,69	
----	---	------------	-----------------------	---	-------	----------	----------	--

PPpísek obsypový 0-4 mm
VV2,691*1,74,575
VV4,575*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"5,033

13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,691	290,00	780,39	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PPObsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111109

14	K	17516001.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy	m2	5,980	46,70	279,27	
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------	--

PPZhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy
VV1,15*5,25,980

D 4Vodorovné konstrukce2 901,52

15	K	451541111.x	D+M Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkordře	m3	1,252	1 410,00	1 765,32	
----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	--

PPD+M Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkordře 63-125 mm
VV0,2*1,15*5,2 "stabilizace dna"1,196
VV0,4*0,4*0,350,056
VVSoučet1,252

16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,598	1 900,00	1 136,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PPLože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
VV0,1*1,15*5,20,598

D 8Vedení trubní dálková a přípojná17 262,26

17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,200	185,00	962,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštěnného SN 10 DN 150
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310

18	M	28617003	trubka kanalizační PP ploštěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	7,000	365,00	2 555,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PPtrubka kanalizační PP ploštěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

19	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštěnných DN 150	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého ploštěnného kolen, vícečr nebo hrdlových uzavěrů DN 150
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310

20	M	28611892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PPkoleno kanalizační PP KG SN10 160x30°

21	K	877315124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové ploštěnné přípojka DN 150	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PPMontáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové ploštěnné, přípojka DN 150
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315124

22	M	28651308	sedlo třmenové KG 45° DN 200-400/160	kus	1,000	1 486,78	1 486,78	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PPsedlo třmenové KG 45° DN 200-400/160

23	K	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoliv kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m	5,200	111,00	577,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PPPříplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879230191

24	K	894811135	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PPRevizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty(DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811135

25	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	5,200	40,40	210,08	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PPZkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290112

26	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	7,000	15,60	109,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PPKrytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				20 635,79	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	34,682	595,00	20 635,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.5 - Nakládání s dešťovou vodou

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 685 438,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 685 438,37 0,00	21,00% 12,00%	773 942,06 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 459 380,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.5 - Nakládání s dešťovou vodou

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 685 438,37
HSV - Práce a dodávky HSV		3 679 338,08
1 - Zemní práce		2 320 504,63
2 - Zakládání		318 101,29
4 - Vodorovné konstrukce		190 923,75
5 - Komunikace pozemní		540,22
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		768 668,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		850,00
998 - Přesun hmot		79 750,01
PSV - Práce a dodávky PSV		6 100,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		6 100,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: 1.2.6.4.5 - Nakládání s dešťovou vodou

Místo: Datum: 16. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vypíř údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 685 438,37

D HSV Práce a dodávky HSV

3 679 338,08

D 1 Zemní práce

2 320 504,63

1	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	420,090	240,00	100 821,60	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351104								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV vsak								
VV 8,9*5,0*2,5								
VV 13,7*(5,2+4,8)+9,7*(3,4+3,8)								
VV AN+2 šachty								
VV 18,5*3,2+2*10,7*2,0								
VV Součet								
2	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	81,875	748,15	61 254,78	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV šachty								
VV 2,5*2,5*(3,0+1,0+2,7+2,0)								
VV 2,0*2,0*(2,0+3,0)								
VV HV								
VV 2,5*2,5*1,2								
VV Součet								
3	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	20,000	1 614,81	32 296,20	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312221								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV dočištění rýh + výkopy v místě křížení								
VV 20								
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	430,014	553,33	237 939,65	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV potrubí								
VV 10,5*1,3*1,3								
VV 3,7*1,3*2,1								
VV 12,0*1,3*3,0								
VV 26,5*1,3*2,2								
VV 1,5*1,3*1,5								
VV 1,5*1,3*1,1								
VV 37,0*1,3*1,6								
VV 16*1,3*1,0								
VV 13,5*1,3*1,6								
VV 10,0*1,3*2,0								
VV (10,7+14,0+11)*1,3*1,8								
VV 21,5*1,3*1,4								
VV Součet								
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	661,560	201,48	133 291,11	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV potrubí								
VV 10,5*2*1,3								
VV 3,7*2*2,1								
VV 12,0*2*3,0								
VV 26,5*2*2,2								
VV 1,5*2*1,5								
VV 1,5*2*1,1								
VV 37,0*2*1,6								
VV 16*2*1,0								
VV 13,5*2*1,6								
VV 10,0*2*2,0								
VV (10,7+14,0+11)*2*1,8								
VV 21,5*2*1,4								
VV Součet								
6	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	661,560	105,19	69 589,50	CS ÚRS 2025 01
PP Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112								
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	139,000	88,15	12 252,85	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV šachty								
VV 4*2,5*(3,0+1,0+2,7+2,0)								
VV 4*2,0*(2,0+3,0)								
VV HV								
VV 4*2,5*1,2								
VV Součet								
8	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	139,000	30,52	4 242,28	CS ÚRS 2025 01
PP Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211								
9	K	151101301	Zřízení rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	81,875	52,15	4 269,78	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV šachty								
VV 2,5*2,5*(3,0+1,0+2,7+2,0)								
VV 2,0*2,0*(2,0+3,0)								
VV HV								
VV 2,5*2,5*1,2								
VV Součet								
10	K	151101311	Odstanění rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	81,875	12,22	1 000,51	CS ÚRS 2025 01
PP Odstanění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311								
11	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	191,700	391,11	74 975,79	CS ÚRS 2025 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151301201								
VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
VV vsak jáma								
VV 71*2,7								
12	K	151301211	Odstanění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	191,700	104,44	20 021,15	CS ÚRS 2025 01
PP Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151301211								
13	K	151301301	Zřízení rozeptření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	796,500	77,78	61 951,77	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151301301					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		vsak jáma					
	VV		295*2,7		796,500			
14	K	151301311	Odstranění rozeptění stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	796,500	19,70	15 691,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151301311					
15	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	16,965	202,96	3 443,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		z vrtů					
	VV		8*7,5*(pi*0,3*0,3)		16,965			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 065,838	63,64	67 829,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		koef. nakypření 1,1					
	VV		1,1*(420,09+81,875+20+430,014+16,965)		1 065,838			
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44 765,196	4,80	214 872,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		1065,838		1 065,838			
	VV		1065,838*42 *Přepočtené koeficientem množství		44 765,196			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	852,670	247,06	210 660,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		předpoklad 40 %					
	VV		0,4*1065,838		426,335			
	VV		426,335*2 *Přepočtené koeficientem množství		852,670			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 279,006	247,06	315 991,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		předpoklad 60 %					
	VV		0,6*1065,838		639,503			
	VV		639,503*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 279,006			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 065,838	18,79	20 027,10	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	481,471	135,15	65 070,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		vsak					
	VV		8,9*5,0*2,5		111,250			
	VV		13,7*(5,2+4,8)+9,7*(3,4+3,8)		206,840			
	VV		-(8,9*4,9*1,2+2*(7,2+11,3)*1,5)		-107,832			
	VV		-(13,7*9,7*0,7)		-93,023			
	VV		AN+2 šachty					
	VV		18,5*3,2+2*10,7*2,0		102,000			
	VV		-(2,7*1,6*2,0+1,2*(1,4+1,5))		-12,120			
	VV		šachty					
	VV		2,5*2,5*(3,0+1,0+2,7+2,0)		54,375			
	VV		-(1,2*(3,0+1,0+2,7+2,0))		-10,440			
	VV		2,0*2,0*(2,0+3,0)		20,000			
	VV		-(0,5*(2,0+3,0))		-2,500			
	VV		HV					
	VV		2,5*2,5*1,2		7,500			
	VV		-(1,5*1,0*1,2)		-1,800			
	VV		potrubí					
	VV		10,5*1,3*0,4		5,460			
	VV		3,7*1,3*1,2		5,772			
	VV		12,0*1,3*2,1		32,760			
	VV		26,5*1,3*1,3		44,785			
	VV		1,5*1,3*0,6		1,170			
	VV		1,5*1,3*0,1		0,195			
	VV		37,0*1,3*0,7		33,670			
	VV		16*1,3*0,1		2,080			
	VV		13,5*1,3*0,7		12,285			
	VV		10,0*1,3*1,1		14,300			
	VV		(10,7+14,0+11)*1,3*0,9		41,769			
	VV		21,5*1,3*0,5		13,975			
	VV		-(2*0,5*1,0)		-1,000			
	VV		Součet		481,471			
22	M	58344197	šterkodit frakce 0/63	t	953,313	436,90	416 502,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkodit frakce 0/63					
	VV		1,8*481,471		866,648			
	VV		866,648*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		953,313			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	165,828	202,30	33 547,00	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		(107,4+4,6+80,0+20,6)*1,3*0,6		165,828			
24	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	165,828	156,40	25 935,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151109					
25	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	328,339	323,00	106 053,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopisek frakce 0/16					
	VV		1,8*165,828		298,490			
	VV		298,49*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		328,339			
26	K	17516001.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy	m2	276,380	39,70	10 972,29	
	PP		Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		obsyp potrubí					
	VV		(107,4+4,6+80,0+20,6)*1,3		276,380			
	D	2	Zakládání				318 101,29	
27	K	211531111.x	D+M Šterkový polštář pod vsakovací objekt z frakce 16/32	m3	107,832	1 215,50	131 069,80	
	PP		D+M Šterkový polštář pod vsakovací objekt z frakce 16/32					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		*VSAK*					
	VV		8,9*4,9*1,2		52,332			
	VV		2*(7,2+11,3)*1,5		55,500			
	VV		Součet		107,832			
28	K	226212216	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina VI	m	60,000	2 720,00	163 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Velkoprofilové vrty náborovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. VI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226212216					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		vrt z původního terénu					
	VV		8*7,5		60,000			
29	K	231213312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytážením pažnic z kameniva	m	60,000	176,80	10 608,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení výpíné pilot zapažených s vytážením pažnic z vrtu svislých z kameniva nebo šterkopiskou, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231213312					
30	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	23,289	567,80	13 223,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1,8*(8*5,2*(pi*0,3*0,3))		21,172			
	VV		21,172*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		23,289			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				190 923,75	
31	K	451002.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 mm, vč. zhutnění	m2	276,380	86,70	23 962,15	
	PP		D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 mm, vč. zhutnění					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		Podsyp potrubí					
	VV		(107,4+4,6+80,0+20,6)*1,3		276,380			
32	K	451003.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	m2	637,800	42,50	27 106,50	
	PP		D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		Podsyp potrubí					
	VV		(107,4+4,6+80,0+20,6)*(2*1,3+2*0,2)		637,800			
33	K	451572111.x	D+M Vyrovnávací vrstva z frakce 4/8	m3	13,289	1 615,00	21 461,74	
	PP		D+M Vyrovnávací vrstva z frakce 4/8					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		"VSAK"					
	VV		13,7*9,7*0,1		13,289			
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	41,675	1 615,00	67 305,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		AN					
	VV		3,3*2,2*0,03		0,218			
	VV		Podsyp potrubí					
	VV		(107,4+4,6+80,0+20,6)*1,3*0,15		41,457			
	VV		Součet		41,675			
35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokdrť	m3	7,696	1 198,50	9 223,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkokdrť 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		podsyyp					
	VV		ŠD					
	VV		2,5*2,5*0,15*6		5,625			
	VV		2,0*2,0*0,15*2		1,200			
	VV		AN					
	VV		3,3*2,2*0,12		0,871			
	VV		Součet		7,696			
36	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	6,714	3 850,50	25 852,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		ŠD					
	VV		2,5*2,5*0,15*6		5,625			
	VV		AN					
	VV		2,2*3,3*0,15		1,089			
	VV		Součet		6,714			
37	K	451008.x	D+M Podklad z kameniva 16-32 mm, tl. 20 mm, vč. zhutnění	m2	18,750	86,70	1 625,63	
	PP		D+M Podklad z kameniva 16-32 mm, tl. 20 mm, vč. zhutnění					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		vpustl					
	VV		2*1,5*1,5		4,500			
	VV		1*2,5*2,5		6,250			
	VV		šachty					
	VV		2*2,0*2,0		8,000			
	VV		Součet		18,750			
38	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	21,300	562,70	11 985,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		ŠD					
	VV		4*2,5*0,3*6		18,000			
	VV		AN					
	VV		2*(2,2+3,3)*0,3		3,300			
	VV		Součet		21,300			
39	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	17,700	123,25	2 181,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
40	K	451572199.x	D+M Štěrčopískové lože z frakce 0/8	m3	0,136	1 615,00	219,64	
	PP		D+M Štěrčopískové lože z frakce 0/8					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		"přepad"					
	VV		1,7*0,8*0,1		0,136			
D 5			Komunikace pozemní				540,22	
41	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrčopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,600	164,90	98,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrčopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564251011					
42	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	0,600	319,60	191,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		HP					
	VV		1,5*0,4		0,600			
43	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	0,618	403,75	249,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní					
	VV		HP					
	VV		1,5*0,4		0,600			
	VV		0,6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,618			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				768 668,18	
44	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	107,400	157,25	16 888,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871310310					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		107,4		107,400			
45	M	28617003	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	16,480	365,00	6 015,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*1+2*1		4,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		2*1		2,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		16,480			
46	M	28617011	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	15,450	330,00	5 098,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10					
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		15,450			
47	M	28617019	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	86,520	308,20	26 665,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10					
	VV		3*6		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2"6		12,000			
	VV		3"6		18,000			
	VV		2"6		12,000			
	VV		2"6		12,000			
	VV		2"6		12,000			
	VV		Součet		84,000			
	VV		84"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		86,520			
48	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	4,600	165,75	762,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 10 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350310					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4,6		4,600			
49	M	28617020	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m	6,000	489,60	2 937,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10					
	VV		1"6		6,000			
50	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	80,000	169,15	13 532,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 10 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871360310					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		80,0		80,000			
51	M	28617005	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10	m	4,120	1 022,00	4 210,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10					
	VV		1"1		1,000			
	VV		2"1		2,000			
	VV		1"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,120			
52	M	28617013	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN10	m	6,180	871,67	5 386,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN10					
	VV		1"3		3,000			
	VV		1"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
53	M	28617021	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10	m	74,160	839,83	62 281,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10					
	VV		3"6		18,000			
	VV		1"6		6,000			
	VV		6"6		36,000			
	VV		2"6		12,000			
	VV		Součet		72,000			
	VV		72"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		74,160			
54	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	20,600	177,65	3 659,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 10 DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370310					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		20,6		20,600			
55	M	28617006	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10	m	4,120	1 575,00	6 489,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10					
	VV		2"1		2,000			
	VV		2"1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,120			
56	M	28617014	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN10	m	6,180	1 302,00	8 046,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN10					
	VV		1"3		3,000			
	VV		1"3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180			
57	M	28617022	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10	m	12,360	1 243,83	15 373,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10					
	VV		2"6		12,000			
	VV		12"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,360			
58	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plostěnných DN 150	kus	20,000	259,25	5 185,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310					
59	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30"	kus	20,000	158,00	3 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30"					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
	VV		2"2		4,000			
	VV		2"2		4,000			
	VV		4"2		8,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		20,000			
60	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plostěnných DN 250	kus	1,000	518,50	518,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plostěnného odboček DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360320					
61	M	28617210	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150	kus	1,000	1 088,00	1 088,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
62	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	112,000	25,84	2 894,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		107,4+4,6		112,000			
63	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	100,600	35,11	3 532,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892381111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		80,0+20,6		100,600			
64	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	14,000	632,40	8 853,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414211					
65	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	3,000	6 094,50	18 283,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		3000/4000/200					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
66	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
67	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	273,00	273,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
68	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	308,55	617,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
69	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	350,20	1 400,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4		4,000			
70	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	399,00	798,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
71	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	875,50	4 377,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311					
72	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 334,50	2 669,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
73	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
74	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 519,00	3 519,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
75	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	909,50	2 728,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411					
76	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	3,000	2 618,00	7 854,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
77	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 079,50	6 477,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414111					
78	M	59220013.x	Dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.15cm	kus	1,000	6 375,00	6 375,00	
	PP		Dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.15cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			
79	M	59220014.x	Dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/683 KOM tl.15cm	kus	2,000	6 375,00	12 750,00	
	PP		Dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/683 KOM tl.15cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
80	M	59220015.x	Dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm	kus	3,000	6 375,00	19 125,00	
	PP		Dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		3		3,000			
81	M	592260.x	těsnění elastomerové pro DN 1000	kus	11,000	85,00	935,00	
	PP		těsnění elastomerové pro DN 1000					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		11		11,000			
82	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 255,50	19 533,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
83	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	4,000	4 850,00	19 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		4		4,000			
84	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2		2,000			
85	K	ŠD.05.x	D+M Plastová šachta DN425, výška 1,56 m	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,56 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tl. A, zátky, napojení na potrubí, příslušenství, dle PD					
86	K	ŠD.06.x	D+M Plastová šachta DN425, výška 2,05 m	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 2,05 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tl. A, zátky, napojení na potrubí, příslušenství, dle PD					
87	K	89594002.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců	soubor	2,000	6 375,00	12 750,00	
	PP		D+M Uliční vpust z bet. dílců, DN 500, vč. mířže 500x500 mm, koše na bahno se západovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,76 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. obetonování, napojení vpusti na potrubí					
88	K	897171125.x	D+M Vsakovací objekt z plastových bloků, 53,0 m3	soubor	1,000	318 633,49	318 633,49	
	PP		D+M Vsakovací objekt z plastových bloků, 53,0 m3, kompletní systémová dodávka: segmenty 800x800x660 mm (204 ks), stropní desky z PP, spojky, mířžky, revizní šachty vč. poklopu (5x), těsnění, sběrače pevných látek, vč. veškerého příslušenství, dle PD					
89	K	897171201.x	D+M Obalení vsakovacích bloků geotextílií 200 g/m2	m2	373,175	42,50	15 859,94	
	PP		D+M Obalení vsakovacích bloků geotextílií 200 g/m2					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2*13,7*9,7+2*(13,7+9,7)*0,7		298,540			
	VV		298,54*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		373,175			
90	K	89401001.x	D+M Odvětrávací komínek s ventilační hlavicí	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00	
	PP		D+M Odvětrávací komínek s ventilační hlavicí					
91	K	8940042.x	D+M Horská vpust	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	
	PP		D+M Horská vpust, prefabrikovaná, 1240x620 mm, vč. mířže 1410x620 mm, s kalovým prostorem, zatížení B125, 1,66 m, kompletní dodávka a montáž horské vpusti vč. obetonování, napojení vpusti na potrubí					
92	K	8940043.x	D+M Akumulační nádrž	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	
	PP		D+M Akumulační nádrž, prefabrikovaná, vnitřní rozměr 2,5x1,4x1,86 m, užitný objem 5,28 m3, kompletní dodávka a montáž vč. prefabrikované šachty s poklopem, napojení na potrubí					
93	K	8940044.x	D+M Výtokové čelo s žabi klapkou, pro DN200	soubor	1,000	4 675,00	4 675,00	
	PP		D+M Výtokové čelo s žabi klapkou, pro DN200, vč. napojení na potrubí					
94	K	8940045.x	D+M Příkopové dílce, délka 500 mm	soubor	2,000	1 275,00	2 550,00	
	PP		D+M Příkopové dílce, délka 500 mm, navazující na výtokové čelo					
95	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	212,600	14,54	3 091,20	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		107,4+4,6+80,0+20,6		212,600			
96	K	898901.x	D+M Napojení na vnitřní rozvody ZTI	soubor	3,000	1 275,00	3 825,00	
	PP		D+M Napojení na vnitřní rozvody ZTI					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				850,00	
97	K	916331111.x	D+M Betonový obrubník 120/250 mm	m	2,000	425,00	850,00	
	PP		D+M Betonový obrubník 120/250 mm, vč. betonového lože C25/30					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		odvětrávací komínek					
	VV		4*0,5		2,000			
	D	998	Přesun hmot				79 750,01	
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 734,450	45,98	79 750,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 100,29	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 100,29	
99	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	1,000	6 077,50	6 077,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lapače střešních splavenin litinové DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241103					
100	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,031	735,25	22,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.7 - Připojka sdělovacího vedení

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		308 890,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	308 890,00 0,00	21,00% 12,00%	64 866,90 0,00
Cena s DPH		v CZK	373 756,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.	Datum:	16. 9. 2025
Objekt:	1.2.6.4.7 - Přípojka sdělovacího vedení	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	308 890,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	73 440,00
D2 - Interkomy	29 820,00
D3 - CCTV	8 870,00
D4 - Vjezdová závora	126 760,00
D5 - Ostatní náklady	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.7 - Připojka sdělovacího vedení

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 308 890,00

D		D1	Strukturovaná kabeláž	73 440,00				
1	K	Pol22	optický box, IP54, výkl. kazeta 12 svarů, pro 4xSC, LCD, drž. splitteru, 160x200x42mm	ks	1,000	320,00	320,00	
PP		optický box, IP54, výkl. kazeta 12 svarů, pro 4xSC, LCD, drž. splitteru, 160x200x42mm						
2	K	Pol23	Pigtail LC 9/125 2m G.657A, těsná ochrana	ks	8,000	74,00	592,00	
PP		Pigtail LC 9/125 2m G.657A, těsná ochrana						
3	K	Pol24	Ochrana svaru	ks	8,000	102,00	816,00	
PP		Ochrana svaru						
4	K	Pol25	Adaptér optický LC-LC, Duplex , Singlemode	ks	4,000	270,00	1 080,00	
PP		Adaptér optický LC-LC, Duplex , Singlemode						
5	K	Pol26	Záslepka do SC portu	ks	4,000	32,00	128,00	
PP		Záslepka do SC portu						
6	K	Pol27	průmyslový switch, management, 4x Gbit PoE + 2x Gbit SFP + 1x Gbit uplink, napájení 48–53 V DC	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
PP		průmyslový switch, management, 4x Gbit PoE + 2x Gbit SFP + 1x Gbit uplink, napájení 48–53 V DC						
7	K	Pol28	Průmyslový zdroj na DIN lištu, nastavitelný 120W	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
PP		Průmyslový zdroj na DIN lištu, nastavitelný 120W						
8	K	Pol29	GBIC gigabitový, singlemode, konektor LC	ks	2,000	840,00	1 680,00	
PP		GBIC gigabitový, singlemode, konektor LC						
9	K	Pol30	Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH / DCA	m	20,000	26,00	520,00	
PP		Instalační kabel CAT6 F/UTP LSOH / DCA						
10	K	Pol31	Kabel optický 4vl., 09/125, LSOH-FR,	m	110,000	16,00	1 760,00	
PP		Kabel optický 4vl., 09/125, LSOH-FR,						
11	K	Pol32	Kabel optický 8vl., 09/125, LSOH-FR,	m	90,000	24,00	2 160,00	
PP		Kabel optický 8vl., 09/125, LSOH-FR,						
12	K	Pol33	Keystone cat6 STP RJ45	ks	2,000	112,00	224,00	
PP		Keystone cat6 STP RJ45						
13	K	Pol34	Měřicí protokol metalika	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		Měřicí protokol metalika						
14	K	Pol35	Měřicí protokol optika	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP		Měřicí protokol optika						
15	K	Pol36	Svár optického vlákna	ks	8,000	1 200,00	9 600,00	
PP		Svár optického vlákna						
16	K	Pol37	Svazek mikrotubiček v PE rukávu 7x 12/8 mm	m	90,000	92,00	8 280,00	
PP		Svazek mikrotubiček v PE rukávu 7x 12/8 mm						
17	K	Pol38	Trubka HDPE 40/33mm	m	240,000	51,00	12 240,00	
PP		Trubka HDPE 40/33mm						
18	K	Pol39	Utěsnění proti chráničky proti vlhkosti	sada	10,000	1 200,00	12 000,00	
PP		Utěsnění proti chráničky proti vlhkosti						
19	K	Pol227	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchyvací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchyvací materiál, hmoždinky, vruty...)						
20	K	Pol228	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)						

D		D2	Interkomy	29 820,00				
21	K	Pol42	Hlavní jednotka s kamerou + modul s 5 tlačítky	ks	1,000	12 800,00	12 800,00	
PP		Hlavní jednotka s kamerou + modul s 5 tlačítky						
22	K	Pol43	Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
PP		Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly						
23	K	Pol44	Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
PP		Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly						
24	K	Pol229	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchyvací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchyvací materiál, hmoždinky, vruty...)						
25	K	Pol230	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)						

D		D3	CCTV	8 870,00				
26	K	Pol47	IP dome ANPR kamera, 4MP, čtení SPZ, MZVF, 2.8-12mm), WDR 140dB, IR 30m, VCA, IP64	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
PP		IP dome ANPR kamera, 4MP, čtení SPZ, MZVF, 2.8-12mm), WDR 140dB, IR 30m, VCA, IP64						
27	K	Pol48	Štít kamery proti dešti	ks	1,000	350,00	350,00	
PP		Štít kamery proti dešti						
28	K	Pol49	Box pod kameru s průchodkami	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
PP		Box pod kameru s průchodkami						
29	K	Pol50	1ch přepětová ochrana 1, podpora PoE	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
PP		1ch přepětová ochrana 1, podpora PoE						
30	K	Pol231	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchyvací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, uchyvací materiál, hmoždinky, vruty...)						
31	K	Pol232	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)						

D		D4	Vjezdová závora	126 760,00				
32	K	Pol233	Elektromechanická přístupová závora určená pro délky ramene do 6 metrů. Závora má nastavitelný čas otevření 2 až 6 sekund a vestavěný semafor.	ks	1,000	48 200,00	48 200,00	
PP		Elektromechanická přístupová závora určená pro délky ramene do 6 metrů. Závora má nastavitelný čas otevření 2 až 6 sekund a vestavěný semafor.						
33	K	Pol234	Hliníkové rameno pro závoru. Délka ramene je 6 metru a je vybaveno reflexními prvky	ks	1,000	3 860,00	3 860,00	
PP		Hliníkové rameno pro závoru. Délka ramene je 6 metru a je vybaveno reflexními prvky						
34	K	Pol235	Podpěra ramena závory. Určena pro ramena nad 3 metry délky	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP		Podpěra ramena závory. Určena pro ramena nad 3 metry délky						
35	K	Pol236	Kotvicí sada pro závoru	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP		Kotvicí sada pro závoru						
36	K	Pol235	Podpěra ramena závory. Určena pro ramena nad 3 metry délky	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP		Podpěra ramena závory. Určena pro ramena nad 3 metry délky						
37	K	Pol237	jednokanálový indukční detektor	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	
PP		jednokanálový indukční detektor						
38	K	Pol238	smyčka indukčního detektoru	sada	1,000	4 700,00	4 700,00	
PP		smyčka indukčního detektoru						
39	K	Pol239	Příprava a instalace indukční smyčky do vozovky	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP		Příprava a instalace indukční smyčky do vozovky						
40	K	Pol240	Hliníkový sloupek pro kameru, interkom, výška 1200mm, včetně kotvicí sady	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Hliníkový sloupek pro kameru, interkom, výška 1200mm, včetně kotvicí sady						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol241	Konfigurace, zapojení, ozkoušení vjezdového systému	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PPKonfigurace, zapojení, ozkoušení vjezdového systému								
42	K	Pol242	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PPostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty...)								
43	K	Pol243	pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PPpomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování, propoj se stávajícími systémy, nepředvídatelné práce)								
D D5 Ostatní náklady							70 000,00	
44	K	Pol244	Drobný instalační materiál	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PPDrobný instalační materiál								
45	K	Pol54	Konfigurace/programování	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PPKonfigurace/programování								
46	K	Pol57	Výchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
PPVýchozí revize elektrického zařízení, funkční zkoušky								
47	K	Pol58	Zaškolení uživatele	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
PPZaškolení uživatele								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.8 - Přípojka NN

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		690 937,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	690 937,80 0,00	21,00% 12,00%	145 096,94 0,00
Cena s DPH		v CZK	836 034,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.	Datum:	16. 9. 2025
Objekt:	1.2.6.4.8 - Přípojka NN	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	690 937,80
D1 - ROZVADĚČ RE1,RE2	445 951,50
D2 - ROZVADĚČ RE1,RE2	44 601,50
D3 - VÝKOPOVÉ PRÁCE	174 104,80
ON - Ostatní	26 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.6.4.8 - Přípojka NN

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 690 937,80

D D1 ROZVADĚČ RE1,RE2 445 951,50

1	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacího nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021								
2	M	VI1	krabice 100, IP55	ks	2,000	160,00	320,00	
PP krabice 100, IP55								
3	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	50,000	61,90	3 095,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041								
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	35,000	55,30	1 935,50	CS ÚRS 2025 01
PP drát D 10mm FeZn								
5	K	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000	102,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122625								
6	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2	m	150,000	643,00	96 450,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x35mm2 Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 30mm								
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	80,000	46,30	3 704,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016								
8	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	80,000	42,80	3 424,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 Poznámka k položce: 1-CXKH-R B2 B2cas1d1a1, průměr kabelu 11,1mm								
9	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	150,000	59,20	8 880,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031								
10	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	150,000	23,50	3 525,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,3mm								
11	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	160,000	61,40	9 824,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032								
12	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	160,000	105,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2 Poznámka k položce: 1-CXKH-R B2 B2cas1d1a1, průměr kabelu 15,4mm								
13	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	80,000	69,40	5 552,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122145								
14	M	34111168	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2	m	80,000	365,00	29 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2 Poznámka k položce: 1-CXKH-R B2 B2cas1d1a1, průměr kabelu 22,2mm								
15	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	150,000	59,40	8 910,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic elektroinstalačních, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110043								
16	M	VI2	trubka elektroinstalační ohebná pr.75mm	m	150,000	48,00	7 200,00	
PP trubka elektroinstalační ohebná pr.75mm								
17	K	210250801	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové včetně zapojení	kus	1,000	15 700,00	15 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové včetně zapojení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210250801								
18	K	210250802	Oživení nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové	kus	1,000	5 930,00	5 930,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové oživení stanice https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210250802								
19	M	VI3	stanice nabíjecí pro elektromobily stojanová konektor typ 2 AC 22kW 3 fáz., RFID	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
PP stanice nabíjecí pro elektromobily stojanová konektor typ 2 AC 22kW 3 fáz., RFID								
20	M	VI4	Betonová patka	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP Betonová patka								
21	K	VI54	Montáž kabelového prostupu	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP Montáž kabelového prostupu								
22	M	VI6	Univerzální dělené těsnění se segmentovými prstenci	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
PP Univerzální dělené těsnění se segmentovými prstenci								
23	K	HZS2231.x	Pomocné práce	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP Pomocné práce								
24	M	VI7	Drobný materiál (spojovací materiál, hmoždinky, vruty, izolační pásky...)	%	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP Drobný materiál (spojovací materiál, hmoždinky, vruty, izolační pásky...)								

D D2 ROZVADĚČ RE1,RE2 44 601,50								
25	K	741210006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210006								
26	M	VR1	Elektroměrový rozvaděč 1 příjmy, do 80A, hl. vypínač, jednosazba, vč. pilíře a základu	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP Elektroměrový rozvaděč 1 příjmy, do 80A, hl. vypínač, jednosazba, vč. pilíře a základu								
27	M	VR2	Elektroměrový rozvaděč 1 příjmy, do 80A, hl. vypínač, dvojsazba, vč. pilíře a základu	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP Elektroměrový rozvaděč 1 příjmy, do 80A, hl. vypínač, dvojsazba, vč. pilíře a základu								
28	K	460131115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	0,500	2 870,00	1 435,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131115								
29	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	0,500	183,00	91,50	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460321111								
30	K	460391125	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	0,500	406,00	203,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391125								
31	K	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	16,000	118,00	1 888,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 35 mm 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130027								
32	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	109,00	1 744,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130008								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	20,000	86,50	1 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Online PSC					
			Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120401					
34	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	20,000	10,50	210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: H07V-R, průměr vodiče 3,9mm					
35	K	HZS2232.x	Kompletace rozvaděče	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Kompletace rozvaděče					
36	K	HZS22312.x	Pomocné práce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Pomocné práce					
37	M	VR3.x	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)					
D D3 VÝKOPOVÉ PRÁCE							174 104,80	
38	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,000	951,00	114 120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312					
39	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	212,00	25 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332					
40	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	120,000	215,00	25 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512					
41	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	120,000	18,90	2 268,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113					
42	M	VV1	výstražná folie	m	120,000	6,00	720,00	
	PP		výstražná folie					
43	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,120	2 140,00	256,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
44	K	HZS22313.x	Pomocné práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Pomocné práce					
45	M	VV3	Drobný materiál	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Drobný materiál					
D ON Ostatní							26 280,00	
46	K	MD	Mimostav, doprava 3.6% z materiálu	soubor	1,000	12 780,00	12 780,00	
	PP		Mimostav, doprava 3.6% z materiálu					
47	K	PM	Přesun materiálu po staveništi 2%	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
	PP		Přesun materiálu po staveništi 2%					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: 1.2.7.4.10 - Oplocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			343 491,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 491,60 0,00	21,00% 12,00%	72 133,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	415 624,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.7.4.10 - Oplocení

Místo:

Datum:

16. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		343 491,60
HSV - Práce a dodávky HSV		99 317,84
1 - Zemní práce		5 278,56
2 - Zakládání		27 578,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce		64 000,00
34 - Stěny a příčky		64 000,00
998 - Přesun hmot		2 460,50
PSV - Práce a dodávky PSV		244 173,76
767 - Konstrukce zámečnické		244 173,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:

1.2.7.4.10 - Oplocení

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 491,60

D HSV Práce a dodávky HSV 99 317,84

D 1 Zemní práce 5 278,56

1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,088	1 083,83	2 263,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		PATKY					
	VV		sloupky oplocení					
	VV		54°(pi*0,1*0,1*0,6)		1,018			
	VV		branka					
	VV		2°(pi*0,1*0,1*0,8)		0,050			
	VV		brána					
	VV		0,4*0,4*0,75		0,120			
	VV		závora a intercom					
	VV		2°(0,5*0,5*1,0)		0,500			
	VV		DOROVNÁNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADU BRÁNY					
	VV		2,0*0,2		0,400			
	VV		Součet		2,088			

2	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,297	166,00	381,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211321					
	VV		2,088*1,1		2,297			

3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,594	34,05	156,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211329					
	VV		2,297		2,297			
	VV		2,297*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,594			

4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,297	34,05	78,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		2,088*1,1		2,297			

5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,474	8,25	795,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		2,297		2,297			
	VV		2,297*42 *Přepočtené koeficientem množství		96,474			

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,594	338,03	1 552,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		2,297		2,297			
	VV		2,297*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,594			

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,297	22,10	50,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					

D 2 Zakládání 27 578,78

8	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,908	3 191,80	6 089,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6,0*0,2*1,1		1,320			
	VV		0,4*0,4*1,0		0,160			
	VV		0,5*0,5*1,2		0,300			
	VV		0,4*0,4*0,8		0,128			
	VV		Součet		1,908			

9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	17,720	421,00	7 460,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		6,0*2*1,1		13,200			
	VV		(3*0,4+2*0,1)*1,0		1,400			
	VV		(3*0,5+0,3)*1,2		2,160			
	VV		3*0,4*0,8		0,960			
	VV		Součet		17,720			

10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	17,720	66,88	1 185,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					

11	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,191	35 136,88	6 711,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		předpoklad					
	VV		1,908*0,1		0,191			

12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,688	3 191,80	5 387,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		sloupky oplocení					
	VV		54°(pi*0,1*0,1*0,6)		1,018			
	VV		branka					
	VV		2°(pi*0,1*0,1*0,8)		0,050			
	VV		brána					
	VV		0,4*0,4*0,75		0,120			
	VV		závora a intercom					
	VV		2°(0,5*0,5*1,0)		0,500			
	VV		Součet		1,688			

13	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,200	480,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		brána					
	VV		4*0,4*0,75		1,200			

14	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,200	66,88	80,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					

15	K	2751001.x	D+M Chránička do betonového základu, vnější průměr 75 mm, délka 400 mm	kus	2,000	44,22	88,44	
	PP		D+M Chránička do betonového základu, vnější průměr 75 mm, délka 400 mm					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 000,00

D 34 Stěny a příčky 64 000,00

16	K	PD.x	D+M Podhrabová deska betonová 2500x200x50 mm vč. držáků	m	128,000	500,00	64 000,00	
	PP		D+M Podhrabová deska betonová 2500x200x50 mm vč. držáků, vč. veškerého příslušenství, díle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				2 460,50	
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	9,250	266,00	2 460,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				244 173,76	
D		767	Konstrukce zámečnické				244 173,76	
18	K	Z01.x	D+M Pletivové oplocení, 4hranné Pz pletivo	m	128,000	1 321,67	169 173,76	
PP			D+M Pletivové oplocení, 4hranné Pz pletivo, s napínacím drátem, výška pletiva 1,6 m, oka 50x50 mm, pozink sloupky pr. 48 mm výšky 2,4 m, pozink vzpěry pr. 38 mm délky 1,75 m, sloupky zabetonovány do patek, vč. veškerého příslušenství pro napnutí, uchycení oplocení, krytek sloupků, držáků vzděr, dle PD					
VV			viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			128		128,000			
19	K	Z02.x	D+M Automatická posuvná brána	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			D+M Vjezdová posuvná brána, výška 1,7 m, průjezd 6,3 m, konstrukce ocelová žárově zinkovaná, výplň tahokov, kolejnice, sloupky, automatický pohon, systém otevírání dle SLP, napojení na el. rozvody, dle PD					
VV			*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
20	K	Z03.x	D+M Ocelová konstrukce pro vynesení kolejnice brány	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			D+M Ocelová konstrukce pro vynesení kolejnice brány, pozink jeří 100x200x8 mm, kotvení k betonové patce chemickými kotvami přes kotvení desku a kotvení plechy, dle PD					
P			Poznámka k položce:					
VV			6,3x1,0 m					
VV			*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			1		1,000			
21	K	Z04.x	D+M Branka 1500x1800 mm	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP			D+M Branka 1500x1800 mm, konstrukce ocelová žárově zinkovaná, výplň tahokov, pozink sloupky pr. 60 mm, vč. kotvení, kování, příslušenství, dle PD					
VV			*viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
VV			2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.7.4.11 - Vegetace

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			759 405,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	759 405,31 0,00	21,00% 12,00%	159 475,12 0,00
Cena s DPH		v CZK	918 880,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.			
Objekt:		1.2.7.4.11 - Vegetace			
Místo:				Datum:	16. 9. 2025
Zadavatel:				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	759 405,31
101 - PŘÍPRAVA PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY – ZEMNÍ PRÁCE	168 191,04
102 - ZHOTOVENÍ ZÁHONŮ, VÝSADBA ROSTLIN	299 879,49
D1 - Rostlinný materiál	124 621,83
D2 - Listnaté stromy	62 000,00
D3 - Okrasné keře	18 750,00
D4 - traviny	4 513,30
D5 - trvalky	11 666,97
D6 - cibuloviny	27 691,56
103 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	83 327,92
104 - ZÁHON V INTERIÉRU	79 672,66
DR - Rostlinný materiál	55 570,95
D7 - Popínavé rostliny	10 900,00
D8 - Podrostové rostliny – spodní patro	44 670,95
105 - OSTATNÍ	5 000,00
HSV - HSV	123 334,20
1 - Zemní práce	123 334,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.7.4.11 - Vegetace

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem759 405,31

D 101PŘÍPRAVA PLOCH PRO SADOVÉ ÚPRAVY – ZEMNÍ PRÁCE168 191,04

1	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 140,000	17,30	37 022,00	
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	K	181351116	Rozprostření omice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 017,000	35,10	70 796,70	
	PP		Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
3	K	182351026	Rozprostření omice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	54,000	228,00	12 312,00	
	PP		Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
4	K	181351117	Rozprostření omice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	69,000	42,50	2 932,50	
	PP		Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 086,000	16,67	34 773,62	
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
6	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	54,000	28,89	1 560,06	
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1					
7	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	2 086,000	4,01	8 364,86	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
8	K	184813513	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně	m2	54,000	7,95	429,30	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1					

D 102ZHOTOVENÍ ZÁHONŮ, VÝSADBA ROSTLIN299 879,49

9	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	72,000	16,67	1 200,24	
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					
10	K	183205131	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina skupiny 1 a 2	m2	8,000	22,22	177,76	
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině skupiny 1 až 2					
11	K	185802112	Hnojení půdy vřahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	t	0,880	655,00	576,40	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vřahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
12	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,000	15,10	664,40	
	PP		Zpracování příměsí do půdy ručně do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	1 750,00	33 250,00	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
14	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	360,000	29,80	10 728,00	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
15	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	334,000	10,60	3 540,40	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
16	K	184102116	Výsadba dřevin s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	1 460,00	27 740,00	
	PP		Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
17	K	184102111	Výsadba dřevin s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	125,000	15,56	1 945,00	
	PP		Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
18	K	183211323	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 120 do 250 mm	kus	235,000	12,22	2 871,70	
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm					
19	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	334,000	8,89	2 969,26	
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
20	K	1.1	Přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem (strom 7ks,keř 3ks, trvalky, traviny 1ks)	ks	743,000	4,44	3 298,92	
	PP		Přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem (strom 7ks,keř 3ks, trvalky, traviny 1ks)					
21	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	19,000	38,89	738,91	
	PP		Zhotovení závlahové misy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru misy přes 0,5 do 1 m					
22	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	72,000	50,10	3 607,20	
	PP		Mulčování vysazených rostlin kůrou tl do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
23	K	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	8,000	72,22	577,76	
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1					
24	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	8,000	104,44	835,52	
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
25	K	2	Ošetření kmene stromu nátěrem	ks	19,000	100,00	1 900,00	
	PP		Ošetření kmene stromu nátěrem					
26	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	19,000	368,00	6 992,00	
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
27	K	3	Tablety pomalu rozpustného hnojiva 10g	ks	743,000	3,33	2 474,19	
	PP		Tablety pomalu rozpustného hnojiva 10g					
28	K	4	Nátěr k ošetření kmene stromů proti teplotním vlivům (0,3kg/kmen)	kg	5,700	100,00	570,00	
	PP		Nátěr k ošetření kmene stromů proti teplotním vlivům (0,3kg/kmen)					
29	K	5	Mulčovací kůra vč.dopravy	m3	8,000	1 500,00	12 000,00	
	PP		Mulčovací kůra vč.dopravy					
30	K	6	Kokosová síť pro zpevnění svahu (resp.mulčování) 400g/m2 vč. Kotevních prvků	m2	8,000	45,00	360,00	
	PP		Kokosová síť pro zpevnění svahu (resp.mulčování) 400g/m2 vč. Kotevních prvků					
31	K	7	Kůly frézované délky 2,5m, D min.6cm (19*3)	ks	57,000	100,00	5 700,00	
	PP		Kůly frézované délky 2,5m, D min.6cm (19*3)					
32	K	8	Úvazek pružný (19*4)	bm	76,000	15,00	1 140,00	
	PP		Úvazek pružný (19*4)					
33	K	9	Příchka 60cm (19*3)	ks	216,000	25,00	5 400,00	
	PP		Příchka 60cm (19*3)					
34	K	11	Kompost do záhonů (trvalky, traviny) 20 kg/m2	kg	880,000	50,00	44 000,00	
	PP		Kompost do záhonů (trvalky, traviny) 20 kg/m2					

D D1Rostlinný materiál124 621,83

D D2Listnaté stromy62 000,00

35	M	AA	<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill' 12/14	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill' 12/14					
36	M	FD	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyc' 12/14	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	
	PP		<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyc' 12/14					
37	M	MS	<i>Malus toringo</i> 'Scarlett' 14/16	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		<i>Malus toringo</i> 'Scarlett' 14/16					
38	M	PR	<i>Prunus sargentii</i> 'Rancho' 14/16	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
	PP		<i>Prunus sargentii</i> 'Rancho' 14/16					
39	M	QR	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster' 12/14	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
	PP		<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster' 12/14					

D D3Okrasné keře18 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	SL	<i>Spiraea japonica Little Princess, vel. 30 cm</i>	kus	125,000	150,00	18 750,00	
	PP		Spiraea japonica Little Princess, vel. 30 cm					
	D	D4	traviny				4 513,30	
41	M	CB	<i>Calamagrostis brachytricha</i>	kus	5,000	68,89	344,45	
	PP		Calamagrostis brachytricha					
42	M	DC	<i>Deschampsia caespitosa Palava</i>	kus	47,000	71,11	3 342,17	
	PP		Deschampsia caespitosa Palava					
43	M	MG	<i>Miscanthus sinensis Gracillimus</i>	kus	12,000	68,89	826,68	
	PP		Miscanthus sinensis Gracillimus					
	D	D5	trvalky				11 666,97	
44	M	EC	<i>Epimedium pinnatum colchicum</i>	kus	36,000	65,56	2 360,16	
	PP		Epimedium pinnatum colchicum					
45	M	EP	<i>Echinacea purpurea 'Alba'</i>	kus	19,000	68,89	1 308,91	
	PP		Echinacea purpurea 'Alba'					
46	M	EW	<i>Echinacea purpurea 'Prairie Compact White'</i>	kus	25,000	68,89	1 722,25	
	PP		Echinacea purpurea 'Prairie Compact White'					
47	M	LA	<i>Lavandula angustifolia Dwarf Blue</i>	kus	25,000	71,11	1 777,75	
	PP		Lavandula angustifolia Dwarf Blue					
48	M	RH	<i>Rudbeckia hirta Prairie Sun</i>	kus	44,000	66,67	2 933,48	
	PP		Rudbeckia hirta Prairie Sun					
49	M	WG	<i>Waldsteinia geoides</i>	kus	22,000	71,11	1 564,42	
	PP		Waldsteinia geoides					
	D	D6	cibuloviny				27 691,56	
50	M	CC	<i>Crocus chrysanthus Cream Beauty</i>	kus	48,000	24,44	1 173,12	
	PP		Crocus chrysanthus Cream Beauty					
51	M	CY	<i>Crocus Yellow Giant</i>	kus	36,000	24,44	879,84	
	PP		Crocus Yellow Giant					
52	M	MA	<i>Muscari armeniacum</i>	kus	80,000	130,00	10 400,00	
	PP		Muscari armeniacum					
53	M	NT	<i>Narcissus triandrus Thalia</i>	kus	105,000	130,00	13 650,00	
	PP		Narcissus triandrus Thalia					
54	M	TF	<i>Tulipa fosteriana Purissima</i>	kus	30,000	24,44	733,20	
	PP		Tulipa fosteriana Purissima					
55	M	TP	<i>Tulipa praestans Fusilier</i>	kus	35,000	24,44	855,40	
	PP		Tulipa praestans Fusilier					
	D	103	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU				83 327,92	
56	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 061,000	17,30	35 655,30	
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
57	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,044	8 760,00	385,44	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
58	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	t	0,002	31 500,00	63,00	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko					
59	K	185802113.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (20 g/m2)	t	0,022	71 111,11	1 564,44	
	PP		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (20 g/m2)					
60	K	185802133.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 (20 g/m2)	t	0,001	71 111,11	71,11	
	PP		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 (20 g/m2)					
61	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 096,000	18,60	20 385,60	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
62	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	54,000	10,00	540,00	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
63	M	1	osivo travní - parková travní směs (0,035kg/m2)	kg	40,250	170,00	6 842,50	
	PP		osivo travní - parková travní směs (0,035kg/m2)					
64	M	2	hnojivo průmyslové (1147m2x0,04)	kg	45,880	150,00	6 882,00	
	PP		hnojivo průmyslové (1147m2x0,04)					
65	M	3	hnojivo ledek amonný (1147m2x0,02)	kg	22,940	150,00	3 441,00	
	PP		hnojivo ledek amonný (1147m2x0,02)					
66	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	911,000	6,98	6 358,78	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
67	M	4	osivo travino bylinná měs, květnatá louka např. Vysočina Pestrá (0,005kg/m2)	kg	4,555	250,00	1 138,75	
	PP		osivo travino bylinná měs, květnatá louka např. Vysočina Pestrá (0,005kg/m2)					
	D	104	ZÁHON V INTERIÉRU				79 672,66	
68	K	Pol1	Vodoznak do květináče výška 60cm – dodávka + montáž	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vodoznak do květináče výška 60cm – dodávka + montáž					
69	K	Pol2	knoty do samozavlažovacích květináčů	ks	60,000	100,00	6 000,00	
	PP		knoty do samozavlažovacích květináčů					
	P		Poznámka k položce: 60x3cm					
70	K	Pol3	keramzit 8-16mm – dodávka + montáž	m3	0,300	3 339,00	1 001,70	
	PP		keramzit 8-16mm – dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: 3,475x1,8m, výška 0,05m					
71	K	Pol4	zeolitový substrát vhodný pro pěstování interiérových rostlin – dodávka + montáž	m3	2,700	5 777,78	15 600,01	
	PP		zeolitový substrát vhodný pro pěstování interiérových rostlin – dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: 3,475x1,8m, výška 0,43m					
	D	DR	Rostlinný materiál				55 570,95	
	D	D7	Popínavé rostliny				10 900,00	
72	M	Pol5	<i>Monstera deliciosa - kokosová tyč, 120/24</i>	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		Monstera deliciosa - kokosová tyč, 120/24					
73	M	Pol6	<i>Anredera cordifolia - hlízy</i>	kus	4,000	600,00	2 400,00	
	PP		Anredera cordifolia - hlízy					
74	M	Pol7	<i>Hoya carmosa 85/12</i>	kus	2,000	350,00	700,00	
	PP		Hoya carmosa 85/12					
75	M	Pol8.	<i>Scindapsus pictus 20/12</i>	kus	4,000	200,00	800,00	
	PP		Scindapsus pictus 20/12					
	D	D8	Podrostové rostliny – spodní patro				44 670,95	
76	M	Pol9	<i>Aspidistra elatior 60/13</i>	kus	3,000	611,11	1 833,33	
	PP		Aspidistra elatior 60/13					
77	M	Pol10	<i>Clivia miniata 60/13</i>	kus	5,000	611,11	3 055,55	
	PP		Clivia miniata 60/13					
78	M	Pol11	<i>Cyrtomium falcatum 30/12</i>	kus	9,000	533,33	4 799,97	
	PP		Cyrtomium falcatum 30/12					
79	M	Pol12	<i>Fatsia japonica 40/12</i>	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	PP		Fatsia japonica 40/12					
80	M	Pol13	<i>Nephrolepis exaltata 30/12</i>	kus	6,000	488,89	2 933,34	
	PP		Nephrolepis exaltata 30/12					
81	M	Pol14	<i>Phlebodium aureum 'Blue Star' 30/17</i>	kus	3,000	644,44	1 933,32	
	PP		Phlebodium aureum 'Blue Star' 30/17					
82	M	Pol15	<i>Phlebodium aureum 'Davana' 30/12</i>	kus	6,000	644,44	3 866,64	
	PP		Phlebodium aureum 'Davana' 30/12					
83	M	Pol16	<i>Sansevieria Hahnii Jade 15/12</i>	kus	9,000	433,33	3 899,97	
	PP		Sansevieria Hahnii Jade 15/12					
84	M	Pol8	<i>Scindapsus pictus 20/12</i>	kus	3,000	522,22	1 566,66	
	PP		Scindapsus pictus 20/12					
85	M	Pol17	<i>Soleirolia soleirolii 7/9</i>	kus	7,000	455,56	3 188,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PPSoleirolia soleirolii 7/9								
86	M	Pol18	Spathiphyllum wallisii 25/9	kus	9,000	611,11	5 499,99	
PPSpathiphyllum wallisii 25/9								
87	M	Pol19	Spathiphyllum wallisii 'Sweet Silvio' 70/17	kus	6,000	670,00	4 020,00	
PPSpathiphyllum wallisii 'Sweet Silvio' 70/17								
88	M	Pol20	Zamioculcas zamiifolia 70/17	kus	3,000	670,00	2 010,00	
PPZamioculcas zamiifolia 70/17								
89	K	Pol21	Rozmístění rostlin v záhonu – odborná činnost	soubor	1,000	750,00	750,00	
PPRozmístění rostlin v záhonu – odborná činnost								
90	K	183211323.1	Výsadba květín krytokefenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm	ks	73,000	37,00	2 701,00	
PPVýsadba květín krytokefenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm								
91	K	183211322	Výsadba květín krytokefenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	11,000	23,90	262,90	
PPVýsadba květín do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květín krytokefenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm								
92	K	183211319	Příplatek k výsadbě květín za výsadby do nádob	kus	84,000	6,54	549,36	
PPVýsadba květín do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím Příplatek k ceně za výsadby do nádob								
D 105 OSTATNÍ							5 000,00	
93	K	1.2	Náklady na dopravu materiálu, pracovníků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PPNáklady na dopravu materiálu, pracovníků								
D HSV HSV							123 334,20	
D 1 Zemní práce							123 334,20	
94	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	652,700	41,33	26 976,09	CS ÚRS 2025 01
PPNakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111								
95	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	652,700	66,15	43 176,11	CS ÚRS 2025 01
PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103								
VVrozprostření ornice								
VV648,9								
VVk výměně půdy u stromů (0,2m3/strom) – z deponie v místě stavby								
VV3,8								
VVSoučet								
96	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	652,700	81,48	53 182,00	CS ÚRS 2025 01
PPNakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151121								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: 1.2.7.4.9 - Opěrná stěna

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		499 873,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	499 873,40 0,00	21,00% 12,00%	104 973,41 0,00
Cena s DPH		v CZK	604 846,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: 1.2.7.4.9 - Opěrná stěna

Místo: Datum: 16. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		499 873,40
HSV - Práce a dodávky HSV		432 016,68
1 - Zemní práce		65 957,95
2 - Zakládání		353 945,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 775,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 338,00
PSV - Práce a dodávky PSV		67 856,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		57 956,72
764 - Konstrukce klempířské		9 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt:

1.2.7.4.9 - Opěrná stěna

Místo:

Datum: 16. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

499 873,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV	432 016,68
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	65 957,95
---	---	-------------	-----------

1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	22,372	1 266,67	28 337,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovňným dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		(pozn.: hl. výkop součástí rozpočtu zpevněných ploch)					
	VV		18,8*1,7*0,7		22,372			

2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,609	63,64	1 566,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		koef. nakypření 1,1					
	VV		1,1*22,372		24,609			

3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 033,578	4,80	4 961,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		24,609		24,609			
	VV		24,609*42 *Přepočtené koeficientem množství		1 033,578			

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	49,218	247,06	12 159,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		24,609		24,609			
	VV		24,609*2 *Přepočtené koeficientem množství		49,218			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	24,609	22,10	543,86	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky					

6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,489	259,00	3 493,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		(pozn.: hl. zásyp součástí rozpočtu zpevněných ploch)					
	VV		18,8*1,7*0,7		22,372			
	VV		-18,8*1,35*0,35		-8,883			
	VV		Součet		13,489			

7	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	26,708	514,00	13 727,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	VV		13,489*1,8		24,280			
	VV		24,28*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		26,708			

8	K	175160018.x	Zhutnění pláňe ručně	m2	25,000	46,70	1 167,50	
	PP		Zhutnění pláňe ručně					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		25		25,000			

D	2	Zakládání	353 945,73
---	---	-----------	------------

9	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	47,500	37,00	1 757,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		19*2,5		47,500			

10	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	59,375	10,00	593,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		47,5*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		59,375			

11	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého dreného	m3	5,700	1 770,00	10 089,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého dreného					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212532111					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		19*0,3		5,700			

12	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	19,000	179,00	3 401,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		19		19,000			

13	K	PV01.x	PV01 D+M Prefabrikovaná opěrná stěna - IM28	soubor	10,000	30 150,42	301 504,20	
	PP		PV01 D+M Prefabrikovaná opěrná stěna - IM28, železobetonová, ve tvaru L, C40/50 XC4, XF1, XA1, pohledovost dle IM28, 1350x2500x1500 mm, min. tl. 240 mm, vč. spojování, příslušenství, dle PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- vč. kování, kotvení, svařování, cementové závlky, tmelení spár					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		10		10,000			

14	K	PV02.x	PV02 D+M Prefabrikovaná opěrná stěna rohová - IM28	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		PV02 D+M Prefabrikovaná opěrná stěna rohová - IM28, železobetonová, C40/50 XC4, XF1, XA1, pohledovost dle IM28, 2x1350x2500x740 mm, min. tl. 240 mm, vč. spojování, příslušenství, dle PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- vč. kování, kotvení, svařování, cementové závlky, tmelení spár					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			

15	K	PV03.x	PV03 D+M Prefabrikovaná opěrná stěna - IM28	soubor	1,000	20 100,28	20 100,28	
	PP		PV03 D+M Prefabrikovaná opěrná stěna - IM28, železobetonová, ve tvaru L, C40/50 XC4, XF1, XA1, pohledovost dle IM28, 1350x2500x1000 mm, min. tl. 240 mm, vč. spojování, příslušenství, dle PD					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- vč. kování, kotvení, svařování, cementové závlky, tmelení spár					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		1		1,000			

16	K	60011.x	D+M Ochranný a protiprašný nátěr na beton	m2	43,100	250,00	10 775,00	
	PP		D+M Ochranný a protiprašný nátěr na beton					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		19*1,9*7,0		43,100			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 338,00
---	---	-------------------------------------	----------

17	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	0,600	2 230,00	1 338,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151112					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		2*0,3		0,600			

D	PSV	Práce a dodávky PSV	67 856,72
---	-----	---------------------	-----------

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 956,72
---	-----	---------------------------------------	-----------

18	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopy do 20 mm	m2	60,800	86,40	5 253,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19*(2,0+1,2)		60,800			
19	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	72,960	19,75	1 440,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		60,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		72,960			
20	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	60,800	120,00	7 296,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		19*(2,0+1,2)		60,800			
21	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	72,960	10,00	729,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		60,8*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		72,960			
22	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živočišné emulze	m2	60,800	702,00	42 681,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711413121					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		19*(2,0+1,2)		60,800			
23	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,424	1 310,00	555,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	764	Konstrukce klempířské				9 900,00	
24	K	K01.x	K01 D+M Ukončovací lišta - IM21	m	18,000	550,00	9 900,00	
	PP		K01 D+M Ukončovací lišta - IM21, stěnová, lakovaná Pz plech tl. 0,5 mm, RŠ 125 mm, vč. kotvení, přeslušenství, PU, dle PD					
	VV		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace					
	VV		18		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt:
1.2.8.4.12 - Mobiliář

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		104 481,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 481,58 0,00	21,00% 12,00%	21 941,13 0,00
Cena s DPH		v CZK	126 422,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.	Datum:	16. 9. 2025
Objekt:	1.2.8.4.12 - Mobiliář	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Účastník:	Vyplň údaj		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	104 481,58
HSV - HSV	104 481,58
1 - Zemní práce	8 438,32
998 - Přesun hmot	5 023,26
MOB - Mobiliář	91 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: 1.2.8.4.12 - Mobiliář

Místo:

Datum: 16. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 481,58

D HSV HSV

104 481,58

D 1 Zemní práce

8 438,32

1	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,300	1 266,67	2 913,34	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
Viz M1								
Viz 8,0°0,5°0,2								
Viz M2								
Viz 2,5°0,6°1,0								
Viz Součet								

2	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,530	122,96	311,09	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211321								
Viz 2,3°1,1								

3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5,060	113,33	573,45	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1321								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211329								
Viz 2,53								
Viz 2,53°2° Přepočtené koeficientem množství								

4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,530	63,64	161,01	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137								

5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	106,260	4,80	510,05	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139								
Viz 2,53								
Viz 2,53°42° Přepočtené koeficientem množství								

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,060	247,06	1 250,12	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
Viz 2,53								
Viz 2,53°2° Přepočtené koeficientem množství								

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,530	22,10	55,91	
PP								
Online PSC								
Viz Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky								

8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,150	159,00	341,85	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101								
Viz viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
Viz M1								
Viz 8,0°0,5°0,2								
Viz M2								
Viz 2,5°0,6°1,0								
Viz -2,0°0,1°0,75								
Viz Součet								

9	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	4,257	485,00	2 064,65	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz kamenivo drcené drobné frakce 0/4								
Viz 1,8°2,15								
Viz 3,87°1,1° Přepočtené koeficientem množství								

10	K	17516001.x	Zhutnění obrysu ručně	m2	5,500	46,70	256,85	
PP								
Online PSC								
Viz Zhutnění obrysu ručně								
Viz viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
Viz 2,5°0,6+8,0°0,5								

D 998 Přesun hmot								
D 998 Přesun hmot								
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,257	1 180,00	5 023,26	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
Viz Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m								
Viz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311								

D MOB Mobiliář

91 020,00

12	K	M1.x	M1 D+M Betonový sedák	kus	4,000	20 255,00	81 020,00	
PP								
Online PSC								
Viz M1 D+M Betonový sedák, 2000x500x400 mm, třída pohledového betonu PB2, povrch hladký, nenásávkový, dále neupravovaný, dle PD								
Viz viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
Viz 4								

13	K	M2.x	M2 D+M Označení objektu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP								
Online PSC								
Viz M2 D+M Označení objektu, 2000x1500x100 mm, založeno do hl. 750 mm do štrkového základu, betonový prefabrikát, povrch hladký nenásávkový, třída pohledového betonu PB1, grafika: logo investora vyřezané z plechu a nalepené, výška loga 400 mm, vč. příslušenství,dle PD								
Viz viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace								
Viz 1								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: SO.1.2.6.4.2.a - Areálové osvětlení

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
 Vyplň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			514 759,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	514 759,76 0,00	21,00% 12,00%	108 099,55 0,00
Cena s DPH		v CZK	622 859,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.		
Objekt:	SO.1.2.6.4.2.a - Areálové osvětlení		
Místo:		Datum:	16. 9. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady stavby celkem	514 759,76		
HSV - Práce a dodávky HSV	514 759,76		
AO - Areálové osvětlení	514 759,76		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: SO.1.2.6.4.2.a - Areálové osvětlení

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								514 759,76
D HSV Práce a dodávky HSV								514 759,76
D	AO	Areálové osvětlení						514 759,76
29	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	4,000	31,60	126,40	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210100001								
30	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	4,000	78,70	314,80	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210100003								
27	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	19,000	34,10	647,90	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 2,5 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210100096								
28	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	36,000	61,30	2 206,80	CS ÚRS 2025 01
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 10 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210100099								
31	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	5,000	609,00	3 045,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210203901								
33	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	5,000	3 260,00	16 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210204011								
35	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	1 380,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210204103								
37	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	744,00	3 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210204201								
42	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	8,000	127,00	1 016,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upnutí, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210220002								
40	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	158,000	122,00	19 276,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upnutí, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210220020								
46	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revzní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	8 340,00	8 340,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revzní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210280001								
21	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volné nebo v liště	m	63,000	29,70	1 871,10	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210812011								
23	K	210812031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volné nebo v liště	m	60,000	29,70	1 782,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210812031								
25	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volné nebo v liště	m	225,000	33,60	7 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/210812033								
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	63,000	16,50	1 039,50	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2								
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm								
24	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	60,000	23,50	1 410,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2								
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,3mm								
26	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	225,000	131,00	29 475,00	CS ÚRS 2025 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2								
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm								
20	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	176,000	64,80	11 404,80	CS ÚRS 2025 01
PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm								
43	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,000	55,30	276,50	CS ÚRS 2025 01
PP drát D 10mm FeZn								
44	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	39,60	396,00	CS ÚRS 2025 01
PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn								
41	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	150,000	46,50	6 975,00	CS ÚRS 2025 01
PP pás zemnicí 30x4mm FeZn								
1	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,160	2 140,00	342,40	CS ÚRS 2025 01
PP Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460010025								
14	K	460131113	hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	5,600	1 240,00	6 944,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení jam ručně včetně urování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460131113								
VV 0,8*0,8*1,75*5								
4	K	460161182	hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	33,000	499,00	16 467,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení kabelových rýh ručně včetně urování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460161182								
3	K	460171142	hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	77,000	78,80	6 067,60	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení kabelových rýh strojně včetně urování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460171142								
5	K	460171182	hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	42,000	142,00	5 964,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení kabelových rýh strojně včetně urování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460171182								
6	K	460171322	hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	269,00	2 152,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení kabelových rýh strojně včetně urování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460171322								
47	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,640	352,00	5 857,28	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460361121								
7	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	77,000	33,90	2 610,30	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním a upnutí sypaviny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urování povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/460451152								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,000	60,70	4 552,50	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp kabelových rýh strojně s plněním španíny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy I8žlehnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451192						
	Online PSC							
9	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	116,00	928,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp kabelových rýh strojně s plněním španíny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy I8žlehnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451332						
	Online PSC							
17	K	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,077	4 640,00	357,28	CS ÚRS 2025 01
	PP	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641131						
	Online PSC							
	VV	0,4*0,4*0,16*3						
18	K	460641132	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	3,200	4 860,00	15 552,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641132						
	Online PSC							
	VV	0,8*0,8*1*5						
11	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	152,000	151,00	22 952,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111						
	Online PSC							
12	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	196,00	1 568,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112						
	Online PSC							
13	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	160,000	18,90	3 024,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113						
	Online PSC							
19	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	176,000	61,40	10 806,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113						
	Online PSC							
10	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	6,700	826,00	5 534,20	CS ÚRS 2025 01
	PP	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8						
32	K	VR101	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 39,1 W, 5110 lm, 3000K více viz. TZ	ks	5,000	12 000,00	60 000,00	
	PP	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 39,1 W, 5110 lm, 3000K více viz. TZ						
34	K	VR102	Stožár ocelový, třístupňový (133/108/89), výška svítidla 8m nad terén, celková délka 9,5m, ž.z. s ochrannou manžetou, vhodný pro výložník 2,5m	ks	5,000	14 200,00	71 000,00	
	PP	Stožár ocelový, třístupňový (133/108/89), výška svítidla 8m nad terén, celková délka 9,5m, ž.z. s ochrannou manžetou, vhodný pro výložník 2,5m						
36	K	VR103	Výložník jednoramenný, přímý, d. 2,5m, ž.z.	ks	5,000	4 800,00	24 000,00	
	PP	Výložník jednoramenný, přímý, d. 2,5m, ž.z.						
38	K	VR104	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, 1 jistič	ks	5,000	2 200,00	11 000,00	
	PP	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, 1 jistič						
39	K	VR105	Pohybové čidlo, IK 55, poloměr zachytu až 10m, úhel 90°, možnost nastavení 1-30min.	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
	PP	Pohybové čidlo, IK 55, poloměr zachytu až 10m, úhel 90°, možnost nastavení 1-30min.						
45	K	VR106	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,000	98,00	98,00	
	PP	Gumoasfaltová suspenze SA IV						
2	K	VR201	Geodet. práce - vytyčení stožárů a vývodů při zahájení stavby	ks	5,000	10 000,00	50 000,00	
	PP	Geodet. práce - vytyčení stožárů a vývodů při zahájení stavby						
15	K	VR202	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 50mm	ks	5,000	800,00	4 000,00	
	PP	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 50mm						
16	K	VR203	PVC pouzdro DN250, délky 500 mm, pro stožár, vč. zapiskování	ks	5,000	600,00	3 000,00	
	PP	PVC pouzdro DN250, délky 500 mm, pro stožár, vč. zapiskování						
48	K	VR204	Měření osvětlenosti	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP	Měření osvětlenosti						
49	K	VR205	Doprava , stavební mechanizace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Doprava , stavební mechanizace						
50	K	VR206	Drobný materiál, spojovací materiál	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP	Drobný materiál, spojovací materiál						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: SO.1.2.6.4.2.b - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		622 292,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	622 292,67 0,00	21,00% 12,00%	130 681,46 0,00
Cena s DPH		v CZK	752 974,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.		
Objekt:	SO.1.2.6.4.2.b - Veřejné osvětlení		
Místo:		Datum:	16. 9. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			622 292,67
HSV - Práce a dodávky HSV			622 292,67
VO - Veřejné osvětlení			622 292,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: SO.1.2.6.4.2.b - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							622 292,67	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					622 292,67	
D	VO	Veřejné osvětlení					622 292,67	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,112	2 140,00	239,68	CS ÚRS 2025 01
		PP	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
2	K	VR201	Geodet. práce - vytýčení stožárů a vývodů při zahájení stavby	ks	9,000	750,00	6 750,00	
		PP	Geodet. práce - vytýčení stožárů a vývodů při zahájení stavby					
3	K	460171142	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	19,000	78,80	1 497,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171142					
4	K	460171182	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	68,000	142,00	9 656,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171182					
5	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	4,000	951,00	3 804,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312					
6	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	21,000	269,00	5 649,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171322					
7	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se ztuhnutím š 35 cm hl 50 cm z hominy tř I skupiny 3	m	19,000	33,90	644,10	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451152					
8	K	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně se ztuhnutím š 35 cm hl 90 cm z hominy tř I skupiny 3	m	68,000	60,70	4 127,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451192					
9	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně se ztuhnutím š 50 cm hl 120 cm z hominy tř I skupiny 3	m	25,000	116,00	2 900,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451332					
10	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	18,660	826,00	15 413,16	CS ÚRS 2025 01
		PP	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
11	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	87,000	151,00	13 137,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111					
12	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	25,000	196,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112					
13	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	112,000	18,90	2 116,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113					
14	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,950	1 240,00	6 138,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113					
		VV			(0,6*0,6*1,75*5)+(0,6*0,6*1,25*4)			
					4,950			
15	K	VR202	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 50mm	ks	9,000	800,00	7 200,00	
		PP	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 50mm					
16	K	VR203	PVC pouzdro DN250, délky 500 mm, pro stožár, vč. zapiskování	ks	9,000	600,00	5 400,00	
		PP	PVC pouzdro DN250, délky 500 mm, pro stožár, vč. zapiskování					
17	K	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,230	4 640,00	1 067,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641131					
		VV			0,4*0,4*0,16*9			
					0,230			
18	K	460641132	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2,808	4 860,00	13 646,88	CS ÚRS 2025 01
		PP	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641132					
		VV			(0,6*0,6*1*5)+(0,6*0,6*0,7*4)			
					2,808			
19	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	124,000	61,40	7 613,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113					
20	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvooplášťová korugovaná D 52/63mm	m	124,000	64,80	8 035,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvooplášťová korugovaná D 52/63mm					
21	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	87,000	29,70	2 583,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 2žil 3x1,5 až 6 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011					
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	87,000	16,50	1 435,50	CS ÚRS 2025 01
		P	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
23	K	210812031	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	65,000	29,70	1 930,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 2žil 4x1,5 až 4 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812031					
24	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	65,000	23,50	1 527,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2					
		P	Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,3mm					
25	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	188,000	33,60	6 316,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 2žil 4x6 až 10 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812033					
26	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	188,000	131,00	24 628,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
		P	Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm					
27	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	35,000	34,10	1 193,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 2,5 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100096					
28	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	72,000	61,30	4 413,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 10 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100099					
29	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	4,000	31,60	126,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	4,000	78,70	314,80	CS ÚRS 2025 01
	PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100003						
31	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	9,000	609,00	5 481,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901						
32	K	VR101	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 15,8 W, 2290 lm, 3000K více viz. TZ	ks	9,000	12 400,00	111 600,00	
	PP	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 15,8 W, 2290 lm, 3000K více viz. TZ						
33	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,000	3 260,00	29 340,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011						
34	K	VR102	Stožár ocelový, třístupňový (133/108/89), výška svítidla 8m nad terén, celková délka 9,5m, ž.z. s ochrannou manžetou, vhodný pro výložník 2,5m	ks	9,000	16 500,00	148 500,00	
	PP	Stožár ocelový, třístupňový (133/108/89), výška svítidla 8m nad terén, celková délka 9,5m, ž.z. s ochrannou manžetou, vhodný pro výložník 2,5m						
35	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	9,000	1 380,00	12 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103						
36	M	VR103	Stožárová redukce 89/60	ks	4,000	850,00	3 400,00	
	PP	Stožárová redukce 89/60						
37	M	VR104	Výložník jednoramenný, přímý, d. 2,0m, ž.z.	ks	5,000	4 500,00	22 500,00	
	PP	Výložník jednoramenný, přímý, d. 2,0m, ž.z.						
38	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	744,00	6 696,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201						
39	M	VR105	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, 1 jistič	ks	9,000	2 200,00	19 800,00	
	PP	Stožárová svorkovnice IP 54, průběžná dle specifikace, 1 jistič						
40	K	VR106	Pohybové čidlo, IK 55, poloměr zachytu až 10m, úhel 90°, možnost nastavení 1-30min.	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
	PP	Pohybové čidlo, IK 55, poloměr zachytu až 10m, úhel 90°, možnost nastavení 1-30min.						
41	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	118,000	122,00	14 396,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020						
42	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	112,000	46,50	5 208,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	pás zemnicí 30x4mm FeZn						
43	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	14,000	127,00	1 778,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220002						
44	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,700	55,30	481,11	CS ÚRS 2025 01
	PP	drát D 10mm FeZn						
45	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	18,000	39,60	712,80	CS ÚRS 2025 01
	PP	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn						
46	K	VR107	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,000	98,00	98,00	
	PP	Gumoasfaltová suspenze SA IV						
47	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	8 340,00	8 340,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280001						
48	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,920	352,00	11 235,84	CS ÚRS 2025 01
	PP	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121						
	Online PSC					31,920		
49	K	VR204	Měření osvětlenosti	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP	Měření osvětlenosti						
50	K	VR204.1	Doprava , stavební mechanizace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Doprava , stavební mechanizace						
51	K	VR205	Drobný materiál, spojovací materiál	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP	Drobný materiál, spojovací materiál						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: SO.1.2.6.4.2.c - Přeložka sítí technické infrastruktury

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 929,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 929,77	21,00%	17 415,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 345,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.		
Objekt:	SO.1.2.6.4.2.c - Přeložka sítí technické infrastruktury		
Místo:		Datum:	16. 9. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			82 929,77
HSV - Práce a dodávky HSV			82 929,77
PVO - Přeložka sítí technické infrastruktury			82 929,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Objekt: SO.1.2.6.4.2.c - Přeložka sítí technické infrastruktury

Místo:

Datum: 16. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem82 929,77

D

HSV

Práce a dodávky HSV

82 929,77

D

PVO

Přeložka sítí technické infrastruktury

82 929,77

1	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,038	2 140,00	81,32	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025								
2	K	460171182	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	142,00	4 260,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171182								
3	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	951,00	7 608,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312								
4	K	460451192	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	60,70	1 821,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451192								
5	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	116,00	928,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451332								
6	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	6,400	826,00	5 286,40	CS ÚRS 2025 01
PP								
7	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	30,000	151,00	4 530,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111								
8	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	8,000	196,00	1 568,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112								
9	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	38,000	18,90	718,20	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113								
10	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	36,000	61,40	2 210,40	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791113								
11	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupříštňová korugovaná D 52/63mm	m	36,000	64,80	2 332,80	CS ÚRS 2025 01
PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupříštňová korugovaná D 52/63mm								
12	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m	20,000	146,00	2 920,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 25 do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460751113								
13	M	59213010	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm								
14	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	33,60	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 2l 4x6 až 10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812033								
15	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	50,000	131,00	6 550,00	CS ÚRS 2025 01
PP P kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm								
16	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	8,000	61,30	490,40	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 10 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100099								
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	34,000	122,00	4 148,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220020								
18	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	32,500	46,50	1 511,25	CS ÚRS 2025 01
PP pás zemnicí 30x4mm FeZn								
19	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,000	39,60	158,40	CS ÚRS 2025 01
PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn								
20	K	VR107	Gumoaesfaltová suspenze SA IV	kg	1,000	98,00	98,00	
PP Gumoaesfaltová suspenze SA IV								
21	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	8 340,00	8 340,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280001								
22	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,800	352,00	1 689,60	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121								
23	K	VR204	Doprava , stavební mechanizace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Doprava , stavební mechanizace								
24	K	VR205	Drobný materiál, spojovací materiál	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP Drobný materiál, spojovací materiál								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: VN,ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Vypiň údaj
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 455 396,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 455 396,73 0,00	21,00% 12,00%	305 633,31 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 761 030,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.			
Objekt:		VN,ON - Vedlejší a ostatní náklady			
Místo:				Datum:	16. 9. 2025
Zadavatel:				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem				1 455 396,73	
ON - Ostatní náklady				901 696,73	
VN - Vedlejší náklady				553 700,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.
Objekt: VN,ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 16. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vypíln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 455 396,73

D		ON	Ostatní náklady						901 696,73
1	K	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Provozní vlivy							
2	K	ON 002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00		
PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné, bude předloženo ke kontrole AD - zaměření všech stavebních objektů							
3	K	ON 003	Geometrický plán skutečného provedení stavby	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00		
PP		Geometrický plán skutečného provedení stavby, včetně stvrzení příslušným katastrálním úřadem							
4	K	ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,000	19 500,00	19 500,00		
PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí							
5	K	ON 005	Dopravné inženýrská opatření po dobu stavby na veřejných prostranstvích	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmístování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby. Zajištění objízdné trasy vč. rozhodnutí, vyznačení uzavřených částí komunikace i veřejného prostranství po celou dobu stavby včetně udržování přechodného dopravního značení, včetně veškerého dočasného dopravního značení							
6	K	ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou							
7	K	ON 007	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací							
8	K	ON 008	Poplatek za zábor veřejného prostranství po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00		
PP		Poplatek za zábor veřejného prostranství po dobu nutnou k provedení díla							
9	K	ON 009	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření, v případě, že před realizací pozbýly platnosti	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření, v případě, že před realizací pozbýly platnosti							
10	K	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby							
11	K	ON 011	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě							
12	K	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke kontrole AD a TDI	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí, bude předloženo ke kontrole AD a TDI							
13	K	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy							
14	K	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech							
15	K	ON 015	Zkušební provoz všech zařízení	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Zkušební provoz všech zařízení - po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu" po dobu zkušebního provozu, v počtce je zahrnuto školení personálu Objednatel a další požadavky dle SoD.							
16	K	ON 016	Řádné a funkční seřízení	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Řádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry. Včetně zaškolení obsluhy.							
17	K	ON 017	Vypracování požárních řádů	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Vypracování požárních řádů stavebních a inženýrských objektů, provozních objektů, řád ohlašový požáru. Vypracování schémat veškerých rozvodů (elektrických rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů, plynových rozvodů) včetně popisu systémových celků zařízení							
18	K	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací							
19	K	ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu majetku	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD, zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště							
20	K	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod.	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytné nutných k provedení díla a funkčnímu užívání stavby							
21	K	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)							
22	K	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, zejména fotodokumentace - před zahájením i v průběhu stavby							
23	K	ON 023	Náklady na provedení vzorků	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00		
PP		Náklady na provedení vzorků, např. barevnost fasády, klenpiřských prvků, obkladů atd., k předložení AD, viz technická zpráva D.1.1							
24	K	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem	soubor	1,000	50 846,73	50 846,73		
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem. Zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepis a opravy do papírové podoby PD.							
25	K	ON 025	Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k provedení díla, k předložení AD	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00		
PP		Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k provedení díla, k předložení AD. Pro dopravní stavby bude postupováno podle "Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" Ministerstva dopravy							
26	K	ON 026	Zřízení a zajištění objíždky a přístupové cesty	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Zřízení a zajištění objíždky a přístupové cesty, včetně zbudování dočasné staveništní komunikace pro staveništní techniku							
27	K	ON 027	Pomocné práce při zřízení přístupové cesty	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Pomocné práce při zřízení přístupové cesty, přechody přes překopy, zajištění staveništních jam, optocení, zábrany							
28	K	ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí							
29	K	ON 029	Pronájem stacionárního jeřábu po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,000	325 000,00	325 000,00		
PP		Pronájem stacionárního jeřábu po dobu nutnou k provedení díla							
30	K	ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 2 ks)	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00		
PP		Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 2 ks)							
31	K	ON 032	Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu s TP	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00		
PP		Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev, akredit. zkušebnou zhotovitele v souladu s TP							
32	K	ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00		
PP		Předání všech dokladů v počtu dle SoD							
33	K	ON 034	Stanovení postupu pro úpravu ukládaných zemin	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Stanovení postupu pro úpravu ukládaných zemin, vč. provedení zkoušek geotechnikem, a návrhu geotechnikem, včetně zapracování do realizační dokumentace							
34	K	ON 035	Sondy pro ověření inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Sondy pro ověření inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu							
35	K	ON 036	Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím, a výškovou úpravou dle požadavku koordinátora BOZP	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím, a výškovou úpravou dle požadavku koordinátora BOZP							
36	K	ON 039	Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací + znalecký posudek	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací + znalecký posudek							
37	K	ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00		
PP		Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	ON 041	Poplatek za zábor komunikace ve správě SÚS apod.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Poplatek za zábor komunikace ve správě SÚS apod.					
39	K	ON 042	Kamerový průzkum kanalizace po dokončení díla	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		Kamerový průzkum kanalizace po dokončení díla, vč. ověření výšek a sklonů kanalizace, bude sloužit jako podklad k předání díla					
40	K	ON 043	Vypracování technologických postupů	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		Vypracování technologických postupů					
41	K	ON 044	Zatěžovací zkoušky na zemní pláni	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Zatěžovací zkoušky na zemní pláni					
42	K	ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP					
43	K	ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP					
44	K	ON 047	Čerpání vody z výkopu, po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Čerpání vody z výkopu, po dobu nutnou k provedení díla					
45	K	ON 048	Pronájem montážních plošin po dobu nutnou k provedení díla	soubor	1,000	32 500,00	32 500,00	
	PP		Pronájem montážních plošin po dobu nutnou k provedení díla					
46	K	ON 049	Plán organizace výstavby, textové i graficky	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP		Plán organizace výstavby, textové i graficky					
47	K	ON 052	Kropení stavby po dobu provádění HTÚ a zemních prací pro eliminaci prašnosti	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Kropení stavby po dobu provádění HTÚ a zemních prací pro eliminaci prašnosti					
48	K	ON 054	Sadbový a péstební plán – pro keře a stromy	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Sadbový a péstební plán – pro keře a stromy					
49	K	ON 084	Dopravné inženýrská opatření po dobu stavby	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Dopravné inženýrská opatření po dobu stavby					
D	VN		Vedlejší náklady				553 700,00	
50	K	VN001	Geodetické vytyčení stavby polohopisné a výškopisné	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem, geodetické zaměření rohů stavby, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě; vytyčení a sestavení lavíček, vyhotovení protokolů o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTK) a výškovými (Bpv) hodnotami					
51	K	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	soubor	1,000	215 700,00	215 700,00	
	PP		Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie - Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich osvětlování a zimní opatření.					
52	K	VN003	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	234 000,00	234 000,00	
	PP		Provoz zařízení staveniště - Vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
53	K	VN004	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
	PP		Odstranění zařízení staveniště - Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby					
54	K	VN005	Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 zákona č. 183/2006 Sb.					
55	K	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,000	32 500,00	32 500,00	
	PP		Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž					
56	K	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
	PP		Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
57	K	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Předání a převzetí staveniště					
58	K	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště					
59	K	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).					

SEZNAM FIGUR

Kód: 20_2406
Stavba: Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Datum: 16. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
1.2.0.4.1/ D.1.1 ASŘ			
SV01a_n	SV01a - ker. dlažba - nášlap	m2	31,100
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.15a"		0,000
	2,1		2,100
	"1.15b"		0,000
	1,7		1,700
	"1.15c"		0,000
	2		2,000
	"1.16"		0,000
	4,9		4,900
	"1.17a"		0,000
	2,5		2,500
	"1.17b"		0,000
	2		2,000
	"1.20b"		0,000
	3		3,000
	"1.20c"		0,000
	1,8		1,800
	"1.20d"		0,000
	1,5		1,500
	"1.20e"		0,000
	1,8		1,800
	"1.20f"		0,000
	3		3,000
	"1.24b"		0,000
	3		3,000
	"1.24c"		0,000
	1,8		1,800
	Součet		31,100
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	171,000
771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	46,400
SV01a_s	SV01a - ker. dlažba - skladba	m2	33,400
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.15a"		0,000
	2,3		2,300
	"1.15b"		0,000
	1,8		1,800
	"1.15c"		0,000
	2,1		2,100
	"1.16"		0,000
	5,2		5,200
	"1.17a"		0,000
	2,7		2,700
	"1.17b"		0,000
	2,2		2,200
	"1.20b"		0,000
	3,2		3,200
	"1.20c"		0,000
	2		2,000
	"1.20d"		0,000
	1,5		1,500
	"1.20e"		0,000
	2		2,000
	"1.20f"		0,000
	3,2		3,200
	"1.24b"		0,000
	3,2		3,200
	"1.24c"		0,000
	2		2,000
	Součet		33,400
Použití figury:			
63244111.x	D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky	m2	548,600
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	332,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	992,000
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	595,600
71300115.x	D+M Podsyp z křemičitého písku	m2	595,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	649,110
SV01b_n	SV01b - ker. dlažba - nášlap	m2	5,200
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.14"		0,000
	5,2		5,200
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	171,000
771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	46,400
SV01b_s	SV01b - ker. dlažba - skladba	m2	5,500
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.14"		0,000
	5,5		5,500
Použití figury:			
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	332,700
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	992,000
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	595,600
71300115.x	D+M Podsyp z křemičitého písku	m2	595,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	6,050
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160
SV02	SV02 - lino	m2	168,100
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.02a"		0,000
	40,9		40,900
	"1.07"		0,000
	28,5		28,500
	"1.08"		0,000
	15,6		15,600
	"1.09"		0,000
	15,7		15,700
	"1.10"		0,000
	13,5		13,500
	"1.11"		0,000
	18,8		18,800
	"1.12"		0,000
	15,2		15,200
	"1.13"		0,000
	19,9		19,900
	Součet		168,100
Použití figury:			
63244111.x	D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky	m2	548,600
632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 mm	m2	332,700
632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	992,000
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	595,600
71300115.x	D+M Podsyp z křemičitého písku	m2	595,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	378,600
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	378,600
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	378,600
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	649,110
SV03a_SV03b_n	SV03a,SV03b - teraco - nášlap	m2	124,600
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.01"		0,000
	12,5		12,500
	"1.03"		0,000
	28,8		28,800
	"1.05"		0,000
	3,7		3,700
	"1.06"		0,000
	27,4		27,400
	"1.19"		0,000
	11,7		11,700
	"1.20a"		0,000
	12,1		12,100
	"1.21"		0,000
	11,8		11,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.23"		0,000
	11,8		11,800
	"1.24a"		0,000
	4,8		4,800
	Součet		124,600
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	171,000
771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	116,100
SV03a_SV03b_s	SV03a,SV03b - teraco - skladba	m2	125,700
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.01"		0,000
	12,7		12,700
	"1.03"		0,000
	28,8		28,800
	"1.05"		0,000
	3,7		3,700
	"1.06"		0,000
	27,4		27,400
	"1.19"		0,000
	11,7		11,700
	"1.20a"		0,000
	12,8		12,800
	"1.21"		0,000
	11,8		11,800
	"1.23"		0,000
	11,8		11,800
	"1.24a"		0,000
	5		5,000
	Součet		125,700
Použití figury:			
63244111.x	D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky	m2	548,600
632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm	m2	332,700
632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	595,600
71300115.x	D+M Podsyp z křemičitého písku	m2	595,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	649,110
SV04_n	SV04 - stěrka - nášlap	m2	100,400
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.04"		0,000
	8,8		8,800
	"1.18"		0,000
	8,8		8,800
	"1.22"		0,000
	9,6		9,600
	"1.25"		0,000
	12,5		12,500
	"1.26"		0,000
	27,7		27,700
	"1.27"		0,000
	23,2		23,200
	"1.28"		0,000
	9,8		9,800
	Součet		100,400
Použití figury:			
7775001.x	D+M Protiskluzný epoxidový podlahový systém iM5	m2	293,605
SV04_s	SV04 - stěrka - skladba	m2	100,900
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.04"		0,000
	8,8		8,800
	"1.18"		0,000
	8,8		8,800
	"1.22"		0,000
	10,1		10,100
	"1.25"		0,000
	12,5		12,500
	"1.26"		0,000
	27,7		27,700
	"1.27"		0,000
	23,2		23,200
	"1.28"		0,000
	9,8		9,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		100,900
Použití figury:			
6313112001.x	D+M Drátkobetonová podlaha, povrch strojně zahrazen, se vsypem	m3	34,744
632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	595,600
71300115.x	D+M Podsyp z křemičitého písku	m2	595,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	649,110
SV05	SV05 - stěrka	m2	162,000
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.04"		0,000
	21,4		21,400
	"1.30"		0,000
	15,8		15,800
	"1.31"		0,000
	35,6		35,600
	"1.32"		0,000
	89,2		89,200
	Součet		162,000
Použití figury:			
6313112001.x	D+M Drátkobetonová podlaha, povrch strojně zahrazen, se vsypem	m3	34,744
632481215	Separální vrstva z geotextilie	m2	595,600
71300115.x	D+M Podsyp z křemičitého písku	m2	595,600
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	595,600
7775001.x	D+M Protiskluzný epoxidový podlahový systém IM5	m2	293,605
28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 40mm	m2	655,160
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	649,110
SV06_n	SV06 - ker. dlažba - nášlap	m2	10,100
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"2.11a"		0,000
	1,8		1,800
	"2.11b"		0,000
	1,8		1,800
	"2.12a"		0,000
	1,9		1,900
	"2.12b"		0,000
	1,9		1,900
	"2.13"		0,000
	2,7		2,700
	Součet		10,100
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	171,000
771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	46,400
SV06_s	SV06 - ker. dlažba - skladba	m2	10,900
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"2.11a"		0,000
	2		2,000
	"2.11b"		0,000
	2		2,000
	"2.12a"		0,000
	2,1		2,100
	"2.12b"		0,000
	2,1		2,100
	"2.13"		0,000
	2,7		2,700
	Součet		10,900
Použití figury:			
63244111.x	D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky	m2	548,600
632441217	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 30 do 35 mm	m2	10,900
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	221,400
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	243,540
SV07	SV07 - lino	m2	210,500
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"2.01a"		0,000
	37,5		37,500
	"2.02"		0,000
	22,3		22,300
	"2.03"		0,000
	55,6		55,600
	"2.04"		0,000
	22,9		22,900
	"2.05"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	13,3		13,300
	"2.06"		0,000
	13,7		13,700
	"2.07"		0,000
	5,1		5,100
	"2.08"		0,000
	8,4		8,400
	"2.09"		0,000
	13,6		13,600
	"2.10"		0,000
	18,1		18,100
	Součet		210,500
Použití figury:			
63244111.x	D+M Potěr anhydritový samonivelační - zalití systémové desky	m2	548,600
632441219	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm	m2	210,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	221,400
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	378,600
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	378,600
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	378,600
28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	243,540
SV08a	SV08a - stěrka	m2	6,300
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"1.29"		0,000
	6,3		6,300
Použití figury:			
631001.x	Příplatek za vytvoření požadovaného spádu drátkobetonu	m2	6,300
6313112001.x	D+M Drátkobetonová podlaha, povrch strojně zahlazen, se vsypem	m3	34,744
7775001.x	D+M Protiskluzný epoxidový podlahový systém IM5	m2	293,605
SV08b	SV08b - stěrka	m2	3,600
	viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3		0,000
	"Š.1.01"		0,000
	1,9		1,900
	"Š.1.02"		0,000
	0,7		0,700
	"Š.1.03"		0,000
	0,1		0,100
	"Š.1.04"		0,000
	0,1		0,100
	"Š.1.05"		0,000
	0,2		0,200
	"Š.1.07"		0,000
	0,2		0,200
	"Š.1.08"		0,000
	0,1		0,100
	"Š.1.09"		0,000
	0,1		0,100
	"Š.1.10"		0,000
	0,2		0,200
	Součet		3,600
Použití figury:			
631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,980
7775001.x	D+M Protiskluzný epoxidový podlahový systém IM5	m2	293,605

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>„Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.“</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	RONELI Stavby SE
Sídlo:	Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČO:	29316731
Varianta 1:	
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:	
Název poddodavatele:	GEONOVA s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	47472227
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	Geodetické práce
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	ne
Název poddodavatele:	OKASO s.r.o.
Sídlo:	Švabinského 926/54, 149 00 Praha 11 - Chodov
IČO:	06848168
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	D+M VZT
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	ne
Varianta 2:	
Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.¹	

V Havlíčkově Brodě dne dle el. podpisu

.....
Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva

¹ Účastník zadávacího řízení zvolí jednu z výše uvedených variant, nepoužitou variantu vymaže nebo zřetelně přeškrtně.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. XX

„(název změnového listu)“

název stavby:

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:			
zhotovitel:		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant:			
Projednáno na KD č.		ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)			
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☐ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☐ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce			
Méněpráce			
Celkové náklady dle SoD			
Celkové náklady SoD po úpravě			
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☐ nový termín dokončení díla :			
☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis zhotovitele :	
I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			

Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☐ ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☐ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☐ ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☐ ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☐ ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☐ ANO	☐ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově , dne : Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		
II. Provedení změny		

<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i> <i>Konečná cena :</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL		
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☐ ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐ ANO	☐ NE
Příloha č.3 – Ostatní.....	☐ ANO	☐ NE