

Dodatek č. 2
uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Obec Průhonice

se sídlem Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
zastoupený **PhDr. Hanou Borovičkovou**, starostkou obce

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: **PhDr. Hana Borovičková**, starostka obce
tel: 272 111 621, e-mail: starosta@pruhonice-obec.cz
- ve věcech technických: **Luděk Francán** (IKP Consulting Engineers, s.r.o.,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7), technický dozor
investora
tel: 603 848 502, e-mail: Ludek.Francan@ikpce.com
Ing. arch. Jan Dvořák, autorský dozor investora
tel: 728 541 245, e-mail: dvorak@arch.cz

IČ: 00241563
DIČ: CZ00241563

Zhotovitel:

B&J Holding, a. s.

se sídlem Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 – Vysočany
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12509
zastoupený **Petrem Jančurou**, členem představenstva

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: **Petr Jančura**
- ve věcech technických: **Karel Zavřel**

IČ: 28173279
DIČ: CZ28173279



I.

Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2014 smlouvu o dílo, v níž se Zhotovitel zavázal dodat stavbu „Modernizace ZŠ Průhonice“. Smluvní strany se dohodly na její změně v dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2014. S ohledem na průběh stavby je nutno změnit cenu díla v čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo ve znění uvedeného dodatku.

II.

1. Čl. 4 odst. 1 se mění v určení ceny díla tak, že nově

- základní cena za dílo bez DPH činí	10.217.369,00 Kč,
- DPH činí	2.145.647,49 Kč,
- celková cena za dílo včetně DPH činí	12.363.016,49 Kč.

Cena díla doznala oproti ceně uvedené v dodatku č. 1 změny v důsledku víceprací a méněprací, to vše v hodnotě 477.195,44 Kč bez DPH. Povaha víceprací a méněprací je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ve zbytku zůstává čl. 4 odst. 1 smlouvy nezměněn.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti a smlouva se tak mění dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Průhonicích dne 18.11.2014

V Praze dne 18.11.2014

Objednatel

Zhotovitel

B&J Holding, a.s.

Pracovna 82/27, Praha 9 - Vysočany

IČO: 28173279 DIČ: CZ28173279

www.Bajholding.cz

e-mail: info@bajholding.cz

zapsaná v OR MS Praha, oddíl B, vložka 12509

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace ZŠ Průhonice

Objekt:

Objednatel: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, Průhonice

Část: vícepráce, změnové listy

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

Datum: 12.11.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Práce a dodávky	356 035,64	609 948,61	965 984,26
	Zatemňovací rolety	338 269,06	-159 203,47	179 065,59
	Podlahové soklíky	-7 472,72	142 766,06	135 293,35
	Polypropylenová výztuž	0,00	39 704,38	39 704,38
	Elektroinstalace	0,00	357 941,47	357 941,47
	Nátěr fasády	3 248,00	74 089,62	77 337,62
	Akustický podhled	0,00	123 719,37	123 719,37
	Spárovací hmota	0,00	31 883,54	31 883,54
	Oprava lapače	0,00	5 530,00	5 530,00
	Parapety	18 878,56	4 669,80	23 548,36
	Ventilátor	0,00	71 677,60	71 677,60
	Brano	0,00	6 447,47	6 447,47
	Čistící zona	2 512,70	-8 339,32	-5 826,62
	Malby	0,00	54 542,88	54 542,88
	Otočení zárubně	0,00	3 633,04	3 633,04
	SDK předstěna	0,00	7 012,90	7 012,90
	Zásyp šachet	600,04	2 407,43	3 007,47
	Telefonní pobočková ústředna	0,00	-148 534,16	-148 534,16
	Celkem	<u>356 035,64</u>	<u>609 948,61</u>	<u>965 984,26</u>
	DPH 21%			202 856,69
	Celkem			<u>1 168 840,95</u>

B&J Holding, a.s.

Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany

IČO: 28173279 DIČ: CZ28173279

www.bajholding.cz

e-mail: info@bajholding.cz

zapsaná v OR, MŠ, Praha, oddíl B, vložka 12509

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: ZŠ Průhonice - objekt D

Část: Vícepráce / méněpráce 2

Objednatel: Obec Průhonice

Zhotovitel: B&J Holding, a.s.

Zpracoval: Zavřel Karel

Datum: 1.8.2014

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 179 065,59

767 Konstrukce zámečnické -171 690,40

241	767	76710Rpol	Zd10 Vnitřní textilní zatemňovací roleta 470/230 vč roletovacího kastlíku, elektr. pohon, dod a mont	kus	-6,000	18 917,50	-113 505,00
242	767	76711Rpol	Zd11 Vnitřní textilní zatemňovací roleta 350/175 vč roletovacího kastlíku, elektr. pohon, dod a mont	kus	-5,000	10 718,40	-53 592,00
243	767	76712Rpol	Zd12 Vnitřní textilní zatemňovací roleta 150/175 vč roletovacího kastlíku, elektr. pohon, dod a mont	kus	-1,000	4 593,40	-4 593,40

786 Čalounické úpravy 350 755,99

321	786	78661Rpol	MTŽ textilních zatemňovacích rolet barva bílá - 150 jednotlivých kusů	m2	126,740	93,00	11 786,82
999	Mat	999786Mat1	Roleta textilní blackout bílá vč vodicích listů	m2	126,740	2 669,00	338 269,06
999	786	998786201	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,200	3 500,56	700,11

Celkem 179 065,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: ZŠ Průhonice - objekt D

Část: Vícepráce / méněpráce 3

Objednatel: Obec Průhonice

Zhotovitel: B&J Holding, a.s.

Zpracoval: Zavřel Karel

Datum: 18.8.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 135 293,35

776 Podlahy povlakové 135 293,35

276	776	776401800RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	-636,635	13,16	-8 378,12
281	283	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	-667,207	11,20	-7 472,72
330	776	7769901Rpol	D+M vytahovaného soklu v 60 mm do lišty EL 3,5	m	636,635	235,85	150 150,36
330	776	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	1 343,00	993,82

Celkem 135 293,35

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: ZŠ Průhonice - objekt D

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 20.8.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 39 704,38

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 39 704,38

1	631312811	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	-31,160	1 769,00	-55 122,04
2	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-31,160	396,30	-12 348,71
3	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	-2,090	16 556,40	-34 602,88
4	631319105	Propylenová výztuž do betonu s betonovou mazaninou	m3	31,160	4 550,00	141 778,00

Celkem

39 704,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: ZŠ Průhonice - objekt D

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

Datum: 20.8.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	12 310,00	12 310,00
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		12 310,00	12 310,00
N	Elektromontáže	0,00	345 631,47	345 631,47
	Školní rozhlas		108 256,75	108 256,75
	Dodávka a montáž dvevního komunikátoru hlavní vchod	0,00	14 118,40	14 118,40
	Instalace protipožárního kabelu k přístupovému systému pavilon D	0,00	3 325,00	3 325,00
	Příprava pro veřejnou kameru_obec	0,00	897,50	897,50
	Krabice, trubky, příchytky	0,00	26 754,30	26 754,30
	Kabely, šnůry, vodiče	0,00	99 301,80	99 301,80
	Vypínače, přepínače, tlačítka, zásuvky	0,00	3 013,82	3 013,82
	Rozvaděče	0,00	4 800,00	4 800,00
	Doplnění do Rozvaděče RD2	0,00	3 455,60	3 455,60
	Ostatní	0,00	86 652,00	86 652,00
	Odpoččet	0,00	-4 943,70	-4 943,70
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>357 941,47</u>	<u>357 941,47</u>
	DPH 21%			75 167,71
	<u>Celkem</u>			<u>433 109,18</u>

CENOVÁ NABÍDKA**AKCE: ZŠ Průhonice**

Popis : školní rozhlas + ústředna - Pavilon "D"

No.	Zboží/Služba Popis	Množstv í	Jedn.	Cena/jedn	Cena Celkem
1.	Rozhlasová ústředna ZA6480	1	ks	58 640,00	58 640,00
2.	Modul rozhlasové ústředny CDR 100RDSU	1	ks	9 890,00	9 890,00
3.	Mikrofon JRC 10	1	ks	9 890,00	9 890,00
4.	Kabel s požární odolností PRAFLaDur-J 2x1,5	130	m	49,45	6 428,50
5.	Kabel s požární odolností PRAFLaDur-J 7x1,5	95	m	74,75	7 101,25
6.	Zapojení ústředny a uvedení do provozu	1	ks	9 200,00	9 200,00
7.	Montáž kabelu	225	m	23,00	5 175,00
8.	Montáž kabelových příchytok	1	kpl	690,00	690,00
9.	Kabelová příchytka kovová s PO	1	kpl	1 242,00	1 242,00

CENA CELKEM bez DPH**108 256,75****Dne: 1.10.2014****Vypracoval : Karel Zavřel**

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: ZŠ Průhonice - objekt D

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Frýdova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 20.8.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 12 310,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 12 310,00

1	631312811	Zednické přimocování pro elektro	kpl	1,000	12 310,00	12 310,00
---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

237 374,72 Kč

MON Elektromontáže

Dodávka a montáž dveřního komunikátoru hlavní vchod

14 118,40

1	210-01	Kabel UTP cat.6	m	58,00	9,8	568,40
2	210-02	Lišta vkladací 20*20	m	30,00	55	1 650,00
3	210-03	Dveřní komunikátor	ks	1,00	9800	9 800,00
4	210-04	instalační krabice mont. Pod omítku	kpl	1,00	1000	1 000,00
5	210-05	montáž	kpl	1,00	1100	1 100,00

Instalace protipožárního kabelu k přístupovému systému pavilon D

3 325,00

6	210-06	Kabel s požární odolností PRAFLaDur-J 3x1,5	m	50,00	66,5	3 325,00 Kč
---	--------	---	---	-------	------	-------------

Příprava pro veřejnou kameru_obec

897,50

7	210-07	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,00	30,9	772,50 Kč
8	210-08	jistič 1x10A	ks	1,00	125	125,00 Kč

Krabice, trubky, přichytky

26754,3

9	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	Ks	5,00	60,5	302,50
10	210 01-0321	Krabice KR68 vč. Svorkov. A víčka	Ks	8,00	155,7	1 245,60
11	210 01-0321	Krabice KT150	Ks	4,00	210	840,00
12	210 03-0513	Ochrán. Ekvipotenc.připojnice	Ks	1,00	342,2	342,20
13	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	88,00	93,4	8 219,20
14	210 01-0951	Výstržné a označ.tabulky	Ks	1,00	157,2	157,20
15	216 01-0951	Popisné štítky na zásuvky	Ks	48,00	74,4	3 571,20
16	210 01-0124	Trubka PVC Tuhá pr.32mm(1250N) do podlahy	m	266,00	45,4	12 076,40

Kabely, šňůry, vodiče

99301,8

17	21080-0101	Kabel CYKY-J 2Bx2,5	m	360,00	53,4	19 224,00
18	21080-0101	Kabel CYKY-J 2Ax2,5	m	360,00	53,4	19 224,00
19	21080-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	190,00	30,9	5 871,00
20	21080-0106	Kabel CYKY-J 3Cx2,5	m	380,00	36,1	13 718,00
21	21080-0106	Kabel CYKY-J 3Cx4	m	30,00	75	2 250,00
22	21080-0115	Kabel CYKY-J 5Cx6	m	84,00	129,6	10 886,40
23	21080-004	Vodič CYA 6 mm2 zž	m	124,00	36,1	4 476,40
24	21080-004	Vodič CY 1,5mm2	m	160,00	33,6	5 376,00
25	21080-2428	Šňůra CGSG 2Ax2,5 volně	m	60,00	55,4	3 324,00
26	21080-2428	Šňůra CGSG 2Bx2,5 volně	m	60,00	55,4	3 324,00
27	21010-0001	Ukončení vodičů v rozvad. Vč. Zapoj. Do 2,5mm2	Ks	60,00	45,8	2 748,00
28	21010-0281	Popisné štítky na kabely	Ks	40,00	222	8 880,00

Vypínače, přepínače, tlačítka, zásuvky

3013,82

29	21011-0031	Vypínač 1-pól. IP20	Ks	1,00	732,9	732,90
30	21011-0036	Vypínač 1-pól. Se signálkou	Ks	1,00	732,9	732,90
31	21011-0142	Tlačítkový ovladač se signálkou	Ks	1,00	689,5	689,50
32	21011-0003	Časový spínač pro ovlád. Ventilátorků(doběh)	Ks	1,00	511,7	511,70
33	21011-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 Barva bílá	Ks	2,00	173,41	346,82

Rozvaděče

4800

34	21011-1011	Typový rozvaděč pro učebny fyziky nástěnný	Ks	1,00	3000	3 000,00
35	21011-1011	Typový ovládací panel pokusného proudu plynulou regulací stř	Ks	1,00	1800	1 800,00

Doplnění do Rozvaděče RD2

3455,6

36	210-09	Jistič 2A/1/c, 10kA	Ks	1,00	285,6	285,60
----	--------	---------------------	----	------	-------	--------

37	210-10	Jistič 16A/1/B, 10kA	Ks	5,00	111	555,00
38	210-11	Proudový chránič 16A/2P/30mA	Ks	5,00	523	2 615,00
Ostatní						86652
39	21011-1011	Podlahová krabice s víkem-330x260x62mm,	Ks	24,00	3280	78 720,00
40	21020-1015	Svítilno kruhové do podhledu(downlight), IP20,1xTC-TEL 57W, leštěný Al reflektor, krycí mléčné sklo ozn.H	Ks	4,00	1983	7 932,00
Odpčet						-4 943,70
40	21011-0031	Přepínač střídavý, IP20	ks	-1,00	85,3	-85,30
41	20111-0031	Přepínač sériový-střídavý , IP20	ks	-1,00	108,4	-108,40
42	21020-1015	Zařivkové svítidlo zapuštěné do podhledu, parabol, AL mřížka 2x54W, T5, IP20,EVG ozn. Z2	ks	-1,00	3271	-3 271,00
43	21020-1015	Zařivkové svítidlo stropní, prizmatický kryt 2x54W, T5, IP20,EVG ozn. Z5	ks	-1,00	1479	-1 479,00

Celkem

249 684,72

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Nátěr fasády

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 21.8.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 73 022,75 4,420

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 55 902,53 4,420

1	620411135	Nátěr vnější omítky barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	132,000	179,00	23 628,00	0,239
2	620411139	Příplatek k nátěrům vnějších omítek barvou za podklad hrubě zrnitý	m2	132,000	37,20	4 910,40	0,048
3	620471811	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	132,000	27,40	3 616,80	0,033
4	622401971	Příplatek k omítce vnějších stěn a štítů za přísadu na zvýšení přilnavosti	m2	26,400	9,12	240,77	0,004
5	622422221	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 20 %	m2	132,000	110,00	14 520,00	3,886
6	622451169	Příplatek k omítce stěn a štítů štukové 5 mm tl jádra	m2	28,400	47,90	1 264,56	0,198
7	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	132,000	58,50	7 722,00	0,013

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 088,10 0,000

8	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	132,000	47,10	6 217,20	0,000
9	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 188,000	1,00	1 188,00	0,000
10	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	132,000	28,40	3 748,80	0,000
11	978015231	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20 %	m2	132,000	8,83	1 165,56	0,000
12	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,320	357,00	471,24	0,000
13	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,560	13,60	143,62	0,000
14	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,320	208,00	274,56	0,000
15	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	6,600	23,20	153,12	0,000
16	979098111	Poplatek za skládku	t	1,320	550,00	726,00	0,000

99 Přesun hmot 3 032,12 0,000

17	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,420	686,00	3 032,12	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 314,87 0,013

767 Konstrukce zámečnické 4 314,87 0,013

18	767811100	Montáž mřížek	kus	14,000	72,10	1 009,40	0,000
19	553414670	mřížka větrací	kus	14,000	232,00	3 248,00	0,013
20	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	42,57	57,47	0,000

Celkem 77 337,62 4,433

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Akustický podhled

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 21.8.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 123 719,37 2,070

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 123 719,37 2,070

3	763131311	Jedn. ocel konstr., 1x deska tl. 12,5, bez izolace bezesparý akustický podhled	m2	-447,000	332,80	-148 761,60	-6,102
4	763131312	SDK děrovaný podhled Riggips BIG Quattro 41	m2	447,000	552,00	246 744,00	8,153
5	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	447,000	29,70	13 275,90	0,018
6	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	1 559,58	12 461,07	0,000

Celkem

123 719,37 2,070

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Spárovací hmota

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

Datum: 25.8.2014

P.C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

PSV Práce a dodávky PSV 31 883,54

771 Podlahy z dlaždic 7 315,61

1	771	771571113	Příplatek za spárovací hmotu podlah KERAPOXY	m2	76,700	95,30	7 309,51
2	771	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,019	321,30	6,10

781 Dokončovací práce - obklady keramické 24 567,93

3	781	781473113	Příplatek za spárovací hmotu obkladů KERAPOXY	m2	257,580	95,30	24 547,37
4	781	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,064	321,30	20,56

Celkem 31 883,54

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Oprava lapače

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 25.8.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 5 530,00

612 Běžné stavební práce 5 530,00

1	612-01-001	Demontáž lapače střešních splavenin, betonový základy s vyhrabáním, čištění lapače střešních splavenin, zpětná montáž lapače, úprava fasády	kpl	1,000	5 530,00	5 530,00
---	------------	---	-----	-------	----------	----------

Celkem 5 530,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Parapety

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 1.10.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 491,12

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 235,24

1	011	632450121	Vyrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 20 mm	m2	8,870	252,00	2 235,24
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

99 Přesun hmot 255,88

2	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,373	686,00	255,88
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 21 057,24

766 Konstrukce truhlářské 21 057,24

3	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	139,00	139,00
			"1NP-1,155 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	189,00	189,00
			"2NP-1,727 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	766	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	8,000	212,00	1 696,00
			"2NP-4,681m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"2NP-2,91 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"2NP-4,694 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"1NP-4,684 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"1NP-4,697 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"1NP-4,673 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"1NP-4,689 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			"1NP-4,671 m 1 kus"		0,000		
			1		1,000		
			Součet		8,000		
6	611	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komurkový 23x100 cm	m	38,581	476,00	18 364,56
			4,681+2,910+4,694+1,727+4,684+4,697+1,155+4,673+4,689+4,671		38,581		
			Součet		38,581		
7	611	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	10,000	51,40	514,00

8	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	209,03	154,68
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

23 548,36

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Průhonice - Vícepráce

Objekt: Ventilátor

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 1.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 5 232,00

612 Běžné stavení práce 5 232,00

1	612-02	Stavební přípomoc VZT	kpl	1,000	5 232,00	5 232,00
---	--------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 66 445,60

924 Montáž vzduchotechnických zařízení 66 445,60

2	VZT-1	Odtahový střešní ventilátor GEA Roofjett, včetně tlumící hlavice a zpětné klapky	kpl	1,000	48 896,00	48 896,00
3	VZT-2	Soklový tlumič hluku	ks	1,000	10 027,20	10 027,20
4	VZT-3	Pružný nástavec	ks	1,000	1 070,40	1 070,40
5	VZT-4	Spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,000	516,00	516,00
6	VZT-5	Montáž VZT /pouze střecha/	kpl	1,000	3 912,00	3 912,00
7	VZT-6	Větrací mřížka 520x220 mm	kus	2,000	502,00	1 004,00
8	VZT-7	Přesun hmot	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00

Celkem

71 677,60

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Brano na WC

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 20.10.2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 6 447,47 0,324

766 Konstrukce truhlářské 6 447,47 0,324

1	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000	292,96	1 171,84	0,000
2	583834980	Samozavírač RZ7400V	kus	4,000	1 308,00	5 232,00	0,324
3	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	58,96	43,63	0,000

Celkem

6 447,47 0,324

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Čistící zóna

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 20.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 494,28 0,074

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 443,52 0,074

1	632450121	Vyrovnávací cementový potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 20 mm	m2	1,760	252,00	443,52	0,074
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

99 Přesun hmot 50,76 0,000

2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,074	686,00	50,76	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV -6 320,90 0,109

767 Konstrukce zámečnické -6 320,90 0,109

3	76703Rpol	Zd03 Vnitřní čistící zóna 229/101cm, lamel.AL vč.AL rámečku, v.17mm, d+m	kus	1,000	-8 904,00	-8 904,00	0,000
4	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,760	40,00	70,40	0,000
5	697521000	SHATWELL černá, š.174,5 x 101 cm	m2	1,760	1 280,00	2 252,80	0,007
6	697520020	gumová lišta	bm	5,650	46,00	259,90	0,102

Celkem -5 826,62 0,183

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Malby

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 20.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 54 542,88 0,000

784 Dokončovací práce - malby 54 542,88 0,000

1	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	294,000	10,92	3 210,48	0,000
2	784195422R00	Nátěry stěn, syntetický email	m2	294,000	129,50	38 073,00	0,000
3	784498911	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	294,000	45,10	13 259,40	0,000

Celkem 54 542,88 0,000

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Otočení zárubní - WC invalida

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 12.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 3 386,83 0,137

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 867,80 0,135

1	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,680	39,60	383,33	0,042
2	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	10,080	73,40	739,87	0,045
3	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	10,080	145,00	1 461,60	0,047
4	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	283,00	283,00	0,000

9 Bourání 425,05 0,002

5	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	235,00	416,66	0,002
6	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,018	357,00	6,43	0,000
7	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,144	13,60	1,96	0,000

99 Přesun hmot 93,98 0,000

8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,137	686,00	93,98	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 246,21 0,000

766 Konstrukce truhlářské 246,21 0,000

9	766660001	Seřízení dveří	kus	1,000	204,00	204,00	0,000
10	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	20,20	40,40	0,000
11	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	2,44	1,81	0,000

Celkem 3 633,04 0,137

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Sádrokartonová předstěna

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 12.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 7 012,90 0,146

763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 7 012,90 0,146

1	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	5,920	654,00	3 871,68	0,139
2	763111714	SDK příčka zalomení	m	2,300	181,00	416,30	0,002
3	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	5,920	48,50	287,12	0,001
4	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,920	49,90	295,41	0,000
5	763111772	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4	m2	5,920	181,00	1 071,52	0,003
6	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	552,00	552,00	0,000
7	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	64,94	518,87	0,000

Celkem

7 012,90 0,146

ROZPOČET

Stavba: Průhonice - Vícepráce - méněpráce

Objekt: Zásyp šachty

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Vojtěch Halamka

Datum: 12.11.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 3 007,47 1,973

1 Zemní práce 694,09 1,613

1	174101101	Zásyp jam, šachet ryh se zhutněním	m3	1,008	93,30	94,05	0,000
2	583441690	šterkodrť frakce 0-32 třída A	t	1,613	372,00	600,04	1,613

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 959,90 0,360

3	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,151	2 900,00	437,90	0,341
4	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	29 000,00	522,00	0,019

99 Přesun hmot 1 353,48 0,000

5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,973	686,00	1 353,48	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

Celkem 3 007,47 1,973

č.p.	Materiál-popis		Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
SLABOPROUD								
Telefonní pobočková ústředna								
35.	220 52-0424	Základní jednotka ústředny s možností výstavby až 108 portů vč. karty CPU, ISDN vsup. max. 160 poboček (vč. digitálních)	ks	-1	13 877,50	-13 877,50	2600,00	-2 600,00
36.	220 52-0425	Zdroj pro ústřednu, kapacita 64 výkon. jednotek, výstupní výkon 74W	ks	-1	4 655,00	-4 655,00	1629,25	-1 629,25
37.	220 52-0426	Karta 8ks vstupních analogových linek	ks	-1	5 338,90	-5 338,90	1868,62	-1 868,62
38.	220 52-0426	Karta digitálních ISDN vstupních linek	ks	-1	12 495,00	-12 495,00	4373,25	-4 373,25
39.	220 52-0426	Karta 16 digitálních vnitřních linek	ks	-4	13 562,50	-54 250,00	4746,88	-18 987,50
40.	220 52-0426	Karta 16 analogových vnitřních linek	ks	-4	8 369,20	-33 476,80	2929,22	-11 716,88
41.	220 52-0426	Doplňková karta pro 4x dveřní telefon a	ks	-1	3 607,80	-3 607,80	1262,73	-1 262,73
42.	220 52-0426	Karta pro doplňky	ks	-1	3 607,80	-3 607,80	1262,73	-1 262,73
43.	220 52-0444	Adapter pro instalaci telefonní ústředny do 19" rozvaděče	ks	-1	1 659,70	-1 659,70	580,90	-580,90
35a.	220 52-0424a	Základní jednotka ústředny Rackové PC	ks	1	15 934,99	15 934,99	3550,00	3 550,00
41a.	220 52-0426a	reléový výstup LAN	ks	4	2 307,80	9 231,20	0,00	0,00
Součty						-107 802,31		-40 731,85
Telefonní pobočková ústředna celkem						-148 534,16		

Soupis prací stavby - méněpráce

Stavba : 2014/009

Stavební úpravy - modernizace ZS Průhonice

Objednatel : Obec Průhonice, Květnové náměstí 73, Průhonice

IČO : 00241563
DIČ : CZ00241563

Zhotovitel : B&J Holding, a.s., Freyove 82/27, Praha 9 Vysočany

IČO : 28173279
DIČ : CZ28173279

Za zhotovitele :

B&J Holding, a.s.

Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany


IČO: 28173279 DIČ: CZ28173279

www.bajholding.cz

e-mail: info@bajholding.cz

zapsaná v OR MS Praha, oddíl B, vložka 12509

Za objednatele:



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-488 788,82
DPH	21 %		-102 646,00
Cena celkem za stavbu			-591 435

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
01	1.etapa - objekt D	-498 910	0	-412 323	-86 588	
Celkem za stavbu		-498 910	0	-412 323	-86 588	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
01	01 1.etapa - objekt D	-281 160	0	-232 364	-48 796	
02	Zdravotní instalace	-108 407	0	-89 592	-18 814	
03	Ústřední vytápění	-109 344	0	-90 367	-18 977	
05	Silnoproud	-37 520	0	-31 008	-6 512	
06	Slaboproud	-55 004	0	-45 458	-9 546	
Celkem za stavbu		-591 434	0	-488 789	-102 646	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014/009		Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Vojtěch Halamka	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			0
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	B&J Holding, a.s. Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany IČO: 28173279 DIČ: CZ28173279 www.bajholding.cz e-mail: info@bajholding.cz zapsaná v OR MS Praha, oddíl B, vložka 12509	
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	1.etapa - objekt D	JKSO	
Objekt			SKP	
01		1.etapa - objekt D	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014/009		Stavební úpravy - modernizace ZŠ Pruhonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	B&J Holding, a.s., Freyova 82/27, Praha 9 Vysočany		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-104 075	0	0
Z	PSV celkem	-128 289		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-232 364		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-232 364	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-232 364	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		B&J Holding, a.s. Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany ICO: 28173279 DIČ: CZ28173279 www.bajholding.cz e-mail: info@bajholding.cz zapsaná v OR MŠ Praha, oddíl B, vložka 12509			
Základ pro DPH		21,0 %		-232 364 Kč	
DPH		21,0 %		-48 796 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-281 160 Kč	

Poznámka :

Prvek Zd01 je rozpoložován po jednotlivých prvcích (ocel.kce, klempířské prvky, střešní krytina, kotvení apod.).

Stavba :	2014/009 Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhonice	Rozpočet : 01
Objekt :	01 1.etapa - objekt D	1.etapa - objekt D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-32 871	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-2 082	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-14 424	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-54 698	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-20 320	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-6 275	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-8 671	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-55 363	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-36 616	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 045	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-104 075	-128 289	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :		2014/009 Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhoně			Rozpočet: 01	
Objekt :		01 1.etapa - objekt D			1.etapa - objekt D	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
6	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	-24,04	379,89	-9 132,56
8	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-56,00	332,83	-18 639,42
		1NP: pavilon F		56,00		
10	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	-56,00	30,05	-1 682,86
		327,2833+77		404,28		
12	342264518RS1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 800x800 mm požární odolnost EW 30	kus	-1,00	2 681,34	-2 681,34
		dočasná sdk kapotaž v pavilonu F - revizní dvířka:1		1,00		
16	301Rpol	PUR panel 65/230cm, tl.5cm, oplášť.plechem tl.1mm barva bílá, dod.a mont.	kus	-1,00	457,74	-457,74
		1NP:1		1,00		
18	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x50x5 mm	T	-0,02	15 138,90	-278,56
		1NP:0,0167*1,1		0,02		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						-32 871,47
Díl: 4						
20	41132323R00	Stropy trámové ze železobetonu C 16/20	m3	-0,33	1 513,89	-506,24
		přebetonování plechů markýzy:4,18*0,08		0,33		
22	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm	m	-6,66	211,49	-1 408,53
		kce markýzy:0,12*18+3,9*2/2+2*0,3		6,66		
24	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-1,33	95,82	-126,97
		bednění čel zastropení markýzy 1,55*0,25*2+2,75*0,2		1,33		
25	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-1,33	30,05	-39,82
		1,325		1,33		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						-2 081,56
Díl: 63						
42	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-0,63	1 803,06	-1 135,93
		po rozvodech ÚT:				
		F:(2,815+1,95+11,7+0,9+0,15+1+0,7+5,175+12,6+0,4+0,3)*0,3*0,05		0,57		
		(0,2*2+1,1+0,5+2,3)*0,3*0,05		0,06		
45	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	-0,17	16 556,40	-2 814,59
		po rozvodech ÚT:				
		F:(2,815+1,95+11,7+0,9+0,15+1+0,7+5,175+12,6+0,4+0,3)*0,003113*		0,15		
		(0,2*2+1,1+0,5+2,3)*0,003113*1,3		0,02		
46	631571002R00	Násep z kameniva lžčeného 0 - 4, tř. I	m3	-0,88	578,34	-509,98
		po rozvodech ÚT:				
		F:(2,815+1,95+11,7+0,9+0,15+1+0,7+5,175+12,6+0,4+0,3)*0,3*0,07		0,79		
		(0,2*2+1,1+0,5+2,3)*0,3*0,07		0,09		
48	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2,5 mm vyrovnávací	m2	-105,99	94,00	-9 963,06
		podmíněné stav.úpravy v objektu F:37,69+4,3+64		105,99		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-14 423,56
Díl: 96						
72	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	-3,47	18,88	-65,56
		stříška - markýza:2,8*1,1+0,785*0,25*2		3,47		
76	963051113R00	Bourání ZB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	-0,55	1 428,84	-785,15
		stříška - markýza:2,8*0,785*0,25		0,55		
79	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-9,10	1 236,06	-11 248,15
		skladba P+3:(30,1+55,5+51,2+15,6+12,8+63,9+67,7+20,1+65,5)*0,02		7,65		
		skladba P5:72,8*0,02		1,46		
86	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	-4,03	31,00	-124,76
		1NP:1,75*2,3		4,03		
95	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	-84,88	94,50	-8 002,26
		pro rozvody ÚT:				
		F:(2,815+1,95+11,7+0,9+0,15+1+0,7+5,175+12,6)*2		73,98		
		0,2*2+0,5*2+1,1+0,6+0,5+0,8+2,3+2+0,3+0,4+0,7+0,6		10,70		
104	974042553R00	Vysekaní ryh betonové, monolitická dlažba 10x10 cm	m	-41,99	105,84	-4 444,22
		pro rozvody ÚT:				
		F:2,815+1,95+11,7+0,9+0,15+1+0,7+5,175+12,6+0,4+0,3+2,3+0,5+1,		41,99		
105	974042559R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky ryhy hl. 10 cm	m	-83,98	45,23	-3 798,75
		411,99*2		263,98		
111	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-12,16	129,78	-1 577,80
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-16,60	224,91	-3 733,51
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-232,40	8,57	-1 991,20
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-18,60	131,04	-2 436,24
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-83,00	131,04	-10 876,32
116	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	-16,60	7,43	-123,40
117	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	-16,60	346,50	-5 751,90
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-54 698,25
Díl: 713						
151	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky AL fólie	m2	-223,00	47,44	-10 578,90
		nad sok podhledy 303		303,00		
		skladba P2b:34 8		34,80		
155	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem vč.dodávky	m	-45,00	60,48	-2 721,60
156	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem vč.dodávky	m2	-25,00	270,90	-6 772,50
162	908713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-200,73	1,23	-246,60
Celkem za 713 Izolace tepelné						-20 319,59

Položkový rozpočet

Stavba : 2014/009 Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhonice		Rozpočet: 01				
Objekt : 01 1.etapa - objekt D		1.etapa - objekt D				
P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
170	762341630R00	Bednění okapových řím s desek tvrdých bednění podhledu a čela markýzy:2,4*2,8+1,2*0,3*2+2,8*0,3	m2	-8,28 8,28	64,26	-532,07
171	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bednění markýzy:8,28*0,015	m3	-0,12 0,12	596,61	-74,10
173	59590750.A	Deska cementotřísková P+D tl. 16 mm bednění markýzy vč.prořezu:8,28*1,1	m2	-9,11 9,11	600,39	-5 468,35
174	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-56,97	3,52	-200,26
Celkem za 762		Konstrukce tesařské				-6 274,78
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
175	764212611RT3	Krytina TiZn, svítky řs. 570 mm, do 10°, systém dvoj.stojaté drážky, plech předzvětralý střeška markýzy (vč.profilace pro žlab):2,8*2,1	m2	-5,88 5,88	751,59	-4 419,35
176	764253602R00	Žlab zaatik. TiZn, systém dvojité stojaté drážky předzvětralý	m	-2,75 2,75	333,90	-918,23
177	764259614R00	Kotlík závěsný z TiZn plechu půlkulatý. 330/80 mm předzvětralý	kus	-1,00 1,00	464,31	-464,31
178	764551602R00	Svod z Ti Zn plechu, kruhový, D 80 mm předzvětralý	m	-4,00 4,00	316,89	-1 267,56
179	764551812R00	Koleno z Ti Zn plechu 72°, kruhové, D 80 mm předzvětralý	kus	-2,00 2,00	186,48	-372,96
180	76401Rpol	Oplechování čela markýzy řs.400mm z TiZn plechu plech břídicové šedy čela markýzy:1,2*2+2,75	m	-5,15 5,15	194,67	-1 002,55
181	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-206,97	1,09	-226,01
Celkem za 764		Konstrukce klempířské				-8 670,96
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
196	76611Rpol	Dd11 Dveře vnřl.plně 160/197cm,vč.bezřalc záručně HPL laminát, nerez kování a zarážka, d+m viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:1	kus	-1,00 1,00	23 856,00	-23 856,00
219	76634Rpol	Wd01 Vnitřní dřevěné okno 180/150cm, fixní smrk, bezpečnostní sklo s fólií, d+m viz detailní popis v tabulce oken PD !!!:1	kus	-1,00 1,00	18 522,00	-18 522,00
220	76635Rpol	Wd02 Nové plastové okno 172,5/232cm, 2křídle 6komor, dvojsklo U=1,0W/m2K, d+m viz detailní popis v tabulce oken PD !!!:1	kus	-1,00 1,00	12 569,20	-12 569,20
222	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-549,47	0,76	-415,40
Celkem za 766		Konstrukce truhlářské				-55 362,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
229	767392113R00	Montáž krytiny střech tvar. plechem, přístřešením markýza - zakrytí:4,18	m2	-4,18 4,18	195,30	-816,35
232	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ocel.kce markýzy:	kg	-227,92	56,09	-12 556,11
244	76731Rpol	Žárové zinkování ocelových prvků ocel.kce markýzy:	kg	-202,35	77,00	-15 580,95
245	76732Rpol	Lepená kotva M16 - dod.a mont. kotvení markýzy:8	kus	-8,00 8,00	18,13	-145,04
246	76733Rpol	Lepená kotva M10 - dod.a mont. kotvení markýzy:10	kus	-10,00 10,00	22,33	-223,30
247	13211502	Týc ocelová kruhová jakost 11375 D 25 mm ocel.kce markýzy vč.prořezu:	T	-0,02	20 370,00	-437,96
248	13227800	Týc ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm ocel.kce markýzy vč.prořezu:	T	0,00	18 760,00	-41,27
249	13384430	Týc průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 ocel.kce markýzy vč.prořezu, U 120:0,18375*1,1	T	-0,20 0,20	20 370,00	-4 116,78
250	13611218	Plech hladký jakost 11375,1 5x1000x2000 mm ocel.kce markýzy vč.prořezu:	T	0,00	18 630,00	-33,89
251	13611228	Plech hladký jakost 11375,1 10x1000x2000 mm ocel.kce markýzy vč.prořezu:	T	-0,02	19 250,00	-356,13
252	15484113	Profil trapezový TR 40/183x1,00mm Aluzink markýza - zakrytí vč.prořezu:4,18*1,2	m2	-5,02 5,02	369,60	-1 853,91
253	55399992	Ocelové výrobky do 10 kg ocel.kce markýzy vč.prořezu:	kg	-6,66	32,20	-215,00
254	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,32	756,00	-239,34
Celkem za 767		Konstrukce zámečnické				-36 616,03
Díl: 783		Nátěry				
297	783224900R00	Nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email ocel.kce markýzy:	m2	-7,76	69,79	-541,40
298	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ocel.kce markýzy:	m2	-7,76	35,70	-276,95
300	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 7,7576	m2	-7,76 7,76	29,19	-226,44
Celkem za 783		Nátěry				-1 044,79

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PRUHONICE I. ETAPA - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)						
						- 89 592
721: Vnitřní kanalizace						- 3 272
23.	72103	Lapač stř.splav. plastový DN 100	soubor	- 1,0	1 645,00	- 1 645
27.	72108	Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek DN 100	m	- 4,0	273,70	- 1 095
34.	72118a	Odskok stávajícího dešťového svodu DN 100 včetně tvarovek a potrubí (vše z PP(HT) a přechody na litinu)	soubor	- 1,0	532,00	- 532
725: Zařizovací předměty						- 86 321
61.	725 03	Umyvadlo porcelán bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál	soubor	- 1,0	1 204,00	- 1 204
62.	725 04	Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.+ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + připevňovací materiál	soubor	- 1,0	3 367,00	- 3 367
62b	725 05a	Dřez nerezový + sifon	soubor	- 1,0	1 281,00	- 1 281
65.	725 11	Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové	soubor	- 8,0	1 365,00	- 10 920
65a	725 12	Stojánková dřezová baterie 1/2" - celokovové	soubor	- 1,0	2 450,00	- 2 450
67.	725 18	Montáž doplňků pro WC a umývárny	hod	- 12,0	175,00	- 2 100
68.	725 19	zrcadlo 600/400mm	soubor	- 13,0	336,00	- 4 368
69.	725 20	zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky + mýdelník	soubor	- 13,0	2 880,50	- 37 447
70.	725 21	háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štětka	kus	- 24,0	966,00	- 23 184

Soupis prací

Stavba : 690/14 Modernizace ZS Průhonice		Rozpočet: 690/14				
Objekt : D+F 1.etapa		UT				
		-90 366,72				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 719		Demontáže				
34	735111810R00	Demontáž těles litinových 500/200 (1.NP-350, 2.NP-73)	m2	-305,60	16,87	-5 155,47
35	735111811R00	Demontáž těles litinových 1000/200 (1.NP-17, 2.NP-9)	m2	1,70	16,87	28,68
37	735890801R00	Přesun demont.hmot otop.těles	t	-8,30	574,70	-4 770,01
	Celkem za 719 Demontáže					-9 896,80
Díl: 733		Rozvod potrubí				
54	733322301U00	Potrubí vícevrstvé plast-hliník, D 16x2 (1.NP-194m+2.NP-105m)	m	-126,90	136,50	-17 321,85
58	733391101U00	Tlak zkouška potrubí plast do d 32	m	-126,90	7,56	-959,36
	Celkem za 733 Rozvod potrubí					-18 281,21
Díl: 734		Armatury				
65	734211127R00	Autom.odvzdušňovací ventil G 1/2" se zpět.klápkou	kus	-10,00	98,35	-983,50
69	734221685U00	Hlavice termostatická standartní	kus	-16,00	185,50	-2 968,00
74	734261402U00	Šroubení rad.rohové dvoutř., G 1/2" (1.NP-37, 2.NP-25)	kus	-16,00	126,70	-2 027,20
75	734261420MAT	Adapter Vekoluxu	kus	-32,00	36,40	-1 164,80
76	734271110MAT	Svěrné šroubení, G 15-1/2"	kus	-32,00	44,10	-1 411,20
	Celkem za 734 Armatury					-8 554,70
Díl: 735		Otopná tělesa				
95	735152492U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.21VK-9050 (1.NP-3, 2.NP-1)	kus	-1,00	2 121,00	-2 121,00
97	735152498U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.21VK-9110 (1.NP)	kus	-2,00	3 444,00	-6 888,00
101	735152575U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-6080 (1.NP)	kus	-1,00	2 492,00	-2 492,00
102	735152576U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-6090 (1.NP-2, 2.NP-1)	kus	-2,00	2 639,00	-5 278,00
103	735152577U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-6100 (1.NP)	kus	-2,00	2 779,00	-5 558,00
106	735152581U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-6160 (1.NP)	kus	-2,00	3 626,00	-7 252,00
107	735152583U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-6200 (1.NP)	kus	-4,00	4 256,00	-17 024,00
109	735152593U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-9060 (1.NP)	kus	-1,00	2 849,00	-2 849,00
111	735152599U00	Desk.těleso Vent.Kompakt se spod.přip. vel.22VK-9120 (1.NP)	kus	-1,00	4 172,00	-4 172,00
	Celkem za 735 Otopná tělesa					-53 634,00

č.p.

Popis

Celkem

strana: 1

Stavba: Stavební úpravy a rekonstrukce ZŠ Průhonice
I. ETAPA_PAVILON D

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -SILNOPROUD"(cena bez DPH)

1.	SILNOPROUD	-31 008,00
	ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM	-31 008,00

č.p. ozn.

Materiál-popis

Mn.j.

Množství

Dodávka
jednotkováDodávka
celkemMontáž
jednotková

strana: 2
Montáž
celkem

	Kabely, šnůry, vodiče					
25.	210 10-0281	Popisné štítky na kabely	ks	-84	96	-8 064,00
		Vypínače, přepínače, tlačítka, zásuvky				126,00
37.	210 11-0003	Žaluziový ovladač pro ovládání el. rolet	ks	-10	1 050,00	-10 500,00
						186,00
						-1 860,00

č.p.

Popis

CELKEM

strana: 1

Stavba: Stavební úpravy a rekonstrukce ZŠ Průhonice
I. ETAPA_PAVILON D

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -SLABOPROUD"(cena bez DPH)

1.	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	-9 223,20
2.	JEDNOTNÝ ČAS	-10 125,00
3.	DOMÁCÍ TELEFON	-10 900,00
4.	Kamerový systém - CCTV	-15 210,00
	ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD-CELKEM	-45 458,20

č.p.

Materiál-popis

Mn.j.

Množství

Dodávka
jednotk.Dodávka
celkemMontáž
jednotk.strana: 2
Montáž
celkem**SLABOPROUD****Strukturovaná kabeláž**

21.	220 50-0861	Patch cord 1m Cat.6A RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	-80	37,10	-2 968,00	12,99	-1 038,80
22.	220 50-0861	Patchcord 2m Cat.6A RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	-80	48,30	-3 864,00	16,91	-1 352,40
Jednotný čas+ školní zvonek								
6.	220 32-0042	Podružné hodiny oboustranné + držák(závěs) kruhové pr.40cm	ks	-3	2 500,00	-7 500,00	875,00	-2 625,00
Domácí telefon								
5.		El.vrátný+ tlačítkový modul antivandal provedení vč.kódové klávesnice,kompatibilní s kartou telefonní ústředny	ks	-1	9800,00	-9800,00	1100,00	-1100,00
Kamerový systém - CCTV								
1.		Záznamové zařízení do skříně 19"	ks	-1	13410,00	-13 410,00	1800,00	-1 800,00