

Strana 1 (celkem 23)

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2015

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Radomyšl
se sídlem: Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl
Zastoupený: Ing. Luboš Peterka, starosta města
IČ: 00251721
DIČ: CZ00251721
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 680177319/0800
Telefonní spojení: 724181633

Zhotovitel: PRIMA, akciová společnost
se sídlem: Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne
1.1.1993, odd. B, vložce 543
Zastoupený: Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 88944291/0100
Telefonní spojení: 383 355 011
E-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Výkaz výměr a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu

smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom výkaz výměr a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.3. **Realizace projektu je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj,**

Název operačního programu: ROP NUTS II Jihozápad

Číslo prioritní osy: 14.1.

Název prioritní osy: Dostupnost center

Název projektu: Výstavba komunikace

2.4. **Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu bude uchazečem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné na www.rr-jihozapad.cz v aktuálním znění k příslušné výzvě.**

3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Oprávnění k podnikání

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

3.2. Povinnosti zhotovitele

3.2.1. Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Rozsah předmětu smlouvy.

5.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, LOKALITA „NA BABORČICI“ V RADOMÝŠLI – III. ETAPA** v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou panem Ing. Václavem Martanem, projekční a inženýrská činnost, 387 19 Čestice 196, zhotovenou pro městys Radomyšl ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby, výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5.1.2. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

5.2. Členění předmětu smlouvy:

Název objektu
Komunikace
Vodovod
Kanalizace

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **16.02.2015 (Předání staveniště bude upřesněno v závislosti na klimatických podmínkách).**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 30 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
- 6.1.4. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do 30 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací v týdnech: **15 týdnů.**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.3. Termín předání a převzetí díla

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5. Harmonogram postupu výstavby

Harmonogram předložený Zhotovitelem v nabídce je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatel.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 12/2015, a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.

7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	3,939.393,39 Kč
DPH 21 %	827.272,-- Kč
Cena včetně DPH	4,766.665,-- Kč

7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Výkaz výměr. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.
- 7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

- 8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po předání dílčích plnění. Dílčí ceny odpovídající dílčím plněním jsou definovány ve finančním harmonogramu.
- 8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností 60 dnů od doručení objednateli. Prodloužená splatnost faktur je stanovena z důvodu administrace fakturace a ve vztahu k podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
- 8.2.3. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení TDI na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého zhotovitelem. TDI se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatel nebo jeho zástupcem odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. Spolu s fakturou budou dále předány certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací, a stavební deník za dané období.
- 8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Zádržné (pozastávka)

- 8.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby
- 8.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

8.4. Lhůty splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury. Prodloužená splatnost faktur je stanovena z důvodu administrace fakturace a ve vztahu k podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce

8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen, Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- registrační číslo projektu a název projektu
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TDI

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

9.1.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

9.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 5.000,00 Kč za každý den i započatý den prodlení.

- 9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
 - 9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
 - 9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení.
 - 9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 9.2. Lhůta splatnosti sankcí
- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 - 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 10. Staveniště**
- 10.1. Předání a převzetí Staveniště
- 10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
 - 10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 - 10.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu a předání a převzetí staveniště.
- 10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
- 10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
 - 10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 - 10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
 - 10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 10.3. Vybudování zařízení staveniště
- 10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady.

- 10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
 - 10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
 - 10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 10.4. Užívání staveniště
- 10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.
 - 10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 10.7. Vyklizení staveniště
- 10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a

převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovu bude považován za nedodělek díla.

11. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

11.2. Obsah stavebního deníku

- 11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

11.6. Změnové listy

- 11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11.7. Kontrolní dny

- 11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora.
- 11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.7.5. Technický dozor investora pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Pokyny Objednatele

- 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.1.3. Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.
1. stavbyvedoucí *bude upřesněn ve stavebním deníku* tel.

Zástupce Bočánek František, výrobní náměstek tel.: 383 355 011

Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS),

pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích Objednatele. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

- 12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
 - 12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 12.6. Kontrola provádění prací
 - 12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TDI) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě

- mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TDI a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
 - 12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
 - 12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
 - 12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 - 12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
 - 12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
 - 12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
 - 12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
 - 12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr.

- 12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Archeologické nálezy

- 13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. Subdodavatelé

- 14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.2. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatel.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky. V případě, že má Zhotovitel formu akciové společnosti, předloží také seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen při změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

15. Kontroly, zkoušky a revize

- 15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16. Předání a převzetí díla

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
- 16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDI zápis (protokol).
- 16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 16.1.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.2. Vady a nedodělky

- 16.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatel vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí k tomu způsobilou osobu a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit.
- 16.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není

ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
- Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
- Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních

16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

16.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

16.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

16.4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ke dni předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD. Formáty digitální podoby dokumentace skutečného provedení budou totožné s formáty, ve kterých byla zpracována dokumentace pro realizaci stavby.

16.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

- 16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.
- 16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

17. Užívání díla

17.1. Předčasné užívání

- 17.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2. Neoprávněné užívání

- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatel nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

18. Záruka za jakost díla

18.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

18.2. Délka záruční doby

18.2.1. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

18.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

18.3. Způsob uplatnění reklamace

18.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

18.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

18.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

18.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

18.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

18.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah Zhotovitele.

18.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 18.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 18.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 18.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 18.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

19.1. Vlastnictví díla

- 19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2. Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20. Pojištění díla

20.1. Pojištění zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 20.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

20.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 20.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
- pojištění osob proti úrazu
 - pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

20.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

- 20.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 20.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 20.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

21. Vyšší moc

21.1. Definice vyšší moci.

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 21.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. Změna smlouvy

22.1. Forma změny smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 22.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 22.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

23. Odstoupení od smlouvy

- 23.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků Objednateli související s financováním ROP z prostředků rozpočtu EU nebo rozpočtu objednatel. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 23.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 23.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 23.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 23.5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy nebo pokyny objednatel, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

23.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

23.7. Způsob odstoupení od smlouvy

23.7.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

23.7.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.7.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

23.8. Důsledky odstoupení od smlouvy

23.8.1. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

23.8.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

23.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

- d) Zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
- e) po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- f) Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

23.9. Důsledky odstoupení od smlouvy zapříčiněné objednatelem

23.9.1. V případě prodloužení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodloužení s úhradou splatných částek objednatele se prodlužuje termín dokončení díla zhotovitelem a dále zhotovitel nebude v prodloužení s prováděním prací dle této smlouvy.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 25.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 25.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je Krajský soud v Českých Budějovicích, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.


25. Další ujednání

- 25.1. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 25.2. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 25.3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace /např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost, apod./.
- 25.4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 13 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2029.
- 25.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele.

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem městyse Radomyšl usnesením č. 5 ze dne 29.1.2015.

Za Objednatele:

V Radomyšli dne 16.2.2015




Ing. Luboš Peterka, starosta městyse



Za Zhotovitele:

Ve Strakonicih, dne 16.2.2015



Ing. Stanislav Božánek, statutární ředitel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
		2 000
Z	Dodávka celkem 0	Dokumentace pro realizaci stavby 3 661
	Montáž celkem 10 459	Dokumentace skutečného provedení stavby 2 500
R	HSV celkem 2 857 967	Dopravně inženýrská opatření 1 000
N	PSV celkem 0	Geodetické zaměření skutečného provedení 2 000
ZRN celkem	2 868 425	Geodetické vytýčení stavby 2 000
		Geologický dozor 500
HZS	0	Propagace projektu 8 800
RN II.a III.hlavy	2 868 425	Ostatní VRN 22 461
ZRN+VRN+HZS	2 890 886	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 890 886,12 Kč
DPH	21 % činí :	607 086,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 497 972,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	474 861	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	35 326	0	0	0	0
5 Komunikace	1 795 334	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	359 398	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	147 549	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 497	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	10 459	0
CELKEM OBJEKT	2 857 967	0	0	10 459	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,00	2 000	2 000
Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	3 661	3 661
Dopravně inženýrská opatření	kus	1,00	2 500	2 500
Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00	1 000	1 000
Geodetické vytyčení stavby	kus	1,00	2 000	2 000
Geologický dozor	kus	1,00	2 000	2 000
Propagace projektu	kus	1,00	500	500
Užívání veřejných ploch a prostranství	kus	1,00	1 500	1 500
Vytyčení stávajících podzemních sítí	kus	1,00	1 800	1 800
Zařízení staveniště	kus	1,00	4 000	4 000
Zkoušky a revize	kus	1,00	1 500	1 500
CELKEM VRN				22 461

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	24,00	123,46	2 962,93
2	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	24,00	220,59	5 294,20
3a	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	606,00	29,09	17 625,87
3b	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	81,00	29,09	2 355,93
4	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	138,00	115,99	16 006,76
		stávající vjezdy:57		57,00		
		rušená silnice:81		81,00		
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých (150+30)*2	m	360,00	37,46	13 485,62
6	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m silnice:0,30*7,5*(125+36+9+8+31) parkoviště u bytovek:0,30*(3,5*52+6,5*40+6,0*12)	m3	624,45	31,70	19 793,46
7	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 úsek1: (5,00+1,75)/2*20,0+(1,75+2,45)/2*20,0 (2,45+0,90)/2*20,0+(0,90+1,40)/2*20,0 (1,40+1,40)/2*20,0+(1,40+1,75)/2*20,0 (1,75+1,05)/2*20,0+(1,05+0,70)/2*20,0 (0,70+1,40)/2*20,0+(1,40+1,40)/2*12,39 úsek2: (4,54+2,50)/2*20,0+(2,50+3,40)/2*20,0 (3,40+0,20)/2*20,0+(0,20+0,70)/2*23,0 (0,70+1,00)/2*17,0+(1,00+0,90)/2*20,0 (0,90+0,90)/2*20,0+(0,90+0,90)/2*3,5	m3	539,70	60,17	32 475,12
8	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	539,70	19,68	10 620,02
9	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ trativod:0,4*0,3*(144+193)	m3	40,44	516,55	20 889,39
10	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	40,44	51,81	2 095,05
11	120 00-1101.R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení kabel O2:(15,0+15,0)*1,0*0,5 vodovod:43,0*1,0*0,5 elektro:12,0*1,0*0,5 plynovod:11,0*1,0*0,5	m3	48,00	308,38	14 802,45
12	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m doprava na/z staveništní deponii	m3	530,30	44,68	23 695,26
		výkopek pro zpětný zásyp:148,9*2		297,80		
		ornice k rozprostření:0,30*775,0		232,50		
13	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek:539,7+40,44 zásypy:-148,9 Mezisoučet ornice:624,45 ornice k rozprostření:-0,3*775,0 Mezisoučet	m3	823,19	144,64	119 069,65
				580,14		
				-148,90		
				431,24		
				624,45		
				-232,50		
				391,95		
14	162 30-1411.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	24,00	285,02	6 840,45
15	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	24,00	69,78	1 674,72
16	162 30-1911.R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	24,00	8,24	197,79
17	162 30-1921.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	24,00	12,72	305,40
18	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 násypy:148,9 ornice k rozprostření:0,30*775,0	m3	381,40	40,33	15 382,07
				148,90		
				232,50		
19	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS zatravněná cesta (0 50-0 20)*31 pod silnici: úsek1: (0,00-0 63)/2*20,0+(0 63-0 15)/2*20 0 (0 15-0 23)/2*20,0+(0 23-0 25)/2*20 0 (0 25-0 10)/2*20 0+(0 10-0 15)/2*20 0 (0 15-0 25)/2*20,0+(0 20-0 63)/2*20 0	m3	148,90	38,55	5 739,35
				24,30		
				14,10		
				3 60		
				5,00		
				11 80		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III. etapa
Objekt :	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,63+0,90)/2*20,0+(0,87+0,00)/2*12,18 úsek2: (0,00+0,40)/2*20,0+(0,40+1,50)/2*20,0 (1,50+0,70)/2*23,0+(0,70+0,50)/2*17,0 (0,50+0,00)/2*20,0		20,60 23,00 35,50 5,00		
20	181 10-1102.R00	Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním zpev.plochy:1748+339+9+57 obrubníky:0,4*(687+7) svahování:20+164	m2	2 614,60 2 153,00 277,60 184,00	7,37	19 258,71
21	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 úsek 2:20	m2	20,00 20,00	33,64	672,76
22	182 20-1101.R00	Svahování násypů úsek 1:130 úsek 2:34	m2	164,00 130,00 34,00	29,04	4 762,40
23	182 30-1125.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2 kolem obrub š.1m:1,0*694,0 zatravněná cesta:81	m2	775,00 694,00 81,00	99,61	77 195,83
24	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	391,95	6,61	2 590,93
25	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	431,24	9,44	4 072,36
26	199 00-0006.R00	Poplatek za skládku dřevní hmoty stromy listnate průměr kmene 10-30cm s pařezem	kus	24,00	519,39	12 465,26
27	180 40-3112.R00	Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2 kolem obrub š.1m:1,0*694,0 zatravněná cesta:81	m2	775,00 694,00 81,00	27,09	20 994,46
28	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,02*775,0	kg	15,50 15,50	99,16	1 536,91
	Celkem za	1 Zemní práce				474 861,08
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
29	212 57-2121.R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 0,35*0,05*(144+193) Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC drenážní, s napojením do kanalizace	m3	5,90 5,90	756,13	4 459,28
30	212 75-5114.RX1	144+193	m	337,00 337,00	52,01	17 528,76
31	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32-63 0,35*0,25*(144+193)	m3	29,49 29,49	452,34	13 338,31
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				35 326,35
Díl: 5		Komunikace				
32	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm zpev.plochy:1748+339+9+57 obrubníky:0,4*(687+7)	m2	2 430,60 2 153,00 277,60	118,82	288 803,89
33	564 75-2114.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s posypem 18 cm zpev.plochy:1748+339+9+57 obrubníky:0,4*(687+7)	m2	2 430,60 2 153,00 277,60	136,55	331 898,43
34	573 21-1111.R00	Postřík živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 silnice:1748 vjezdy:57	m2	1 805,00 1 748,00 57,00	16,92	30 540,60
35	565 15-1221.R00	Podklad kamen.obal.asfaltem OK II nad 3 m,tl.7 cm silnice.1748 vjezdy:57	m2	1 805,00 1 748,00 57,00	288,23	520 255,15
36	577 14-2212.R00	Beton asfalt. ABJ II, nad 3 m, tl. 5 cm silnice.1748 vjezdy:57	m2	1 805,00 1 748,00 57,00	238,08	429 734,40
37	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm parkovací stání. zpomalovací pruhy 339 navýšení plochy nad VTL 7 Mezisoučet vjezdy do zóny 9 Mezisoučet	m2	355,00 339,00 7,00 348,00 9,00 9,00	220,97	78 446,12
38	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě parkovací stání 339-52	m2	287,00 287,00	27,86	7 995,23
39	592-45266	Dlažba betonová barevná 20x10x8	m2	341,91	195,48	66 835,84

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		346		346,00		
		odpočet bílých pruhů:-10,80		-10,80		
		Mezisoučet		335,20		
		ztrátne:0,02*335,20		6,71		
40	592-45266.1	Dlažba betonová barevná 20x10x8 bílá	m2	11,02	233,25	2 569,50
		vyznačení parkovacích stání				
		Začátek provozního součtu				
		podélné stání:2,5*(4+5)		22,50		
		kolmé stání:5,0*5		25,00		
		šikmé stání:5,5*11		60,50		
		Konec provozního součtu		108,00		
		0,10*108,0		10,80		
		ztrátne:0,02*10,80		0,22		
41	592-45266.2	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8	m2	9,18	417,40	3 831,71
		vyznačení vjezdu do zóny				
		9,0		9,00		
		ztrátne:0,02*9,0		0,18		
42	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,00	213,88	6 416,49
		5,0*6,0		30,00		
43	593-81188	Panel silniční 300x200x21,5 cm JP 20 tun	kus	5,00	4 646,25	23 231,25
		30,0/(3,0*2,0)		5,00		
44	599 14-1100.VL1	Zalíť spáry živičnou zálivkou	m	60,50	78,94	4 775,87
		zalíť spáry na styku se stávajícím povrchem				
		západ:11,0		11,00		
		východ:23,0+26,5		49,50		
	Celkem za	5 Komunikace				1 795 334,48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
45	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	16,00	399,15	6 386,45
		3+2+1+1+2+2+1+2+2		16,00		
46	404-44972.1	Značka uprav přednost P2	kus	3,00	609,97	1 829,91
47	404-44999.A	Značka uprav přednost P6	kus	2,00	1 240,99	2 481,98
48	404-45220	Značka dopr.zákazové B2	kus	1,00	899,93	899,93
49	404-45242	Značka dopr.informat. IP4a	kus	1,00	899,93	899,93
50	404-45244.1	Značka dopr.informat. IP 10a	kus	2,00	676,64	1 353,28
51	404-45248	Značka dopr.infor.IP26a	kus	2,00	1 578,82	3 157,64
52	404-45248	Značka dopr.infor.IP26a	kus	1,00	1 578,82	1 578,82
53	404-45050.2	Značka dopr inf IP 11c	kus	2,00	1 578,82	3 157,64
54	404-45050.1	Značka dopr inf IP 11a	kus	2,00	1 578,82	3 157,64
55	404-43001	Sloupek pro osazení DZ ocel.pozink d70, dl.3000mm vc. patky a upev.materiálu	kus	16,00	942,78	15 084,48
		3+2+1+1+2+2+1+2+2		16,00		
56	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	7,00	233,28	1 632,97
		vjezd na hřiště:7		7,00		
57	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	687,00	125,37	86 129,37
		obrubník 100x15/12x25cm:130+84+145+74+177		610,00		
		obrubník 100x8x225cm:11+13+7+4+42		77,00		
58	592-17504	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	623,17	70,83	44 136,21
		(7+610)/1,0		617,00		
		ztrátne:0,01*617,0		6,17		
59	592-17506	Obrubník betonový R0,5 přír 78x15/12x25 cm vnitřní, vnější	kus	3,00	190,76	572,27
60	592-17507	Obrubník betonový R1 přír 78x15/12x25 cm vnitřní, vnější	kus	6,00	190,76	1 144,54
61	592-17508	Obrubník betonový R2 přír 78x15/12x25 cm vnitřní, vnější	kus	11,00	190,76	2 098,32
62	592-17510	Obrubník betonový přír vnitřní kout 90°	kus	2,00	294,63	589,27
63	592-17509	Obrubník betonový přírodní 100x8x25 cm	kus	77,77	65,16	5 067,44
		77,0/1,0		77,00		
		ztrátne:0,01*77,0		0,77		
64	915 49-1211.R00	Osazení vodičho proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	693,00	85,66	59 365,84
		308+226+159		693,00		
65	592-45261.2	Dlažba betonová bílá 50x25x8	kus	1 399,86	69,88	97 823,59
		693/0,50		1 389,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	915 71-2122.R00	ztratiné:0,01*1386,0 Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,zvučící vodící linie podél parkovacích stánků 1,0*2*4+26+32+13+32,5	m	13,86 111,50	124,05	13 831,58
67	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	111,50	5,64	628,86
68	919 73-5114.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm západ:11,0 východ:23,0+26,5	m	60,50 11,00 49,50	105,62	6 390,01
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				359 397,95
Díl:	97	Prorážení otvorů				
69	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	461,90	60,08	27 750,90
70	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	461,90	138,25	63 858,15
71	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 24km:24*461,9	t	11 085,60 11 085,60	4,06	45 035,70
72	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	461,90	23,61	10 904,74
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				147 549,48
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
73	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 806,36	16,21	45 497,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				45 497,24
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
74	460 52-0001.VL1	Osazení chráničky na stávající vedení "O2" 8+8+9	m	25,00 25,00	418,34	10 458,54
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				10 458,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kanalizace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Dokumentace pro realizaci stavby	1 500
Z	Montáž celkem	0	Dokumentace skutečného provedení stavby	1 424
R	HSV celkem	905 639	Dopravně inženýrská opatření	700
N	PSV celkem	0	Geodetické zaměření skutečného provedení	1 000
ZRN celkem		905 639	Geodetické vytýčení stavby	1 500
			Geologický dozor	1 000
HZS		0	Propagace projektu	500
RN II.a III.hlavy		905 639	Ostatní VRN	3 500
ZRN+VRN+HZS		916 763	VRN celkem	11 124

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		916 763,02 Kč	
DPH	21 % činí :		192 520,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 109 283,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
 Objekt : Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	439 665	0	0	0	0
4 Trubní vedení	24 205	0	0	0	0
8 Trubní vedení	411 240	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 529	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	905 639	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,00	1 500	1 500
Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	1 424	1 424
Dopravně inženýrská opatření	kus	1,00	700	700
Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00	1 000	1 000
Geodetické vytyčení stavby	kus	1,00	1 500	1 500
Geologický dozor	kus	1,00	1 000	1 000
Propagace projektu	kus	1,00	500	500
Užívání veřejných ploch a prostranství	kus	1,00	500	500
Vytyčení stávajících podzemních sítí	kus	1,00	1 000	1 000
Zařízení staveniště	kus	1,00	1 000	1 000
Zkoušky a revize	kus	1,00	1 000	1 000
CELKEM VRN				11 124

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	400,00	331,46	132 585,26
		úsek SŠ - Š1:				
		0,80*(1,81+1,71)/2*8,8		12,39		
		0,80*(1,71+1,51)/2*18,6		23,96		
		0,80*(1,51+1,45)/2*5,6		6,63		
		úsek SŠ - S8:				
		0,80*(2,05+2,16)/2*10,7		18,02		
		0,80*(2,16+2,23)/2*7,0		12,29		
		0,80*(2,23+2,27)/2*20,0		36,00		
		0,80*(2,27+2,34)/2*7,3		13,46		
		0,80*(2,34+2,54)/2*8,1		15,81		
		0,80*(2,54+2,62)/2*4,6		9,49		
		0,80*(2,62+3,13)/2*16,0		36,80		
		úsek Š2 - Š5:				
		0,80*(1,9+2,35)/2*7,5		12,75		
		0,80*(2,35+2,09)/2*25,7		45,64		
		0,80*(2,09+1,94)/2*15,6		25,15		
		0,80*(1,94+2,01)/2*25,8		40,76		
		0,80*(2,01+2,08)/2*26,7		43,68		
		rozšíření pro kanal.šachty:				
		2,0*1,2*(1,46+2,05+2,16+2,62+3,13+1,9+2,3+1,95+2,08)		47,16		
2	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	400,00	38,44	15 375,48
3	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	64,00	308,38	19 736,60
		kabely:0,8*2,5*2,0*8		32,00		
		plynovod:0,8*2,5*2,0*2+0,8*2,5*8,0*1		24,00		
		vodovod:0,8*2,5*2,0*2		8,00		
4	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 025,00	45,89	47 042,27
		úsek SŠ - Š1:				
		2*(2,01+1,91)/2*8,8		34,50		
		2*(1,91+1,71)/2*18,6		67,33		
		2*(1,71+1,55)/2*5,6		18,26		
		úsek SŠ - S8:				
		2*(2,15+2,36)/2*10,7		48,26		
		2*(2,36+2,43)/2*7,0		33,53		
		2*(2,43+2,47)/2*20,0		98,00		
		2*(2,47+2,54)/2*7,3		36,57		
		2*(2,54+2,74)/2*8,1		42,77		
		2*(2,74+2,82)/2*4,6		25,58		
		2*(2,82+3,33)/2*16,0		98,40		
		úsek Š2 - Š5:				
		2*(2,1+2,55)/2*7,5		34,88		
		2*(2,55+2,29)/2*25,7		124,39		
		2*(2,29+2,14)/2*15,6		69,11		
		2*(2,14+2,21)/2*25,8		112,23		
		2*(2,21+2,26)/2*26,7		119,35		
		rozšíření pro kanal.šachty:				
		2*1,2*(1,66+2,15+2,36+2,82+3,33+2,1+2,5+2,15+2,25)		51,17		
		0,8*(2,01+1,55+2,15+3,33+2,1+2,23)		10,70		
5	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 025,00	24,18	24 779,42
6	151 40-1501.R00	Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m	m3	400,00	8,41	3 364,52
7	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	200,00	68,73	13 745,62
		dle CS RTS 0 50*400 0		200,00		
8	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	220,00	110,64	24 340,60
		dle CS RTS 0 55*400 0		220,00		
9	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	570,00	44,68	25 469,16
		vykopex pro zpětný zasyp 235,0*2		570,00		
10	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	115,00	172,98	19 892,38
		přebytečný výkopex				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III. etapa
Objekt :	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	167 10-1101.R00	výkop:400 zásyp:-285 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	400,00 -285,00 285,00	143,14	40 793,84
12	174 10-1101.R00	výkopek pro zásypy:285,0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	285,00 400,00	71,66	20 422,01
13	199 00-0002.R00	výkop:400,00 vytlačený objem - lože, potrubí, obsyp: -0,80*0,45*30,0 -0,80*0,55*210,0 vytlačený objem - šachty:-11,80 Poplatek za skládku horniny 1- 4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním stérkopisků	m3	-10,80 -92,40 -11,80 115,00	175,65	20 199,38
14	175 10-1101.RT2	frakce 0 - 22 mm 0,80*0,65*30,0 0,80*0,7*210 vytlačený objem potrubí:-0,1962*210	m3	92,00 15,60 117,60 -41,20	346,95	31 918,67
Celkem za		1 Zemní práce				439 665,21
Díl: 4		Trubní vedení				
15	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,80*0,1*(30+208) 0,22*1,5*1,5*8	m3	23,00 19,04 3,96	769,93	17 708,34
16	452 11-2111.R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm 1+6+4+7	kus	18,00 18,00	120,29	2 165,27
17	452 11-2121.R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm 3,0	kus	3,00 3,00	184,13	552,39
18	592-24174.A	Prstenec vyrovnávací 625/40/120 1	kus	1,01 1,00	145,90	147,36
19	592-24176	ztratině:0,01*1 Prstenec vyrovnávací 625/80/120 6	kus	0,01 6,06 6,00	177,06	1 073,00
20	592-24177	ztratině:0,01*6 Prstenec vyrovnávací 625/100/120 4	kus	0,06 4,04 4,00	202,56	818,34
21	592-24177.A	ztratině:0,01*4 Prstenec vyrovnávací 625/120/120 3	kus	0,04 3,03 3,00	227,35	688,87
22	592-23864	ztratině:0,01*3 Uliční vpust beton 390/60/10a vyrovnávací prstenec 7	kus	0,03 7,07 7,00	148,73	1 051,54
Celkem za		4 Trubní vedení				24 205,12
Díl: 8		Trubní vedení				
23	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	30,00	12,48	374,40
24	286-14232	Trubka kanalizační žebrovaná SN12 150x5000 mm 30/5,0 ztratině:0,093*6	kus	6,56 6,00 0,56	1 755,30	11 511,26
25	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	208,00	19,13	3 978,00
26	286-14238	Trubka kanalizační žebrovaná SN12 250x5000 mm 208/5,0 ztratině 0,093*41,6	kus	45,47 41,60 3,87	3 619,46	164 572,37
27	877 36-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	9,00	169,23	1 523,03
28	286-56313	Odbočka kanalizační žebrovaná DN 250/150/45° 9 ztratině:0,015*9	kus	9,14 9,00 0,14	1 330,38	12 153,05
29	877 36-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	9,00	147,32	1 325,85
30	286-56341	Koleno kanalizační žebrované DN 250/45° 9 ztratině:0,015*9	kus	9,14 9,00 0,14	917,90	8 384,98
31	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	8,00	9 463,52	75 708,19
32	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	11,00	1 257,67	13 834,34

Položkový rozpočet

Stavba : ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa		Objekt : Kanalizace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	592-24368.A	Dno šachetní přímé 100/100 V max. 60	kus	8,08	4 816,12	38 914,26
		8		8,00		
		ztravné:0,01*8		0,08		
34	592-24150	Skruž šachetní betonová 1000/250/120 SP	kus	4,04	606,26	2 449,31
		4		4,00		
		ztravné:0,01*4		0,04		
35	592-24152	Skruž šachetní betonová 1000/500/120/SP	kus	4,04	830,07	3 353,49
		4		4,00		
		ztravné:0,01*4		0,04		
36	592-24154	Skruž šachetní betonová 1000/1000/120 SP	kus	2,02	1 436,34	2 901,40
		2		2,00		
		ztravné:0,01*2		0,02		
37	592-24167	Skruž šachet.přechodová beton. 625/600/120/SP (SL)	kus	7,07	1 148,08	8 116,91
		7		7,00		
		ztravné:0,01*7		0,07		
38	592-24354	Deska zákrytová šachet. beton. 100-60/20	kus	1,01	2 105,64	2 126,69
		1		1,00		
		ztravné:0,01*1		0,01		
39	895 94-1111.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	7,00	1 019,11	7 133,74
40	592-23857	Uliční vpust beton. - 450/295/5b skruž horní	kus	7,07	212,48	1 502,21
		7		7,00		
		ztravné:0,01*7		0,07		
41	592-23863.0	Uliční vpust beton. - 450/555/6d skruž středová	kus	7,07	279,05	1 972,90
		7		7,00		
		ztravné:0,01*7		0,07		
42	592-23850	Uliční vpust bet. - 450/330/1a dno s výtokem DN150	kus	7,07	210,35	1 487,18
		7		7,00		
		ztravné:0,01*7		0,07		
43	553-43920	Uliční vpust - kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	7,07	483,03	3 415,01
		7		7,00		
		ztravné:0,01*7		0,07		
44	899 10-4111.R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	8,00	554,28	4 434,21
45	553-40325	Poklop šachtový D400 litinový bez odvětrání tl. vložka	kus	8,08	2 313,86	18 696,01
		8		8,00		
		ztravné:0,01*8		0,08		
46	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	7,00	555,01	3 885,08
47	553-40374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	7,07	1 919,37	13 569,92
		7		7,00		
		ztravné:0,01*7		0,07		
48	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	238,00	8,03	1 910,39
		30+208		238,00		
49	283-14149.4	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	249,90	8,03	2 005,91
		238		238,00		
		ztravné:0,05*238,0		11,90		
Celkem za		8 Trubní vedení				411 240,10
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
50	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	237,60	128,49	30 528,59
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				30 528,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vodovod	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Dokumentace pro realizaci stavby	800
Z	Montáž celkem	1 115	Dokumentace skutečného provedení stavby	2 841
R	HSV celkem	123 884	Dopravně inženýrská opatření	500
N	PSV celkem	0	Geodetické zaměření skutečného provedení	350
ZRN celkem		124 998	Geodetické vytyčení stavby	500
			Geologický dozor	400
HZS		0	Propagace projektu	350
RN II.a III.hlavy		124 998	Ostatní VRN	1 005
ZRN+VRN+HZS		131 744	VRN celkem	6 746
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	131 744,25 Kč	
DPH		21 % činí :	27 666,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			159 410,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 424	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 116	0	0	0	0
8 Trubní vedení	63 044	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 300	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 115	0
CELKEM OBJEKT	123 884	0	0	1 115	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,00	800	800
Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 841	2 841
Dopravně inženýrská opatření	kus	1,00	500	500
Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00	350	350
Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	500	500
Geologický dozor	kus	1,00	400	400
Propagace projektu	kus	1,00	350	350
Užívání veřejných ploch a prostranství	kus	1,00	300	300
Vytyčení stávajících podzemních sítí	kus	1,00	305	305
Zařízení staveniště	kus	1,00	200	200
Zkoušky a revize	kus	1,00	200	200
CELKEM VRN				6 746

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ 0,6*1,7*(41+4,1)	m3	46,00 46,00	615,71	28 323,80
2	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	46,00	55,72	2 562,93
3	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení kabely:0,8*1,7*2,0*2 plynovod:0,8*1,7*8,0*1	m3	16,32 5,44 10,88	308,38	5 032,83
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	46,00	68,73	3 161,49
5	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m doprava naiz staveništní deponie	m3	70,00	44,68	3 127,79
6	162 70-1105.R00	Výkopek pro zpětný zásyp:35,0*2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop:46,0 zásyp:-35,0	m3	70,00 11,00 46,00 -35,00	172,98	1 902,75
7	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zásyp:35,0	m3	35,00 35,00	143,14	5 009,77
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,6*(1,7-0,10-0,31)*41 0,6*(1,7-0,10-0,24)*4	m3	35,00 31,73 3,26	71,66	2 507,82
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytečný výkopek:11,0	m3	11,00 11,00	175,65	1 932,11
10	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním stěrkopisku frakce 0 - 22 mm 0,6*0,31*41 0,6*0,26*4	m3	8,25 7,63 0,62	346,95	2 862,33
Celkem za		1 Zemní práce				56 423,65
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,6*0,10*41 0,6*0,12*4	m3	2,75 2,46 0,29	769,98	2 115,91
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 115,91
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871 17-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	4,00	14,79	59,18
13	286-13674.6	Trubka voda SDR17 PE 40x3,7mm 4,0 ztratině:0,02*4,0	m	4,08 4,00 0,08	61,38	250,44
14	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	41,00	52,84	2 166,40
15	286-13676.1	Trubka voda SDR11 PE 110x10,0mm 41,0 ztratině:0,02*41,0	m	41,82 41,00 0,82	402,29	16 823,68
16	857 26-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	1,00	386,87	386,87
17	M80-004	Koleno litina přírubové s patkou DN 100 mm	kus	1,00	2 321,18	2 321,18
18	857 26-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00	570,57	570,57
19	M80-003	Příruba pro napojení vodovodní přípojky DN100	kus	2,00	1 561,93	3 123,87
20	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	208,20	208,20
21	M80-002	Hydrant podzemní DN100 hl.1,5m	kus	1,00	13 291,55	13 291,55
22	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00	610,43	610,43
23	M80-001	Šoupátko litinové 4000 DN 100" přírub.krkové-voda	kus	1,00	5 310,01	5 310,01
24	422-91020	Souprava zemní teleskopická 9500	kus	1,00	949,06	949,06
25	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	4,00	26,54	106,14
26	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,00	14,07	56,28
27	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	41,00	14,16	580,44
28	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	5 676,79	11 353,58
29	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	41,00	29,37	1 204,12
30	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	393,51	393,51
31	422-00750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00	764,91	764,91
32	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	810,14	810,14
33	422-00760	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	963,22	963,22
34	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 45,00	m	45,00 45,00	8,03	361,21

Položkový rozpočet

Stavba :	ZTV "Na Baborčici", Radomyšl - III.etapa
Objekt :	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	283-14148	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá 45,0 ztratné:0,05*45,0	m	47,25 45,00 2,25	8,03	379,27
	Celkem za	8 Trubní vedení				63 044,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,90	128,49	2 299,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 299,92
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	210 80-0527.RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uloženy volně včetně dodavky vodiče CY 6 signalizační vodič:45.0	m	45,00 45,00	24,77	1 114,50
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 114,50