

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2020 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Obchodní firma: J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Místo podnikání: Velký Beranov 302, 588 21 Velký Beranov
IČ: 13691724
DIČ: CZ13691724
zastoupený: Janou Nevosadovou, jednatelem společnosti
Číslo účtu: 282297569/0300 ČSOB a.s.
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov
IČ: 00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: starosta@velkyberanov.cz
Číslo účtu: 1466049329/0800 ČS a.s.
(dále jen „objednatel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 3 CENA DÍLA uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.¹ Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy. Jedná se zejména o změnu dispozice sociálního zařízení pro chlapce a dívky 1NP, 2 stupeň, a to z důvodu statického posouzení únosnosti stropní konstrukce. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnovém listu č. 1 ze dne 20.8.2021, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy.

¹ Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění předmět díla o definované vícepráce i méněpráce, které jsou v režimu § 222 odst. 6 ZZVZ. V důsledku snížení objemu prací dochází také ke snížení ceny díla.

Celkové snížení ceny díla je následující:

Cena dle SoD činí bez DPH	1.149.330,00 Kč
DPH 21%	241.359,30 Kč
Cena díla dle SoD vč. DPH	1.390.689,30 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1 činí bez DPH	1.082.171,85 Kč
DPH 21%	227.256,09 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH	1.309.427,94 Kč


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. ZO/17/239/8.9.2021 ze dne 8.9.2021

Příloha: změnový list č. 1 včetně jeho příloh

Ve Velkém Beranově dne 9.9.2021

J.P.N. Projekty a realizace staveb s.r.o.
Velký Beranov 302, 588 21
IČ: 136 91 724 DIČ: CZ13691724



za zhotovitele:
Jana Nevosadová



za objednatele:
Milan Pulicar, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VBZSsocialy20
Stavba: Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

KSO:
Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vokřínková Eva

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 082 171,85
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 082 171,85	227 256,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 309 427,94
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VBZSsocialy20

Stavba: Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vokříňková Eva

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 082 171,85	1 309 427,94
VBZSsocialy2	2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci	705 578,74	853 750,28
VBZSsocialy3a	2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé	119 596,49	144 711,75
VBZSsocialy4	Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci	256 996,62	310 965,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy4 - Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 996,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 996,62	21,00%	53 969,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

310 965,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZsocialy4 - Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vokřínková Eva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 256 996,62

HSV - Práce a dodávky HSV 53 152,89

1 - Zemní práce 2 229,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 015,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 17 306,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 121,13

997 - Přesun sutě 14 424,84

998 - Přesun hmot 4 056,00

PSV - Práce a dodávky PSV 203 843,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 423,24

713 - Izolace tepelné 654,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 248,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 411,85

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 521,63

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 668,16

734 - Ústřední vytápění - armatury 5 657,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 133,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud 24 616,10

766 - Konstrukce truhlářské 14 939,62

771 - Podlahy z dlaždic 10 982,55

781 - Dokončovací práce - obklady 51 052,12

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 992,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 542,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy4 - Jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vokřínková Eva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

266 616,83

D HSV Práce a dodávky HSV 53 152,89

D 1 Zemní práce 2 229,72

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,600	2 000,00	1 200,00
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,600	100,00	60,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,600	15,00	9,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,960	350,00	336,00
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	0,561	320,00	179,52
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,060	420,00	445,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 015,00

7	K	346234314	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	3,250	620,00	2 015,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 306,20

8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	24,876	130,00	3 233,88
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	71,320	176,00	12 552,32
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,400	3 800,00	1 520,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 121,13

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,980	45,00	404,10
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,980	90,00	808,20
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,400	2 600,00	1 040,00
14	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,400	1 300,00	520,00
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,980	140,00	1 257,20
16	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	4,490	65,00	291,85
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,980	65,00	583,70
18	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	10,000	40,00	400,00
19	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	7,000	120,00	840,00
20	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	5,000	180,00	900,00
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	34,182	80,00	2 734,56
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	37,128	90,00	3 341,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				14 424,84
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	6,266	1 200,00	7 519,20
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,266	230,00	1 441,18
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,266	10,00	62,66
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	6,002	900,00	5 401,80
D 998			Přesun hmot				4 056,00
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,380	1 200,00	4 056,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				213 463,94
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 423,24
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,500	10,00	35,00
29	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	51 000,00	51,00
30	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	2,000	12,00	24,00
31	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	3,500	3,00	10,50
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,850	95,00	365,75
33	M	62836110	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem</i>	m2	4,427	122,00	540,09
34	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	3,850	30,00	115,50
35	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	3,500	52,00	182,00
36	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2	3,675	15,00	55,13
37	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	13,790	3,21	44,27
D 713			Izolace tepelné				654,52
38	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	2,000	33,00	66,00
39	M	28372316	<i>deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 140mm</i>	m2	2,100	260,00	546,00
40	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	2,000	15,00	30,00
41	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	6,420	1,95	12,52
D 721			Zdravoteknika - vnitřní kanalizace				14 248,06
42	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	8,000	450,00	3 600,00
43	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	1,000	445,26	445,26
44	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	5,000	425,00	2 125,00
45	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	4,000	270,00	1 080,00
46	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,000	350,00	700,00
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	170,00	340,00
48	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	170,00	170,00
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	170,00	340,00
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000	20,00	300,00
51	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	20,00	100,00
52	K	72129011R	zednické připojmoce	HZS	15,000	320,00	4 800,00
53	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	140,000	1,77	247,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod	23 411,85			
54	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,000	240,00	3 360,00
55	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	26,000	270,00	7 020,00
56	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	14,000	30,00	420,00
57	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	26,000	48,00	1 248,00
58	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	260,00	1 300,00
59	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	70,00	350,00
60	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	168,00	336,00
61	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	165,00	330,00
62	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	30,00	1 200,00
135	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	30,00	1 200,00
64	K	72229023R	zednické přípomoci	HZS	20,000	320,00	6 400,00
65	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	231,640	1,07	247,85
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty	23 521,63			
66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	380,00	760,00
67	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	2,000	4 100,00	8 200,00
68	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	1,000	7 100,00	7 100,00
69	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	230,00	230,00
70	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	280,00	560,00
71	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	1 400,00	2 800,00
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	160,00	320,00
73	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 750,00	3 500,00
74	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	234,700	0,22	51,63
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 668,16			
75	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	20,000	305,00	6 100,00
76	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	16,000	340,00	5 440,00
77	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	36,000	30,00	1 080,00
78	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	20,000	30,00	600,00
79	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	132,200	3,39	448,16
D 734			Ústřední vytápění - armatury	7 591,20			
80	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	10,000	42,00	420,00
81	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	5,000	375,00	1 875,00
82	M	55128134	hlava termostatická kapalínová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	5,000	400,00	2 000,00
83	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	5,000	35,00	175,00
84	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	5,000	140,00	700,00
85	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	5,000	35,00	175,00
86	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	5,000	340,00	1 700,00
87	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	5,000	40,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	5,000	65,00	325,00
89	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	75,700	0,28	21,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 222,03

90	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	5,000	3 950,00	19 750,00
91	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	197,500	2,39	472,03

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 214,10

92	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	140,000	19,80	2 772,00
93	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	12,000	14,30	171,60
94	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	25,000	14,30	357,50
95	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	8,000	9,00	72,00
96	M	345715230	krabiceKO 97	kus	1,000	31,00	31,00
97	M	345715500	vičko krabic KU 68	kus	8,000	5,50	44,00
98	M	3145218R0	svorka	kus	4,000	7,00	28,00
99	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	5,000	190,00	950,00
			led svítidlo strop20W s čidlem	kus	0,000	400,00	0,00
100	M	347112000	žárovka E27,230V/60W	kus	5,000	12,00	60,00
101	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	154,00	308,00
102	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	2,000	140,00	280,00
103	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
104	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	900,00	900,00
105	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	29,000	320,00	9 280,00
106	K	7411226R2	Zednické připomoci	hod	18,000	320,00	5 760,00
107	K	7411226R3	Revize	hod	5,000	400,00	2 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 14 939,62

108	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	630,00	3 150,00
109	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC klíky	kus	3,000	2 300,00	6 900,00
110	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a klíky	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
111	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	26,00	130,00
112	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	147,800	1,08	159,62

D 771 Podlahy z dlaždic 10 982,55

113	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,980	12,00	107,76
114	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,980	48,00	431,04
115	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	8,980	300,00	2 694,00
116	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	8,980	420,00	3 771,60
117	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	9,429	350,00	3 300,15
118	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	103,040	6,58	678,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 51 052,12

119	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	46,444	45,00	2 089,98
120	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,444	450,00	20 899,80
121	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	51,088	300,00	15 326,40
122	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	30,660	60,00	1 839,60
123	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,200	140,00	6 468,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	27,640	100,00	2 764,00
125	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	493,870	3,37	1 664,34

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 992,55

126	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,110	50,00	355,50
127	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,980	90,00	808,20
128	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,110	90,00	639,90
129	K	7833142R3	Kompletní nátěr ocelového kazetového podhledu	m2	8,980	320,00	2 873,60
130	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,110	90,00	639,90
131	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,110	95,00	675,45

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 542,31

132	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,876	23,00	572,15
133	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,876	32,00	796,03
134	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	24,876	7,00	174,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy2 - 2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	705 578,74
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	705 578,74	21,00%	148 171,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	853 750,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy2 - 2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vokřínková Eva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 705 578,74

HSV - Práce a dodávky HSV 183 825,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 802,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 858,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 960,27

997 - Přesun sutě 46 451,36

998 - Přesun hmot 9 752,40

PSV - Práce a dodávky PSV 521 753,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 990,54

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 412,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 49 369,72

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 67 848,92

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 608,17

734 - Ústřední vytápění - armatury 6 903,27

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 24 727,19

741 - Elektroinstalace - silnoproud 46 839,00

761 - Konstrukce prosvětlovací 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 26 966,15

766 - Konstrukce truhlářské 29 907,69

771 - Podlahy z dlaždic 33 626,58

781 - Dokončovací práce - obklady 140 387,40

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 933,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 232,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy2 - 2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

739 373,03

D HSV Práce a dodávky HSV 182 163,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 487,10

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	21,672	600,00	13 003,20
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	16,005	780,00	12 483,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 822,74

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	182,629	250,00	45 657,25
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,533	130,00	7 089,29
5	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,128	3 500,00	448,00
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,813	3 800,00	6 889,40
7	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hřazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	1,278	600,00	766,80
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	380,00	2 660,00
9	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	5,000	1 020,00	5 100,00
10	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
11	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	18,400	5,00	92,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 138,35

12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,970	45,00	1 258,65
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,970	90,00	2 517,30
14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,965	95,00	2 276,68
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,033	115,00	578,80
16	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,752	2 600,00	4 555,20
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,752	1 300,00	2 277,60
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	27,970	140,00	3 915,80
19	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	13,985	65,00	909,03
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,080	65,00	1 695,20
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,200	260,00	2 392,00
22	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	39,000	40,00	1 560,00
23	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	29,000	120,00	3 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,800	80,00	3 744,00
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,201	90,00	3 978,09

D 997 Přesun sutě 41 279,94

26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	17,641	1 200,00	21 169,20
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,641	230,00	4 057,43
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,641	10,00	176,41
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	17,641	900,00	15 876,90

D 998 Přesun hmot 10 435,20

30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,696	1 200,00	10 435,20
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 557 209,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 534,78

31	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	27,970	420,00	11 747,40
32	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	20,722	440,00	9 117,68
33	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	208,630	3,21	669,70

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 32 412,60

34	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	6,000	425,00	2 550,00
35	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	20,000	265,00	5 300,00
36	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	8,000	320,00	2 560,00
37	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	21,000	420,00	8 820,00
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	170,00	1 020,00
39	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	170,00	510,00
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	170,00	1 020,00
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	49,000	20,00	980,00
42	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,000	20,00	120,00
43	K	72129011R	zednické přípomoce	HZS	28,000	320,00	8 960,00
44	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	323,500	1,77	572,60

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 49 369,72

45	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	50,000	240,00	12 000,00
46	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	41,000	270,00	11 070,00
47	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	3,000	605,00	1 815,00
48	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	50,000	30,00	1 500,00
49	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	41,000	48,00	1 968,00
50	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	3,000	95,00	285,00
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	260,00	3 900,00
52	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	15,000	70,00	1 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	168,00	336,00
54	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	165,00	330,00
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	94,000	30,00	2 820,00
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	94,000	30,00	2 820,00
57	K	72229023R	zednické připomoci	HZS	28,000	320,00	8 960,00
58	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	481,980	1,07	515,72

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 73 791,99

59	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	5,000	380,00	1 900,00
60	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	5,000	4 100,00	20 500,00
61	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	3,000	7 100,00	21 300,00
62	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	4,000	230,00	920,00
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	280,00	1 680,00
64	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	1 400,00	8 400,00
65	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	280,00	280,00
66	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	160,00	1 120,00
68	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	1 780,00	10 680,00
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	736,300	0,22	161,99

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 608,17

71	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	59,000	305,00	17 995,00
72	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,200	340,00	3 468,00
73	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	69,200	30,00	2 076,00
74	K	7332911R1	Zednické připomoci	HZS	25,000	320,00	8 000,00
75	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	315,390	3,39	1 069,17

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 770,07

76	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	20,000	42,00	840,00
77	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	10,000	375,00	3 750,00
78	M	55128134	hlava termostatická kapalínová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	10,000	400,00	4 000,00
79	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,000	35,00	70,00
80	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	2,000	140,00	280,00
81	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	35,00	70,00
82	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	340,00	680,00
83	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	10,000	40,00	400,00
84	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	10,000	65,00	650,00
85	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	107,400	0,28	30,07

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 41 058,39

86	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	6,000	3 950,00	23 700,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	735152456	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	4,000	4 100,00	16 400,00
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	401,000	2,39	958,39

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 47 583,00

89	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	230,000	19,80	4 554,00
90	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	49,000	14,30	700,70
91	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	14,30	300,30
92	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5C x 6 mm2	m	4,000	86,00	344,00
93	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	14,000	9,00	126,00
94	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,000	31,00	31,00
95	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	14,000	5,50	77,00
96	M	3145218R0	svorka	kus	8,000	7,00	56,00
96a	M	3485112R1	led svítidlo strop 20W s čidlem	kus	0,000	400,00	0,00
97	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	8,000	190,00	1 520,00
98	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	8,000	12,00	96,00
99	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	2,000	154,00	308,00
100	M	3453563R0	spínač č.6	kus	8,000	140,00	1 120,00
101	M	345355150	spínač č.1	kus	2,000	165,00	330,00
102	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č.1	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
103	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
104	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	62,000	320,00	19 840,00
105	K	7411226R2	Zednické přípomoci	hod	24,000	320,00	7 680,00
106	K	7411226R3	Revize	hod	12,000	400,00	4 800,00

D 761 Konstrukce prosvětlovací 4 990,08

107	K	7616111R2	Kompletní provedení okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný s dvěma dvířkami v místě tvárnic, velikost okna 800 x 600 x80 mm	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
108	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	48,000	3,96	190,08

D 763 Konstrukce suché výstavby 28 412,77

109	K	763112973	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5	kus	1,000	610,01	610,01
110	K	763112987	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5	kus	4,000	750,00	3 000,00
111	K	763121914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	950,00	950,00
112	K	763121915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000	1 300,00	5 200,00
112a	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2, na zavěšený viditelný podhled	m2	0,000	431,00	0,00
112b	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perfor. Bílá rastr š.24 mm bílá 15x600x600 mm	m2	0,000	202,00	0,00
113	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,970	650,00	18 180,50
114	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,463	1 020,00	472,26

D 766 Konstrukce truhlářské 29 907,69

115	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	630,00	6 300,00
116	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plně 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	5,000	2 300,00	11 500,00
117	M	611628R3	dveře vnitřní foliované plně 1křídle 600x1970mm, včetně kování a kliky	kus	1,000	2 300,00	2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídlo 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
119	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	26,00	286,00
120	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	297,860	1,08	321,69

D		771	Podlahy z dlaždic	34 207,60			
121	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,970	12,00	335,64
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,970	48,00	1 342,56
123	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	27,970	300,00	8 391,00
124	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	27,970	420,00	11 747,40
125	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	29,369	350,00	10 279,15
126	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	320,950	6,58	2 111,85

D		781	Dokončovací práce - obklady	140 387,40			
127	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	128,096	45,00	5 764,32
128	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,993	335,00	2 342,66
129	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,200	200,00	840,00
130	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	3,330	150,00	499,50
131	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	128,096	450,00	57 643,20
132	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	140,906	300,00	42 271,80
134	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	117,600	140,00	16 464,00
133	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	62,310	60,00	3 738,60
135	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	62,465	100,00	6 246,50
136	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 358,106	3,37	4 576,82

D		783	Dokončovací práce - nátěry	5 060,25			
137	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,570	50,00	778,50
138	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,570	90,00	1 401,30
139	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,570	90,00	1 401,30
140	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,570	95,00	1 479,15

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 115,19			
141	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,503	23,00	1 897,57
142	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	82,503	32,00	2 640,10
143	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	82,503	7,00	577,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3a - 2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vokřínková Eva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	119 596,49
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 596,49	21,00%	25 115,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	144 711,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3a - 2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vokřínková Eva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119 596,49

HSV - Práce a dodávky HSV 25 733,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 170,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 909,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 575,75

997 - Přesun sutě 6 886,62

998 - Přesun hmot 1 191,60

PSV - Práce a dodávky PSV 93 863,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 602,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 594,48

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 219,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 087,75

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 550,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 725,25

763 - Konstrukce suché výstavby 3 408,96

766 - Konstrukce truhlářské 5 975,85

771 - Podlahy z dlaždic 6 237,31

781 - Dokončovací práce - obklady 23 266,52

783 - Dokončovací práce - nátěry 926,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 268,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soc.zařízení v ZŠ ve Velkém Beranově

Objekt:

VBZSsocialy3a - 2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Vokřínková Eva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 340,17

D HSV Práce a dodávky HSV 25 733,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 170,00

1	K	346234314	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	3,500	620,00	2 170,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 909,44

2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,360	130,00	1 996,80
3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,240	176,00	6 730,24
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,048	3 800,00	182,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 575,75

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,100	45,00	229,50
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,100	90,00	459,00
7	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,048	2 600,00	124,80
8	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,048	1 300,00	62,40
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	5,100	140,00	714,00
10	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	2,550	65,00	165,75
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,100	65,00	331,50
12	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	6,000	40,00	240,00
13	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	1,500	120,00	180,00
14	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	5,500	180,00	990,00
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,480	80,00	1 318,40
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,560	90,00	1 760,40

D 997 Přesun sutě 6 886,62

17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,943	1 200,00	3 531,60
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,943	230,00	676,89
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,943	10,00	29,43
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,943	900,00	2 648,70

D 998 Přesun hmot 1 191,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,993	1 200,00	1 191,60
D PSV			Práce a dodávky PSV	117 606,76			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 602,65			
22	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	5,100	420,00	2 142,00
23	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	3,240	440,00	1 425,60
112	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	10,920	3,21	35,05
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	8 594,48			
25	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	2,000	450,00	900,00
26	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	5,000	425,00	2 125,00
27	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,000	270,00	1 620,00
28	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	170,00	170,00
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	170,00	170,00
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	20,00	160,00
31	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	20,00	100,00
32	K	72129011R	zednické přípomoce	HZS	10,000	320,00	3 200,00
33	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	84,450	1,77	149,48
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod	14 219,54			
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	246,00	2 460,00
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	12,000	275,00	3 300,00
36	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	30,00	300,00
37	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	12,000	48,00	576,00
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	260,00	520,00
39	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	70,00	140,00
40	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	168,00	168,00
41	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	165,00	165,00
42	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000	30,00	660,00
43	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	30,00	660,00
44	K	72229023R	zednické přípomoci	HZS	16,000	320,00	5 120,00
45	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	140,690	1,07	150,54
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty	8 087,75			
46	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	380,00	380,00
47	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
48	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,000	280,00	280,00
49	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
50	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	160,00	160,00
51	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00
52	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	80,700	0,22	17,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 525,70			
53	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	12,000	305,00	3 660,00
54	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	10,000	340,00	3 400,00
55	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	22,000	30,00	660,00
56	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	18,000	320,00	5 760,00
57	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	13,480	3,39	45,70
D 734			Ústřední vytápění - armatury	2 484,94			
58	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	4,000	42,00	168,00
59	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	2,000	375,00	750,00
60	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	2,000	400,00	800,00
61	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	1,000	35,00	35,00
62	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	1,000	140,00	140,00
63	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	1,000	35,00	35,00
64	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	1,000	340,00	340,00
65	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	2,000	40,00	80,00
66	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	2,000	65,00	130,00
67	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	24,780	0,28	6,94
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 088,81			
68	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
69	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	79,000	2,39	188,81
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	17 927,25			
70	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	75,000	19,80	1 485,00
71	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	16,500	14,30	235,95
72	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	21,000	14,30	300,30
73	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	9,000	9,00	81,00
74	M	345715230	krabice KO 97	kus	1,500	31,00	46,50
75	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	9,000	5,50	49,50
76	M	3145218R0	svorka	kus	6,000	7,00	42,00
77	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	3,000	190,00	570,00
78	M	347112000	žárovka E27, 230V/60W	kus	3,000	12,00	36,00
79	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	1,500	154,00	231,00
80	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	1,500	140,00	210,00
81	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č.1	kus	1,500	1 200,00	1 800,00
82	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
83	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	22,000	320,00	7 040,00
84	K	7411226R2	Zednické přípomoci	hod	10,000	320,00	3 200,00
85	K	7411226R3	Revize	hod	4,000	400,00	1 600,00
D 763			Konstrukce suché výstavby	3 401,19			
86	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,100	650,00	3 315,00
86a	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel.do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	0,000	431,00	0,00
86b	M	59036512	deska pohledová minerálnírovná bílá hladká perfor.15x600x600 mm	m2	0,000	210,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	33,150	2,60	86,19
D 766			Konstrukce truhlářské				5 975,85
88	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	630,00	1 260,00
89	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
90	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	26,00	52,00
92	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	59,120	1,08	63,85
D 771			Podlahy z dlaždic				6 237,31
93	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,100	12,00	61,20
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,100	48,00	244,80
95	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	5,100	300,00	1 530,00
96	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,100	420,00	2 142,00
97	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	5,355	350,00	1 874,25
98	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	58,520	6,58	385,06
D 781			Dokončovací práce - obklady				23 266,52
99	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,880	45,00	1 029,60
100	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,880	450,00	10 296,00
101	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	25,168	300,00	7 550,40
102	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	16,800	140,00	2 352,00
103	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,800	100,00	1 280,00
104	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	225,080	3,37	758,52
D 783			Dokončovací práce - nátěry				926,25
105	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,850	50,00	142,50
106	K	783314201	Základní antikorozi jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,850	90,00	256,50
107	K	783315101	Mezinátěr jednónásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,850	90,00	256,50
108	K	783317101	Krycí jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,850	95,00	270,75
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 268,52
109	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,460	23,00	470,58
110	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,460	32,00	654,72
111	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	20,460	7,00	143,22

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VBZSsoc1EtMEi1

Stavba: Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

KSO:
Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 362,01
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 362,01	9 736,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	56 098,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VBZSsoc1EtMEi1

Stavba: Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		46 362,01	56 098,03
VBZSsoc1 Et1	Vícepráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci	41 039,24	49 657,48
VBZSsoci aly3c3	Vícepráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé	3 322,77	4 020,55
VBZSsoci aly4a4	Vícepráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci	2 000,00	2 420,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Vícepráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	41 039,24
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 039,24	21,00%	8 618,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	49 657,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Vícepráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 039,24

HSV - Práce a dodávky HSV 16 119,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 799,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 918,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 230,56

997 - Přesun sutě 5 171,42

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 24 919,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 655,26

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 100,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 200,00

761 - Konstrukce prosvětlovací 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 16 964,40

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Vícepráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 039,24

D HSV Práce a dodávky HSV 16 119,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 799,40

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,999	600,00	4 799,40
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	0,000	780,00	0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 918,20

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	250,00	0,00
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	130,00	0,00
5	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,150	3 500,00	525,00
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,025	3 800,00	95,00
7	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	1,497	600,00	898,20
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	380,00	380,00
9	M	55331348	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700</i>	kus	1,000	1 020,00	1 020,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 230,56

14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,545	95,00	1 001,78
16	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,225	2 600,00	585,00
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,225	1 300,00	292,50
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,800	260,00	208,00
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,000	80,00	0,00
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,272	90,00	564,48
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,033	115,00	578,80

D 997 Přesun sutě 5 171,42

26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,210	1 200,00	2 652,00
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,210	230,00	508,32
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,210	10,00	22,10
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,210	900,00	1 989,00

D 998 Přesun hmot 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,000	1 200,00	0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				24 919,66
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				655,26
31	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	0,000	420,00	0,00
32	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	1,457	440,00	641,08
152	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,416	3,21	14,18
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 100,00
60	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
64	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	0,000	1 400,00	0,00
66	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	0,000	5 100,00	0,00
68	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	0,000	1 750,00	0,00
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	0,000	1 780,00	0,00
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,000	0,22	0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00
151	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	0,000	42,00	0,00
77	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	0,000	375,00	0,00
78	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	0,000	400,00	0,00
83	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	0,000	40,00	0,00
84	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	0,000	65,00	0,00
85	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,000	0,28	0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
86	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	0,000	3 950,00	0,00
144	K	735152456	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	0,000	4 100,00	0,00
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	0,000	2,39	0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				3 200,00
156	M	3485112R0	světlo žárovkové stropní 1x60W	kus	0,000	190,00	0,00
153	M	3485112R1	led světlo strop 20 W s čidlem	kus	8,000	400,00	3 200,00
155	M	347112000	žárovka E27, 230V/60W	kus	0,000	12,00	0,00
99	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	0,000	154,00	0,00
100	M	3453563R0	spínač č.6	kus	0,000	140,00	0,00
154	M	345355150	spínač č.1	kus	0,000	165,00	0,00
D 761			Konstrukce prosvětlovací				0,00
107	K	7616111R2	Kompletní provedení okna zděného ze skleněných tvární 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný s dvěma dvířkami v místě tvární, velikost okna 800 x 600 x80 mm	kpl	0,000	4 800,00	0,00
108	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	0,000	3,96	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby	16 964,40			
113	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,000	650,00	0,00
161	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	26,800	431,00	11 550,80
162	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perforovaná bílá rastr š.24mm bílá 15x600x600mm	m2	26,800	202,00	5 413,60
114	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,000	1 020,00	0,00
D 771			Podlahy z dlaždic	0,00			
121	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,000	12,00	0,00
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,000	48,00	0,00
123	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	0,000	300,00	0,00
124	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,000	420,00	0,00
157	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	0,000	350,00	0,00
158	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	6,58	0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry	0,00			
137	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,000	50,00	0,00
138	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
139	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
140	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	95,00	0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	0,00			
141	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	23,00	0,00
142	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000	32,00	0,00
143	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	0,000	7,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - Vícepráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 322,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 322,77	21,00%	697,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 020,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - Vícepráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo:

Velký Beranov

Datum:

20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 322,77

PSV - Práce a dodávky PSV

3 322,77

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

3 322,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - Vícepráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 322,77

D PSV Práce a dodávky PSV 3 322,77

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

53	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	0,000	305,00	0,00
54	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	0,000	340,00	0,00
55	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	0,000	30,00	0,00
56	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	0,000	320,00	0,00
57	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	0,000	3,39	0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

58	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	0,000	42,00	0,00
59	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	0,000	375,00	0,00
60	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	0,000	400,00	0,00
61	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	0,000	35,00	0,00
62	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	0,000	140,00	0,00
63	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	0,000	35,00	0,00
64	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	0,000	340,00	0,00
65	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	0,000	40,00	0,00
66	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	0,000	65,00	0,00
67	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,000	0,28	0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

68	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	0,000	3 950,00	0,00
69	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	0,000	2,39	0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

77	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	0,000	190,00	0,00
78	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	0,000	12,00	0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 322,77

86	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,000	650,00	0,00
112	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	5,100	431,00	2 198,10
113	M	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	5,355	210,00	1 124,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,077	1,52	0,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy4a4 - Vícepráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 000,00
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 000,00	21,00%	420,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 420,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZsocialy4a4 - Vícepráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 000,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy4a4 - Vícepráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **2 000,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 2 000,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

139	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	0,000	42,00	0,00
81	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	0,000	375,00	0,00
82	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	0,000	400,00	0,00
83	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	0,000	35,00	0,00
87	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	0,000	40,00	0,00
88	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	0,000	65,00	0,00
89	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,000	0,28	0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

90	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	0,000	3 950,00	0,00
91	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	0,000	2,39	0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 000,00

99	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	0,000	190,00	0,00
140	M	3485112R1	led svítidlo strop 20W s čidlem	kus	5,000	400,00	2 000,00
141	M	347112000	žárovka E27, 230V/60W	kus	0,000	12,00	0,00
142	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	0,000	154,00	0,00
143	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	0,000	140,00	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VBZSsoc1EtV11
Stavba: Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

KSO:
Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-113 520,16
--------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-113 520,16	-23 839,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-137 359,39
------------	---	-----	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VBZSsoc1Et1

Stavba: Měněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-113 520,16	-137 359,39
VBZSsoc1 Et1	Měněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci	-74 833,50	-90 548,54
VBZSsoci aly3c3	Měněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé	-27 066,45	-32 750,40
VBZSsoci aly4a4	Měněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci	-11 620,21	-14 060,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-74 833,50
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-74 833,50	21,00%	-15 715,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-90 548,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -74 833,50

HSV - Práce a dodávky HSV -14 457,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce -12 483,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -882,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -408,61

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot -682,80

PSV - Práce a dodávky PSV -60 376,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -199,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -10 043,07

734 - Ústřední vytápění - armatury -3 866,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 331,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud -3 944,00

761 - Konstrukce prosvětlovací -4 990,08

763 - Konstrukce suché výstavby -18 411,02

771 - Podlahy z dlaždic -581,02

783 - Dokončovací práce - nátěry -126,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -1 882,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-74 833,50

D HSV Práce a dodávky HSV -14 457,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -12 483,90

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,000	600,00	0,00
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-16,005	780,00	-12 483,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -882,10

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-2,283	250,00	-570,75
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-2,395	130,00	-311,35
5	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,000	3 500,00	0,00
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,000	3 800,00	0,00
7	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	0,000	600,00	0,00
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	0,000	380,00	0,00
9	M	55331348	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700</i>	kus	0,000	1 020,00	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -408,61

14	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,000	95,00	0,00
16	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	2 600,00	0,00
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,000	1 300,00	0,00
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,000	260,00	0,00
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-5,108	80,00	-408,61
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,000	90,00	0,00
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,000	115,00	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,000	1 200,00	0,00
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	230,00	0,00
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	10,00	0,00
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	900,00	0,00

D 998 Přesun hmot -682,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,569	1 200,00	-682,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				-60 376,09
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-199,50
31	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	-0,475	420,00	-199,50
32	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	0,000	440,00	0,00
152	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,000	3,21	0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				-10 043,07
60	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	0,000	4 100,00	0,00
64	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,000	1 400,00	-1 400,00
66	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	-1,000	5 100,00	-5 100,00
68	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-1,000	1 750,00	-1 750,00
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	-1,000	1 780,00	-1 780,00
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-59,390	0,22	-13,07
D 734			Ústřední vytápění - armatury				-3 866,80
151	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	-8,000	42,00	-336,00
77	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	-4,000	375,00	-1 500,00
78	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	-4,000	400,00	-1 600,00
83	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	-4,000	40,00	-160,00
84	M	42212303	ventil od vzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	-4,000	65,00	-260,00
85	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-38,560	0,28	-10,80
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				-16 331,21
86	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	-3,000	3 950,00	-11 850,00
144	K	735152456	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-159,500	2,39	-381,21
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-3 944,00
156	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	-11,000	190,00	-2 090,00
153	M	3485112R1	led svítidlo strop 20 W s čidlem	kus	0,000	400,00	0,00
155	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	-8,000	12,00	-96,00
163	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	-2,000	154,00	-308,00
100	M	3453563R0	spínač č.6	kus	-8,000	140,00	-1 120,00
154	M	345355150	spínač č.1	kus	-2,000	165,00	-330,00
D 761			Konstrukce prosvětlovací				-4 990,08
107	K	7616111R2	Kompletní provedení okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný s dvěma dvířkami v místě tvárnic, velikost okna 800 x 600 x80 mm	kpl	-1,000	4 800,00	-4 800,00
108	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	-48,000	3,96	-190,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby				-18 411,02
113	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-27,970	650,00	-18 180,50
161	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	0,000	431,00	0,00
162	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perforovaná bílá rastr š.24mm bílá 15x600x600mm	m2	0,000	202,00	0,00
114	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,226	1 020,00	-230,52
D 771			Podlahy z dlaždic				-581,02
121	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-0,475	12,00	-5,70
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-0,475	48,00	-22,80
123	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-0,475	300,00	-142,50
124	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-0,475	420,00	-199,50
157	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	-0,499	350,00	-174,65
158	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-5,452	6,58	-35,87
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-126,75
137	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-0,390	50,00	-19,50
138	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,390	90,00	-35,10
139	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-0,390	90,00	-35,10
140	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,390	95,00	-37,05
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-1 882,64
141	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-30,365	23,00	-698,40
142	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-30,365	32,00	-971,68
143	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	-30,365	7,00	-212,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSocialy3c3 - Méněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-27 066,45

DPH základní
snížená

Základ daně
-27 066,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 683,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 750,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSocialy3c3 - Méněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo:

Velký Beranov

Datum:

20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-27 066,45

PSV - Práce a dodávky PSV

-27 066,45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 525,70

734 - Ústřední vytápění - armatury

-1 934,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-8 088,81

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-202,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-3 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Měněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - Měněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-27 066,45

D PSV Práce a dodávky PSV -27 066,45

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 525,70

53	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	-12,000	305,00	-3 660,00
54	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	-10,000	340,00	-3 400,00
55	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-22,000	30,00	-660,00
56	K	7332911R1	Zednické připomoci	HZS	-18,000	320,00	-5 760,00
57	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-13,480	3,39	-45,70

D 734 Ústřední vytápění - armatury -1 934,94

58	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	-4,000	42,00	-168,00
59	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	-2,000	375,00	-750,00
60	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	-2,000	400,00	-800,00
65	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	-2,000	40,00	-80,00
66	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	-2,000	65,00	-130,00
67	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-24,780	0,28	-6,94

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -8 088,81

68	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	-2,000	3 950,00	-7 900,00
69	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-79,000	2,39	-188,81

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -202,00

77	M	3485112R0	světlo žárovkové stropní 1x60W	kus	-1,000	190,00	-190,00
78	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	-1,000	12,00	-12,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -3 315,00

115	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-5,100	650,00	-3 315,00
116	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	0,000	431,00	0,00
117	M	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	0,000	210,00	0,00
118	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	1,52	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy4a4 - Méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-11 620,21
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 620,21	21,00%	-2 440,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-14 060,45
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSocialy4a4 - Méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 620,21

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 620,21

734 - Ústřední vytápění - armatury

-1 933,40

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-8 088,81

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-1 598,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce- ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy4a4 - Méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -11 620,21

D PSV Práce a dodávky PSV -11 620,21

D 734 Ústřední vytápění - armatury -1 933,40

139	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	-4,000	42,00	-168,00
81	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	-2,000	375,00	-750,00
82	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	-2,000	400,00	-800,00
87	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	-2,000	40,00	-80,00
88	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	-2,000	65,00	-130,00
89	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-19,280	0,28	-5,40

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -8 088,81

90	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	-2,000	3 950,00	-7 900,00
91	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-79,000	2,39	-188,81

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -1 598,00

99	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	-5,000	190,00	-950,00
140	M	3485112R1	led svítidlo strop 20W s čidlem	kus	0,000	400,00	0,00
141	M	347112000	žárovka E27, 230V/60W	kus	-5,000	12,00	-60,00
142	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	-2,000	154,00	-308,00
143	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	-2,000	140,00	-280,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VBZSsoc1Et
Stavba: Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

KSO:
Místo: Velký Beranov

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:
Obec Velký Beranov

IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-67 158,18
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-67 158,18	-14 103,22
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-81 261,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VBZSsoc1Et

Stavba: Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-67 158,18	-81 261,40
VBZSsoc1 Et1	Vícepráce, méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci	-33 794,29	-40 891,09
VBZSsoci aly3c3	vícepráce, méněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé	-23 743,68	-28 729,85
VBZSsoci aly4a4	vícepráce, méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci	-9 620,21	-11 640,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

**VBZSsoc1Et1 - Vícepráce, méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc.
zařízení dívky a chlapci**

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ:

00286834

DIČ:

CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 794,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 794,29	21,00%	-7 096,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 891,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Vícepráce, méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 794,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 662,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-7 684,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 036,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 821,92

997 - Přesun sutě

5 171,40

998 - Přesun hmot

-682,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 456,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

455,76

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-5 943,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-3 866,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 331,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-744,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

-4 990,08

763 - Konstrukce suché výstavby

-1 446,62

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

-581,02

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-126,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-1 882,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsoc1Et1 - Vícepráce, méněpráce-2 stupeň-budova D - 1NP, soc. zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-33 794,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 662,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 684,50

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,999	600,00	4 799,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV		-(1,07+2,55+1,75)*2,2	-11,814
VV		-(0,49+1)*3,3	-4,917
VV		0,7*2*3	4,200
VV		wc dívky	
VV		-(2,45+0,9)*2,2	-7,370
VV		-(1,13+0,74)*3,3	-6,171
VV		((0,7*2*2)+(0,8*2*1))	4,400
VV		WC chlapci	
VV		Mezisoučet - původní rozpočet	-21,672
VV		1,5*3,45	5,175
VV		(1,55+0,15+3,3+0,975+1,55)*2,2	16,555
VV		-0,7*2*4	-5,600
VV		WC dívky	
VV		(1,275+1,025)*3,3	7,590
VV		(3,7-1,275)*2,2	5,335
VV		(1,38+0,9)*2,2	5,016
VV		-((0,7*2*2)+(0,8*2))	-4,400
VV		WC chlapci	
VV		Mezisoučet nový stav	29,671
VV		Součet	7,999

2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-16,005	780,00	-12 483,90
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV		-(0,95*3,3)	-3,135
VV		-(1,07*1,25*2)	-2,675
VV		-0,8*1,25*1	-1,000
VV		0,8*0,6	0,480
VV		WC dívky	
VV		-(1,25+1)*3,3	-7,425
VV		-(0,9*1,25*2)	-2,250
VV		WC chlapci	
VV		Mezisoučet původní PD- odpočet neprovádělo se	-16,005
VV		Součet	-16,005

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 036,10

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-2,283	250,00	-570,75
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

VV		(0,95*3,3)	3,135
VV		(1,07+1,85+1,07+0,9)*2,2	10,758
VV		1,07*0,15	0,161
VV		-0,7*2	-1,400
VV		(1,07+1,5)*2*2,2	11,308
VV		1,07*0,15	0,161
VV		-0,7*2	-1,400
VV		(0,8+1,85)*2,2	5,830
VV		(0,8+1,85)*3,3	8,745
VV		0,8*0,15	0,120
VV		-0,7*2	-1,400
VV		(0,815+2,55)*2,2	7,403
VV		(0,4+1,85+1,5)*3,3	12,375
VV		-((0,7*2+3)+(0,8*2))	-6,000
VV		(2,03+1,315+1+0,5+0,85+1,78)*3,3	24,668
VV		(0,6+0,53)*2,2	2,486
VV		-((0,6*2)+(0,8*2*1))	-2,800
VV		(1,84+1,215)*2*3,3	20,163
VV		(0,8+1,5)*2*3,3	15,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			-0,6*2*3		-3,600		
W			(0,53+0,6+1,07+1,85+0,1+1,5+1,07+2,1+1,75+0,8)*0,15		1,706		
W			(1,25+0,9+2,1)*3,3		14,025		
W			dívky				
W			(0,85+0,9)*2,2		3,850		
W			(1,6*3,3)		5,280		
W			(0,9+1,5+0,9)*2,2		7,260		
W			(2,13+0,75+0,95+1,6)*2,2		11,946		
W			(0,9+1+0,64+1,38)*3,3		12,936		
W			-((0,8*2)+(0,7*2*2))		-4,400		
W			(0,9+0,74+1,48+1,15+2,33)*3,3		21,780		
W			1,89*2,2		4,158		
W			-((0,8*2*2))		-3,200		
W			(3,3+0,75+0,9+0,9+2,55+0,9)*0,15		1,395		
W			chlapci				
W			Mezisoučet		182,629		
W			-182,629*2		-365,258		
W			Mezisoučet odpočet původní rozpočet		-365,258		
W			(3,7+1,92)*2*3,3		37,092		
W			-((0,94*0,9)+(0,8*2))		-2,446		
W			(0,94+0,9)*2*0,12		0,442		
W			(0,25+1,9+1,55+1,55)*0,1		0,525		
W			0,15*0,15		0,023		
W	pilíř1		(0,20*4*3,3*2)		5,280		
W			((3,7+2,6)*2*3,3)		41,580		
W			-((0,8*2))		-1,600		
W			(0,94+0,9)*2*0,12		0,442		
W			(1,55+0,7+0,15)*2,2		5,280		
W			1,55*0,1		0,155		
W			-0,7*2		-1,400		
W			(1,55+0,975)*2,2		5,555		
W			-0,7*2		-1,400		
W	pilíř		(0,125*3)*3,3		1,238		
W			0,2*3,3		0,660		
W			(1,555+0,975)*2,2		5,566		
W			-0,7*2		-1,400		
W			(0,975+1,52+0,1)*2,2		5,709		
W			-0,7*2		-1,400		
W			(1,55+0,825+0,1+1,425+0,85+3,25+0,975)*0,075		0,673		
W			dívky				
W			(1,67+2,25)*2*3,3		25,872		
W			1,67*0,1		0,167		
W			-((0,94*0,9)+(0,8*2))		-2,446		
W			(0,9+0,94)*2*0,12		0,442		
W			(1,25+1,495+1,05+1,03+0,25+0,9+3+3,7+0,9+1,275)*3,3		49,005		
W			(2,025+1+0,25+1,03)*0,1		0,431		
W			-((0,94*0,9*3)+(0,8*2))		-4,138		
W			(0,9+2,425)*0,075		0,249		
W			(0,94+0,9)*2*0,12*3		1,325		
W			(0,85+0,9+0,9+1,5+2,425)*2,2		14,465		
W			-0,7*2*2*2		-5,600		
W			chlapci				
W			Mezisoučet		180,346		
W			Součet		-2,283		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-2,395	130,00	-311,35
W			(0,95*1,3)		1,235		
W			(1,07+1,85+1,07+0,9)*0,1		0,489		
W			(1,07+1,5)*2*0,1		0,514		
W			(0,8+1,85)*0,1		0,265		
W			(0,8+1,85)*1,3		3,445		
W			(0,815+2,55)*0,1		0,337		
W			(0,4+1,85+1,5)*1,3		4,875		
W			-((0,7*2+3)+(0,8*2))		-6,000		
W			(2,03+1,315+1+0,5+0,85+1,78)*1,3		9,718		
W			(0,6+0,53)*0,1		0,113		
W			(1,84+1,215)*2*1,3		7,943		
W			(0,8+1,5)*2*1,3		5,980		
W			(0,53+0,6+1,07+1,85+0,1+1,5+1,07+2,1+1,75+0,8)*0,15		1,706		
W			(1,25+0,9+2,1)*1,3		5,525		
W			(0,85+0,9)*0,1		0,175		
W			(1,6*1,3)		2,080		
W			(0,9+1,5+0,9)*0,1		0,330		
W			(2,13+0,75+0,95+1,6)*0,1		0,543		
W			(0,9+1+0,64+1,38)*1,3		5,096		
W			(0,9+0,74+1,48+1,15+2,33)*1,3		8,580		
W			1,89*0,1		0,189		
W			(3,3+0,75+0,9+0,9+2,55+0,9)*0,15		1,395		
W			Mezisoučet chlapci		54,533		
W			-54,533*2		-109,066		
W			Mezisoučet odpočet původní rozpočet		-109,066		
W			(1,92+3,7)*2*1,2		13,488		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			-(0,94*0,9)		-0,846		
			WV				
			(0,94+0,9)*2*0,12		0,442		
			WV				
			((2,6+3,7)*2*1,2)		15,120		
			WV				
			-0,94*0,9		-0,846		
			WV				
			(0,94+0,9)*2*0,12		0,442		
			WV				
			(0,25+1,9+1,54+1,55)*0,1		0,524		
			WV				
			dívky				
			WV				
			((3,25+3,7)*2*1,2)		16,680		
			WV				
			-0,94*0,9*3		-2,538		
			WV				
			(0,94+0,9)*2*0,12		0,442		
			WV				
			(2,25+1,67)*2*1,2		9,408		
			WV				
			-0,94*0,9*1		-0,846		
			WV				
			(0,94+0,9)*2*0,1		0,368		
			WV				
			3*0,1		0,300		
			WV				
			chlapci				
			WV				
			Mezisoučet nový stav		52,138		
			WV				
			Součet		-2,395		
5	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,150	3 500,00	525,00
			WV				
			-2,13*0,6*0,1		-0,128		
			WV				
			stání pod pisoáry				
			WV				
			Mezisoučet původní rozpočet		-0,128		
			WV				
			2,775*1*0,1		0,278		
			WV				
			stání u stávajících pisoárů-podmočená podlaha				
			WV				
			Mezisoučet nový stav		0,278		
			WV				
			Součet		0,150		
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,025	3 800,00	95,00
			WV				
			-26*0,4*0,15		-1,560		
			WV				
			vybourané rýhy pro vodov. potrubí- cementový potěr				
			WV				
			-(2,51+2,11+1,8+1,35+1,35)*0,1*0,15		-0,137		
			WV				
			příčky soc. dívky				
			WV				
			-(3,25+0,8+1,6)*0,1*0,15		-0,085		
			WV				
			-(1,525*0,1*0,20)		-0,031		
			WV				
			příčky soc. chlapci				
			WV				
			Mezisoučet původní rozpočet		-1,813		
			WV				
			26*0,4*0,15		1,560		
			WV				
			rýhy pro potrubí				
			WV				
			(0,7+3,5+1,7+1,3+1,7+0,8)*0,15*0,1		0,146		
			WV				
			0,4*0,4*0,1		0,016		
			WV				
			dívky + pilíř+ 1 x zárubeň				
			WV				
			(3,25+0,8+1,6)*0,1*0,15		0,085		
			WV				
			1,525*0,1*0,2		0,031		
			WV				
			WC chlapci				
			WV				
			Mezisoučet nový stav		1,838		
			WV				
			Součet		0,025		
7	K	6324524R1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 -80 mm do spádu	m2	1,497	600,00	898,20
			WV				
			-2,13*0,6		-1,278		
			WV				
			plocha pod pisoáry- původní rozpočet				
			WV				
			Mezisoučet		-1,278		
			WV				
			2,775*1		2,775		
			WV				
			plocha pod původními pisoáry- nový stav				
			WV				
			Mezisoučet		2,775		
			WV				
			Součet		1,497		
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	380,00	380,00
			WV				
			-4		-4,000		
			WV				
			dívky				
			WV				
			-3		-3,000		
			WV				
			chlapci				
			WV				
			Mezisoučet původní rozpočet		-7,000		
			WV				
			5		5,000		
			WV				
			dívky 1 x navíc				
			WV				
			3		3,000		
			WV				
			chlapci				
			WV				
			Mezisoučet původní rozpočet		8,000		
			WV				
			Součet		1,000		
9	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
			WV				
			1		1,000		
			WV				
			dívky WC				
			WV				
			Mezisoučet nový stav		1,000		
10	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	0,000	1 120,00	0,00
11	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	0,000	5,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	45,00	0,00
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	90,00	0,00
14	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,545	95,00	1 001,78
	VV		-(2,51*3,3)		-8,283		
	VV		-(2,11+1,3+1,7)*2,2		-11,242		
	VV		((0,6*2*3)+(0,8*2))		5,200		
	VV		wc dívky				
	VV		-(3+0,8)*2,2		-8,360		
	VV		-1,6*3,3		-5,280		
	VV		((0,6*2*2)+(0,8*2))		4,000		
	VV		wc chlapci				
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-23,965		
	VV		(1,7+1,3+3,45+0,8+1,7)*2,2		19,690		
	VV		1,5*3,3		4,950		
	VV		-(0,6*2*4)		-4,800		
	VV		wc dívky				
	VV		(0,4+0,3)*3,3		2,310		
	VV		WC dívky pilíř				
	VV		(3+0,8)*2,2		8,360		
	VV		((0,6*2*2)+(0,8*2))		4,000		
	VV		wc chlapci				
	VV		Mezisoučet nový stav		34,510		
	VV		Součet		10,545		
16	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,225	2 600,00	585,00
	VV		-(26*0,4*0,15)		-1,560		
	VV		vybourané rýhy pro vodov.a kanal. potrubí- cementový potěr				
	VV		-2,13*0,6*0,05		-0,064		
	VV		plocha u pisoárů chlapci - cementový potěr				
	VV		-2,13*0,6*0,1		-0,128		
	VV		plocha u pisoárů chlapci - podkladní beton				
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-1,752		
	VV		(26*0,4*0,15)		1,560		
	VV		vybourané rýhy pro vodov.a kanal. potrubí- cementový potěr				
	VV		2,775*1*0,05		0,139		
	VV		plocha původních pisoárů chlapci - cementový potěr				
	VV		2,775*1*0,1		0,278		
	VV		plocha původních pisoárů chlapci - podkladní beton				
	VV		Mezisoučet nový stav		1,977		
	VV		Součet		0,225		
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,225	1 300,00	292,50
	VV		-1,752		-1,752		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-1,752		
	VV		1,977		1,977		
	VV		Mezisoučet nový stav		1,977		
	VV		Součet		0,225		
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0,000	140,00	0,00
	VV		-27,97		-27,970		
	VV		Mezisoučet		-27,970		
	VV		((1,54*1,7)+(2*1,92))		6,458		
	VV		((1,55*0,9)+(0,975*1,52)+(0,975*1,755)+(0,95*1,55)+(1,55*1,67))		8,649		
	VV		((1,2*2,25)+(0,47*0,95))		3,147		
	VV		((1,93*2,025)+(0,495*1,25)+(0,25*1,03)+(1,5*0,9)+(2,125*0,9))		8,047		
	VV	pisoáry	-2,775*1		-2,775		
	VV	částdívky2x	4,444		4,444		
	VV		Mezisoučet		27,970		
	VV		Součet		0,000		
19	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	0,000	65,00	0,00
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	65,00	0,00
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,800	260,00	208,00
	VV		-0,6*2*3		-3,600		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		WC dívky				
	VV		-0,6*2*2		-2,400		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		WC chlapci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-9,200		
	W		0,6*2*5		6,000		
	W		dívky				
	W		0,6*2*2		2,400		
	W		0,8*2		1,600		
	W		chlapci				
	W		Mezisoučet nový stav		10,000		
	W		Součet		0,800		
22	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	0,000	40,00	0,00
23	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	0,000	120,00	0,00
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-5,108	80,00	-408,64
	W		-(2,775+0,9+0,9+0,35+3,25)*1,6		-13,080		
	W		0,8*0,3		0,240		
	W		-(0,35+0,9+1,825+0,8+0,15+0,4+0,4+1,3+1,35+1,92+2)*1,6		-18,232		
	W		-((1,7+1,215)+(0,8+1,5))*1,6*2		-16,688		
	W		((0,8*0,3)+(0,6*0,3*4))		0,960		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-46,800		
	W		(0,2+2+1,92+2,2)*1,60		10,112		
	W		(0,35+0,9+3,45+2,6+2,2)*1,6		15,200		
	W		-((0,8*0,3*2)+(0,6*0,3))		-0,660		
	W	pilír4	0,2*4*1,6*2		2,560		
	W		0,25*4*1,6		1,600		
	W		dívky				
	W		(3,7+3,25+1+0,25)*1,6		13,120		
	W		-((0,8*0,3))		-0,240		
	W		chlapci				
	W		Mezisoučet nový stav		41,692		
	W		Součet		-5,108		
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,272	90,00	564,48
	W		-(2,775+0,9+0,9+0,35+3,25)*1,7		-13,898		
	W		0,8*1,7		1,360		
	W		-(0,35+0,9+1,825+0,8+0,15+0,4+0,4+1,3+1,35+1,92+2)*1,7		-19,372		
	W		-((1,7+1,215)+(0,8+1,5))*1,7*2		-17,731		
	W		((0,8*1,7)+(0,6*1,7*4))		5,440		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-44,201		
	W		(1,92+3,7)*2*1,7		19,108		
	W		-((0,8*1,7*2)+(0,6*1,7)+(1,5*1,7))		-6,290		
	W		(3,7+2,6)*2*1,7		21,420		
	W		-((0,8*1,7*1)+(0,6*1,7)+(1,5*1,7))		-4,930		
	W		dívky				
	W		(3,7+3)*2*1,7		22,780		
	W		-((0,8*1,7)+(0,15*1,7))		-1,615		
	W		chlapci				
	W		Mezisoučet		50,473		
	W		Součet		6,272		
15	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,033	115,00	578,80
	W		1,525*3,3		5,033		
	W		WC chlapci				
	W		Mezisoučet		5,033		
	W		Součet		5,033		
	W		581+8402,28+525+95+898,2+380+1020+1503,38+585+292,5		15 054,840		
	W		+208+564,48				
	W		5344,2+12483,9+570,75+311,35+408,64+830,4		19 949,240		
	W		Mezisoučet		35 004,080		
	W		641,08+14,18+4100+3620+6360+13480,4+6753,6		34 969,280		
	W		199,5+1400+5100+1750+1780+13,05+5800,2+24573,6+2090				
	W		+96+308+1120+4990,08+18180,5+225,42+581,02+126,75+18		70 216,760		
	W		82,64				
	W		Mezisoučet		105 186,020		
	W		Součet		140 190,100		
D	997		Přesun sutě				5 171,40
26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,210	1 200,00	2 652,00
	W		2,21		2,210		
	W		Mezisoučet		2,210		
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,210	230,00	508,30
	W		2,21		2,210		
	W		Mezisoučet		2,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,210	10,00	22,10
	VV		2,21		2,210		
	VV		Mezisoučet		2,210		
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,210	900,00	1 989,00
	VV		2,21		2,210		
	VV		Mezisoučet		2,210		
	D	998	Přesun hmot				-682,80
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-0,569	1 200,00	-682,80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-35 456,41
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				455,76
31	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	-0,475	420,00	-199,50
	VV		-(4,21+7,71+3,44+3,51+9,10)		-27,970		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-27,970		
	VV		6,65+8,65+3,15+8,35		26,800		
	VV		(0,8*0,15)+(0,8*0,1)+(0,7*4*0,075)		0,410		
	VV		(0,8*0,15)+(0,8*0,075)+(0,7*2*0,075)		0,285		
	VV		Mezisoučet nový stav		27,495		
	VV		Součet		-0,475		
32	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	1,457	440,00	641,08
	VV		(1,85+1,07)*2*0,3		1,752		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,5+1,07)*2*0,3		1,542		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,85+0,8)*2*0,3		1,590		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,5+1,85+1,215+1+0,5)*0,3		2,120		
	VV		-((0,7*0,3*3)+(0,8*0,3))		-0,870		
	VV		(0,8+0,6+0,53+1,99+2,03+1,315+1+0,5)*0,3		2,630		
	VV		-((0,6*0,3)+(0,8*0,3*2))		-0,180		
	VV		dívky				
	VV		(1,5+0,8)*2*0,3		1,380		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,1+0,8)*2*0,3		1,740		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,13+2,34)*2*0,3		2,682		
	VV		(2,13+0,6+0,6)*1,8		5,994		
	VV		-((0,7*0,3*2)+(0,8*0,3))		-0,660		
	VV		(2,33+1,89)*2*0,3		2,532		
	VV		-0,8*0,3*2		-0,480		
	VV		chlápce				
	VV		Mezisoučet		20,722		
	VV		-20,722*2		-41,444		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet - odpočet		-41,444		
	VV		(1,92+3,7)*2*0,3		3,372		
	VV		-(0,8*0,3*2)		-0,480		
	VV		(1,55+0,9)*2*0,3		1,470		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,55+0,975)*2*0,3		1,515		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,675+1,55)*2*0,3		1,935		
	VV		-((0,7*4*0,3)+(0,8*0,3))		-1,080		
	VV		(1,52+0,975)*2*0,3		1,497		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(1,755+0,975)*2*0,3		1,638		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		0,2*4*0,3*2		0,480		
	VV		dívky				
	VV		(2,25+1,67)*2*0,3		2,352		
	VV		-0,3*0,8*2		-0,480		
	VV		(1,5+0,9)*2*0,3		1,440		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,125+0,9)*2*0,3		1,815		
	VV		-0,7*0,3		-0,210		
	VV		(2,275+2,425)*2*0,3		2,820		
	VV		(0,6+2,025+0,6)*(2,1-0,3)		5,805		
	VV		-((0,7*0,3*2)+(0,8*0,3))		-0,660		
	VV		chlápce				
	VV		Mezisoučet nový stav		22,179		
	VV		Součet		1,457		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,416	3,21	14,18
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
34	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	0,000	425,00	0,00
35	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,000	265,00	0,00
36	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	0,000	320,00	0,00
37	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	0,000	420,00	0,00
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,000	170,00	0,00
39	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	0,000	170,00	0,00
40	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	0,000	170,00	0,00
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,000	20,00	0,00
42	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,000	20,00	0,00
43	K	72129011R	zednické přípomoce	HZS	0,000	320,00	0,00
44	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,000	1,77	0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
45	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0,000	240,00	0,00
46	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	0,000	270,00	0,00
47	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	0,000	605,00	0,00
48	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	0,000	30,00	0,00
49	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	0,000	48,00	0,00
50	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	0,000	95,00	0,00
51	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	0,000	260,00	0,00
52	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	0,000	70,00	0,00
53	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	0,000	168,00	0,00
54	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	0,000	165,00	0,00
55	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	30,00	0,00
56	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	0,000	30,00	0,00
57	K	72229023R	zednické přípomoci	HZS	0,000	320,00	0,00
58	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,000	1,07	0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				-5 943,05
59	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	0,000	380,00	0,00
60	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
	VV		-(3+2)		-5,000		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-5,000		
	VV		4+2		6,000		
	VV		Mezisoučet nový stav 1 x navíc WC dívky		6,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	0,000	7 100,00	0,00
62	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	0,000	230,00	0,00
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,000	280,00	0,00
64	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,000	1 400,00	-1 400,00
	VV		-(4+2)		-6,000		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(3+2)		5,000		
	W		na místo úklidové komory je WC				
	W		Mezisoučet nový stav		5,000		
	W		Součet		-1,000		
65	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	0,000	280,00	0,00
66	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	-1,000	5 100,00	-5 100,00
	W		-1		-1,000		
	W		úklidová komora je stávající na chodbě				
	W		Mezisoučet- nový stav		-1,000		
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	0,000	160,00	0,00
68	K	725821323	Baterie nad výlevku nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-1,000	1 750,00	-1 750,00
	W		-1		-1,000		
	W		nad výlevkou, která se zrušila				
	W		Mezisoučet nový stav		-1,000		
69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	-1,000	1 780,00	-1 780,00
	W		-(3+1+2)		-6,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-6,000		
	W		(3+2)		5,000		
	W		zrušené umyvadlo v úklidové komoře				
	W		Mezisoučet nový stav		5,000		
	W		Součet		-1,000		
70	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-59,300	0,22	-13,05
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
71	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	0,000	374,00	0,00
72	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	0,000	340,00	0,00
73	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	0,000	30,00	0,00
74	K	7332911R1	Zednické připomoci	HZS	0,000	320,00	0,00
75	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	0,000	3,39	0,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				-3 866,80
151	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	-8,000	42,00	-336,00
	W		-(10+10)		-20,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-20,000		
	W		(6+6)		12,000		
	W		menší množství radiátorů				
	W		Mezisoučet nový stav		12,000		
	W		Součet		-8,000		
77	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	-4,000	375,00	-1 500,00
	W		-10		-10,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-10,000		
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet nový stav		6,000		
	W		Součet		-4,000		
78	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	-4,000	400,00	-1 600,00
	W		-10		-10,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-10,000		
	W		6		6,000		
	W		Mezisoučet nový stav		6,000		
	W		Součet		-4,000		
79	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	0,000	35,00	0,00
80	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	0,000	140,00	0,00
81	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	0,000	35,00	0,00
82	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	0,000	340,00	0,00
83	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	-4,000	40,00	-160,00
	W		-10		-10,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-10,000		
	W		6		6,000		
	W		menší množství radiátorů				
	W		Mezisoučet nový stav		6,000		
	W		Součet		-4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	-4,000	65,00	-260,00
85	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-38,560	0,28	-10,80
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				-16 331,21
86	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	-3,000	3 950,00	-11 850,00
	VV		-6		-6,000		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-6,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet nový stav		3,000		
	VV		Součet		-3,000		
144	K	735152456	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00
	VV		-(2+2)		-4,000		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-4,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Mezisoučet- nový stav		3,000		
	VV		Součet		-1,000		
88	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-159,500	2,39	-381,21
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-744,00
89	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	0,000	19,80	0,00
90	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	0,000	14,30	0,00
91	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	0,000	14,30	0,00
92	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5C x 6 mm2	m	0,000	86,00	0,00
93	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	0,000	9,00	0,00
94	M	345715230	krabiceKO 97	kus	0,000	31,00	0,00
95	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	0,000	5,50	0,00
96	M	3145218R0	svorka	kus	0,000	7,00	0,00
156	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	-11,000	190,00	-2 090,00
	VV		-11		-11,000		
	VV		z důvodu bezpečnosti byla dána svítidla s čidlem				
	VV		Mezisoučet odpočet		-11,000		
153	M	3485112R1	led svítidlo strop 20 W s čidlem	kus	8,000	400,00	3 200,00
	VV		8		8,000		
	VV		Mezisoučet		8,000		
155	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	-8,000	12,00	-96,00
	VV		-8		-8,000		
	VV		Mezisoučet		-8,000		
99	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	-2,000	154,00	-308,00
100	M	3453563R0	spínač č.6	kus	-8,000	140,00	-1 120,00
154	M	345355150	spínač č.1	kus	-2,000	165,00	-330,00
	VV		-2		-2,000		
	VV		Mezisoučet		-2,000		
102	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č.1	kus	0,000	3 700,00	0,00
103	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	0,000	2 000,00	0,00
104	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	0,000	320,00	0,00
105	K	7411226R2	Zednické připomoci	hod	0,000	320,00	0,00
106	K	7411226R3	Revize	hod	0,000	400,00	0,00
D 761			Konstrukce prosvětlovací				-4 990,08
107	K	7616111R2	Kompletní provedení okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný s dvěma dvířkami v místě tvárnic, velikost okna 800 x 600 x80 mm	kpl	-1,000	4 800,00	-4 800,00
	VV		-1		-1,000		
	VV		z WC dívky- zrušeno změna dispozice				
	VV		Mezisoučet původní rozpočet- odpočet		-1,000		
108	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	-48,000	3,96	-190,08
D 763			Konstrukce suché výstavby				-1 446,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	763112973	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xH2 12,5	kus	0,000	610,01	0,00
110	K	763112987	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5	kus	0,000	750,00	0,00
111	K	763121914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	0,000	950,00	0,00
112	K	763121915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	0,000	1 300,00	0,00
113	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-27,970	650,00	-18 180,50
	VV		-(4,21+7,71+3,44+3,51+9,1)		-27,970		
	VV		mi 3,4,5,6,7				
	VV		Mezisoučet		-27,970		
161	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	26,800	431,00	11 550,80
	VV		6,65+8,65+3,15+8,35		26,800		
	VV		Mezisoučet nový stav		26,800		
162	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perforovaná bílá rastr š.24mm bílá 15x600x600mm	m2	26,800	202,00	5 413,60
114	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,226	1 020,00	-230,52
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00
115	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	630,00	0,00
116	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	0,000	2 300,00	0,00
117	M	611628R3	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 600x1970mm, včetně kování a kliky	kus	0,000	2 300,00	0,00
118	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	0,000	2 300,00	0,00
119	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	26,00	0,00
120	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	1,08	0,00
D	771	Podlahy z dlaždic					-581,02
121	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-0,475	12,00	-5,70
	VV		-(4,21+7,71+3,44+3,51+9,10)		-27,970		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-27,970		
	VV		6,65+8,65+3,15+8,35		26,800		
	VV		((0,8*0,15)+(0,8*0,1)+(0,7*4*0,075))		0,410		
	VV		((0,8*0,15)+(0,8*0,075)+(0,7*2*0,075))		0,285		
	VV		Mezisoučet nový stav		27,495		
	VV		Součet		-0,475		
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-0,475	48,00	-22,80
	VV		-27,97		-27,970		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-27,970		
	VV		27,495		27,495		
	VV		Mezisoučet nový stav		27,495		
	VV		Součet		-0,475		
123	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-0,475	300,00	-142,50
	VV		-27,97		-27,970		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-27,970		
	VV		27,495		27,495		
	VV		Mezisoučet nový stav		27,495		
	VV		Součet		-0,475		
124	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-0,475	420,00	-199,50
	VV		-(4,21+7,71+3,44+3,51+9,1)		-27,970		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-27,970		
	VV		6,65+8,65+3,15+8,35		26,800		
	VV		((0,8*0,15)+(0,8*0,1)+(0,7*4*0,075))		0,410		
	VV		((0,8*0,15)+(0,8*0,075)+(0,7*2*0,075))		0,285		
	VV		Mezisoučet nový stav		27,495		
	VV		Součet		-0,475		
157	M	597610R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	-0,499	350,00	-174,65
	VV		-0,475*1,05		-0,499		
	VV		Mezisoučet		-0,499		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-5,452	6,58	-35,87
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
127	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	45,00	0,00
	VV		-182,629		-182,629		
	VV		plocha stěn dle pol.potažení stěn lepidlem				
	VV		+54,533		54,533		
	VV		plocha stěn dle pol.potažení stěn štukem				
	VV		Mezisoučet		-128,096		
	VV		180,346		180,346		
	VV		plocha stěn dle pol.potažení stěn lepidlem				
	VV		-52,138		-52,138		
	VV		plocha stěn dle pol.potažení stěn štukem				
	VV		-0,112		-0,112		
	VV		vyrovnávací položka				
	VV		Mezisoučet		128,096		
	VV		Součet		0,000		
128	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,000	335,00	0,00
129	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus	0,000	200,00	0,00
130	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	0,000	150,00	0,00
131	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	450,00	0,00
132	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,000	300,00	0,00
	VV		0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
133	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,000	60,00	0,00
134	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	140,00	0,00
135	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	100,00	0,00
136	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	3,37	0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-126,75
137	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-0,390	50,00	-19,50
	VV		-(3+2)*(0,7+2+2)*0,3		-7,050		
	VV		zárubně š.700 mm				
	VV		-(2+2)*(0,8+2+2)*0,3		-5,760		
	VV		zárubně š.800 mm				
	VV		-(2+0)*(0,6+2+2)*0,3		-2,760		
	VV		zárubně š.600 mm				
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-15,570		
	VV		(4+2)*(0,7+2+2)*0,3		8,460		
	VV		zárubně š.700 mm				
	VV		(1+1)*(0,8+2+2)*0,3		2,880		
	VV		(1+1)*(0,8+2+2)*0,4		3,840		
	VV		zárubně š.800 mm				
	VV		Mezisoučet nový stav		15,180		
	VV		Součet		-0,390		
138	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,390	90,00	-35,10
	VV		-15,57		-15,570		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-15,570		
	VV		15,18		15,180		
	VV		Mezisoučet nový stav		15,180		
	VV		Součet		-0,390		
139	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-0,390	90,00	-35,10
	VV		-15,57		-15,570		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-15,570		
	VV		15,18		15,180		
	VV		Mezisoučet nový stav		15,180		
	VV		Součet		-0,390		
140	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,390	95,00	-37,05
	VV		-15,57		-15,570		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-15,570		
	VV		15,18		15,180		
	VV		Mezisoučet nový rozpočet		15,180		
	VV		Součet		-0,390		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-1 882,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-30,365	23,00	-698,40
	W		-54,533		-54,533		
	W		plocha omítek- vměra převzata z pol. potežení stěn štukem				
	W		-27,97		-27,970		
	W		plocha podhledů viz výkres N101				
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-82,503		
	W		52,138		52,138		
	W		Mezisoučet nový stav		52,138		
	W		Součet		-30,365		
142	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-30,365	32,00	-971,68
	W		-82,503		-82,503		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-82,503		
	W		52,138		52,138		
	W		Mezisoučet nový stav		52,138		
	W		Součet		-30,365		
143	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	-30,365	7,00	-212,56
	W		-82,503		-82,503		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-82,503		
	W		52,138		52,138		
	W		Mezisoučet nový stav		52,138		
	W		Součet		-30,365		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - vícepráce, méněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP-
sociální zařízení učitelé

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-23 743,68
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 743,68	21,00%	-4 986,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-28 729,85
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - vícepráce, méněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 743,68

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 743,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-13 525,70
734 - Ústřední vytápění - armatury	-1 934,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-8 088,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-202,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7,77
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy3c3 - vícepráce, méněpráce -2 stupeň-budova D- 1NP- sociální zařízení učitelé

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23 743,68

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	346234314	Zazdivka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	0,000	620,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	130,00	0,00
3	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	176,00	0,00
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,000	3 800,00	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	45,00	0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	90,00	0,00
7	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	2 600,00	0,00
8	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,000	1 300,00	0,00
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0,000	140,00	0,00
10	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	0,000	65,00	0,00
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	65,00	0,00
12	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	0,000	40,00	0,00
13	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	0,000	120,00	0,00
14	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	0,000	180,00	0,00
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,000	80,00	0,00
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,000	90,00	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,000	1 200,00	0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	230,00	0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	10,00	0,00
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,000	900,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							0,00
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,000	0,00	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							-23 743,68
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
22	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	0,000	420,00	0,00
23	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	0,000	440,00	0,00
24	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,000	3,21	0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
25	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	0,000	450,00	0,00
26	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	0,000	425,00	0,00
27	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,000	270,00	0,00
28	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,000	170,00	0,00
29	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	0,000	170,00	0,00
30	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,000	20,00	0,00
31	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,000	20,00	0,00
32	K	72129011R	zednické přimoci	HZS	0,000	320,00	0,00
33	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,000	1,77	0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0,000	246,00	0,00
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	0,000	275,00	0,00
36	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	0,000	30,00	0,00
37	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	0,000	48,00	0,00
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	0,000	260,00	0,00
39	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	0,000	70,00	0,00
40	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	0,000	168,00	0,00
41	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	0,000	165,00	0,00
42	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	30,00	0,00
43	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	0,000	30,00	0,00
44	K	72229023R	zednické přimoci	HZS	0,000	320,00	0,00
45	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,000	1,07	0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
46	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	0,000	380,00	0,00
47	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	0,000	4 100,00	0,00
48	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	0,000	280,00	0,00
49	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	0,000	1 400,00	0,00
50	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	0,000	160,00	0,00
51	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	0,000	1 750,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,000	0,22	0,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-13 525,70
53	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	-12,000	305,00	-3 660,00
	W		-12		-12,000		
	W		Mezisoučet		-12,000		
54	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	-10,000	340,00	-3 400,00
	W		-10		-10,000		
	W		Mezisoučet		-10,000		
55	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-22,000	30,00	-660,00
	W		-22		-22,000		
	W		Mezisoučet		-22,000		
56	K	7332911R1	Zednické přípomoci	HZS	-18,000	320,00	-5 760,00
	W		-(12+6)		-18,000		
	W		Mezisoučet		-18,000		
57	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	-13,480	3,39	-45,70
	W		-13,48		-13,480		
	W		Mezisoučet		-13,480		
D 734			Ústřední vytápění - armatury				-1 934,94
58	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	-4,000	42,00	-168,00
	W		-(2+2)		-4,000		
	W		Mezisoučet		-4,000		
59	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	-2,000	375,00	-750,00
60	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	-2,000	400,00	-800,00
61	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	0,000	35,00	0,00
62	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	0,000	140,00	0,00
63	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	0,000	35,00	0,00
64	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	0,000	340,00	0,00
65	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	-2,000	40,00	-80,00
	W		-(1+1)		-2,000		
	W		Mezisoučet		-2,000		
66	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	-2,000	65,00	-130,00
67	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-24,780	0,28	-6,94
	W		-24,78		-24,780		
	W		Mezisoučet		-24,780		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				-8 088,81
68	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	-2,000	3 950,00	-7 900,00
	W		-(1+1)		-2,000		
	W		Mezisoučet		-2,000		
69	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-79,000	2,39	-188,81
	W		-79		-79,000		
	W		Mezisoučet		-79,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-202,00
70	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	0,000	19,80	0,00
71	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	0,000	14,30	0,00
72	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	0,000	14,30	0,00
73	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	0,000	9,00	0,00
74	M	345715230	krabiceKO 97	kus	0,000	31,00	0,00
75	M	345715500	víčko krabic KU 68	kus	0,000	5,50	0,00
76	M	3145218R0	svorka	kus	0,000	7,00	0,00
77	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	-1,000	190,00	-190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		-3		-3,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-3,000		
	W		2		2,000		
	W		Mezisoučet nový stav		2,000		
	W		Součet		-1,000		
78	M	347112000	žárovka E27, 230V/60W	kus	-1,000	12,00	-12,00
	W		-3		-3,000		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-3,000		
	W		2		2,000		
	W		Mezisoučet nový stav		2,000		
	W		Součet		-1,000		
79	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	0,000	154,00	0,00
80	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	0,000	140,00	0,00
81	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči v mi č. 1	kus	0,000	1 200,00	0,00
82	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	0,000	1 000,00	0,00
83	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	0,000	320,00	0,00
84	K	7411226R2	Zednické přípomoci	hod	0,000	320,00	0,00
85	K	7411226R3	Revize	hod	0,000	400,00	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							7,77
86	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-5,100	650,00	-3 315,00
	W		-(3,15+1,95)		-5,100		
	W		Mezisoučet původní rozpočet		-5,100		
	W		Součet		-5,100		
112	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	5,100	431,00	2 198,10
	W		3,15+1,95		5,100		
	W		Mezisoučet nový stav		5,100		
113	M	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	5,355	210,00	1 124,55
	W		3,15+1,95		5,100		
	W		Mezisoučet nový stav		5,100		
	W		5,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,355		
114	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,077	1,52	0,12
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
88	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	630,00	0,00
89	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC kliky	kus	0,000	2 300,00	0,00
90	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a kliky	kus	0,000	2 300,00	0,00
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	26,00	0,00
92	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	1,08	0,00
D 771 Podlahy z dlaždic							0,00
93	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,000	12,00	0,00
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,000	48,00	0,00
95	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	0,000	300,00	0,00
96	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,000	420,00	0,00
97	M	597610R1	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	0,000	350,00	0,00
98	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	6,58	0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
99	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	45,00	0,00
100	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	450,00	0,00
101	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,000	300,00	0,00
	W		0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
102	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	140,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	3,37	0,00
103	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	100,00	0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

105	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,000	50,00	0,00
106	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
107	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
108	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	95,00	0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

109	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	23,00	0,00
110	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000	32,00	0,00
111	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	0,000	7,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

**VBZSsocialy4a4 - vícepráce, méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení
dívky a chlapci**

KSO:

Místo: Velký Beranov

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Obec Velký Beranov

IČ: 00286834

DIČ: CZ00286834

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 620,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 620,21	21,00%	-2 020,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 640,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

**VBZSsocialy4a4 - vícepráce, méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení
dívky a chlapci**

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9 620,21
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 620,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	-1 933,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-8 088,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	402,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce a méněpráce ZŠ Velký Beranov-stavební úpravy sociálního zařízení

Objekt:

VBZSsocialy4a4 - vícepráce, méněpráce- jídelna přízemí- sociální zařízení dívky a chlapci

Místo: Velký Beranov

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel: Obec Velký Beranov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 620,21

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,000	2 000,00	0,00
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	100,00	0,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	15,00	0,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000	350,00	0,00
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,000	320,00	0,00
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,000	420,00	0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	K	346234314	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	0,000	620,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	130,00	0,00
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	176,00	0,00
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,000	3 800,00	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	45,00	0,00
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	90,00	0,00
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	2 600,00	0,00
14	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,000	1 300,00	0,00
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	0,000	140,00	0,00
16	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	0,000	65,00	0,00
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	65,00	0,00
18	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	0,000	40,00	0,00
19	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	0,000	120,00	0,00
20	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	0,000	180,00	0,00
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,000	80,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,000	90,00	0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,000	1 200,00	0,00
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	230,00	0,00
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	10,00	0,00
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	900,00	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,000	1 200,00	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							-9 620,21
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	10,00	0,00
29	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,000	51 000,00	0,00
VV 0*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					0,000		
30	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	0,000	12,00	0,00
31	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	0,000	3,00	0,00
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,000	95,00	0,00
33	M	62836110	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem</i>	m2	0,000	122,00	0,00
34	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	0,000	30,00	0,00
35	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	0,000	52,00	0,00
36	M	69311006	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m</i>	m2	0,000	15,00	0,00
VV 0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					0,000		
37	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,000	3,21	0,00
D 713 Izolace tepelné							0,00
38	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	0,000	33,00	0,00
39	M	28372316	<i>deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 140mm</i>	m2	0,000	260,00	0,00
40	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	0,000	15,00	0,00
41	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,000	1,95	0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
42	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	0,000	450,00	0,00
43	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	0,000	445,26	0,00
44	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	0,000	523,00	0,00
45	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,000	270,00	0,00
46	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	0,000	350,00	0,00
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,000	170,00	0,00
48	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	0,000	170,00	0,00
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	0,000	170,00	0,00
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,000	20,00	0,00
51	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,000	20,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	72129011R	zednické přímomoce	HZS	0,000	320,00	0,00
53	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,000	1,77	0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
54	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	0,000	240,00	0,00
55	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	0,000	270,00	0,00
56	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	0,000	30,00	0,00
57	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	0,000	48,00	0,00
59	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	0,000	70,00	0,00
60	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	0,000	168,00	0,00
61	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	0,000	165,00	0,00
62	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	30,00	0,00
135	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	0,000	30,00	0,00
64	K	72229023R	zednické přímomoci	HZS	0,000	320,00	0,00
65	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,000	1,07	0,00
58	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	0,000	260,00	0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	0,000	380,00	0,00
67	K	7251121R1	Kompletní kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně prkénka	soubor	0,000	4 100,00	0,00
68	K	7251215R1	Kompletní pisoárový záchodek keramický	soubor	0,000	7 100,00	0,00
69	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	0,000	230,00	0,00
70	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	0,000	280,00	0,00
71	K	7252116R1	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	0,000	1 400,00	0,00
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	0,000	160,00	0,00
73	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	0,000	1 750,00	0,00
74	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,000	0,22	0,00
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00
75	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	0,000	305,00	0,00
76	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	0,000	340,00	0,00
77	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	0,000	30,00	0,00
78	K	7332911R1	Zednické přímomoci	HZS	0,000	30,00	0,00
79	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	0,000	3,39	0,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							-1 933,40
139	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	-4,000	42,00	-168,00
	VV		-(5+5)		-10,000		
	VV		Mezisoučet původní rozpočet		-10,000		
	VV		3+3		6,000		
	VV		Mezisoučet nový stav		6,000		
	VV		Součet		-4,000		
81	M	55129206	armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 1/2 trubkovou soustavu přímá s vypouštěním 1/2"x18	kus	-2,000	375,00	-750,00
82	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	-2,000	400,00	-800,00
	VV		-2		-2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet		-2,000		
83	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	0,000	35,00	0,00
84	M	55121197	závitový zpětný ventil 3/8"	kus	0,000	140,00	0,00
85	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	0,000	35,00	0,00
86	M	55121289	ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"	kus	0,000	340,00	0,00
87	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	-2,000	40,00	-80,00
VV			-5		-5,000		
VV			Mezisoučet původní rozpočet		-5,000		
VV			3		3,000		
VV			Mezisoučet nový stav		3,000		
VV			Součet		-2,000		
88	M	42212303	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 8	kus	-2,000	65,00	-130,00
89	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	-19,280	0,28	-5,40
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				-8 088,81
90	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 782 W	kus	-2,000	3 950,00	-7 900,00
VV			-(2+3)		-5,000		
VV			Mezisoučet Původní rozpočet		-5,000		
VV			3		3,000		
VV			Mezisoučet nový stav		3,000		
VV			Součet		-2,000		
91	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	-79,000	2,39	-188,81
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				402,00
92	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	0,000	19,80	0,00
93	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	0,000	14,30	0,00
94	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	0,000	14,30	0,00
95	M	345715110	krabice instalační KP 68	kus	0,000	9,00	0,00
96	M	345715230	krabiceKO 97	kus	0,000	31,00	0,00
97	M	345715500	vičko krabic KU 68	kus	0,000	5,50	0,00
98	M	3145218R0	svorka	kus	0,000	7,00	0,00
99	M	3485112R0	svítidlo žárovkové stropní 1x60W	kus	-5,000	190,00	-950,00
VV			-(2+3)		-5,000		
VV			Mezisoučet původní rozpočet		-5,000		
140	M	3485112R1	led svítidlo strop 20W s čidlem	kus	5,000	400,00	2 000,00
VV			2+3		5,000		
VV			Mezisoučet nový stav		5,000		
141	M	347112000	žárovka E27 ,230V/60W	kus	-5,000	12,00	-60,00
VV			-5		-5,000		
VV			Mezisoučet		-5,000		
142	M	345551230	zásuvka 230V/16A	kus	-2,000	154,00	-308,00
VV			-2		-2,000		
VV			Mezisoučet		-2,000		
143	M	3453563R0	spínač č. 6	kus	-2,000	140,00	-280,00
VV			-2		-2,000		
VV			Mezisoučet		-2,000		
103	M	3571314R0	úpravy ve stávajícím rozvaděči	kus	0,000	1 200,00	0,00
104	M	3571385R1	pomocný materiál	kpl	0,000	900,00	0,00
105	K	7411226R1	Montáže , demontáže	hod	0,000	320,00	0,00
106	K	7411226R2	Zednické přípomoci	hod	0,000	320,00	0,00
107	K	7411226R3	Revize	hod	0,000	400,00	0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	630,00	0,00
109	M	611628R4	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 700x1970mm, včetně kování a WC klíky	kus	0,000	2 300,00	0,00
110	M	611628R7	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 800x1970mm, včetně kování a klíky	kus	0,000	2 300,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	26,00	0,00
112	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	1,08	0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
113	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,000	12,00	0,00
114	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,000	48,00	0,00
115	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	0,000	300,00	0,00
116	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	0,000	420,00	0,00
117	M	597610R1	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru	m2	0,000	350,00	0,00
118	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	6,58	0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
119	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	45,00	0,00
120	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	450,00	0,00
121	M	597610R9	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,000	300,00	0,00
VV			0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
122	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,000	60,00	0,00
123	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	140,00	0,00
124	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	100,00	0,00
125	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,000	3,37	0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
126	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,000	50,00	0,00
127	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,000	90,00	0,00
128	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
129	K	7833142R3	Kompletní nátěr ocelového kazetového podhledu	m2	0,000	320,00	0,00
130	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,000	90,00	0,00
131	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	95,00	0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
132	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	23,00	0,00
133	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000	32,00	0,00
134	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	0,000	7,00	0,00