


- ① Přesparování stávající zdi o ploše - 135 m²
 - očištění tlakovou vodou
 - mechanické vyčištění spár do hl. 10 cm
 - spárování MC 15
- ② Vybudování předpaty opěrné zdi
 - předpata: š=0,25 m, h=0,8 m, L= 63,0 m
 - beton: C 30/37 - XF3, konz. S3
 - druh oceli: B500B
 - trnování: ocelové kotvici trny na chemickou kotvu á 400 mm (R12, dl. 0,7 m, min. krytí 50 mm, zapuštěna 0,5 m do základu stávající zdi á 0,2 m do navrhovaného předpaty opěrné zdi, ø vrtného otvoru 14-16 mm - 474 ks) (chemická kotva - dvoukomponentní lepicí hmota na bázi epoxidové pryskyřice)
 - R12, dl. 0,0 m, navázání prutů (překrytí) cca 0,3 m, min. krytí 50 mm - 110 ks
 - těminky R8, dl. 1,8 m, min. krytí 50 mm, á 200 mm - 315 ks

Datum.....IV. 2021.....(3)

Odpov. proj.:	Ing. Martin David			A ZCONSULT® spol. s r. o.	Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Andreas Schmidt				
Kontroloval:	Ing. Martin David				
Kraj:	Ústecký				
Objednatel:	Městys Brozany nad Ohří				
Akee:	Brozany nad Ohří - Mlýnský náhon v ř.km 2,191 - 2,458			Zn. souboru:	...
Objekt:	SO 102 - Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,243 - 2,458 SO 102.3 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,249 - 2,312)			Stupeň: DSJ	Formát: 5x4
Výkres:	Rozvinutý pohled na LB zeď			Č. zak.: 18/325	Č. paré :
				Datum: IV. 2021	
				Měřítko: 1: 100	Č. přílohy: D.2.3.2
DOKUMENTACE LŽ UŽIVATEL POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.					

