

D.10 Výpis materiálu

Stavba: Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV

TRUBNÍ MATERIÁL

Potrubí z odstředivě litého sklolaminátu, SN 10 000, spojováno pomocí FW-spojek

Hrdlové kameninové kanalizační trouby s normální vrcholovou pevností tř. 160, spojovací systém C, hrdla S specifikace potrubí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	Stoka CIV	celkem [ks]	celkem [m]
potrubí z odstředivě litého sklolaminátu, DN 300 , SN 10 000, délka potrubí	2.0	-	2.0
potrubí z odstředivě litého sklolaminátu, DN 300 , SN 10 000, trouby dl. 3,0 m	1	1	-
FW-spojka DN 300, ks	1	1	-
kameninové trouby DN 300 , tř. pevnosti 160, délka potrubí	232.8	-	232.8
kameninové trouby DN 300 , tř. pevnosti 160, trouby dl. 2.5 m	99	99	-

KAMENINOVÉ TVAROVKY

Tvarovky budou stejných vlastností jako použité potrubí

specifikace potrubí je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

	Stoka CIV	celkem [ks]
zkrácená trouba odtok - GA - DN 300 (Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7)	6	6
zkrácená trouba vtok - GZ - DN 300 (Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6)	6	6
kameninová hrdlová odbočka 300/200/45°	4	4
kameninová hrdlová odbočka 300/150/45°	4	4
kameninová hrdlová odbočka 300/200/90°	4	4
kameninová hrdlová odbočka 300/150/90°	2	2

DEMOLICE ŠACHET, RUŠENÍ POTRUBÍ

	Stoka CIV	Stoka CIV přípojky	celkem
plastové kruhové potrubí DN 300 - vytěženo ze země [m]	4.0	-	4.0
betonové kruhové potrubí DN 300 - vytěženo ze země [m]	145.9	-	145.9
odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu (DN 150 a DN 200)	-	43.4	43.4
odstranění kameninových trub do DN 300 mm, ve výkopu (DN 200)	-	2.0	2.0
odstranění litinových trub do DN 150 mm, ve výkopu	-	3.0	3.0
odstranění plast. trub do DN 300 mm, ve výkopu (DN 150 a DN 200)	-	9.5	9.5
vybourání betonového žlabu š.20 cm, hl.0.5 m [m]	6.0	-	6.0
rozebrání bet. šachet DN 1000, tl. stěny 120 mm [ks] uvažovaná hloubka rozebrání 60 cm	3	3	6.0
rozebrání bet. šachet DN 1000, hl. 3.0 m, tl. stěny 120 mm [ks]	1	-	1
rozebrání bet. šachet DN 1000, hl. 2,5 m, tl. stěny 120 mm [ks]	3	-	3
rozebrání bet. šachet DN 600, hl. 1.5 m, tl. stěny 80 mm [ks] (skryté šachty)	-	13	13

KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

		Stoka CIV	Stoka CIV přípojky	celkem
zajištění sdělovací vedení podzemní max 3 kabely	m	1.7	1.3	3.0
montáž dělené kabelové chráničky DN 100 (např. Kopohalf) (SDK)	m	2.2	2.2	4.4
zajištění vedení VN podzemní	m	-	1.3	1.3
zajištění vedení NN do 1 kV podzemní	m	4.8	2.0	6.8
zajištění vodovodního potrubí bet. a plast. do DN 200 (řad DN 150, přípojky DN 25)	m	26.9	7.0	33.9
zajištění plynovodního potrubí ocelového do DN 200	m	12.1	0.5	12.6

MATERIÁL PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET

specifikace materiálu šachet včetně poklopů je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

konfigurace prefabrikátů a skladba jednotlivých šachet jsou uvedeny v příloze D.10 - Výpis šachet a šachtových den

šachtová dna		
TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm	ks	7
šachtové skruže DN 1000, tl. stěny 120 mm		
TBS-Q.1 100/25	ks	3
TBS-Q.1 100/50	ks	3
TBS-Q.1 100/100	ks	7
vyrovnávací prstence		
TBW-Q.1 63/12	ks	3
TBW-Q.1 63/10	ks	4
TBW-Q.1 63/8	ks	4
šachtové kónusy a zákrytové desky		
TZK-Q.1 100-63/17	ks	7
ostatní materiál		
integrováná šachtová vložka s těsněním pro potrubí GRP DN 300	ks	1
integrováná šachtová vložka s těsněním pro potrubí KAM DN 300	ks	12
integrováná šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC KG DN 200	ks	1
integrováná šachtová vložka s těsněním pro potrubí PVC KG DN 150	ks	1
elastomerové těsnění mezi šachetní dílce DN 1000	ks	20
šachtový poklop DN 600 z TLT s pantovým uložením, neodvětrávaný, tř. D400 (plný)	ks	7

OSTATNÍ MATERIÁL

		Stoka CIV	celkem [m]	celkem [m³]
výstražná fólie šedá s nápisem "kanalizace"	m	280.0	280.0	-
výplň dutých prostor cementopopílkem	m³	5.5	-	5.5
výplň dutých prostor cementopopílkem (šachty)	m³	4.8	-	4.8
výplň dutých prostor výkopkem (šachta v zeleni)	m³	1.6	-	1.6
zařezání (17 ks) a zabetonování čel potrubí	m³	0.1	-	0.1

MATERIÁL PRO PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A ULIČNÍCH VPUSTŮ

specifikace materiálu je uvedena v příloze D.1 - Technická zpráva

[illegible]

Valašské Klobouky, prosinec 2025

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.