

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023102
Stavba: Rekonstrukce levého břehu odpadního koryta náhonu MVE v obci Vikýřovice

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:
Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

IČ:
DIČ: 00635898CZ

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 14599295

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023102		
Stavba:	Rekonstrukce levého břehu odpadního koryta náhonu MVE v obci Vikýřovice		
Místo:	Vikýřovice	Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:	Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice	Projektant:	Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
2023102	Rekonstrukce levého břehu odpadního koryta náhonu MVE v obci Vikýřovice	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce levého břehu odpadního koryta náhonu MVE v obci
Vikýřovice**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

IČ:

00635898

DIČ:

00635898CZ

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projekce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

IČ:

14599295

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce levého břehu odpadního koryta náhonu MVE v obci Vikýřovice

Místo: Vikýřovice Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Projektant: Projektce pozem.úprav,Šumperk, Ing.Václav Šváb

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0.00
D		1	Zemní práce				0.00
1	K	112155210SV	Štěpkování větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	39.000		0.00
VV					39.000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	55.000		0.00
VV					55.000		
3	K	112250001SV	Výšková úprava pařezů D do 300 mm do výše okolního terénu dle technologie zvolené zhotovitelem např.odřezáním,odfrézováním nebo odsekáním	kus	29.000		0.00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120.000		0.00
5	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	166.950		0.00
VV					166,950 " založení opěrné zdi + schodů: viz. VV (výkop zeminy)	166.950	
6	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0.020		0.00
VV					(65*3)*0,0001 " pravý břeh náhonu MVE v opravovaném úseku	0.020	
VV					Součet	0.020	
7	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	55.000		0.00
VV					55,00 " keřový porost v korytě opravovaného úseku náhonu	55.000	
8	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	39.000		0.00
VV					39 "	39.000	
VV					stromy na levém i pravém břehu v korytě náhonu a stromy zasahující do prac. prostoru strojů. Kmeny nebudou odváženy, zůstanou k dispozici pobřežníkům		
9	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	28.000		0.00
VV					28 " kmeny jehl.stromů nebudou odváženy- zůstanou k dispozici pobřežníkům	28.000	
VV					28 ks - thuje, levý břeh náhonu (km 0.007-0.020)		
10	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	37.000		0.00
VV					28+9 " viz. kácení, levý břeh,	37.000	
11	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	60.000		0.00
VV					3*20 " 3 úseky po cca 20 m	60.000	
12	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	m3	2.560		0.00
VV					2.56 " - viz VV (odstranění sedimentu)	2.560	
13	K	131111300SV	Zřízení jamek pro sloupky oplocení D do 300 mm - v konstrukci gabionových košů	m	15.600		0.00
VV					26*0,6 " jamky - kotevní kapsy pro oplocení z potrubí PVC DN 160 mm - 26 ks (vč. schodů) 26 x 0.6 = 15.6	15.600	
14	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	15.600		0.00
VV					(26*0,60) " viz kotevní kapsy	15.600	
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	37.000		0.00
VV					37 " viz položka odstranění pařezů	37.000	
16	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	74.000		0.00
VV					37*2 " za další 2 km na řízenou skládku	74.000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92.980		0.00
	VV		viz. VV -"součtová čára výkopů"+odvoz nevyužitého objemu vybouraného kamenného zdiva na řízenou skládku Rapotín:				
	VV		71.98+21		92.980		
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	162.666		0.00
	VV		(70.98*1.7 + 21*2) " přebyť.zemina+nevyužitelná suť z vybouraného zdiva LB náhonu MVE		162.666		
19	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2.000		0.00
	VV		2 " skládka suti z RD v korytě náhonu MVE cca 1 m3		2.000		
20	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	9.498		0.00
	VV		94,98*0,1 " 10 % objemu obsypu , viz VV		9.498		
21	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	94.980		0.00
	VV		94.98 " viz. VV (zasyp zeminou)		94.980		
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38.590		0.00
	VV		38,59 " viz. VV (zatravnění v rovině)		38.590		
23	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	151.460		0.00
	VV		151,460 " viz. VV (zatravnění ve svahu, vč. PB koryta náhonu MVE)		151.460		
24	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	7.602		0.00
	VV		(38.59+151.46) * 0,04		7.602		
25	K	99700001BR	Poplatek za uložení pařezů na skládce	t	0.925		0.00
	VV		0,025*(28+9)"		0.925		
	VV		Odhad - účtovat dle skutečnosti				
	VV		hmotnost x počet				
	VV		levý břeh: 0,025*(28+9) " pařez do 30 cm				
	D	2	Zakládání				0.00
26	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	16.920		0.00
	VV		viz. C.5. Stavební výkres, pos.č.7 (výpočet)				
	VV		gabiony: 56*1.4=78,4 m2				
	VV		schody: 2*2.4+1*1.4=6.2 m2				
	VV		(78,40+6,20)*0,20		16.920		
27	K	274315225	Základové pasy z betonu prostého C 20/25	m3	1.600		0.00
	VV		1,60 "		1.600		
	VV		viz. C.5. Stavební výkres - "schody", pos.č.8 = 1.60 m3				
28	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	6.800		0.00
	VV		6,80" včetně odbednění		6.800		
	VV		schody (0.8+0.6)x1+2x0.6x0.7)+(1+0.45)x1+2x0.6x0.75))+2x3x0.4 = 2.24+2.32+2.24= 6.80 m2				
29	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0.014		0.00
	VV		0,014 "		0.014		
	VV		Výkres C.5.- Stavební výkres -"schody", pos.č.13-zajišťovací trn kapsy pro osazení sloupku oplocení: 14 kg				
30	K	321368211	Svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli, jakéhokoliv průměru a rozteči	t	0.039		0.00
	VV		KARI 100/100/8 (7.89 kg/m2)				
	VV		viz. C.5. Stavební výkres -"schody", pos.č.9 = 39.45 kg				
	VV		0,03945 "		0.039		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0.00
31	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	253.550		0.00
	VV		gabionová konstrukce-na styku s okolní zeminou				
	VV		viz. C.5. Stavební výkres, pos.č.6 (výpočet)				
	VV		Gabiony:				
	VV		čelo: 55*(0.5+1+2)=192.5 m2				
	VV		bok: 2*2*1=4.0 m2				
	VV		zavázání do terénu:(2*(2+1+2)*1)+2*1=14.0 m2				
	VV		Schody:				
	VV		ramena: 2*(2+0.5+2)*2+2*0.5=20m2				
	VV		(192,50+4+14+20)*1,10 " - přeložení pásů 10%		253.550		
32	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	253.550		0.00
	VV		253,550 " viz. výpočet - Zřízení vrstvy geotextilie		253.550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků							0.00
33	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	80.800		0.00
	VV		Levý břeh náhonu + přístupové schody				
	VV		viz. C.5. Stavební výkres ("Schody") pos.č.1-5, minus kámen z				
	VV		vybourané zdi: (57.8+22+11+2+2-14)=80.8 m3				
			80,80		80.800		
34	K	461511111SV	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě, kámen ze stavby	m3	14.000		0.00
	VV		vybouraný a očištěný kámen ze stávající zdi v levém břehu				
	VV		náhonu MVE				
	VV		viz.pol.č.981511114				
	VV		14,00		14.000		
D 8 Trubní vedení							0.00
35	K	89564001SV	Zrušení a po realizaci SO 01 obnovení dešťových svodů PVC DN 100-200 mm	ks	2.000		0.00
	VV		1+1" (DN 125 mm + rezerva)		2.000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0.00
36	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	14.000		0.00
37	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva na CM postupným rozebíráním	m3	35.000		0.00
	VV		Kamenné zdivo v levém břehu náhonu (opravovaný úsek)				
	VV		35,00 " viz. VV (20.07+14.87 = 34,97, tj.35 m3)		35.000		
	VV		40% z cek.obj. vybouraného kamene bude očištěno a zpětně použito do konstrukcí gabionů				
D 998 Přesun hmot							0.00
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	204.978		0.00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0.00
39	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	30.000		0.00
	VV		30 " nezměřitelné stavební práce		30.000		
	VV		Odstranění-zajištění, ve výkopech zastížených předmětů a konstrukcí patřících k v minulosti provozovaného chovu nutrií				
	VV		km 0,038 - 0,054 (například přívod vody, septik a pod.)				
	VV		Sejmutí stávajícího oplocení v úsecích kde to stavba vyžaduje (km 0.035 -0.065)				
	VV		Označení míst vyústění "kanalizace", včetně zajištění pro následné připojení na opravený úsek koryta náhonu				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0.00
40	K	01131400FP	Statický posudek ovlivnění budovy RD č. 52 a přilehlých objektů (bazén+zpevněná plocha, pergola) výstavbou gabionové zdi.	soub	1.000		0.00
41	K	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soub	1.000		0.00
42	K	093105000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	Kpl	1.000		0.00
43	K	093105002	Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby, v průběhu stavby a po dokončení	Kpl	1.000		0.00
44	K	093105007	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí (Cetin-SEK)	Kpl	1.000		0.00
D VRN4 Inženýrská činnost							0.00
45	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soub	1.000		0.00
46	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1.000		0.00
47	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1.000		0.00
	VV		1		1.000		
	VV		Součet		1.000		
D VRN9 Ostatní náklady							0.00
48	K	091704000	Náklady na údržbu	soub	1.000		0.00
	VV		1 "		1.000		
	VV		Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP				
	VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:				
	VV		- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby				
	VV		- ochrany díla,				
	VV		- a pod.				