

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Kojetice
Sídlo : Lipová 155, 250 72 Kojetice
Statutární zástupce: Bc. Jitka Šedinová, starostka obce
IČ : 00240320
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 4725201/0100

a

1.2. Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
Sídlo : Mělnická 73, 277 11 Libiš
Statutární zástupce : Denis Fefko, jednatel
IČ : 26763982
DIČ : CZ26763982
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
Č. účtu 8402602/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Bc. Jitka Šedinová, starostka obce
- Zhotovitel : Denis Fefko, jednatel

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD stavebníka (TDS), který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Miroslav Mačenka, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Rekonstrukce komunikace ul. V Zahrádkách, Kojetice**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího zadávacího řízení a který jako položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Dále činnosti, práce a dodávky, které jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

2.10. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od data předání staveniště

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 7 měsíců od předání staveniště

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušování provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i související náklady. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby a veškeré náklady spojené s dodržováním zásad a nařízení bezpečné práce na staveništi dle platné legislativy, včetně vybavení všech pracovníků na staveništi OOPP (osobními ochrannými pracovními pomůckami. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo.

Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:	6 243 800,11	Kč
DPH 21%:	1 311 198,02	Kč
Cena celkem včetně DPH:	7 554 998,13	Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem akce:

„**Rekonstrukce komunikace ul. V Zahrádkách, Kojetice**“, č. dotačního projektu bude sděleno objednatelem po jeho přidělení.

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka nebo přímo objednatelem. Soupis provedených prací s výkazem výměr (SPVV) je Zhotovitel povinen zpracovat a objednateli a technickému dozoru stavebníka předat jak v písemné, tak v elektronické podobě. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo

nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatel shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Je-li koordinátorem BOZP vyhotoven pro tuto stavbu Plán BOZP, je povinnost Zhotovitele každého pracovníka před vstupem na staveništěm s tímto Plánem seznámit a proškolit ho.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších

úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- podpisové vzory a jména oprávněných osob provádějících zápisy do deníku

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole trvale zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD a zároveň upozorní na tento zápis TDS formou e-mailové zprávy. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady z tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál průkazně zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli. O předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákonu o odpadech.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činností zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Jestliže Zhotovitelem při jeho stavebních činnostech dojde k znečištění přilehlých veřejných komunikací, zajistí Zhotovitel na své náklady okamžitou nápravu čištění těchto komunikací, případně si toto čištění komunikací zajistí na své náklady u obce. To samé platí při zvýšené prašnosti, kdy Zhotovitel zajistí zkrápění vzniklého prachu ze své stavební činnosti.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytýčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jejich provedení příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Veškeré náklady související s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

6.41. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude odpovídající celkové smluvní ceně včetně DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména

pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

6.42 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla provedeného dle projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za

ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednávána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s. v době odstraňování vady.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.41 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatel.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatel v ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2035) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatel oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, CRR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatel a zhotovitel lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Libiři

V Kojeticích

dne *dle elektronického podpisu*

dne: *dle elektronického podpisu*

.....
Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
 Denis Fefko
 Jednatel

.....
Objednatel: Obec Kojetice
Bc. Jitka Šedinová
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-099
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahrádkách

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.12.2024

Zadavatel:
Obec Kojetice

IČ:
DIČ: 00240320

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: 26763982
CZ26763982

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ:
DIČ: 27086135
CZ27086135

Zpracovatel:
Josef Nentwich

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku ÚRS uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH			6 243 800,11
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 243 800,11	1 311 198,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 554 998,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2015-099		
Stavba:	Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahrádkách		
Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	Obec Kojetice	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Nentwich

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 243 800,11	7 554 998,13
1	Uznatelné náklady	4 681 912,69	5 665 114,35
SO.101.1	SO.101.1 - Ulice V Zahrádkách	4 580 412,69	5 542 299,35
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	101 500,00	122 815,00
2	Neuznatelné náklady	1 561 887,42	1 889 883,78
SO.101.2	SO.101.2 - Ulice V Zahrádkách	659 629,42	798 151,60
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas	836 758,00	1 012 477,18
SO.402	SO.402 - Přeložky sdělovacího vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ	0,00	0,00
VRN.2	Vedlejší rozpočtové náklady	65 500,00	79 255,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt:
1 - Uznatelné náklady

Soupis:
SO.101.1 - SO.101.1 - Ulice V Zahradkách

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	IČ:	00240320
Obec Kojetice	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	26763982
OK Stavby s.r.o.	DIČ:	CZ26763982
Projektant:	IČ:	27086135
CR Project s.r.o.	DIČ:	CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:	
Josef Nentwich	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		4 580 412,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 580 412,69	21,00%	961 886,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 542 299,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO.101.1 - SO.101.1 - Ulice V Zahradkách

Místo: Datum: 23.12.2024

Zadavatel: Obec Kojetice Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 580 412,69
HSV - Práce a dodávky HSV	4 580 412,69
1 - Zemní práce	753 714,44
R10 - Společné zemní práce	396 289,65
R11 - Zemní práce pro komunikace	151 271,69
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	178 598,10
R13 - Odstranění zeleně	27 555,00
2 - Zakládání	38 402,00
R21 - Ochrany sítí	38 402,00
5 - Komunikace	2 727 222,27
R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy	1 211 842,52
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	1 354 348,00
R52 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	119 483,75
R53 - Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba	41 548,00
8 - Trubní vedení	473 412,36
R80 - Společné práce pro trubní vedení	18 800,00
R84 - Zasakovací poldry	423 376,93
R85 - Drenážní potrubí	31 235,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	587 661,62
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	11 165,00
R95 - Osazení obrub a linek	347 710,30
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	53 662,50
R98 - Vodorovné dopravní značení	27 830,00
99 - Přesuny hmot a sutí	147 293,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahrádkách

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

SO.101.1 - SO.101.1 - Ulice V Zahrádkách

Místo:

Datum: 23.12.2024

Zadavatel:

Obec Kojetice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 580 412,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 580 412,69	
D 1 Zemní práce							753 714,44	
D R10 Společné zemní práce							396 289,65	
1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,750	90,00	6 547,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
	VV		72,750 "- ornice"		72,750			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 407,547	110,00	154 830,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvoz přebytečného výkopku na skládku:					
	VV		1152,547 "- z odkopů pro komunikace"		1 152,547			
	VV		9,360+213,240+32,40 "- z hloubení rýh"		255,000			
	VV		Součet		1 407,547			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 407,547	10,00	14 075,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		1407,547 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		1 407,547			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	738,962	80,00	59 116,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		uvažováno 30% z celkového množství					
	VV		0,3*1407,547*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		738,962			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 724,245	80,00	137 939,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		uvažováno 70% z celkového množství					
	VV		0,7*1407,547*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		1 724,245			
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 585,330	15,00	23 779,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		1165,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		1 374,700			
	VV		26,0*1,18 "- příčný práh - žul. dlažba"		30,680			
	VV		152,50*1,18 "- park. stání - veget. dlažba"		179,950			
	VV		Součet		1 585,330			
D R11 Zemní práce pro komunikace							151 271,69	
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1 152,547	115,00	132 542,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
	VV		40,0*(0,86+1,17+1,23+2,16)+30,0*1,91+20,0*2,7+25,0*2,02+6		499,200			
	VV		0,0*2,01 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"					
	VV		0,120*152,50*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		19,215			
	VV		Mezisoučet		518,415			
	VV		Odkop pro výměnu podloží:					
	VV		0,400*1165,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I"		549,880			
	VV		0,400*26,0*1,18 "- příčný práh - žul. dlažba"		12,272			
	VV		0,400*152,50*1,18 "- park. stání - veget. dlažba"		71,980			
	VV		Mezisoučet		634,132			
	VV		Součet		1 152,547			
8	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	57,627	325,00	18 728,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		Uvažováno s 5,0% objemu:					
	VV		1152,547*0,05		57,627			
D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací							178 598,10	
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,360	285,00	2 667,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,60*0,60*26,0 "- drenáže"		9,360			
10	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	213,240	325,00	69 303,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,80*1,50*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,8					
	VV		0+23,70+37,50) "- vsaky"		213,240			
11	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,400	290,00	9 396,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,0*1,50*21,60 "- vsaky"		32,400			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	627,300	110,00	69 003,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,50*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+23,70+37,50)+0,80*1,50*22		559,500			
	VV		2*1,50*21,60+1,0*1,50*2		67,800			
	VV		Součet		627,300			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	627,300	45,00	28 228,50	CS ÚRS 2024 02
D R13			Odstranění zeleně				27 555,00	
14	K	121103111	Škrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	72,750	100,00	7 275,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		uvažovaná tl. humózní vrstvy 150 mm					
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		0,250*(17,0+25,0+22,0+18,0+20,0+6,0+7,0+86,0+80,0+10,0)		72,750			
15	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	610,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	CS ÚRS 2024 02
D 2			Zakládání				38 402,00	
D R21			Ochrany sítí				38 402,00	
21	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 15 cm	m	45,500	385,00	17 517,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		14,0+6,50+7,0+7,0+5,50+5,50 "- ochrana vedení stávajících sítí"		45,500			
22	M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	46,410	450,00	20 884,50	
	VV		14,0+6,50+7,0+7,0+5,50+5,50 "- ochrana vedení stávajících sítí"		45,500			
	VV		45,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,410			
D 5			Komunikace				2 727 222,27	
D R50			Podkladní vrstvy a ostatní plochy				1 211 842,52	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 586,300	165,00	426 739,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*1165,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		2 586,300			
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	28,860	220,00	6 349,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,0*1,11 "- příčný práh - žul. dlažba"		28,860			
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	160,125	275,00	44 034,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		152,50*1,05 "- park. stání - veget. dlažba"		160,125			
26	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	27,300	630,00	17 199,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,0*1,05 "- příčný práh - žul. dlažba"		27,300			
27	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 170,660	50,00	158 533,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výměna podloží - celková tl. 400mm:					
	VV		2*1165,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		2 749,400			
	VV		2*26,0*1,18 "- příčný práh - žul. dlažba"		61,360			
	VV		2*152,50*1,18 "- park. stání - veget. dlažba"		359,900			
	VV		Součet		3 170,660			
28	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	1 363,384	410,00	558 987,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		Uvažováno 2,15 t/m3					
	VV		(3170,660*0,200)*2,15		1 363,384			
D R51			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				1 354 348,00	
29	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 174,000	415,00	487 210,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,50+3,50 "- komunikace - KS Ia"		9,000			
	VV		706,50+150,50+308,0 "- komunikace - KS I"		1 165,000			
	VV		Součet		1 174,000			
30	K	573231106	Postřik živичní spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 174,000	42,00	49 308,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		9,0 "- komunikace - KS Ia"		9,000			
	VV		1165,0 "- komunikace - KS I"		1 165,000			
	VV		Součet		1 174,000			
31	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 165,000	655,00	763 075,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1165,0 "- komunikace - KS I"		1 165,000			
32	K	573111112	Postřik živичní infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 165,000	47,00	54 755,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1165,0 "- komunikace - KS I"		1 165,000			
D R52			Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba				119 483,75	
33	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	152,500	320,00	48 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		28,0*3+40,50+28,0 "- park. stání"		152,500			
34	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	157,075	450,00	70 683,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		152,50 "- parkovací stání"		152,500			
	VV		152,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		157,075			
D		R53	Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba				41 548,00	
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	26,000	680,00	17 680,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		13,0+13,0 "- příčný práh - žul. dlažba"		26,000			
36	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	26,520	900,00	23 868,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		13,0+13,0 "- příčný práh - žul. dlažba"		26,000			
	VV		26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		26,520			
D		8	Trubní vedení				473 412,36	
D		R80	Společné práce pro trubní vedení				18 800,00	
37	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	8,000	2 350,00	18 800,00	CS ÚRS 2024 02
D		R84	Zasakovací poldry				423 376,93	
38	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	196,512	1 380,00	271 186,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		vsaky					
	VV		0,80*(1,50-0,30)*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+23,70+37,50)		170,592			
	VV		1,0*(1,50-0,30)*21,60		25,920			
	VV		Součet		196,512			
39	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem třídným	m3	49,128	1 030,00	50 601,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		vsaky					
	VV		0,80*0,30*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+0+23,70+37,50)		42,648			
	VV		1,0*0,30*21,60		6,480			
	VV		Součet		49,128			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 446,100	30,00	43 383,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vodorovné plochy					
	VV		5*0,80*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+23,70+37,50)		710,800			
	VV		5*1,0*21,60		108,000			
	VV		svislé plochy					
	VV		2*1,50*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+23,70+37,50)+0,80*1,50*22		559,500			
	VV		2*1,50*21,60+1,0*1,50*2		67,800			
	VV		Součet		1 446,100			
41	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 663,015	35,00	58 205,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		vodorovné plochy					
	VV		5*0,80*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+23,70+37,50)		710,800			
	VV		5*1,0*21,60		108,000			
	VV		svislé plochy					
	VV		2*1,50*(21,0+18,0+15,0+14,30+3,90+11,80+19,70+6,0+6,80+23,70+37,50)+0,80*1,50*22		559,500			
	VV		2*1,50*21,60+1,0*1,50*2		67,800			
	VV		Mezisoučet		1 446,100			
	VV		"Ztratiné 15,0% -" 1446,10*0,15		216,915			
	VV		Součet		1 663,015			
D		R85	Drenážní potrubí				31 235,43	
42	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro liniové stavby	m	26,000	565,00	14 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		26,0		26,000			
43	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,840	1 350,00	11 934,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí					
	VV		0,34*26,0		8,840			
44	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	58,500	35,00	2 047,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí					
	VV		2,25*26,0		58,500			
45	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	73,255	35,00	2 563,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		Uvažován překryv 200 mm					
	VV		2,45*26,0		63,700			
	VV		"Prořez 15,0% -" 63,70*0,15		9,555			
	VV		Součet		73,255			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				587 661,62	
D		R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				11 165,00	
46	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	35,000	85,00	2 975,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,0+13,0 "- napojení na stávající komunikace"		35,000			
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	33,000	105,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,0+12,0 "- napojení na stávající komunikace"		33,000			
48	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	35,000	135,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,0 "- napojení na stávající komunikace"		35,000			
D		R95	Osazení obrub a linek				347 710,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	324,500	325,00	105 462,50	CS ÚRS 2024 02
VV			31,50+191,0+91,50+10,50 "- podél komunikace"		324,500			
50	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	241,740	180,00	43 513,20	CS ÚRS 2024 02
VV			324,50 "- podél komunikace"		324,500			
VV			-65,50 "- odpočet nájezdových obrub"		-65,500			
VV			-22,0 "- odpočet přechodových obrub"		-22,000			
VV			Součet		237,000			
VV			237*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		241,740			
51	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	66,810	155,00	10 355,55	CS ÚRS 2024 02
VV			1,0+9,0+5,0+7,0+6,50+9,50+5,50+5,50+6,0+5,50+5,0		65,500			
VV			65,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		66,810			
52	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	22,440	440,00	9 873,60	CS ÚRS 2024 02
VV			2*11		22,000			
VV			22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,440			
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	369,500	325,00	120 087,50	CS ÚRS 2024 02
VV			258,0+17,0*3+22,50+17,0 "- komunikace a park. stání"		348,500			
VV			10,50*2 "- zpomalovací prahy"		21,000			
VV			Součet		369,500			
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	376,890	155,00	58 417,95	CS ÚRS 2024 02
VV			258,0+17,0*3+22,50+17,0 "- komunikace a park. stání"		348,500			
VV			10,50*2 "- zpomalovací prahy"		21,000			
VV			Součet		369,500			
VV			369,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		376,890			
D		R96	Bourání konstrukcí vozovek				53 662,50	
55	K	113154522	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	42,000	125,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV			10,0+32,0 "- asfaltové povrchy komunikací - plné KS"		42,000			
56	K	113154515	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	51,000	210,00	10 710,00	CS ÚRS 2024 02
VV			5,50+3,50 "- asfaltové povrchy komunikací - frézování - zápchy"		9,000			
VV			10,0+32,0 "- asfaltové povrchy komunikací - plné KS"		42,000			
VV			Součet		51,000			
57	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,000	65,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
VV			42,0 "- asfaltové povrchy komunikací - KS I"		42,000			
58	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	978,500	35,00	34 247,50	CS ÚRS 2024 02
VV			obrusné vrstvy:					
VV			978,50 "- štěrkové plochy"		978,500			
59	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,500	50,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
VV			7,0+7,50		14,500			
D		R98	Vodorovné dopravní značení				27 830,00	
60	K	916782111	Montáž zpomalovacího polštáře kulatého	kus	22,000	415,00	9 130,00	CS ÚRS 2024 02
VV			11+11		22,000			
61	M	56288873	polštář zpomalovací malý kruhový v 52,6mm D 425mm	kus	22,000	850,00	18 700,00	CS ÚRS 2024 02
VV			11+11		22,000			
D		99	Přesuny hmot a sutí				147 293,82	
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	318,093	55,00	17 495,12	CS ÚRS 2024 01
VV			3,864+8,211 "- asfalty"		12,075			
VV			318,093-12,075 "- ostatní vybourané hmoty a odpady"		306,018			
VV			Součet		318,093			
63	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	954,279	5,00	4 771,40	CS ÚRS 2024 01
VV			3*12,075 "- asfalty - odvoz další 3km"		36,225			
VV			3*306,018 "- ostatní vybourané hmoty a odpady - odvoz další 3km"		918,054			
VV			Součet		954,279			
64	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,892	140,00	124,88	CS ÚRS 2024 01
VV			uvažováno 30% z celkového množství					
VV			0,3*(2,973) "- betony"		0,892			
65	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	90,914	120,00	10 909,68	CS ÚRS 2024 01
VV			uvažováno 30% z celkového množství					
VV			0,3*(318,093-0,892-12,075-2,081) "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."		90,914			
66	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	12,075	250,00	3 018,75	CS ÚRS 2024 01
VV			3,864+8,211 "- asfalty"		12,075			
67	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,081	140,00	291,34	CS ÚRS 2024 01
VV			uvažováno 70% z celkového množství					
VV			0,7*(2,973) "- betony"		2,081			
68	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	212,132	120,00	25 455,84	CS ÚRS 2024 01
VV			uvažováno 70% z celkového množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,7*(318,093-0,892-12,075-2,081) "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, ..."		212,132			
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 893,929	45,00	85 226,81	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt:
1 - Uznatelné náklady

Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.12.2024
Zadavatel:	IČ: 00240320
Obec Kojetice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o.	DIČ: CZ26763982
Projektant:	IČ: 27086135
CR Project s.r.o.	DIČ: CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:
Josef Nentwich	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		101 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	101 500,00	21,00%	21 315,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	122 815,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: **VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	Obec Kojetice	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	101 500,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	101 500,00
O02 - Vedlejší náklady	71 500,00
O03 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 1 - Uznatelné náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Kojetice

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 23.12.2024

Projektant: CR Project s.r.o.

Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 500,00	
D		OST	Vedlejší a ostatní náklady				101 500,00	
D		O02	Vedlejší náklady				71 500,00	
1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	500,00	500,00	
5	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
8	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	
10	K	VON990018	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
11	K	VON990019	Provedení prací za účelem zařídění asfaltových vrstev	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
12	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
13	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
14	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
15	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D		O03	Ostatní náklady				30 000,00	
16	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
17	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt:
2 - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO.101.2 - SO.101.2 - Ulice V Zahradkách

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.12.2024
Zadavatel:	IČ: 00240320
Obec Kojetice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o.	DIČ: CZ26763982
Projektant:	IČ: 27086135
CR Project s.r.o.	DIČ: CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:
Josef Nentwich	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		659 629,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	659 629,42	21,00%	138 522,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	798 151,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO.101.2 - SO.101.2 - Ulice V Zahradkách

Místo:

Datum: 23.12.2024

Zadavatel:

Obec Kojetice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací659 629,42

HSV - Práce a dodávky HSV659 629,42

1 - Zemní práce	399 321,20
R10 - Společné zemní práce	113 081,96
R11 - Zemní práce pro komunikace	5 302,04
R13 - Odstranění zeleně	68 465,00
R14 - Založení zeleně	212 472,20
2 - Zakládání	51 906,00
R21 - Ochrany sítí	51 906,00
5 - Komunikace	108 847,04
R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy	55 997,04
R52 - Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba	49 222,40
R56 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba	3 627,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 555,18
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	1 622,50
R95 - Osazení obrub a linek	30 707,90
R97 - Ostatní bourací práce	850,00
R99 - Svislé dopravní značení	56 240,00
99 - Přesuny hmot a sutí	10 134,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahrádkách

Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO.101.2 - SO.101.2 - Ulice V Zahrádkách

Místo: Datum: 23.12.2024

Zadavatel: Obec Kojetice Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 659 629,42

D HSV Práce a dodávky HSV 659 629,42

D 1 Zemní práce 399 321,20

D R10 Společné zemní práce 113 081,96

1	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	479,500	45,00	21 577,50	CS ÚRS 2024 02
			Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
			1435,0*0,250 "- ornice"		358,750			
			Mezisoučet		358,750			
			Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku/deponii:					
			(72,750+406,750)-1435*0,250 "- přebytečná ornice - odvoz na deponii investora"		120,750			
			Mezisoučet		120,750			
			Součet		479,500			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	886,250	90,00	79 762,50	CS ÚRS 2024 02
			Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
			406,750 "- ornice"		406,750			
			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
			1435,0*0,250 "- ornice"		358,750			
			Odvoz přebytečné ornice na deponii investora:					
			(72,750+406,750)-1435*0,250 "- přebytečná ornice - odvoz na deponii investora"		120,750			
			Součet		886,250			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,396	110,00	4 443,56	CS ÚRS 2024 02
			Odvoz přebytečného výkopku na skládku:					
			40,396 "- z odkopů pro komunikace"		40,396			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	40,396	10,00	403,96	CS ÚRS 2024 02
			40,396 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		40,396			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,208	80,00	1 696,64	CS ÚRS 2024 02
			uvažováno 30% z celkového množství					
			0,3*40,396*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		21,208			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	49,485	80,00	3 958,80	CS ÚRS 2024 02
			uvažováno 70% z celkového množství					
			0,7*40,396*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		49,485			
7	K	181152302	Úprava plánů pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	82,600	15,00	1 239,00	CS ÚRS 2024 02
			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
			6,0*1,18 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		7,080			
			64,0*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba"		75,520			
			Součet		82,600			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				5 302,04	
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	40,396	115,00	4 645,54	CS ÚRS 2024 02
			Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:					
			0,120*64,0*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba"		8,064			
			Mezisoučet		8,064			
			Odkop pro výměnu podloží:					
			0,300*6,0*1,18 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		2,124			
			0,400*64,0*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba"		30,208			
			Mezisoučet		32,332			
			Součet		40,396			
9	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,020	325,00	656,50	CS ÚRS 2024 02
			Uvažováno s 5,0% objemu:					
			40,396*0,05		2,020			
D	R13		Odstranění zeleně				68 465,00	
10	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	406,750	100,00	40 675,00	CS ÚRS 2024 02
			uvažovaná tl. humózní vrstvy 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odvoz na mezeideponii na staveništi					
	VV		0,250*(1234,0+119,0+64,0+37,0+34,0+139,0)		406,750			
11	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	150,000	115,00	17 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		150,0		150,000			
12	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 940,00	4 940,00	CS ÚRS 2024 02
D R14			Založení zeleně				212 472,20	
14	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 435,000	5,00	7 175,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		24,0+1134,50+3,0+35,0+12,0+13,50+6,0+7,0+25,0+16,50+10,0+29,50+49,0+4,0+66,0		1 435,000			
15	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 435,000	15,00	21 525,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	181006114	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 435,000	25,00	35 875,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 435,000	30,00	43 050,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 435,000	45,00	64 575,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	21,525	200,00	4 305,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
	VV		0,015*1435,0		21,525			
20	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	1 435,000	2,00	2 870,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 435,000	3,00	4 305,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,072	8 100,00	583,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
	VV		0,00005*1435,0		0,072			
23	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	72,000	45,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2400*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		72,000			
24	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	28,700	380,00	10 906,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1435,0		1 435,000			
	VV		1435*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,700			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	28,700	390,00	11 193,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1435*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,700			
26	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	114,800	25,00	2 870,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*28,70		114,800			
D 2			Zakládání				51 906,00	
D R21			Ochrany sítí				51 906,00	
27	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 15 cm	m	61,500	385,00	23 677,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		5,50+7,50+7,0+10,0+5,50+5,50+6,50+5,50+8,50 "- ochrana vedení stávajících sítí"		61,500			
28	M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	m	62,730	450,00	28 228,50	
	VV		5,50+7,50+7,0+10,0+5,50+5,50+6,50+5,50+8,50 "- ochrana vedení stávajících sítí"		61,500			
	VV		61,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,730			
D 5			Komunikace				108 847,04	
D R50			Podkladní vrstvy a ostatní plochy				55 997,04	
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,300	165,00	1 039,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,0*1,05 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		6,300			
30	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	67,200	275,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		64,0*1,05 "- vjezdy - zámk. dlažba"		67,200			
31	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	151,040	50,00	7 552,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výměna podloží - celková tl. 400mm:					
	VV		2*64,0*1,18 "- vjezdy - zámk. dlažba"		151,040			
32	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	7,080	60,00	424,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výměna podloží - celková tl. 300mm:					
	VV		6,0*1,18 "- komunikace pro pěši - zámk. dlažba"		7,080			
33	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	69,514	410,00	28 500,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		Uvažováno 2,15 t/m3					
	VV		(151,040*0,200+7,080*0,300)*2,15		69,514			
D R52			Komunikace, vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba				49 222,40	
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	64,000	285,00	18 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,50+4,50+6,50+7,50+12,50+6,0+6,0+6,0+5,0+5,50 "- vjezdy"		64,000			
35	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	65,920	470,00	30 982,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		64,0 "- vjezdy"		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		65,920			
	D	R56	Komunikace pro pěší - zámková dlažba				3 627,60	
36	K	5962111110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	275,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,50+2,50+2,0 "-" komunikace pro pěší"		6,000			
37	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	6,180	320,00	1 977,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,0 "-" komunikace pro pěší"		6,000			
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				99 555,18	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				1 622,50	
38	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 622,500	1,00	1 622,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		po výstavbě					
	VV		1174,0 "-" komunikace pro aut. dopravu - asfalt"		1 174,000			
	VV		26,0 "-" příčný práh - žul. dlažba"		26,000			
	VV		152,50 "-" park. stání - veget. dlažba"		152,500			
	VV		64,0 "-" vjezdy - zámk. dlažba"		64,000			
	VV		6,0 "-" komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		6,000			
	VV		2*100,0 "-" Ostatní okolní plochy"		200,000			
	VV		Součet		1 622,500			
	D	R95	Osazení obrub a linek				30 707,90	
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,000	325,00	18 525,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,0+6,0+8,0+8,0+5,50+4,50+7,0+1,50*2+1,50*2+1,50*2		57,000			
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	58,140	155,00	9 011,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,0+6,0+8,0+8,0+5,50+4,50+7,0+1,50*2+1,50*2+1,50*2		57,000			
	VV		57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,140			
41	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	325,00	2 600,00	
	VV		3,50+1,50+1,50*2		8,000			
42	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	8,160	70,00	571,20	
	VV		3,50+1,50+1,50*2		8,000			
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
	D	R97	Ostatní bourací práce				850,00	
43	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
	D	R99	Svislé dopravní značení				56 240,00	
44	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "-" pro 1 značku na 1 sloupek"		1,000			
	VV		3+1 "-" pro 2 značky na 1 sloupek"		4,000			
	VV		1 "-" pro 3 značky na 1 sloupek"		1,000			
	VV		2*2 "-" pro 1 značku na 2 sloupky"		4,000			
	VV		Součet		10,000			
45	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000	1 050,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	425,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+4+2+5		12,000			
47	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "-" P4"		1,000			
48	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "-" P2"		4,000			
49	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "-" B24b"		2,000			
50	M	40445647	dotatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "-" E2b"		4,000			
	VV		1 "-" E13"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	685,00	2 740,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ8, IZ10 1000x1500mm	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	
	VV		2 "-" IZ8a"		2,000			
	VV		2 "-" IZ8b"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				10 134,78	
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	32,614	55,00	1 793,77	CS ÚRS 2024 01
	VV		32,614 "-" ostatní vybourané hmoty a odpady"		32,614			
54	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	97,842	5,00	489,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*32,614 "-" ostatní vybourané hmoty a odpady - odvoz další 3km"		97,842			
55	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,784	80,00	782,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		uvažováno 30% z celkového množství					
	VV		0,3*32,614 "-" zbylé vybourané hmoty - zemina, šterky, odpad z čištění, ..."		9,784			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,830	80,00	1 826,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		uvažováno 70% z celkového množství					
	VV		0,7*32,614 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, štěrky, odpad z čištění, ..."		22,830			
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	116,504	45,00	5 242,68	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt:
2 - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.12.2024
Zadavatel:	IČ: 00240320
Obec Kojetice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o.	DIČ: CZ26763982
Projektant:	IČ:
ANADA HS s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Ing Jaroslav Altera	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		836 758,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	836 758,00	21,00%	175 719,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 012 477,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis: **SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas**

Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	Obec Kojetice	Projektant:	ANADA HS s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Ing Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	836 758,00
21-M - Elektromontáže silnopr	610 820,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	225 938,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení a místní rozhlas

Místo: Datum: 23.12.2024

Zadavatel: Obec Kojetice Projektant: ANADA HS s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Ing Jaroslav Altera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 836 758,00

D 21-M Elektromontáže silnoproud 610 820,00

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	96,000	65,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	24,000	165,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm2 ("smršťovací kalhotky")	kus	24,000	165,00	3 960,00	
5	K	210100158R	Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2	kus	1,000	2 570,00	2 570,00	
6	M	Pol2	Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
7	K	210100150	Trubka svodová na betonovém sloupu	m	40,000	220,00	8 800,00	
8	M	Pol1.1	Trubka ocelová závitová 42 mm včetně pásky typu Bandimex	m	40,000	530,00	21 200,00	
9	K	PC1 21019	Montáž rozvodnic do 100kg, připojení na stávající rozvod v obci - řešeno dle místních podmínek, včetně zemních prací	kus	2,000	5 830,00	11 660,00	
10	M	Pol1.2	Připojková skříň SP00 na sloup včetně pojistek 3x10A	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	
11	M	Pol1.3	Připojková skříň SS100 s pilířem, kompaktní skříň usazená do země včetně pojistek 3x10A	kus	1,000	13 895,00	13 895,00	
12	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	Pol3	Svítidlo se zdrojem LED (ref. PHILIPS BGP760 T25 DN11 LED16/830 NO)	kus	10,000	12 355,00	123 550,00	
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	5 280,00	52 800,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	Pol4	Stožár parkový ocelový třístupňový, 5,0m	kus	10,000	6 280,00	62 800,00	
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	660,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou	kus	7,000	715,00	5 005,00	
18	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	715,00	2 145,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	Pol5.1	Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2pojistkami (pro bezdrátové hnízdo rozhlasu+VO)	kus	3,000	770,00	2 310,00	
20	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	Pol7	Výložník jednoramenný krátký pro uchycení svítidla na dířik stožáru	kus	10,000	880,00	8 800,00	
22	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	350,000	35,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	350,000	55,00	19 250,00	
24	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	32,000	40,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	Pol8.1	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	32,000	45,00	1 440,00	
26	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	68,000	30,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	68,000	20,00	1 360,00	
28	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	430,000	45,00	19 350,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	430,000	250,00	107 500,00	
30	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	12,000	1 595,00	19 140,00	
32	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	335,000	35,00	11 725,00	
33	K	PC.2	Bližší nespecifikovaná činnost montážního dělníka, demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby, připojení na VO dle místních podmínek	hod	80,000	495,00	39 600,00	
34	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	7 150,00	7 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	225 938,00				
35	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,350	5 000,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,800	585,00	2 223,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	3,800	800,00	3 040,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	3,800	3 500,00	13 300,00	
39	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	10,000	640,00	6 400,00	
40	K	460120013	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,500	265,00	132,50	CS ÚRS 2024 02
41	K	460120115	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3	0,500	1 395,00	697,50	
42	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	275,000	250,00	68 750,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	530,00	10 600,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	420,000	45,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	280,000	115,00	32 200,00	CS ÚRS 2024 02
46	M	Pol17	Folie plastová výstražná š. 30 cm	m	300,000	15,00	4 500,00	
47	M	Pol18	Písek pro kabelové lože	m3	24,000	600,00	14 400,00	
48	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	6,000	145,00	870,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	460510065	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	365,000	30,00	10 950,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	340,000	30,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 02
53	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	Pol18.1	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci	m	15,000	60,00	900,00	
55	M	Pol19	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	1,600	3 500,00	5 600,00	
56	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	275,000	55,00	15 125,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:

SO.402 - SO.402 - Přeložky sdělovacího vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.12.2024
Zadavatel:	IČ: 00240320
Obec Kojetice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o.	DIČ: CZ26763982
Projektant:	IČ: 27086135
CR Project s.r.o.	DIČ: CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:
Josef Nentwich	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO.402 - SO.402 - Přeložky sdělovacího vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ

Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	Obec Kojetice	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
N00 - SO.402 - Přeložky sdělovacího vedení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO.402 - SO.402 - Přeložky sdělovacího vedení - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ

Místo:

Datum: 23.12.2024

Zadavatel: Obec Kojetice

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D N00 SO.402 - Přeložky sdělovacího vedení							0,00	
1	M	RSO.402	Přeložky sdělovacího vedení CETIN na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/159 - NENÍ SOUČÁSTÍ VŘ - !!! ODHAD NÁKLADŮ !!!	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt:
2 - Neuznatelné náklady

Soupis:
VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.12.2024
Zadavatel:	IČ: 00240320
Obec Kojetice	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o.	DIČ: CZ26763982
Projektant:	IČ: 27086135
CR Project s.r.o.	DIČ: CZ27086135
Zpracovatel:	IČ:
Josef Nentwich	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		65 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 500,00	21,00%	13 755,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	79 255,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 2 - Neuznatelné náklady

Soupis: **VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	Obec Kojetice	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	65 500,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	65 500,00
O02 - Vedlejší náklady	15 500,00
O03 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice, Ulice V Zahradkách

Objekt: 2 - Neuuznatelné náklady

Soupis: VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Kojetice

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 23.12.2024

Projektant: CR Project s.r.o.

Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 500,00

D OST Vedlejší a ostatní náklady 65 500,00

D O02 Vedlejší náklady 15 500,00

1	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	500,00	500,00	

D O03 Ostatní náklady 50 000,00

4	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu a jeho zavkládání	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	

Harmonogram stavby: "Rekonstrukce komunikace ul. V Zahradkách, Kojetice"

[illegible]



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob **ProfiPlán**
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4583085401



Pojistník

Název	OK Stavby s.r.o.
Adresa	Mělnická 73, Neratovice 1, 277 11
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	26763982

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištění:

Název firmy	OK Stavby s.r.o.
IČO	26763982
Adresa	Mělnická 73, Neratovice 1 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OK Dlažby s.r.o.
IČO	27617033
Adresa	Mělnická 73, Libiš 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OK Odpady s.r.o.
IČO	24159492
Adresa	Mělnická 73, Libiš 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	10 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 11. 11. 2024.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 12. 11. 2021

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění