

„Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Odpovědi na dotazy ze dne 11.11.2013:

Dotaz 1:

Objekt 00 Náklady mimo objekt

VV obsahuje položku:

2	02	Geometrický plán (8 paré)	sada	1,00
---	----	-----------------------------	------	------

Máme do této položky zahrnout i geodetické práce.

Pokud ne, prosíme zadavatele o doplnění VV o položku na geodetické práce.

Odpověď zadavatele:

Uchazeč zahrne do této položky i geodetické práce.

Dotaz 2:

Objekt 00 Náklady mimo objekt

Prosíme zadavatele o doplnění VV o položku – Vytýčení inženýrských sítí, které má zhotovitel zajistit a nejsou obsaženy v ostatních objektech.

Odpověď zadavatele:

Uchazeč tuto položku zahrne do VRN – Objekt 00 – Náklady mimo objekty

Dotaz 3:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	32,76	
		kalkulovat včetně odvozu a likvidace :			
		případných příměsí - škvára, beton atd. :			
		patka veřejného osvětlení:			
		Mezisoučet			
		1,5*1,5*1,5*4		13,50	
		patka sloupek ochr. sítě:			
		Mezisoučet		13,50	
		0,9*0,3*0,3*3,14*44		11,19	
		patka sloupek středové sítě:			
		Mezisoučet		11,19	
		0,9*0,8*0,8*2		1,15	
		patka sloupek volejbal:			
		Mezisoučet		1,15	
		0,9*0,8*0,8*4		2,30	
		patka branka:			
		Mezisoučet		2,30	
		0,7*0,6*0,6*4		1,01	

		patka basket koš:	
		Mezisoučet	1,01
		0,9*1,0*1,0*4	3,60

V této položce je uvedeno, že ji máme kalkulovat i včetně odvozu a likvidace.

Dle našeho názoru jsou tyto práce obsaženy v pol. č.5, 6 a 7.

Prosíme zadavatele o vyjasnění rozporu, popřípadě o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Ano, práce jsou obsaženy v položkách č.5,6,7. VV bude opraven.

Dotaz 4:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

10	182201101RXX	Svahování násypů vč. dodávky zeminy	m3	25,00		
		prostor mezi přístupovým chodníkem a objektem MŠ:				
		Mezisoučet				
		25		25,00		

Prosíme zadavatele, aby tuto položku uvedl do souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb, tj. m2 pro svahování a m3 pro dodávku zeminy.

Odpověď zadavatele:

Je v souladu s vyhláškou jako položka vlastní.

Dotaz 5:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

12	121101103R00	Přemístění ornice včetně naložení do 10km a poplatku	m3	194,25		
		Mezisoučet				
		740,0*0,25*1,05		194,25		

Do této položky máme ocenit přemístění ornice do 10km vč. poplatku, přičemž ve VV je položka č.14, kam máme ocenit rozprostření ornice. Předpokládáme, že na zpětné rozprostření ornice bude použita stávající, sejmutá ornice.

Dle našeho názoru je tato položka nadbytečná a žádáme zadavatele o vymazání z VV.

Současně žádáme zadavatele o doplnění VV o položku sejmutí ornice, která zde chybí.

Odpověď zadavatele:

VV bude opraven.

Dotaz 6:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

20	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	740,00		
		Mezisoučet				
		740		740,00		

Do této položky máme zahrnout vypletí všech travnatých ploch. Tato výměra ale obsahuje i vypletí travního koberce. Dle našeho názoru by do této výměry mělo být zahrnuto pouze pletí nově, ručně vysetých ploch, jelikož travní koberce jsou dodávány ve stavu bez plevelu. Tudíž by tato výměra měla mít hodnotu 144m2.

Tímto prosíme zadavatele o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Výměra položky bude opravena.

Dotaz 7:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položky č.30 a 31, kam máme ocenit zřízení a odstranění bednění.

Rozumí zhotovitel správně, že bednění bude realizováno pouze 35cm nad terénem?

Odpověď zadavatele:

Ano, vyplývá z PD.

Dotaz 8:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

36	59-1	Napojení na stávající chodník	mb	4,40		
		Mezisoučet				
		2,0+1,2+1,2		4,40		
37	59-2	Napojení na stávající komunikaci vč. jejího zapravení	mb	3,25		
		Mezisoučet				
		3,25		3,25		
38	59-3	Vyspravení obruby a dlažby chodníku v místě nových patek sloupů oplocení	ks	2,00		

Prosíme zadavatele, aby tuto položku uvedl do souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb., tj. uvedl konkrétní výkazy výměr pro napojované konstrukce.

Odpověď zadavatele:

Je v souladu s vyhláškou jako položka vlastní.

Dotaz 9:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

47	596921191RXX	Výplň spár veg. dlaždic, vč. dodávky ornice a zatravnění	m2	28,00		
		Mezisoučet				
		28,0		28,00		

Dle PD se jedná o chodník, který má plošnou výměru 28m2. Tato plocha z velké míry bude vyplněna dlažbou dle specifikace. Tudíž pouze zbývající nepatrná část bude vyplněna ornici a zatravněna.

Tímto žádáme zadavatele o opravu VV a přepočet plochy, která bude opravdu ohumusována a oseta.

Odpověď zadavatele:

Plocha pro zatravnění dlaždic je udávána celá, množství si určí dodavatel sám dle typu použitých dlaždic.

Dotaz 10:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

63	579__11	Písková plocha sportovišť - kompletní skladba dle PD	m2	22,90		
		Mezisoučet				
		22,9		22,90		

Prosíme zadavatele, aby tuto položku uvedl do souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb, jelikož z popisu není jasné, jaké práce a jaký materiál mají obsahovat.

Prosíme zadavatele o jasnou specifikaci prací a výměr.

Odpověď zadavatele:

Je v souladu s vyhláškou jako položka vlastní. Skladba je definována v PD – části F.1.13 – detaily.

Dotaz 11:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

65	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	818,65		
		Mezisoučet				
		6,651+12,1+12,55+5,295+12,223+14,491*3+8,487+10,219+2,309+3,0*2+14,491+14,491+12,914+5,986+3,986+14,378+10,392+12,759+14,491+14,491+12,759+9,238+7,025		266,71		
		Mezisoučet		266,71		
		13,7+6,559+13,487+15,819+15,819+15,819+15,819+15,819+12,978+6,05+8,05+14,978+15,819+15,819+15,819+15,819+14,951+7,938+13,7		270,58		
		Mezisoučet		270,58		
		6,587+3,718+6,928+6,928+6,928+6,928+6,928+6,928+6,928+6,928+6,928+8,928+12,702+10,97+12,702+12,702+12,702+7,215		150,58		
		Mezisoučet		150,58		
		43,16+43,16+44,46		130,78		

Prosíme zadavatele o doplnění svislého přemístění výkopku k této položce.

Odpověď zadavatele:

Je součástí položky.

Dotaz 12:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položky:

71	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	1 702,68		
		Mezisoučet				
		687,8670*2,0		1 375,73		
		Mezisoučet		1 375,73		
		130,7800*2,5		326,95		
80	67352024	Geotextilie 200 g/m2	m2	1 958,09		
		Mezisoučet				
		1702,684*1,15		1 958,09		

*Prosíme zadavatele o revizi položky montáž a dodávka geotextilie. Dle našeho názoru by montáž měla mít hodnotu 2215m2 a dodávka 2215*1,15=2547m2.*

Dle našeho názoru šířka, která je uvedena ve výpočtu neodpovídá řezu v PD a nezohledňuje ani přesah v horní části, jak je zde zakresleno.

Prosíme zadavatele o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Výměra položek bude opravena.

Dotaz 13:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

74	899-14	Kontrolní plastová drenážní šachta kompl. kce DN 400	ks	3,00		
----	--------	--	----	------	--	--

Prosíme zadavatele, aby tuto položku uvedl do souladu s vyhláškou. č.230/2012 Sb., tj. uvedl hloubku šachty a typ poklopy (zatížení).

Odpověď zadavatele:

Je v souladu s vyhláškou jako položka vlastní– šachta je definována v PD v části F.1.

Dotaz 14:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

V díle 9-SV máme ocenit sportovní vybavení.

Prosíme zadavatele o doplnění PD o jasnou specifikaci (nákres, fotografie) jak má vypadat sportovní vybavení, které zadavatel bude požadovat. Na základě VV a popisu v PD nelze výrobky ocenit tak, aby nabídky byly navzájem porovnatelné a hodnotitelné, jelikož na trhu je nepřehledné množství výrobců, který se liší i cenově.

Odpověď zadavatele:

Popis v PD v části F.1.01–technická zpráva, F.1.14-standardizace, F.1.13-details je dostatečný. Fotografie nebo přesnější popis by nemusel být v souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb.

Dotaz 15:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

V díle 90-M máme ocenit mobiliář.

Prosíme zadavatele o doplnění PD o jasnou specifikaci (nákres, fotografie) jak má tento mobiliář vypadat. Jelikož představa zhotovitele se může lišit od představy zadavatele a tudíž by mohlo dojít k velkému rozporu v ceně.

Současně žádáme zadavatel o dodržování Vyhlášky č.230/2012 Sb. a prosíme o rozdělení položek na dodávku mobiliáře a příslušných prací (zřízení základu atd.)

Odpověď zadavatele:

Je v souladu s vyhláškou jako položka vlastní.

Popis v PD v části F.1.01–technická zpráva, F.1.14-standardizace je dostatečný. Fotografie nebo přesnější popis by nemusel být v souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb.

Dotaz 16:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

105	966089301Rxx	Demontáž rozvodu vody v areálu	m	60,00		
-----	--------------	--------------------------------	---	-------	--	--

Není znám materiál rozvodu, DN, hloubka uložení, atd. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Materiál stávajícího vodovodu PE DN 40, předpokl. hloubka uložení 900mm

Dotaz 17:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položky:

106	90-1	Odstranění rozběžiště pro skok daleký	m2	35,00		
		Mezisoučet				
		35,0		35,00		
107	90-2	Odstranění doskočiště pro skok daleký	m2	21,50		
		Mezisoučet				
		21,5		21,50		

Prosíme zadavatele o jednoznačnou specifikaci stávající skladby konstrukcí, kolik materiálu se bude nakládat, odvážet a ukládat na skládce atd.

Odpověď zadavatele:

Rozběžiště – betonová deska předpokl. tl. 100mm + podklad z kam.drty fr.4/8 tl. 50mm.

Doskočiště – písek ve vrstvě předpokl. tl. 400mm + předpokl. štěrk tl. 100.

Je součástí položky – položka vlastní.

Dotaz 18:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště

VV obsahuje položku:

111	703-1	D + M skladový kontejner: 6,06/2,45/2,6m vč. přípravy podkladu pro osazení - viz TZ	ks	1,00		
		Pro skladování sportovního vybavení (sítě, sloupky, empire apod.) a pro:				
		uložení potřeb pro údržbu hřiště a okolních ploch (hadice na zalévání:				
		apod.) bude sloužit skladový kontejner v JZ sportoviště, při zpevněné ploše:				
		chodníku. Venkovní rozměry kontejneru: délka 6,06m, šířka 2,45m, výška				
		2,6m. Konstrukce bude ze svařovaných ocelových rámců z profilů tl. min. 3mm,:				
		stěny a střecha z trapézového plechu tl. 1,3mm - práškově lakovaného,:				
		podlaha z ocelového ryhovaného plechu tl. 3mm. Dvoukřídlá vrata budou:				
		umístěna v čelní stěně a budou opatřena zámkem. Kontejner bude osazen na:				
		betonové prahy - silniční obrubníky:				
		Mezisoučet				
		1		1,00		

Dle popisu se jedná o nějakou ocelovou konstrukci. Tímto žádám zadavatele o doplnění PD, tak aby bylo možné práce ocenit, zejména množství oceli a plechů.

Odpověď zadavatele:

Skladový kontejner je navržen a bude dodán jako ucelený výrobek. Popis v PD v části F.1.01–technická zpráva, F.1.14-standardizace je pro ocenění výrobku dostačující.

Dotaz 19:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště- areálový vodovod

VV obsahuje položku:

19	286-13839.A	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 25 x 2,3 x 6000 mm	kus	13,00
----	-------------	---	-----	-------

Dle našeho názoru je zde uvedena chybně měrná jednotka. Měla by být v m. Prosíme zadavatele o opravu VV.

V PD je uvedena tl. stěny potrubí 3mm, ve VV je tl. stěny 2,3mm. Prosíme zadavatele o vyjasnění rozporu.

Odpověď zadavatele:

Potrubí je v tyčích délky 6m, celkem 13m potrubí, měrná jednotka je kus, celkem kusů 2,2. Je opraveno ve VV.

Správný rozměr potrubí je d 25x2,3.

Dotaz 20:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště- areálový vodovod

VV obsahuje položku:

20	893 22- 2111.R00	Šachty armaturní beton, strop z dílců, do 2,50 m2	kus	1,00
----	---------------------	---	-----	------

Prosíme zadavatele o jednoznačnou specifikaci: výpočet kubatury betonu, bednění, výztuže, D+M poklopu atd.

Odpověď zadavatele:

Je doplněn podrobný výkaz pro vodovodní šachtu do VV.

Dotaz 21:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště- areálový vodovod

VV obsahuje položky:

27	722 29- 0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	13,00
28	722 29- 0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	13,00

Dle našeho názoru je zde chybně uvedeno množství, které by mělo být 6m.

Prosíme zadavatele o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Správná výměra je 6m- opraveno ve VV.

Dotaz 22:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště- areálový vodovod

VV obsahuje položku:

12	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,00
----	-----------------	--------------------------------------	----	------

Položka obsahuje pouze práce spojené s obsypem potrubí. Prosíme zadavatele o doplnění VV o dodávku obsypového materiálu.

Odpověď zadavatele:

Do VV je nově zařazena položka 175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí s dodáním štěrkopísku. Původní položka je zrušena.

Dotaz 23:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště- areálový vodovod

VV obsahuje položku:

13	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	8,50
----	-----------------	---------------------------------	---	------

Dle našeho názoru je zde chybně uvedena měrná jednotka, která by měla být m3.

Prosíme zadavatele o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Do VV je nově zařazena položka 19900-0002.R00 poplatek za skládku, měrná jednotka m3, množství 8,5m3. Původní položka je zrušena.

Dotaz 24:

Objekt 01 Víceúčelové hřiště- areálový vodovod

Dle PD by v tomto objektu měly být i zahrnuty práce na dodávku a montáž: výstražné folie, signalizačního vodiče a drenážního potrubí.

Prosíme zadavatele o doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Je doplněno do VV.

Dotaz 25:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

VV obsahuje položku:

5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	78,10
---	-----------------	--	----	-------

Dle našeho názoru by množství svislého přemístění výkopku mělo odpovídat výkopku vyhloubenému, tudíž by výměra měla být 59,9m3.

Prosím zadavatele o vyjasnění rozporu, případně o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Je opraveno na 59,90m3.

Dotaz 26:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

VV obsahuje položku:

6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,50
---	-----------------	---	----	-------

Dle našeho názoru by tato výměra měla být 24,5m3.

Jelikož hloubení (59,9m3) – zásyp (35,4m3) = 24,5m3

Dále chybí položka poplatek za uložení zeminy. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Opraveno ve VV, doplněn poplatek za skládku do VV.

Dotaz 27:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

VV obsahuje položky:

10	113 10- 7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	10,00
11	113 10- 7121.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.10 cm	m2	10,00
12	113 10- 7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,00

K těmto položkám jsme ve VV nenalezli příslušné vodorovné přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatek za uložení suti na skládku, atd.

Tímto žádáme zadavatele o doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Jsou doplněny položky č. 53-56

Dotaz 28:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

V objektu je 2x uvedeno obetonování potrubí. Jedná se o položky č. 27 a 48.

Prosíme zadavatele o vyjasnění, kde se příslušné práce realizují.

Odpověď zadavatele:

Obetonování potrubí se provede u přípojky z kameninového potrubí, výměra 2,7m3. Položka 27 se ruší.

Dotaz 29:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

VV obsahuje položku:

46	Před cena	Kanalizační šachta plast + přísl. + mont DN 400	sada	1,00
----	-----------	---	------	------

Prosíme zadavatele o jednoznačnou specifikaci: výška šachty, D+M poklopu atd.

Odpověď zadavatele:

Doplněno do VV, úhly napojení potrubí do šachty viz. výkresová dokumentace.

Dotaz 30:

K této šachtě je v PD uvedena montáž:

45	894 41-1111.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	1,00
----	-----------------	--	-----	------

Žádáme zadavatele, aby upřesnil, zda se jedná o plastovou nebo betonovou šachtu.

Odpověď zadavatele:

Je to betonová šachta Š1 na přípojce.

Dotaz 31:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

VV obsahuje položku:

53	721 21-1550.RT3	Velkokap. vtok se svislým klapkou, lapač, přír litinová mřížka, litin. rám DN 110,	kus	2,00
----	-----------------	---	-----	------

Dle našeho názoru by vtoky měly být 3ks.

Prosíme zadavatele o revizi VV.

Odpověď zadavatele:

Správný počet je 3ks. Je opraveno ve VV.

Dotaz 32:

Objekt 07 Přípojka kanalizace

Dle PD by v tomto objektu měly být i zahrnuty práce na dodávku a montáž: drenážního potrubí, podkladního betonu a betonových klínů.

Prosíme zadavatele o doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Je doplněno do VV – pol. č. 14,16,17

Dotaz 33:

Objekt 14 Parkoviště

VV obsahuje položku:

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000
			20+30		50,000
			viz příl.03-Situace přípravy území		

Prosíme zadavatele o doplnění VV, kde budou zahrnuty práce na likvidaci odstraněných stromů (odvoz, spálení, drcení apod.)

Odpověď zadavatele:

Ve VV chybí řešení likvidace odstraněných křovin. VV bude doplněn o položku.

Dotaz 34:

Objekt 14 Parkoviště

V tomto objektu je uvažováno sejmutím ornice o kubatuře 45m3.

Na zpětné ohumusování je použito 21,75m3.

VV již neřeší, jak bude naloženo se zbylou ornici.

Tímto žádáme zadavatele o doplnění, případně o opravu VV.

Odpověď zadavatele:

Přebývající ornice se odveze na skládku společně s přebývajícím zeminou. Toto je uvedeno a zahrnuto v položce č.14 a v položkách č. 17 a 18 jsou poplatek a uložení na skládce.

Dotaz 35:

Objekt 14 Parkoviště

Ve VV jsou uvedeny položky č. 20 a 22, kam máme ocenit zpevnění ploch drnováním. Rozumí zhotovitel správně, že položky mají obsahovat osazení travního koberce?

Odpověď zadavatele:

Položky č. 20 a 22 souvisí s provedením travního koberce.

Dotaz 36:

Objekt 15 Dešťová kanalizace parkoviště

14	113 10- 7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	6,00
15	113 10- 7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,00

K těmto položkám jsme ve VV nenalezli příslušné vodorovné přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatek za uložení suti na skládku, atd.

Tímto žádáme zadavatele o doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Je doplněno do VV – pol. č. 43-46

Dotaz 37:

Objekt 15 Dešťová kanalizace parkoviště

VV obsahuje položku:

23	899 20- 3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00
----	---------------------	--	-----	------

Prosíme zadavatele o doplnění VV o dodávku mříže.

Odpověď zadavatele:

Je doplněno do VV.

Dotaz 38:

Objekt 15 Dešťová kanalizace parkoviště

VV obsahuje položku:

28	Před cena	Šachta plastová d 400 + přísl + m	sada	2,00
----	-----------	-----------------------------------	------	------

V PD je uvedena šachta o d315. Prosím o opravu VV.

Žádáme zadavatele o specifika šachty: hloubka, dno, poklop atd.

Odpověď zadavatele:

Je doplněno do VV, úhly napojení potrubí do šachty viz. výkresová dokumentace. Šachta je DN 400.

Dotaz 39:

Objekt 15 Dešťová kanalizace parkoviště

Dle PD by v tomto objektu měly být i zahrnuty práce na dodávku a montáž: drenážního potrubí, podkladního betonu a betonových klínů.

Prosíme zadavatele o doplnění VV.

Odpověď zadavatele:

Je doplněno do VV – pol. č. 16,19,20

Vzhledem k výše uvedenému poskytuje zadavatel jako přílohu této dodatečné informace revidovaný výkaz výměr. Opravy byly provedeny v objektech:

SO 01 - víceúčelové hřiště - F.1. - stavební řešení

SO 01 - víceúčelové hřiště - F.4. - areálový vodovod

SO 07 - kanalizační přípojka

SO 14 - parkoviště

SO 15 - dešťová kanalizace parkoviště

Dále zadavatel sděluje, že z organizačních důvodů se mění místo otevírání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **2.12.2013**, ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v **zasedací místnosti tajemníka MMB na Nové radnici, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, I. NP, dv. č. 32.**

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna