

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA JIH“ (část ul. Školní, Za Humny I a Za Humny II)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název: OBEC TUCHLOVICE

Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO: 00235041

DIČ: CZ00235041

Bankovní spojení: 388153379 / 0800

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon: +420 312657020; +420 725827160

E-mail: obecnipurad@ou-tuchlovice.cz

TDI: Ing. Jan Procházka, mob.: 776 131 790 mail: jproc@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název Aquarius, spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání Pražská 224, 273 51 Kyšice

IČ: 49550616 DIČ: CZ49550616

zastoupený Karel Sklenička, jednatel společnosti

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708

bankovní spojení, číslo účtu Moneta Money Bank, a.s., 323309694/0600

kontaktní osoba: Karel Sklenička

kontaktní údaje: telefon: 602 286 231, e-mail: sklenicka@aquarius-is.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky s názvem „TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA JIH“ (část ul. Školní, Za Humny I a Za Humny II) dne 20.10.2025 Smlouvu o dílo na stavební práce - oprava místních komunikací JIH (část ul. Školní, Za Humny I a Za Humny II)

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Článek III. Cena díla o vícepráce.

V průběhu realizace stavby vznikla potřeba provedení víceprací, které nebyly obsaženy v původním rozsahu díla ani v zadávacích podkladech. Tyto vícepráce spočívají zejména v navýšení provedení dodatečných vyrovnávacích vrstev konstrukce vozovky a přípojek dešťové kanalizace. Uvedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby, splnění technických požadavků a zajištění

bezpečného a funkčního provozu komunikace. Bez jejich provedení by nebylo možné dílo dokončit v souladu s technickými normami a projektovým záměrem. Změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnota víceprací nepřesahuje zákonný limit stanovený tímto ustanovením a je řešena formou dodatku ke smlouvě.

Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací - méněprací) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně Smlouvy v %
Původní nabídková cena	20 321 778,90 Kč	4 267 573,57 Kč	24 589 352,47 Kč	
Vícepráce - méněpráce dle dodatku č. 1	1 684 675,68 Kč	353 781,89 Kč	2 038 457,57 Kč	8,29 %
Znění dodatku č.1	22 006 454,58 Kč	4 621 355,46 Kč	26 627 810,04 Kč	

Čl. III

Ujednání závěrečná

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou obce na svém zasedání dne 27.5.2026 usnesením č. R-09-10/2026.

Příloha č. 1 Soupis víceprací

V Tuchlovicích dne 28.5.2026

Za Objednatele:



starosta obce

Mgr. Jaroslav Pošta

Za Zhotovitele:



Aquarius, spol. s r.o.

Karel Sklenička

**PŘÍLOHA K DODATKU č. 1 K SOD
„TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA JIH“**

**SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚ PRACÍ
rekapitulace**

Méněpráce	-358 832,00 Kč
Vícepráce	2 043 507,68 Kč
Rozdíl VP/MP	1 684 675,68 Kč

VCP Tuchlovice

Za Humny II - stoka 3 B

12	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	7,200	290,00	2 088,00
		132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m ³	36,000	1 630,00	58 680,00
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	43,200	90,00	3 888,00
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	388,800	3,00	1 166,40
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,040	190,00	7 797,60
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	43,200	20,00	864,00
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	43,200	147,00	6 350,40
19	M	58981121	recyklat betonový frakce 8/32	t	75,600	210,00	15 876,00
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	43,200	641,00	27 691,20
21	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	72,000	80,00	5 760,00
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	43,200	353,00	15 249,60
			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného DN 100	m	11,300	109,00	1 231,70
			trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 100	m	11,470	229,00	2 626,63
28	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného SN 16 DN 150	m	23,500	167,00	3 924,50
29	M	28617094	trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	23,850	345,00	8 228,25
			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného SN 16 DN 200	m	1,200	211,00	253,20
			trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	1,220	1 010,00	1 232,20
32	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plošného odboček DN 250	kus	1,000	259,00	259,00
33	M	28617210	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150	kus	1,000	2 055,00	2 055,00
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plošného odboček DN 100	kus	6,000	239,00	1 434,00
			odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 100/100	kus	6,000	231,00	1 386,00
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plošného odboček DN 150	kus	2,000	243,00	486,00
			odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	2,000	712,00	1 424,00
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plošného odboček DN 200	kus	1,000	255,00	255,00
			odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/200	kus	1,000	5 130,00	5 130,00

175 336,68

Za Humny I - stoka 3

12	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	14,400	290,00	4 176,00
		132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m ³	39,000	1 630,00	63 570,00
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	53,400	90,00	4 806,00
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	480,600	3,00	1 441,80
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,000	190,00	9 690,00
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	53,400	20,00	1 068,00
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	53,400	147,00	7 849,80
19	M	58981121	recyklat betonový frakce 8/32	t	112,140	210,00	23 549,40
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	53,400	641,00	34 229,40
21	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	106,800	80,00	8 544,00
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	53,400	353,00	18 850,20
			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného DN 100	m	13,500	109,00	1 471,50
			trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 100	m	13,700	229,00	3 137,30
28	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného SN 16 DN 150	m	27,000	167,00	4 509,00
29	M	28617094	trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	27,400	345,00	9 453,00
			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plošného SN 16 DN 250	m	4,000	216,00	864,00
			trubka kanalizační PP plošná třívrstvá DN 250 SN16	m	4,000	1 549,00	6 196,00
44	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plošného odboček DN 300	kus	4,000	286,00	1 144,00
45	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	4,000	3 083,00	12 332,00
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plošného odboček DN 150	kus	1,000	243,00	243,00
			odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	1,000	712,00	712,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m ²	10,000	88,00	880,00
8	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	10,000	95,00	950,00
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	50,00	500,00

15	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	3,000	157,00	471,00
19	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,000	119,00	357,00
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000	374,00	1 122,00
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,550	190,00	1 054,50
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,000	20,00	60,00
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,000	165,00	1 650,00
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,000	217,00	2 170,00
47	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	10,000	460,00	4 600,00
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	354,00	3 540,00
69	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	10,000	120,00	1 200,00
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500	2 505,00	1 252,50
86	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,550	90,00	499,50

238 142,90

VP - Za Humny I, Za Humny II, Školní

palisáda

327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo téženého se zhutněním	m3	5,100	1 432,00	7 303,20
339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	27,800	2 185,00	60 743,00
59228285	palisáda půlkulatá betonová 200x1200mm přírodní	kus	139,000	347,00	48 233,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700	2 505,00	6 763,50

vjezd Beranovi č.p. 600

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4,000	96,00	384,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,000	119,00	476,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,000	374,00	1 496,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,400	190,00	1 406,00
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	9,500	35,00	332,50
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,500	217,00	2 061,50
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	9,500	480,00	4 560,00
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	9,500	254,00	2 413,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	354,00	3 186,00
obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	9,000	103,00	927,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	2 505,00	751,50

chráničky rezervy ČEZ, Cetin

Školní				
DN 110				
DN75	m	93,8	82,00	7 691,60
	m	12	73,00	876,00
Za Humny I				
DN 110	m	168	82,00	13 776,00
Za Humny II				
DN 110	m	54	82,00	4 428,00

VP - chráničky

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	437,000	28,00	12 236,00
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	437,000	45,00	19 665,00

Obrubník - odděluje ostrůvek zeleně od soklu domu

Za Humny I - 1000x100x250 do bet. Lože

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	47,000	354,00	16 638,00
obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	47,000	103,00	4 841,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,650	2 505,00	4 133,25

Za Humny I - 1000x100x250 do bet. Lože

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,600	354,00	9 770,40
obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	27,600	103,00	2 842,80
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,970	2 505,00	2 429,85

DZ Školní

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	358,00	716,00
informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	670,00	1 340,00

242 420,10

VP celkem 655 899,68

Méně práce
Křižovatka Za Humny II - Nár. odboje

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	9,600	88,00	844,80
Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	50,00	300,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,900	96,00	278,40
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,900	90,00	261,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,900	374,00	1 084,60
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,360	190,00	1 018,40
Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,900	20,00	58,00
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	9,600	35,00	336,00
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,600	217,00	2 083,20
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	9,600	460,00	4 416,00
<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	7,600	204,00	1 550,40
<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	2,000	384,00	768,00
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	9,500	563,00	5 348,50
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	9,500	77,00	731,50
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	354,00	1 416,00
<i>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	4,000	103,00	412,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	354,00	708,00
<i>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	2,000	295,00	590,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,600	354,00	2 690,40
<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	7,600	103,00	782,80

25 678,00

Křižovatka Za Humny I - Nár. odboje

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	8,000	88,00	704,00
Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	50,00	400,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2,600	96,00	249,60
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,600	90,00	234,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,600	374,00	972,40
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,800	190,00	912,00
Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,600	20,00	52,00
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	8,000	35,00	280,00
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,000	217,00	1 736,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	8,000	460,00	3 680,00
<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	6,000	204,00	1 224,00
<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	2,000	384,00	768,00
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	19,000	563,00	10 697,00
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	19,000	77,00	1 463,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	354,00	2 832,00
<i>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	8,000	103,00	824,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	354,00	1 416,00
<i>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	4,000	295,00	1 180,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	354,00	2 832,00
<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	8,000	103,00	824,00

33 280,00

ul. Školní - chodník před č.p. 499

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	31,500	460,00	14 490,00
<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	31,500	204,00	6 426,00

20 916,00

MP celkem 79 874,00

Méně práce

Školní	10364100R	Materiál vhodný dle ČSN 73 6133 nebo recyklovaný materiál dle TP 210	t	1 061,280	95,00	100 821,60
Za Humny I	10364100R	Materiál vhodný dle ČSN 73 6133 nebo recyklovaný materiál dle TP 210	t	766,560	95,00	72 823,20
Za Humny II	10364100R	Materiál vhodný dle ČSN 73 6133 nebo recyklovaný materiál dle TP 210	t	1 108,560	95,00	105 313,20
		MP celkem				278 958,00

Více práce

Školní		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm		1 384,000	330,00	456 720,00
Za Humny I		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm		875,500	330,00	288 915,00
Za Humny II		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm		1 141,500	330,00	376 695,00
Školní		geotextilie				1 122 330,00
Za Humny I		geotextilie		1 384,000	78,00	107 952,00
Za Humny II		geotextilie		875,500	78,00	68 289,00
				1 141,500	78,00	89 037,00
		VP celkem				265 278,00
						1 387 608,00

Celkem VP / MP

1 108 650,00