

Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Centrální šatny pro žáky ZŠ E. Beneše Písek - 2. etapa				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
123	17.7.2015	SUB489321 v rozpočtu 1.	ÚT 730: Ústřední vytápění Dodávka a montáž ústředního vytápění vč.stavebních pomocných prací	Z dále uvedených důvodů byla provedena změna otopného systému.	Jedná se o změnu vytápění, mění se podlahové vytápění na ústřední teplovodní vytápění s nuceným oběhem otopné vody o výpočtovém teplovodním spádu 75/60°C pro radiátorové vytápění. Tato změna byla vyvolána z důvodu rychlejší reakce vytopení šatny v závislosti na okolní teplotě. U podlahového topení je větší zpoždění vytápění a dochází k "připékání" nečistot. Po zvážení všech výhod a nevýhod objednatel spolu s TDS a projektantem rozhodli o této změně. Zároveň dochází k finanční úspoře.	
	17.7.2015		Podlahové konstrukce	Z dále uvedených důvodů byla provedena v souvislosti se změnou otopného systému změna podlahové konstrukce.	Jedná se o změnu podlahové konstrukce a to zvětšení tl. polystyrénu ze 70mm na 100mm a záměnu anhydritové podlahy na betonovou.	
126	17.7.2015	SUB623101	SUB623101 - Dodávka a montáž MaR - viz. samostatný výkaz výměr	Z dále uvedených důvodů byla provedena v souvislosti se změnou otopného systému změna MaR.	Jedná se o změnu ovládání jiného otopného systému.	
	3.8.2015	v rozpočtu 2.	Spojovací koridor vč. souvisejících prací - snížení počtu oken pozice.č.1 na 4 ks, zazdění otvoru a zrušení ocelové branky	Z dále uvedených důvodů bude proveden nový spojovací koridor mezi šatnou a koridorem do 2. stupně.	Jedná se o umístění prosklené spojovací chodby mezi šatnou a koridorem ke 2. stupni ZŠ. Tato změna je vyvolaná tím, že původní řešení počítalo pouze s jedním vstupem (výstupem) do šaten pro 700 žáků a to se nakonec jeví jako nevyhovující z hlediska ranního provozu. Objednatel spolu s TDS a projektantem tedy rozhodl o provedení ještě jednoho vstupu (výstupu) do centrálních šaten. S tím souvisejí práce z požárních důvodů tzn., že bylo zrušeno jedno okno pozice č.1. a zrušení ocelové branky-viz níže.	
73	10.8.2015	SUB620904 v rozpočtu 3.	Ostatní práce - Dodávka a montáž světlovodů prům. 550mm, dl.600mm	1. Světlovod	Do střechy byl osazen ještě jeden světlovod z důvodu prosvětlení oblasti šatny v jihozápadním koutu, který je zastíněn vzrostlým stromem. V PD bylo počítáno s pokácením stromu, ale odbor životního prostředí nakonec zakázal pokácení tohoto stromu.	
125	10.8.2015	SUB489319	741: Elektromontáže Dodávka a montáž EPS + dálkový přenos - viz. samostatný výkaz výměr	2. EPS (Elektrická požární signalizace)	V PD bylo počítáno s osazením trezoru na klíče (pro HZS v případě požáru) na budově. Firma, která provádí EPS spolu se zástupcem HZS nakonec rozhodli o usazení trezoru do plastového pilíře před sloupkem vjezdu do školy. Tím vznikly vícenáklady na připojení trezoru na EI síť a ovládací skříň (zemní práce, kabel, chránička atd.)	
162. - 166.	10.8.2015		740: Konstrukce klempířské	3. Obklad, nátěr	Z důvodu úspory na pořízení potřebného koridoru objednatel spolu s TDS a projektantem rozhodli o změně vnitřního soklu z dřevěného obložení na olejový nátěr.	
177., 178., 184.	10.8.2015		000: Sadové úpravy	4. Osetí travou	Jedná se o zrušení osetí travou upraveného terénu. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek objednatel spolu s TDS a projektantem rozhodli o zrušení osetí travním semenem. V jarních měsících budou prováděny celkové zahradní úpravy.	
201. - 210.	10.8.2015		005: Komunikace	5. Chodník	Jedná se o zúžení přístupového chodníku ze 3,00m na 2,60m z důvodu snažší a rychlejší zimní i letní údržby povrchu.	
	10.8.2015		Nová položka	6. TIČR revize	Jedná se o "nadrevizi" revize EI, která je nutná pro kolaudaci objektů nad 200 osob.	

Změnový list č.1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Centrální šatny pro žáky ZŠ E. Beneše Písek - 2. etapa

Registrační číslo projektu:

poř. číslo změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měna jedn.	možství ve smlouvě	možství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
123.	17.7.2015	SUB468321 - 730: Ústřední vytápění Dodávka a montáž ústředního vytápění vč. stavebních pomůrců/prací	kpl	496013	325026	-170987		496 013,00	325 026,00	-170 987,00
	17.7.2015	5377	kpl	161556	153116	-8440		161 556,00	153 116,00	-8 440,00
	17.7.2015	713: Izolace tepelné	kpl	47957	59045	11088		47 957,00	59 045,00	11 088,00
126.	17.7.2015	SUB623101 - Dodávka a montáž MaR - vč. samostatný výkaz výměr	kpl	50472	54469	3997		50 472,00	54 469,00	3 997,00
R	3.8.2015	5380 Spojovací koridor včetně souvisejících prací	kpl	0	257973	257973		0,00	257 973,00	257 973,00
73.	10.8.2015	5382 SUB620904 - Světlovod	ks	4	5	1	27 796,00	111 184,00	138 980,00	27 796,00
125.	10.8.2015	5382 SUB468319 - Dodávka a montáž EPS + dilkový přenos - vč. samostatný výkaz výměr	kpl	239610	312537	72927		239 610,00	312 537,00	72 927,00
162. - 166.	10.8.2015	5382 740: Konstrukce klempířské, nátery	kpl	173539	0	-173539		173 539,00	0,00	-173 539,00
	10.8.2015	5382 783: Nátery	kpl	33037	65337	32300		33 037,00	65 337,00	32 300,00
177. - 178.	10.8.2015	5382 000: Sadové úpravy	kpl	76466	48916	-27550		76 466,00	48 916,00	-27 550,00
201. - 210.	10.8.2015	5382 005: Komunikace	kpl	194239	151173	-43066		194 239,00	151 173,00	-43 066,00
	10.8.2015	5382 TČR revize	ks	0	1	1	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:										0,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radim Liška		30.9.2015

Schválil:

Ing. Miroslav Maška		30.9.2015
Petr Albrecht		30.9.2015
Mgr. Jaroslava Šachová		30.9.2015
Schválil:	podpis:	datum: