

Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2024

„Kostel sv. Jana Nepomuckého – stavební úpravy krovu a střechy“

Objednatel :

Městys Liblín

Liblín 67, 331 41 Kralovice

IČ 00479411

jednající : starostka Ester Lipertová, DiS.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel :

Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany

IČ 29097258

jednající : jednatel Rudolf Faust

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku je specifikace finančního rozsahu, ceny prací a rozsahu prací na rok 2025.


Cena za dílo pro rok 2025 byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve výši
539.891,30 Kč DPH 21% 113.377,17 Kč **cena celkem s DPH 653.268,47 Kč**

Ostatní články zůstávají beze změny.

Součástí dodatku je položkový rozpočet dílčí části díla pro rok 2025

V Rokycanech dne : 6.10.2025

V Liblíně dne : 29.10.2025



Za Objednatele

starostka Ester Lipertová, DiS.



za Zhotovitele

jednatel Rudolf Faust

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy krovu a střechy	EČO	
		Místo	Liblín

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Liblín, liblín 67, 331 41 Kralovice	479411	
Projektant	Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.Klatovská 11,Plzeň		
Zhotovitel	Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany	29097258	CZ29097258

Měrné a účelové jednotky			
A	Základní rozp. náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	117 639,00	
2	PSV	387 652,30	
3	ZRN	505 291,30	
			4 VRN
			34 600,00
D	Celkem bez DPH	539 891,30	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
základní	21,0	539 891,30	113 377,17
Cena s DPH	Kč	653 268,47	


Tegmento s.r.o.
Vokáčova 1017
337 01 Rokycany
DIČ: CZ29097258

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého
 Objekt: Stavební úpravy krovu a střechy

Objednatel:
 Zhotovitel: Tegmento s.r.o.
 Místo: Liblín

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		HSV	Práce a dodávky HSV	117 639,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 437,50			
0	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	156,000	100,00	15 600,00
2	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	4 680,000	1,50	7 020,00
3	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	156,000	80,00	12 480,00
4	003	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	185,000	62,00	11 470,00
5	003	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m ³	16 650,000	0,75	12 487,50
6	003	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	185,000	39,00	7 215,00
8		962023490	Bourání nadzákladového zdiva	m ³	2,500	2 650,00	6 625,00
9			Zakrytí inventáře	m ²	40,000	80,00	3 200,00
10	013	975043111	Podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	40,000	565,00	22 600,00
11	013	975048111	Příplatek k podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	140,000	41,00	5 740,00
		997	Přesun sutě	11 462,40			
12	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do v= 12 m s použitím mechanizace	t	3,980	1 150,00	4 577,00
13	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,980	590,00	2 348,20
14	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,720	35,00	1 950,20
15	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,980	650,00	2 587,00
		998	Přesun hmot	1 739,10			
16	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,410	510,00	1 739,10
		PSV	Práce a dodávky PSV	387 652,30			
		740	Elektromontáže - zkoušky a revize	23 250,00			
17	741	74000	Zařízení silnoproudé vč. bleskosvodu	kpl	0,150	155 000,00	23 250,00
		762	Konstrukce tesařské	79 868,30			
18	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva	m ³	1,200	2 500,00	3 000,00
19	762	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	14,000	85,00	1 190,00
20	548	54872501/M	svorník M16-250(M20-350),hmoždinka Bulldog 75(90)	ks	14,000	185,00	2 590,00
21	762	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm ² délky do 3 m	m	18,500	360,00	6 660,00
22	762	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm ² délky do 3 m	m	16,700	506,00	8 450,20
23	762	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm ² včetně materiálu	m	18,500	998,00	18 463,00
24	762	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450cm ² včetně materiálu	m	16,700	1 925,00	32 147,50
25	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování	m ³	1,200	2 100,00	2 520,00
26	762	762342811	Demontáž laťování	m ²	53,600	41,00	2 197,60
27	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,000	2 650,00	2 650,00
		764	Konstrukce klempířské	271 650,00			
28	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	8,000	50,00	400,00
29	764	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rs 500 mm	m ²	31,000	8 350,00	258 850,00
30	764	76423240/R	Oplechování hrotnice Cu tl.0,63mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
31			Otvory pro uchycení věže	ks	4,000	2 150,00	8 600,00
32	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,200	8 500,00	1 700,00
		765	Krytina skládaná	10 184,00			
33	765	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m ²	53,600	175,00	9 380,00
34	765	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m ²	53,600	15,00	804,00
		767	Konstrukce zámečnické	2 700,00			
35			D+M pokrývačský hák	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 600,00			
		VRN3	Zařízení staveniště	34 600,00			
36	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	34 600,00	34 600,00