

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01_02A	Bourací práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.01	Polyfunkční dům		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
RG_1358	Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Kališti		Náklady na m.j.	0
Projektant	RotaGroup, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kaliště			
Dodavatel	ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Kateřina Šrámková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	282 220	Ztižené výrobní podmínky	0
PSV celkem	31 245	Oborová přírážka	0
M práce celkem	2 695	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	316 160	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	316 160	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	316 160	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : K. Šrámková		Jméno : Ing. Jaroslav Brodil Miroslav Tichý	Jméno :
Datum : 30.10.2014		Datum : 30.10.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:  ATOS spol. s r.o. HUSAROV NÁM. 149 LEDCE NAD SÁZAVOU IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081 tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %		316 160 Kč
DPH	21,0 %		66 393 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			382 553 Kč

Poznámka :

VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Ka	Rozpočet : 01_02A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Bourací práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	2 720	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	48 975	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	25 060	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	186	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	588	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	213	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	13 911	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 200	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	11 962	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	834	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 758	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	593	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 695	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	205 460	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	282 220	31 245	0	2 695	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v SO.01 Polyfunkční dům	Rozpočet: 01_02A Bourací práce			
P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	31,20	39,84	1 243,01
2	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	31,20	47,34	1 477,01
	Celkem za	1 Zemní práce				2 720,02
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,95	473,37	2 343,18
4	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,75	24,03	66,08
5	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	5,30	28,96	153,49
6	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	67,00	180,78	12 112,26
7	962032314	Bourání pilířů cihelných	m3	0,08	321,89	24,46
8	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	0,40	29,80	11,92
9	963031434	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm	m2	21,50	52,02	1 118,43
10	963031532	Bourání cihel.kleneb na MVC,ocel.nosníky tl. 15 cm	m2	13,10	53,08	695,35
11	963051110	Bourání ŽBstropů deskových tl. do 8 cm	m3	1,10	1 044,80	1 149,28
12	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	5,45	246,80	1 345,06
13	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	31,10	699,54	21 755,69
14	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	8,00	354,41	2 835,28
15	965081213	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	34,00	16,38	556,92
16	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	14,10	77,15	1 087,82
17	965082941	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	10,00	64,23	642,30
18	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	42,00	4,06	170,52
19	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	22,00	6,76	148,72
20	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,69	104,62	71,66
21	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	8,60	48,17	414,26
22	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	6,41	35,28	226,14
23	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2	4,25	31,43	133,58
24	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,80	45,22	578,82
25	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,35	68,93	1 333,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				48 975,02
Díl: 97		Prorážení otvorů				
26	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,50	234,61	351,92
27	971033651	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,90	264,86	503,23
28	971033681	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	4,30	342,81	1 474,08
29	971041600	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl 90cm	kus	19,00	423,50	8 046,50
30	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,22	899,68	197,93
31	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	7,00	56,67	396,69
32	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	64,00	49,04	3 138,56
33	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	149,90	33,92	5 084,61
34	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	152,00	19,09	2 901,68
35	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	75,00	16,14	1 210,50
36	978059541	Odsek vnitř oblí pl >1m2	m2	6,00	22,02	132,12
37	979011321	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	ks	1,00	109,90	109,90
38	979011331	Pronájem shozu	m/den	90,00	16,80	1 512,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				25 059,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,07	70,52	4,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,99
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
40	721171803	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	13,00	2,80	36,40
41	721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	19,00	7,70	146,30
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,83	1,77	3,23

Slepý rozpočet


Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_02A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				185,93
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
43	722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	32,00	18,20	582,40
44	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	5,82	1,02	5,94
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				588,34
Díl:	725	Zařizovací předměty				
45	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	kus	2,00	52,50	105,00
46	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	2,00	33,95	67,90
47	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	2,00	19,60	39,20
48	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2,12	0,21	0,45
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				212,55
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
49	762131811	Demontáž stěn z prken, desek	m2	21,00	16,67	350,07
50	762132811	Demontáž bednění stěn z prken	m2	4,50	13,28	59,76
51	762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	46,80	16,86	789,05
52	762331912	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 5 m	m	21,20	27,23	577,28
53	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	14,20	40,59	576,38
54	762331922	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	17,60	33,91	596,82
55	762331924	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, nad dl. 8 m	m	36,00	23,89	860,04
56	762331932	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	8,40	45,03	378,25
57	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	130,50	7,97	1 040,09
58	762341832	Dmtž podbíjení střech desky tvrdé	m2	44,50	12,39	551,36
59	762341832	Dmtž podbíjení stěn desky tvrdé	m2	43,50	10,26	446,31
60	762341832	Dmtž podlah desky tvrdé	m2	50,00	15,75	787,50
61	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	354,00	4,43	1 568,22
62	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	23,40	12,39	289,93
63	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	69,10	17,26	1 192,67
64	762711820	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	82,00	10,27	842,14
65	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	69,10	7,08	489,23
66	762822830	Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 450 cm2	m	82,00	13,81	1 132,42
67	762841811	Demontáž podbíjení stropů	m2	69,10	9,38	648,16
68	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	131,76	5,58	735,20
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				13 910,85
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
69	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	31,90	11,13	355,05
70	764351840	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	47,00	6,67	313,49
71	764362811	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	4,00	60,20	240,80
72	764391821	Dmtž. oplech. střeš. oken, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	9,00	7,00	63,00
73	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	13,00	8,90	115,70
74	764454803	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	12,00	7,79	93,48
75	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	11,82	1,56	18,43
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 199,95
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
76	765332810	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do sutí	m2	32,00	28,32	906,24
77	765391921	Přeložení, drážkové, jednoduché, na sucho	m2	319,00	32,76	10 450,44
78	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	113,57	5,33	605,31
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				11 961,99
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
79	766112820	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	15,50	22,58	349,99
80	766441811	Dmtž parapet deska š -30cm dl -1m	kus	1,00	8,24	8,24
81	766441812	Dmtž parapet deska š 30cm- dl -1m	kus	1,00	9,82	9,82

SLEPÝ ROZPOČET

Projekt	01_03A	Technika prostředí staveb	JKSO	
Objekt			SKP	
Stavba		Polyfunkční dům	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
RG 1358		Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Kališti	Náklady na m.j.	0
Projektant		RotaGroup, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Kaliště		
Dodavatel		ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Kateřina Šrámková	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	73 475	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	813 066	Provoz investora	0
R	M práce celkem	16 466	Rezerva rozpočtu	18 612
N	M dodávky celkem	27 570	Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...)	0
ZRN	celkem	930 576	Zkoušky a revize	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	930 576	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	949 188	Ostatní náklady celkem	18 612
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : K. Šrámková			Jméno : Ing. Jaroslav Brodíl Miroslav Tichý	
Datum : 30.10.2014			Datum : 30.10.2014	
Podpis :			Podpis:  ATOS spol. s r.o. HRODOVÁ NÁM. 149 LEDCE NAD SÁZAVOU IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081 tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887	
			Za objednatele	
			Jméno : 	
			Datum :	
			Podpis: 	
Základ pro DPH 21,0 %			949 188 Kč	
DPH 21,0 %			199 329 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 148 517 Kč	

Poznámka :

VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.
V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S REZERVOU 2%.
URČENÍ VRN STAVBY PROVEDE DODAVATEL STAVBY.

Název :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Ka	Rozpočet : 01_03A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Technika prostředí staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	6 631	0	0	0	0
Svislé a kompletní konstrukce	13 516	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce	637	0	0	0	0
Komunikace	535	0	0	0	0
Trubní vedení	40 510	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	87	0	0	0	0
Prorážení otvorů	6 210	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	1 585	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	15 347	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	54 248	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	63 251	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	172 679	0	0	0
731 Kotelny	0	152 652	0	0	0
732 Strojovny	0	121 795	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	101 264	0	0	0
734 Armatury	0	22 687	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	43 656	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	59 920	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 565	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	27 570	16 466	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 765	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 475	813 066	27 570	16 466	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Rezerva rozpočtu		2,0	930 576	18 612
Energie stavby (elektrina, voda, plyn, ...)			0	0
Zkoušky a revize			0	0
CELKEM VRN				18 612

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_03A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,00	39,84	79,68
2	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,00	47,34	94,68
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,40	232,71	3 118,31
4	171204112	Uložení sypaniny do nasypu	m3	10,45	6,37	66,57
5	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	4,20	65,80	276,36
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,45	286,65	2 995,49
	Celkem za	1 Zemní práce				6 631,09
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	314246004	Napojení kouřovodu 90° komína DN 18 cm	kus	2,00	3 200,00	6 400,00
8	346253211	Zapletování rýh dřevocementovými deskami s použitím maltové směsi	m2	15,10	471,28	7 116,33
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 516,33
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	452311121	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10	m3	0,25	1 650,60	412,65
10	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	1,00	224,01	224,01
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				636,66
Díl: 5		Komunikace				
11	564201400	Podklad komunikací štěrkopísku 20cm	m2	2,00	69,60	139,20
12	565121121	Podklad kamen. obal.asfaltem tř. 2 do 3 m, tl.4 cm	m2	2,00	103,80	207,60
13	579300016	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	2,00	93,90	187,80
	Celkem za	5 Komunikace				534,60
Díl: 8		Trubní vedení				
14	723150369	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6	m	20,00	406,00	8 120,00
15	871171121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	8,40	9,10	76,44
16	877265271	MTŽ tvar lapač DN110	kus	5,00	84,70	423,50
17	894211111	Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 200 vč. dodání skruží	kus	1,00	12 600,00	12 600,00
18	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	95,20	95,20
19	8 00001	Oprava stáv. odvodňovacího žlabu vč. napojení na dešťovou kanalizaci	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
20	28613523	Trubka PEHD SDR 11 40x3,7 mm voda - návin	m	8,91	63,00	561,33
21	55162490.B	Lapač střešních splavenin DN 110, kul. kloub	kus	5,00	1 528,80	7 644,00
22	55243072.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315	kus	1,00	2 590,00	2 590,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				40 510,47
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,15	473,37	71,01
24	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,02	789,67	15,79
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				86,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				
25	971031400	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl 60cm	kus	1,00	61,60	61,60
26	971033261	Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	2,00	61,66	123,32
27	971033341	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	4,00	27,97	111,88
28	971033361	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,00	84,20	168,40
29	971033381	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	2,00	169,42	338,84
30	971041300	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl 45cm	kus	1,00	175,00	175,00
31	971041600	Bourání otv zdi bet 0,02m2, tl 90cm	kus	5,00	423,50	2 117,50
32	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	1,00	22,10	22,10
33	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	14,00	25,11	351,54
34	974031154	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	8,40	30,98	260,23
35	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	2,60	43,68	113,57

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_03A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	974031157	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	8,50	49,04	416,84
37	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,30	49,04	112,79
38	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	30,80	59,61	1 835,99
Celkem za		97 Prorážení otvorů				6 209,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,47	70,52	1 584,70
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 584,70
Díl: 713	Izolace tepelné					
40	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1,44	10,62	15,29
41	713411111	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	2,40	60,20	144,48
42	713552131	Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	9,00	588,00	5 292,00
43	713552151	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	17,00	525,00	8 925,00
44	28375406.A	Deska XPS 1250x600x80 mm	m2	1,52	177,86	270,35
45	631405300	Deska izolační minerální měkká tl. 50 mm	m2	2,64	154,00	406,56
46	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	150,54	1,95	293,55
Celkem za		713 Izolace tepelné				15 347,23
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
47	721152216	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé DN 75	kus	4,00	301,00	1 204,00
48	721152218	Čisticí kus, potrubí odpadní svislé DN 110	kus	3,00	456,40	1 369,20
49	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,90	185,50	723,45
50	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,10	203,00	1 441,30
51	721176104	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	5,10	249,20	1 270,92
52	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,30	306,60	1 624,98
53	721176114	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	20,70	249,20	5 158,44
54	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	12,40	322,00	3 992,80
55	721176116	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	0,30	422,00	126,60
56	721176124	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 75 x 1,9 mm	m	3,20	196,00	627,20
57	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 110 x 3,2 mm	m	40,95	196,00	8 026,20
58	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	22,50	224,70	5 055,75
59	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	2,35	291,90	685,97
60	721176242	Potrubí KG dešťové (svislé) v zemi DN 110 x 3,2 mm	m	7,20	261,80	1 884,96
61	721211501	Vpusť podlahová prádelní d 75 mm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
62	721226312	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	13,00	105,00	1 365,00
63	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN 50/70/100	kus	4,00	749,00	2 996,00
64	721273152	Hlavice ventilační PP DN 75	kus	3,00	628,60	1 885,80
65	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	131,00	91,70	12 012,70
66	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	2,35	14,70	34,55
67	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	4,50	93,10	418,95
68	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	533,05	1,77	943,49
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				54 248,25
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
69	722172310	Potrubí z PPR, studená, D 16/2,3 mm	m	39,40	152,60	6 012,44
70	722172311	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	33,80	151,20	5 110,56
71	722172313	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,5 mm	m	31,50	219,10	6 901,65
72	722172314	Potrubí z PPR, studená, D 40/5,6 mm	m	7,65	268,10	2 050,97
73	722172330	Potrubí z PPR, teplá, D 16/2,7 mm	m	25,20	152,60	3 845,52
74	722172331	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm	m	22,90	151,20	3 462,48
75	722172333	Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm	m	18,90	219,10	4 140,99
76	722181211	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22	m	73,80	26,60	1 963,08

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v SO.01 Polyfunkční dům	Rozpočet: 01_03A Technika prostředí staveb			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelny				
123	731251131	Mtž kot el nást přím 4-18kW	kus	4,00	1 750,00	7 000,00
124	731 0003	Zkouška topna kotlu vč. seřízení otopné soustavy	kus	4,00	1 050,00	4 200,00
125	731 20-001	D+M krbové vložky 550/500	kus	2,00	40 000,00	80 000,00
126	484177602	Kotel elektro 4 kW	kus	2,00	14 320,00	28 640,00
127	48417761	Kotel elektro 6 kW	kus	2,00	14 320,00	28 640,00
128	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1 484,80	2,81	4 172,29
	Celkem za	731 Kotelny				152 652,29
Díl:	732	Strojovny				
129	732339101	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	2,00	114,80	229,60
130	732339101	Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l	soubor	4,00	114,80	459,20
131	732 0001	Montáž čerpadlové skupiny	soubor	2,00	420,00	840,00
132	732 0002	Solární systém (bez zásobníku TV, rozvodů) vč. zapojení a odzkoušení Pro jeden soubor: 2x sluneční kolektor Sada pro uchycení a připojení 2 kolektorů 1x odvzdušňovací ventil 1x separátor vzduchu 1x solární regulátor 1x čerpadlová skupina 1x expanzní nádoba Nemrznoucí kapalina	soubor	2,00	57 500,00	115 000,00
133	48466100	Expanzní nádoba 8/3	kus	4,00	840,00	3 360,00
134	998732202	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1 198,89	1,59	1 906,23
	Celkem za	732 Strojovny				121 795,03
Díl:	733	Rozvod potrubí				
135	733164101	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm spojované lisováním	m	20,20	102,20	2 064,44
136	733164101	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	22,30	102,20	2 279,06
137	733164103	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	129,40	128,10	16 576,14
138	733164103	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním, bez závěsů a objímek	m	36,40	128,10	4 662,84
139	733164104	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním	m	47,00	133,70	6 283,90
140	733164104	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek	m	26,00	133,70	3 476,20
141	733164105	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním	m	15,70	144,20	2 263,94
142	733164105	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek	m	5,10	144,20	735,42
143	733291101	Zkouška těsností potrubí Cu -D 35	m	303,00	9,80	2 969,40
144	733 0001	Izolace potrubí PE tl-25 DN-42	m	20,80	102,20	2 125,76
145	733 0002	Izolace potrubí PE tl-25 DN-22	m	281,30	78,40	22 053,92
146	12731109	Trubka nerez systémová 76,1 x 2,0 mm vyústění kanalizace nad střechu	m	2,25	1 008,00	2 268,00
147	19631310	Trubka měděná systémová 12 x 1,0 mm	m	43,80	56,70	2 483,46
148	19631312	Trubka měděná systémová 18 x 1,0 mm	m	170,80	93,10	15 901,48
149	19631313	Trubka měděná systémová 22 x 1,0 mm	m	75,12	116,90	8 781,53
150	19631314	Trubka měděná systémová 28 x 1,5 mm	m	21,38	128,80	2 753,74
151	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	976,79	3,67	3 584,83

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_03A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Technika prostředí staveb

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				101 264,06
Díl:	734	Armatury				
152	734111411	Ventily uzavírací, DN 15	soubor	7,00	126,70	886,90
153	734111412	Ventily uzavírací, DN 25	soubor	6,00	268,10	1 608,60
154	734111412	Ventily uzavírací, DN 20	soubor	3,00	184,80	554,40
155	734121611	Ventily zpětné, DN 15	soubor	1,00	118,30	118,30
156	734121612	Ventily zpětné, DN 25	soubor	2,00	201,60	403,20
157	734121612	Ventily zpětné, DN 20	soubor	1,00	156,10	156,10
158	734163421	Filtr PN16 -300°C DN15	soubor	1,00	186,90	186,90
159	734163422	Filtr PN16 -300°C DN20	soubor	1,00	251,30	251,30
160	734163423	Filtr PN16 -300°C DN25	soubor	2,00	368,90	737,80
161	734209104	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/4	kus	1,00	14,00	14,00
162	734209105	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1	kus	2,00	16,10	32,20
163	734222616	Ventily s hlavici termostatickou přímé, G 3/4	kus	21,00	479,50	10 069,50
164	734251123	Ventily pojistné pružinové G 1/2	kus	1,00	1 289,40	1 289,40
165	734251124	Ventily pojistné pružinové G 3/4	kus	1,00	1 473,50	1 473,50
166	734251125	Ventily pojistné pružinové G 1	kus	2,00	1 683,50	3 367,00
167	38841250	Tlakový standardní celonerezový	kus	3,00	490,00	1 470,00
168	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	226,19	0,30	67,86
	Celkem za	734 Armatury				22 686,96
Díl:	735	Otopná tělesa				
169	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles deskových 20-22	kus	11,00	123,20	1 355,20
170	735159111	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	11,00	191,10	2 102,10
171	735164521	Mtž trubkových těles na stěny-1340	kus	10,00	131,60	1 316,00
172	484516702	Těleso otopné trubkové 764x450	kus	4,00	1 304,00	5 216,00
173	484516703	Těleso otopné trubkové 1204x600	kus	3,00	1 816,00	5 448,00
174	484516704	Těleso otopné trubkové 764x750	kus	1,00	1 408,00	1 408,00
175	484516705	Těleso otopné trubkové 764x600	kus	2,00	1 352,00	2 704,00
176	484574473	Těleso otopné des. 20 VKM v. 500 dl. 400	kus	1,00	1 616,00	1 616,00
177	484575023	Těleso otopné des. 21 VKM v. 600 dl. 500	kus	1,00	1 856,00	1 856,00
178	484575033	Těleso otopné des. 21 VKM v. 600 dl. 600	kus	1,00	1 968,00	1 968,00
179	484575043	Těleso otopné des. 21 VKM v. 600 dl. 700	kus	2,00	2 080,00	4 160,00
180	484575053	Těleso otopné des. 21 VKM v. 600 dl. 800	kus	3,00	2 192,00	6 576,00
181	484575063	Těleso otopné des. 21 VKM v. 600 dl. 900	kus	3,00	2 304,00	6 912,00
182	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	426,37	2,39	1 019,03
	Celkem za	735 Otopná tělesa				43 656,33
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
183	766812111	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 1,2 m	m	4,75	400,00	1 900,00
184	61581620.A	Linka kuchyňská atypická 200 cm	soubor	1,00	24 160,00	24 160,00
185	61581620.B	Linka kuchyňská atypická 275 cm	soubor	1,00	33 220,00	33 220,00
186	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	592,80	1,08	640,22
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				59 920,22
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
187	767871110	Montáž podpěrné konstrukce kolektorů	kg	26,00	105,00	2 730,00
188	767995102	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	29,00	31,50	913,50
189	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	26,00	10,91	283,66
190	767 0001	Nasávací a výdechové mřížky (krb) pozinkovaný plech, D 150 mm	kus	10,00	154,00	1 540,00
191	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	54,67	1,79	97,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 565,02
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				

Slepý rozpočet


stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_03A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Technika prostředí staveb

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2	240010212	Mtž ventilátor do potrubí	kus	10,00	280,00	2 800,00
93	240070090	Stříška kruhová v celku velikost 250	kus	1,00	210,00	210,00
194	240071102	Ventil taliřový vel. 100,160,250	kus	10,00	294,00	2 940,00
195	240071352	Mtž klapka zpětná	kus	10,00	490,00	4 900,00
196	240080001	Mtž potrubí kruhové falcované z Pz do d 100	m	8,91	21,00	187,11
197	240080002	Mtž potrubí kruhové falcované z Pz do d 140	m	5,27	23,10	121,74
198	240080003	Mtž potrubí kruhové falcované z Pz do d 200	m	5,77	35,00	201,95
199	240080004	Mtž potrubí kruhové falcované z Pz do d 280	m	2,05	38,50	78,93
200	240090195	Mtž přechod osový	kus	6,00	35,00	210,00
201	241090750	Zkouška plynotěsnosti zařízení a potrubí VZT	m	22,00	63,00	1 386,00
202	24 00 0017	Dveřní mřížka 480x82 mm dodání a montáž	kus	14,00	245,00	3 430,00
203	24 00 0001	Ventilátor do kruhového potrubí s vest. doběhem výkon 24/18 W, průtok 240/180 m3/hod	kus	10,00	1 750,00	17 500,00
204	24 00 0002	Požár. talíř. ventil E90 prům.100 mm	kus	7,00	420,00	2 940,00
205	24 00 0003	Požár. talíř. ventil E90 prům.125 mm	kus	3,00	441,00	1 323,00
206	24 00 0004	Zpětná klapka pr. 100 mm	kus	7,00	140,00	980,00
207	24 00 0005	Zpětná klapka pr. 125 mm	kus	3,00	154,00	462,00
208	24 00 0006	Protidešťová stříška s obalem 250	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
209	24 00 0007	Falcované Pz potrubí průměr 100 mm	m	9,36	105,00	982,80
210	24 00 0008	Falcované Pz potrubí průměr 125 mm	m	5,50	112,00	616,00
211	24 00 0009	Falcované Pz potrubí průměr 150 mm	m	3,90	115,50	450,45
212	24 00 0010	Falcované Pz potrubí průměr 200 mm	m	2,16	133,00	287,28
213	24 00 0011	Falcované Pz potrubí průměr 250 mm	m	2,15	150,50	323,58
214	24 00 0012	Redukce osová 125/100	kus	2,00	56,00	112,00
215	24 00 0013	Redukce osová 150/100	kus	1,00	59,50	59,50
216	24 00 0014	Redukce osová 150/125	kus	1,00	63,00	63,00
217	24 00 0015	Redukce osová 200/150	kus	1,00	70,00	70,00
218	24 00 0016	Redukce osová 250/125	kus	1,00	140,00	140,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				44 035,33
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
219	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,05	83,65	255,40
220	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,11	78,75	480,88
221	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	207,62	3,31	687,21
222	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	6,11	80,00	488,51
223	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,11	3,43	20,94
224	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,11	300,00	1 831,92
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 764,87

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01_04A	Sílnoproud	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.01	Polyfunkční dům		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
RG_1358	Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Kališti		Náklady na m.j.	0
Projektant	RotaGroup, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Kaliště			
Dodavatel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Kateřina Šrámková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Provoz investora	0
R M práce celkem	165 038	Rezerva rozpočtu	7 875
N M dodávky celkem	219 710	Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...)	0
ZRN celkem	384 747		
HZS	9 000		
ZRN+HZS	393 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	401 622	Ostatní náklady celkem	7 875
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : K. Šrámková		Jméno : Ing. Jaroslav Brodíl Miroslav Tichý	Jméno :
Datum : 30.10.2014		Datum : 30.10.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 %		401 622 Kč
DPH	21,0 %		84 341 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			485 963 Kč

Poznámka :

DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACÍCH (SVÍTIDLA, ZÁSUVKY, SPÍNAČE) JSOU VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ NA BĚŽNÉ CENOVÉ ÚROVNI. FINÁLNÍ DESIGN VYBERE INVESTOR V PRŮBĚHU REALIZACE.
V ROZPOČTU JE NUTNO POČÍTAT S REZERVOU 2%.
URČENÍ VRN STAVBY PROVEDE DODAVATEL STAVBY.

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v Ka	Rozpočet :	01_04A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Silnoproud	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	219 446	144 204	9 000
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	264	1 461	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	19 373	0
CELKEM OBJEKT	0	0	219 710	165 038	9 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Rezerva rozpočtu		2,0	393 747	7 875
Energie stavby (elektřina, voda, plyn, ...)			0	0
CELKEM VRN				7 875

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_04A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	210220321	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	20,00	55,20	1 104,00
37	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	7,00	180,80	1 265,60
38	210220401	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	7,00	37,60	263,20
39	210271001	Ucpávka kab. průchodky,protipožární,D do 40 mm	kus	1,00	280,00	280,00
40	210280002	Prohlídka el rozvodů -0,5mil Kč vč. vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00	6 136,00	6 136,00
41	210280221	Měření odporů zem sítě páska -100m	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
42	210800101	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	120,00	16,00	1 920,00
43	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	820,00	16,00	13 120,00
44	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	760,00	17,60	13 376,00
45	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x1,5-2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	110,00	17,60	1 936,00
46	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00	20,00	1 200,00
47	210800118	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	180,00	20,00	3 600,00
48	210800527	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky vodiče CY 6	m	80,00	10,40	832,00
49	210800528	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky vodiče H07V-K 10 GNYE	m	90,00	10,40	936,00
50	210810006	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5-2,5 mm2 volně uložený	m	190,00	12,00	2 280,00
51	210810016	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	80,00	12,00	960,00
52	210810112	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 uložený pod omítkou	m	4,00	47,20	188,80
53	210 0002	Mtž. zvonkové tlačítko	kus	2,00	240,00	480,00
54	210 20-0001	D + M Sporáková kombinace zapuštěná	kus	2,00	400,00	800,00
55	210 20-0002	Připojení pevných elektrospotřebičů kotel, zásobník TV, ventilátory	kus	21,00	200,00	4 200,00
56	210 20-002	Komplet signalizační systém vč. frafa, prosvětlené tlačítko, modul s alarmem	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
57	341110004	Kabel silový s Cu jádrem CYKY- O 2x1,5 mm2	m	198,00	8,00	1 584,00
58	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	319,00	9,60	3 062,40
59	34111032	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	748,00	9,60	7 180,80
60	34111038	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	836,00	14,40	12 038,40
61	341110902	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	308,00	16,00	4 928,00
62	341110942	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	55,00	24,00	1 320,00
63	341110982	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 4 mm2	m	66,00	40,00	2 640,00
64	34111100	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 6 mm2	m	198,00	56,00	11 088,00
65	34111643	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 70 + 50	m	4,40	480,00	2 112,00
66	34551420	Zásuvka domovní zapuštěná 10/16A s clonkou	kus	20,00	120,00	2 400,00
67	34551620	Dvouzásuvka domovní zapuštěná 10/16A s clonkou	kus	31,00	136,00	4 216,00
68	34571063	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC prům. 20 mm	m	308,00	12,00	3 696,00
69	345715183	Krabice instal.pro mont.do dutých příček přístroj. 1901	kus	28,00	16,00	448,00
70	345715213	Krabice instal. pro mont. do dutých příček odbočná 1903 vč. víčka a svorkovnice	kus	18,00	32,00	576,00
71	34572120	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x20	m	5,50	20,00	110,00
72	35441020	Tyč jímací JD 15 s vrutem	kus	2,00	200,00	400,00
73	35441025	Tyč jímací JP 20 s vrutem	kus	1,00	240,00	240,00
74	35441415	Podpěra vedení do zdiva PV 1a-15	kus	21,00	16,00	336,00
75	35441560	Podpěra vedení na plechové střechy PV 23	kus	90,00	12,00	1 080,00
76	358111342	Zásuvka 3.fáz. nástěnná v pouzdře 400V/32A pětipólová	kus	1,00	240,00	240,00
77	210 0001	Zvonek domovní	kus	2,00	240,00	480,00
78	210 0003	Zvonkové tlačítko	kus	2,00	400,00	800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_04A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	210220321	Svorka na potrubí, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	20,00	55,20	1 104,00
37	210220372	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	7,00	180,80	1 265,60
38	210220401	Označení svodu štičky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štičky	kus	7,00	37,60	263,20
39	210271001	Ucpávka kab. průchodky, protipožární, D do 40 mm	kus	1,00	280,00	280,00
40	210280002	Prohlídka el rozvodů -0,5mil Kč vč. vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00	6 136,00	6 136,00
41	210280221	Měření odporů zem sítě páska -100m	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
42	210800101	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	120,00	16,00	1 920,00
43	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	820,00	16,00	13 120,00
44	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	760,00	17,60	13 376,00
45	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x1,5-2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	110,00	17,60	1 936,00
46	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00	20,00	1 200,00
47	210800118	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	180,00	20,00	3 600,00
48	210800527	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky vodiče CY 6	m	80,00	10,40	832,00
49	210800528	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky vodiče H07V-K 10 GNYE	m	90,00	10,40	936,00
50	210810006	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5-2,5 mm2 volně uložený	m	190,00	12,00	2 280,00
51	210810016	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	80,00	12,00	960,00
52	210810112	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 uložený pod omítkou	m	4,00	47,20	188,80
53	210 0002	Mtž. zvonkové tlačítko	kus	2,00	240,00	480,00
54	210 20-0001	D + M Sporáková kombinace zapuštěná	kus	2,00	400,00	800,00
55	210 20-0002	Připojení pevných elektrospotřebičů kotel, zásobník TV, ventilátory	kus	21,00	200,00	4 200,00
56	210 20-002	Komplet signalizační systém vč. frafa, prosvětlené tlačítko, modul s alarmem	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
57	341110004	Kabel silový s Cu jádrem CYKY- O 2x1,5 mm2	m	198,00	8,00	1 584,00
58	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	319,00	9,60	3 062,40
59	34111032	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	748,00	9,60	7 180,80
60	34111038	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	836,00	14,40	12 038,40
61	341110902	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	308,00	16,00	4 928,00
62	341110942	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	55,00	24,00	1 320,00
63	341110982	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 4 mm2	m	66,00	40,00	2 640,00
64	341111100	Kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5 x 6 mm2	m	198,00	56,00	11 088,00
65	34111643	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 70 + 50	m	4,40	480,00	2 112,00
66	34551420	Zásuvka domovní zapuštěná 10/16A s clonkou	kus	20,00	120,00	2 400,00
67	34551620	Dvouzásuvka domovní zapuštěná 10/16A s clonkou	kus	31,00	136,00	4 216,00
68	34571063	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC prům. 20 mm	m	308,00	12,00	3 696,00
69	345715183	Krabice instal.pro mont.do dutých příček přístroj. 1901	kus	28,00	16,00	448,00
70	345715213	Krabice instal. pro mont. do dutých příček odbočná 1903 vč. víčka a svorkovnice	kus	18,00	32,00	576,00
71	34572120	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x20	m	5,50	20,00	110,00
72	35441020	Tyč jímací JD 15 s vrutem	kus	2,00	200,00	400,00
73	35441025	Tyč jímací JP 20 s vrutem	kus	1,00	240,00	240,00
74	35441415	Podpěra vedení do zdiva PV 1a-15	kus	21,00	16,00	336,00
75	35441560	Podpěra vedení na plechové střešy PV 23	kus	90,00	12,00	1 080,00
76	358111342	Zásuvka 3.fáz. nástěnná v pouzdře 400V/32A pětipólová	kus	1,00	240,00	240,00
77	210 0001	Zvonek domovní	kus	2,00	240,00	480,00
78	210 0003	Zvonkové tlačítko	kus	2,00	400,00	800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_04A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	210 50-020	Zářivkové svítidlo přisazené 2x58W, IP40 (A) s opalovým krytem	kus	4,00	1 210,00	4 840,00
80	210 50-021	Zářivkové svítidlo přisazené 2x58W, IP40 (A) s vestavěným nouz. modulem 1. hod, s opál. krytem	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
81	210 50-022	Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W, IP40 (B) s čirým krytem	kus	12,00	1 000,00	12 000,00
82	210 50-023	Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W, IP40 (B) s vestavěným nouz. modulem 1.hod., s čirým krytem	kus	8,00	1 700,00	13 600,00
83	210 50-024	Zářivkové svítidlo přisazené 2x58W, IP40 (C) s čirým krytem	kus	2,00	1 210,00	2 420,00
84	210 50-025	Zářivkové svítidlo přisazené 2x58W, IP40 (C) s vestavěným nouz. modulem 1.hod., s čirým krytem	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
85	210 50-026	Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W, IP65 (D)	kus	1,00	700,00	700,00
86	210 50-027	Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W, IP65 (D) s vestavěným nouz. modulem 1.hod	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
87	210 50-028	Žárovk. svítidlo nást.s ochr.sklem a košem 1x100W s vest. spínačem pohybu, IP min. 43 (E)	kus	1,00	610,00	610,00
88	210 50-029	Žárovkové svítidlo stropní 1x60W, IP40 (F) s PMMA krytem	kus	16,00	350,00	5 600,00
89	210 50-030	Žárovk.svítidlo nástěn. s ochr.sklem a košem 1x60W (G)	kus	2,00	500,00	1 000,00
90	210 50-035	Nouzové svítidlo nástěnné 1x11W s piktogramem a dobou aut. chodu min. 1.hod, provedení SE (J)	kus	7,00	600,00	4 200,00
91	210 51-003	Rozvaděč RE dodání, sestavení a osazení	kus	1,00	21 400,00	21 400,00
		Oceloplechová skříň zapuštěná s dvířky 1300/1500/300mm, IP43, po otevření IP20 - 1ks				
		Přístrojový rošt - 1ks				
		Jistič 20/B/3, 3x 20A - 2ks				
		Jistič 25/B/3, 3x25A - 2ks				
		Jistič 32/B/3, 3x32A - 1ks				
		Jistič 2/B/1, 1x2A - 5ks				
		Plech krycí 900/900 - 1ks				
		Připojnice N. PE - 2ks				
		Výstr. tabulka na rozvaděč - 1ks				
92	210 51-004	Rozvaděč RH dodání, sestavení a osazení	kus	1,00	48 500,00	48 500,00
		Skříň oceloplechová zapuštěná s dvířky 600/1500/180mm, IP30, po otevření IP20 - 1ks				
		Přístrojový rošt - 1ks				
		Jistič 2/B/1, 1x2A - 3ks				
		Jistič 6/B/1, 1x6A - 2ks				
		Jistič 16/B/1, 1x16A - 4ks				
		Jistič 10/B/3, 3x10A - 1ks				
		Jistič 16/B/3, 3x16A - 3ks				
		Jistič 20/B/3, 3x20A - 1ks				
		Jistič kombinovaný s proudovým chráničem 10/B/1N, 1x10A/0,03A - 1ks				
		Jistič kombinovaný s proudovým chráničem 16/B/1N, 1x16A/0,03A - 1ks				
		Kombinovaná ochrana SPD 1+2 (třídy B) 4-pól. (ventil) - 5 ks				
		Kombinovaná ochrana SPD 1+2 (třídy B) 2-pól. (ventil) - 4ks				
		Stykač 1-pól. do 25A - 3ks				
		Připojnice N, PE - 6ks				
		Výstr. tabulka na rozvaděč - 1ks				
93	210 51-005	Rozvaděč RP dodání, sestavení a osazení	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		Skříň zapuštěná s dvířky, 4-řadová, 48 modulů o rozm. 305/650/120mm, IP30 - 1ks				
		Spínač 32/3, 3x32A - 1ks				
		Přepětíová ochrana SPD2 (třídy "C"), 4-pól - 1ks				

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_04A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jistič 6/B/1, 1x6A - 4ks Jistič 10/B/1, 1x10A - 2ks Jistič 16/B/1, 1x16A - 5ks Proudový chránič 25-4p 0,03A - 4.pól. - 1ks Svorkovnice N, PE, EP - 3ks Výsr. tabulka na rozvaděč - 1ks				
94	210 51-006	Rozvaděč RR dodání, sestavení a osazení Skříň zapuštěná s dvířky, 4-řadová, 48 modulů o rozm. 305/650/120mm, IP30 - 1ks Spínač 32/3, 3x32A - 1ks Přepětová ochrana SPD2 (třídy "C"), 4-pól - 1ks Jistič 6/B/1, 1x6A - 2ks Jistič 10/B/1, 1x10A - 3ks Jistič 16/B/1, 1x16A - 5ks Proudový chránič 25-4p 0,03A - 4.pól. - 1ks Svorkovnice N, PE, EP - 3ks Výsr. tabulka na rozvaděč - 1ks	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
95	210 51-007	Rozvaděč RK1 dodání, sestavení a osazení Skříň zapuštěná s dvířky, 4-řadová, 48 modulů o rozm. 305/650/120mm, IP30 - 1ks Spínač 32/3, 3x32A - 1ks Přepětová ochrana SPD2 (třídy "C"), 4-pól - 1ks Jistič 6/B/1, 1x6A - 3ks Jistič 10/B/1, 1x10A - 2ks Jistič 16/B/1, 1x16A - 5ks Jistič 16/B/3, 3x16A - 1ks Proudový chránič 25-4p 0,03A - 4.pól. - 1ks Zvukový transformátor 230/6,8,12V - 1ks Svorkovnice N, PE, EP - 3ks Výsr. tabulka na rozvaděč - 1ks	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
96	210 51-008	Rozvaděč RK2 dodání, sestavení a osazení Skříň zapuštěná s dvířky, 4-řadová, 48 modulů o rozm. 305/650/120mm, IP30 - 1ks Spínač 32/3, 3x32A - 1ks Přepětová ochrana SPD2 (třídy "C"), 4-pól - 1ks Jistič 6/B/1, 1x6A - 3ks Jistič 10/B/1, 1x10A - 2ks Jistič 16/B/1, 1x16A - 6ks Jistič 16/B/3, 3x16A - 1ks Proudový chránič 25-4p 0,03A - 4.pól. - 1ks Zvukový transformátor 230/6,8,12V - 1ks Svorkovnice N, PE, EP - 3ks Výsr. tabulka na rozvaděč - 1ks	kus	1,00	8 400,00	8 400,00
97	210 0036	Demontáž el. instalace ve všech prostorách ve kterých je řešena el. instalace nová	nh	40,00	175,00	7 000,00
98	210 0037	Vstupní revize elektro	nh	5,00	400,00	2 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				372 649,60
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
99	210040511	Ukončení vodičů SYKY 1x2x0,5	kus	4,00	35,20	140,80
100	210040511	Ukončení vodičů 4x70	kus	2,00	48,00	96,00
101	220280024	Mtž kabel SYKY 1x2x0,5 volně uložený	m	30,00	40,80	1 224,00
102	34121065	Kabel s Cu jádrem SYKY 1 x 2 x 0,5 mm	m	33,00	8,00	264,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 724,80
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				

Slepý rozpočet

Stavba :	RG_1358 Stavební úpravy na polyfunkčním zařízení v	Rozpočet: 01_04A
Objekt :	SO.01 Polyfunkční dům	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	460200153	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	37,00	45,60	1 687,20
104	460560153	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	37,00	26,40	976,80
105	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	13,00	13,20	171,60
106	460680485	Kapsa zeď cihla el zař 0,25m2-	m3	0,80	1 554,00	1 243,20
107	460680582	Rýha hl -3cm š -5cm zeď cihla	m	320,00	29,40	9 408,00
108	460680583	Rýha hl -3cm š -7cm zeď cihla	m	120,00	31,20	3 744,00
109	460680584	Rýha hl -3cm š -10cm zeď cihla	m	50,00	34,20	1 710,00
110	460680604	Rýha hl -7cm š -10cm zeď cihla	m	10,00	43,20	432,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				19 372,80