



DŘEVĚNÁ LÁVKA

M1:50

PŮDORYS



ŘEZ B-B



4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)

4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)

4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)

4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)

4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)


4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)

4x PILOTA ø400 mm VETKNOUT MIN. 3,0 m
POD DNO ŘEKY A ZÁROVEŇ MIN. 2 m DO
ŠTĚRKOVÉ VRSTVY NEBO 0,5 m SKALNÍHO
POVRCHU – (VIZ. POZNÁMKA)


DETAIL "2" – UCHYCENÍ ZÁBRADLÍ – 12 KS

M1:10


POHLED



ŘEZ A-A




ŘEZ A-A




DETAIL "1" – ULOŽENÍ NOSNÍKŮ – 8 KS

M1:10

POHLED




ŘEZ A-A




DETAIL "X" – L-PLECH – 8KS


M1:5



PŮDORYS



REZ A-A



PLECH BUDE POZINKOVANÝ

MATERIÁL:

KONSTRUKČNÍ OCEL ČSN EN 10025

S235 - pozink

STÝČNÍKOVÉ PLECHY

ROSTLÉ DŘEVO ČSN EN 338

C50 - modřín

DIAGONÁLY, SLOUPKY, ZÁKLUP, MADLO

D50 - dub

DUBOVÝ PRÁH

PILOTY

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC4, XD2, XF4 (CZ, F.1)-CI 0,4-Dmax 16-S3

Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2019
Nárost pevnosti betonu střední
Díloer určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 60 mm
Krytí vnější Cnom 60 mm
Maximální průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8

VENKOVNÍ KONSTRUKCE

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C30/37-XC4, XD2, XF4 (CZ, F.1)-CI 0,4-Dmax 16-S3

Životnost S4 50let
Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2019
Nárost pevnosti betonu střední
Díloer určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 40 mm
Krytí vnější Cnom 40 mm
Maximální průsak 35 mm podle ČSN EN 12390-8

OCEL B 500B

LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO ČSN EN 1194

C50 homogenní - modřín

BSH - nosníky

SPOJOVACÍ PRVKY

8.8

SVORNÍKY, KOLÍKY, ČEPY

Poznámky:

- Při provádění je potřeba posutpovat podle nejnovější revize výkresů.
- Před prováděním je potřeba porovnat výkresy stavebně konstrukční a architektonicko–stavební části a na případné rozpory upozornit hlavního inženýra projektu a statika
- úpravy konstrukce a změny detailů konzultovat se statikem a HIP
- Na železobetonové konstrukce je nutné v rámci dodavatelské dokumentace zpracovat podrobné výkresy výztuže.
- Za návrh a provedení dílenské dokumentace zodpovídá dodavatel. Dílenská dokumentace bude předložena k odsouhlasení zpracovateli dokumentace pro provedení stavby. Bez předložení dílenské dokumentace ke kontrole, nezodpovídá zpracovatel dokumentace pro provedení stavby za skutečné provedení stavby.
- Madlo zábradlí bude zkosené v min. spádu 3%.
- Nosníky budou uložené na dubovém prahu, který bude opatřena odtokovými kanálky. Kanálky nesmí být umístěny pod nosníkem. Dubový práh je kotven k ŽB konstrukci přes chem. kotvy M16 (8.8) á 500 mm. Nosníky budou zajištěny pozinkovaným svařeným plechem (detail "X").
- Předpokládaná životnost konstrukce 20 let. Po 10 letech je nutné konstrukci nechat zkontrolovat diagnostikem, který určí další postup.
- Základovou spáru musí převzít geolog, který potvrdí uvažované základové poměry.
- Z důvodu markantních přítoků spodní proudící vody je počítáno ve výpočtu s použitím ocelové výpažnice. Piloty budou zaraženy min. 2 m do štěrkové vrstvy G5GC nebo 0,5 m do předpokládaného zvětralého skalního povrchu (R6).
- Technologické postupy provádění budou řešeny dodavatelskou dokumentací. Za návrh a provedení zodpovídá dodavatel.

01	15/04/2025	REVIZE01 - ÚPRAVA VÝŠKOVÝCH KÓT	
00	28/03/2025	odevzdání	Bc. Martin Doležal
ZMĚNA Č.	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL
LIBEZNICE – LAVKA.DSP			
Místo stavby:		parc. č. 942,948/2,955/11 k. ú. Líbeznice	pare:
Investor:		Obec Líbeznice se sídlem: Mělnická 43, 250 65	
Stupeň PD:		dokumentace pro provádění stavby	
Autor:		Bc. Martin Doležal	
Zodpovědný projektant:		Ing. Martin Šponar, ČKAIT 0011907	
Datum:		Duben 2025	
Segment II v okružním parku Zelený pás Líbeznice		část: D.3.4	měřítok: 1:50
DŘEVĚNÁ LÁVKA		č. výkresu: 01S_01-01	formát: 6 x A4
kontakt: Komani Property s.r.o., Sezemínská 2030/5, 150 04 Praha 5 ING. MARTIN ŠPONAR, TEL. 777 551 927, sponar@komani.cz			