

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

„Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě“

V zastoupení zadavatele Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se sídlem Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 03:

DOTAZ Č. 01:

Transformátor v PS671_01_TZ i na schématu PS671_10_PSCH má výkon 1100 KVA, což odpovídá proudu usměrňovače 1500 A. V zadání je však požadován proud 1800 A. Je opravdu požadován proud usměrňovače 1800 A ?

ODPOVĚĎ Č. 01:

Proud usměrňovače má odpovídat transformátoru včetně třídy přetížení, 1500A tř V.

DOTAZ Č. 02:

Napáječe mají v PS671_01_TZ uvedeno 6 kabelových odpojovačů, ale dle schématu PS671_10_PSCH jsou potřeba pouze 2x 2.

ODPOVĚĎ 02:

Rezerva pro úseky, kde by kabelů bylo více.

DOTAZ Č. 03:

Napáječe mají v PS671_01_TZ uveden rychlovypínač 1500 A, ale na schématu PS671_10_PSCH je uveden proud rychlovypínače 2000 A. Co je tedy platné?

ODPOVĚĎ Č. 03:

Pro rychlovypínače je platných 1500A.

DOTAZ Č. 04:

V dokumentaci je požadováno do skříně DMX umístit da transformátory 16 kVA, sadu baterií 24 V DC, nabíječ baterií, stykače přívodů 230 V AC, jištěné vývody 230 V AC a 24 V DC, řídicí systém měnirny se zemní ochranou, ústřednu EPS. Umístit toto vše do jedné skříně je nejen nepraktické, ale i nevhodné – skříň je na všechny tyto obvody rozměrově poddimenzovaná.

ODPOVĚĎ Č. 04:

Zhotovitel má možnost navrhnout technické řešení rozmístění jednotlivých komponent, které bude lépe vyhovovat jeho technologii, při zachování technických parametrů a splnění příslušných předpisů a norem.

20. 9. 2023

Kristýna Ratkovská

za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.