

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela sv. Jiří ve Strachotících“

mezi

1. 1. Zhotovitelem: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel

IČ: 41609620

DIC: CZ41609620

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS Brno

bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 345644-741/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553

b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550

(dále jen „zhotovitel“)

1. 2. Objednatel: Římskokatolická farnost Strachotice

Sídlo: Slup 43, 671 28

Zastoupen: Mgr. Pavel Sobotka, administrátor

IČ: 49440527

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Sobotka

b) technických Bc. Pavel Vlk

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací II. etapy realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3. 1. se doplňuje takto:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. 21%DPH
Realizace v roce 2017 (II. etapa)	250.094,- Kč	52.520,- Kč	302.614,- Kč

2. Čl. 4 Doba plnění, bod 4. 2. se mění takto:

Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30. 9. 2017

3. Ostatní články SOD ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. S ohledem na to, že se v tomto dodatku jedná pouze o etapizaci akce, nepodléhá schvalovacímu řízení Biskupství brněnským a účinnost vzniká podpisem obou stran.

Příloha: Položkový rozpočet - II. etapa

Ve Znojmě dne 22.2.2017


.....
za objednatele

**Římskokatolická farnost
STRACHOTICE
PSČ 671 29**

POZEMNÍ STAVBY
s.p. s r.o.
602 02 Znojmo
IČO: 252 20 123
DIČ: CZ025220123


.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 0365 Kostel sv. Jiří ve Strachotících - oprava fasády - dodatek č.2 - II.etapa

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 41609620
DIČ: CZ41609620

Objednatel: Římskokatolická farnost Strachotice

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	232 051,48
PSV	18 042,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	250 093,76 CZK
Základní DPH	21 %	52 520,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,24 CZK

Cena celkem: 302 614,00 CZK

POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo
IČO: 41609620
DIČ: CZ41609620

Za zhotovitele

Za objednatele

Římskokatolická farnost
STRACHOTICE
PSČ 671 29

V _____

dne 15.2.2017 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	20 640,00	0,24336
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	161 663,40	8,21996
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	34 936,00	8,05116
97	Prorážení otvorů	HSV	4 516,20	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	10 295,88	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	0,00	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	2 441,01	0,02794
765	Krytiny tvrdé	PSV	0,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	10 500,00	0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	0,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	4 096,77	0,01110
787	Zasklívání	PSV	1 004,50	0,02352
Celkem:			250 093,76	16,57704

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 640,00
1	380 94-1113.RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdívu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka,cih.zdívo	m	24,00	860,00	20 640,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				161 663,40
2	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	348,80	25,00	8 720,00
3	602 01-6121.RT5	Omitka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	14,00	243,00	3 402,00
4	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	276,80	25,00	6 920,00
5	612 43-3322.RT8	Omitka WTA, vysoké zasolení, tl.25 mm, postřik, podhoz 15 mm, jádro 10 mm; Profi	m2	72,00	387,00	27 864,00
6	622 42-2222.R00	Oprava vněj. omítek II,do 20%, štuk na 100% plochy	m2	246,50	166,00	40 919,00
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek VI,do 10%, štuk na 100% plochy	m2	30,30	328,00	9 938,40
8	622 42-1131.R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	0,00	229,00	0,00
9	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	348,80	153,00	53 366,40
10	622 42-R00.	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	28,80	102,00	2 937,60
11	602 01-6174.RT1	Štuk na stěnách PROFI MK2, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, WTA a štit	m2	72,00	105,50	7 596,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				34 936,00
12	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m	m2	397,00	38,00	15 086,00
13	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	794,00	10,00	7 940,00
14	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 30 m	m2	397,00	30,00	11 910,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 516,20
15	978 01-5231.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	246,50	7,00	1 725,50
16	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	2,00	37,00	74,00
17	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	30,30	9,00	272,70
18	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného	m2	0,00	33,00	0,00
19	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,60	205,00	533,00
20	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60	219,00	569,40
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,00	13,00	338,00
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,60	174,00	452,40
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,40	19,00	197,60
24	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	2,60	136,00	353,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 295,88
25	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,66	618,00	10 295,88
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
26	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	0,00	119,01	0,00
27	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	0,00	14,00	0,00
28	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,00	946,86	0,00
29	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00	1 038,00	0,00
30	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	0,00	32,70	0,00
31	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	0,00	41,00	0,00
32	762 33-2110.RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	0,00	207,50	0,00
33	762 33-2120.RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	0,00	323,00	0,00
34	783 78-0010.RAC	Impregnace tesařských konstrukcí, dvojnásobná Bochemitem QB	m2	0,00	45,40	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 441,01
35	764 91-8331.R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 250	m	0,00	175,00	0,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	0,00	32,00	0,00
37	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03	1 177,00	35,31
38	764 55-R00.	Odpadní trouby z popl.plechu, kruhové, D 75mm	m	0,00	334,00	0,00
39	764 91-R00.	Žlaby z popl.plechu podokapní půlhrůh., rš 250mm	m	0,00	314,00	0,00
40	764 91-R01.	Kotlík z popl.plechu kónický pro trouby D do 100mm	kus	0,00	221,00	0,00
41	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	8,10	297,00	2 405,70
42	764 53-0450.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	0,00	598,00	0,00
43	764 53-0460.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 800 mm	m	0,00	730,00	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00
44	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	0,00	52,00	0,00
45	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	0,00	59,00	0,00
46	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití	m	0,00	17,00	0,00
47	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho, režné tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek	m2	0,00	449,00	0,00
48	765 31-1534.RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	0,00	401,00	0,00
49	765 61-1251.R00	Pokrytí požárních zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m	0,00	373,00	0,00
50	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,00	774,00	0,00
51	765 61-12R.00	Pokrytí řims zdí do 60 sm krytinou bobrovkou	m	0,00	369,00	0,00
52	632 45-0022.RA0	Vyrovňovací potěr tl. 30mm	m2	0,00	159,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
53	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	0,00	131,00	0,00
54	611-11510R	Dřevěná žaluzie průčelí, atyp,dub,lazura,vybourání,výroba, mtž	kus	0,00	7 600,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 500,00
55	767 89-R00	Oprava kovanného kříže	ks	0,00	3 300,00	0,00
56	767 89-R00	Oprava kovann. vchodových dveří	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				0,00
57	78200001	Oprava kamenných prvků průčelí - voluta očištění, zpěvnění, doplnění	m	0,00	1 180,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				4 096,77
58	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, kovové rámy oken	m2	0,00	96,00	0,00
59	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín, email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	2,00	93,00	186,00
60	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel, dřevěná okna	m2	19,17	174,00	3 335,58
61	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel, dveře boční vchod	m2	2,31	249,00	575,19
62	783 22-0010.RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, kříž	m2	0,00	135,00	0,00
Díl: 787		Zasklívání				1 004,50
63	787 95-0010.RAA	Přetmelení zasklení oken a dveří, s odstraněním tmelu a napuštěním drážky	m2	24,50	41,00	1 004,50
64	787 60-0801.R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	0,00	63,00	0,00
65	787 63-1240.R00	Zaskl.oken vývės.,tmel,sklem vzor.bez dr.vlož. 4-6, štít, předsíň	m2	0,00	655,00	0,00