

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 10. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště fary, Mikulášské nám. 62/13, Znojmo“

mezi

Zhotovitelem: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS Brno
bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 345644-741/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553
b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Sídlo: Mikulášské nám. 62/13, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Jindřich Bartoš, farář
IČ: 49440446
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Mons. Jindřich Bartoš
b) technických Bc. Pavel Vlk
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3. 1. se upřesňuje takto:

V roce 2017 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 515.003,- Kč vč. 21% DPH (viz položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Čl. 4 Doba plnění, bod 4. 2. se mění takto:

Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30. 9. 2017

3. Ostatní články SOD ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet - II. etapa

Ve Znojmě dne 22. 2. 2017

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO
za objednatele

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava střechy fary. Mikulášské nám.62/13, Znojmo II. etapa

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: 41609620
DIČ: CZ41609620

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
66902 Znojmo

IČO: 49440446
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	45 690,78
PSV	379 931,03
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	425 621,81 CZK
Základní DPH	21 %	89 381,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,19 CZK

Cena celkem: 515 003,00 CZK

POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO

Za objednatele

V _____

dne 16.2.2017 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 718,88	1,97983
62	Upravy povrchů vnější	HSV	7 734,00	0,69228
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	5 805,00	0,53280
97	Prorážení otvorů	HSV	26 309,40	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 123,50	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	57 534,64	2,51648
764	Konstrukce klempířské	PSV	45 117,59	0,44700
765	Krytiny tvrdé	PSV	270 378,80	27,40475
783	Nátěry	PSV	6 900,00	0,02553
Celkem:			425 621,81	33,59867

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 718,88		1,97983		0,00000
1	314 23-1116.R00	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku	m3	1,00	3 906,00	3 906,00	1,81803	1,81803	0,00000	0,00000
2	316 38-1115.R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	0,72	1 129,00	812,88	0,22472	0,16180	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				7 734,00		0,69228		0,00000
3	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	12,00	473,00	5 676,00	0,05723	0,68676	0,00000	0,00000
4	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	12,00	171,50	2 058,00	0,00046	0,00552	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 805,00		0,53280		0,00000
5	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, pro opravu komínů	m2	90,00	64,50	5 805,00	0,00592	0,53280	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				26 309,40		0,00000		2,30200
6	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	12,00	35,70	428,40	0,00000	0,00000	0,05900	0,70800
7	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,00	543,00	543,00	0,00000	0,00000	1,59400	1,59400
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,90	197,00	6 087,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,90	168,00	5 191,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	154,50	18,00	2 781,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,90	137,00	4 233,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	309,00	12,00	3 708,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	30,90	108,00	3 337,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 123,50		0,00000		0,00000
14	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,21	350,00	1 123,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				57 534,64		2,51648		2,53400
15	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	362,00	14,70	5 321,40	0,00000	0,00000	0,00700	2,53400
16	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	362,00	122,00	44 164,00	0,00660	2,38920	0,00000	0,00000
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,40	1 002,00	5 410,80	0,02357	0,12728	0,00000	0,00000
18	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,52	1 047,00	2 638,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				45 117,59		0,44700		0,52578
19	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	85,00	20,00	1 700,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,05865

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	764 35-1841.R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	84,50	25,00	2 112,50	0,00000	0,00000	0,00347	0,29322
21	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	3,00	40,00	120,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,06024
22	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	7,50	22,00	165,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,02828
23	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	24,90	22,00	547,80	0,00000	0,00000	0,00285	0,07097
24	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,00	57,00	114,00	0,00000	0,00000	0,00721	0,01442
25	764 33-9230.R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	2,00	801,00	1 602,00	0,00835	0,01670	0,00000	0,00000
26	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	0,00	151,00	0,00	0,00193	0,00000	0,00000	0,00000
27	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	0,00	54,00	0,00	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000
28	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	7,50	207,00	1 552,50	0,00370	0,02775	0,00000	0,00000
29	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	84,50	263,00	22 223,50	0,00308	0,26026	0,00000	0,00000
30	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	3,00	1 708,00	5 124,00	0,01895	0,05685	0,00000	0,00000
31	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	5,00	418,00	2 090,00	0,00165	0,00825	0,00000	0,00000
32	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	24,90	287,00	7 146,30	0,00310	0,07719	0,00000	0,00000
33	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,45	1 387,00	619,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				270 378,80		27,40475		25,54200
34	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	362,00	40,00	14 480,00	0,00000	0,00000	0,06700	24,25400
35	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	56,00	23,90	1 338,40	0,00000	0,00000	0,02300	1,28800
36	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	362,00	560,00	202 720,00	0,07228	26,16536	0,00000	0,00000
37	765 31-11.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé 3.tašky	m2	362,00	16,00	5 792,00	0,00004	0,01448	0,00000	0,00000
38	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči dráž. do malty	m	28,50	512,00	14 592,00	0,02136	0,60876	0,00000	0,00000
39	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči nos. do malty	m	28,80	558,00	16 070,40	0,02137	0,61546	0,00000	0,00000
40	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezání a uchycení tašek	m	69,00	84,00	5 796,00	0,00001	0,00069	0,00000	0,00000
41	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	27,40	350,00	9 590,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				6 900,00		0,02553		0,00000
42	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	69,00	100,00	6 900,00	0,00037	0,02553	0,00000	0,00000