



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
|  | NOSNÉ ŠTĚVY/SLOUPY POD DESKOU |  | NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY V ŘEZU |
|  | NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY POD DESKOU |  | DOLNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE |
|  | NOSNÉ ŠTĚVY/SLOUPY NAD DESKOU |  | HORNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE |
|  | NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY NAD DESKOU |  | OTVOR VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KCE V ŘEZU |  | OTVOR VE STĚNĚ |

MATERIÁLÝ:

BETON: C30/37-XC1-CI 0,4-Dmax 22-S3

NAVŹENÉ DLE

BETON: C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax 22-S3

- STROPNÍ DESKA, TRÁMY, VÝTAHOVÁ ŠACHTA, SCHODIŠTĚ
 NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206
 Modul pružnosti 31,5 GPa podle ČSN ISO 1920-10

ZDIVO: POROTHERM 30 P+D P15/M5
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1996-1-1

POZNÁMKY:


- 1) DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V PODROBNOSTI A ROZSAHU PRO POVOLENÍ STAVBY, NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI SLUŽOŽIČI K PŘEVEDENÍ STAVBY.
- 2) PŘI PŘEVÁDĚNÍ PŘISÚŠENÉHO PODLAŽÍ NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUALNĚJŠIMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ.
- 3) PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ, ZKOORDINOVAT PROSTUPY S VÝKRESY OSTATNÍCH PROFESÍ.
- 4) PŘED BETONÁŽÍ BUDOU REALIZOVÁNY PRVKY UZEMNĚNÍ DĚ PROJEKTU ZEMNÍK SOUSTAVY A DO BÝD BUDE PŘEVEDENO VEŠKERÉ TRUBKOVÁNÍ INSTALÁCÍ DĚ SAMOSTATNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- 5) DODATEČNÉ PŘEVÁDĚNÉ OTVORY JE NUTNO ZKONTROLOVAT SE STATIKEM.
- 6) PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘADNÉ VIBROVÁNÍ A OČIŠŤOVÁNÍ BETONU.
- 7) VEŠKERÉ PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OŠETŘENY STANDARDNÍMI ZPŮSOBY (PROLAMOVANÉ PLECHY, VÝDĚVY...).
- 8) ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘADNĚ OŠETŘOVÁNY PŘIKRYTÍM A KROPNĚM VODOU Z DŮVODU OMEZENÍ POČATEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN.
- 9) PŘÍKRY A VÝPLŇOVÉ ZDNO BUDOU PŘEVEDENY PO DOŠAHENÍ NORMOVÉ GNOSTNOSTI STŘEPNÍCH DESEK BUDOU VÝŠKOVĚ:
 - 25-30 mm POD STROPNÍ DESKU – MEZERA BUDU VÝPLNĚNÁ MONTÁŽNÍ PĚNOU.
- 10) KERAMICKÉ PŘEKLÁDKY – VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.
- 11) TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.

POPIS KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKY:
TLOUŠŤKA 250 mm

STĚNY:

TLOUŠŤKA 200, 250, 300 mm



+0.000=207,700 m n.m.			
Základní škola U Elektrů II Práha 9 k.ú. Vystoupek (severní částí města Praha)		DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU	
PRŮJEKT Městské zastupitelstvo Sokolovská 224/16, 190 49 Praha 9			
ARCHITEKTURA  ARCHITEKTURA DOKUMENTACE URBANISMUS PRÁHA 9 s.r.o. T: 257 210 352 E: info@adup.cz C: mihub@adup.cz INTERNET: www.adup.cz		Mgr. A. Alšíl Lápka Ing. arch. Martin Kuklík	
OBŘADNÍ ÚŘAD  BOMART spol. s r.o. PRŮJEKTOVÁNÍ KANCELÁŘ URBANISMUS PRÁHA 9 s.r.o. OBŘADNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 INTERIÉR, VÝKRESY E-MAIL: info@bomart.cz		Ing. Martin Závadný Ing. Tomáš Zeman	
PRŮJEKTOVATEL  C-ENG s.r.o. Ing. Petr Knejský Tel. 226 604 666 E-mail: c-eng@seznam.cz c-eng@seznam.cz		Ing. Jan Šiškovský Ing. Petr Knejský	
PRŮJEKT D.2.Základní stavebně-konstrukční řešení		OBŘADNÍ ÚSTUP JTSK ČSÚSgPrv	
DEN ÚKONU 01/01/2025		DATUM 06/20/25	
DOKONČENÍ D.2.3.05		MĚŘÍTKO 1:100 12 x A4	

DOOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY C-ENG S.R.O. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMI