

SMLOUVA

O DÍLO č. 01/20

DODATEK č. 1

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Němčice**
se sídlem: Němčice 8, 294 42 Luštěnice
zastoupená: Tomášem Čapkem, starostou obce
IČ: 00238317
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 12729181/0100
tel.: +420 312 312 935, 728 755 988, e-mail: obecnemcicemb@seznam.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: **LIPRACO s.r.o.**
se sídlem Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště 295 01
IČ: 25142216 DIČ: CZ25142216
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 43-2604880247/0100
tel.: +420 326 771 981, e-mail: lipraco@lipraco.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 53152, zápis proveden dne 9.7.1997

dále jen „**Zhotovitel**“

t a k t o:

Zhotovitel a objednatel tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo: „**Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9**“ uzavřené dne 3.4.2020, a to následujícím způsobem:

Mění se čl. XIII, a to na následující znění:

Část XIII.
Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
1 640 960,97 Kč bez DPH 21% (slovy: jedenmilion šestsetčtyřicetisíc devětsetšedesát korun českých a devadesátosm haléřů)
1 985 562,77 Kč vč. DPH 21% (slovy: jedenmilion devětsetosmdesátpěttisíc pětsetšedesátdva korun českých a sedmdesátosm haléřů)
344 601,80 Kč DPH 21% (slovy: třištyřicetčtyřtisíc šestsetjedna korun českých a osmdesát haléřů).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.


Část XX.
Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.


OBJEDNATEL:

V Němčicích dne 16.1. 2020




ZHOTOVITEL:

V Mnichově Hradišti 16.1. 2020


LIPRACO, s.r.o.
Vita Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216
231



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 192000640

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Němčice

IČ:

00238317

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 640 960,97

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 640 960,97	344 601,80
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 985 562,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.

Vita Nejedlého 919

295 01 Mačovo Hradiště

IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216

-23-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 192000640

Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 640 960,97	1 985 562,77
SO 01	Stávající prodejna	1 366 334,72	1 653 265,01
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	37 800,00	45 738,00
ZL1	Výplně, povrchy, elektro	154 952,60	187 492,65
ZL2	Rekonstrukce WC	62 451,12	75 565,86
ZL3	Oprava rampy	31 386,54	37 977,71
ZL4	Více a méně práce	-11 964,01	-14 476,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

SO 01 - Stávající prodejna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2020

IČ:

00238317

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 366 334,72

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 366 334,72

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 366 334,72

21,00%

286 930,29

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 653 265,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.

Vita Nejedlého 919

295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216

-23-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Snižování energetické náročnosti objektu prodejny Němčice c.p. 6

Objekt

SO 01 - Stávající prodejna

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 366 334,72

HSV - Práce a dodávky HSV	540 245,85
1 - Zemní práce	30 766,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 577,67
4 - Vodorovné konstrukce	1 334,19
5 - Komunikace pozemní	2 493,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	369 874,74
8 - Trubní vedení	3 558,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 823,45
997 - Přesun sutě	12 782,99
998 - Přesun hmot	8 035,20
PSV - Práce a dodávky PSV	804 532,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 925,78
712 - Povlakové krytiny	94 764,54
713 - Izolace tepelné	122 668,77
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 466,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 154,82
730 - Vytápění	210 184,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	99 086,19
751 - Vzduchotechnika	5 000,00
762 - Konstrukce tesařské	3 625,64
764 - Konstrukce klempířské	69 968,16
766 - Konstrukce truhlářské	43 208,67
767 - Konstrukce zámečnické	115 877,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 487,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 115,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 556,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 366 334,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

SO 01 - Stávající prodejna

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Němčice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 366 334,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

540 245,85

D 1

Zemní práce

30 766,49

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,720	111,00	745,92
			VV "pro zateplení soklu u vchodu"				
			VV 8,4*0,8		6,720		
			VV Součet		6,720		
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	6,720	756,00	5 080,32
3	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	8,553	1 690,00	14 454,57
			VV "kolem objektu pro KZS pod terén"				
			VV (13,11+0,5+12,5+0,5+7,6)*0,5*0,5		8,553		
			VV Součet		8,553		
4	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	8,553	0,00	0,00
			VV Příplatek k cenám za lepnost horniny tř. 3				
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	2,566	266,00	682,56
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000 m	m3	25,660	20,20	518,33
			VV 2,566*10		25,660		
			VV Součet		25,660		
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,566	157,00	402,86
			VV "přebytečný výkopek"				
			VV 8,553-5,987		2,566		
			VV Součet		2,566		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,566	19,10	49,01
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,875	350,00	1 706,25
			VV 2,566*1,9		4,875		
			VV Součet		4,875		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,987	161,00	963,91
			VV (13,11+0,5+12,5+0,5+7,6)*0,5*0,35		5,987		
			VV Součet		5,987		
11	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásvou	m3	2,688	466,00	1 252,61
			VV "zpětné zřízení podkladu pod zámkovou dlažbu"				
			VV "manipulace zahrnuta do přesunu hmot (2t/m3)				
			VV 8,4*0,8*0,4		2,688		
			VV Součet		2,688		
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	72,420	36,60	2 650,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úprava terénu po dokončení - kolem okapového chodníku v pruhu cca 2 m" (13,11+0,5+12,5+0,5+7,6+2)*2		72,420		
			Součet		72,420		
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	72,420	25,20	1 824,98
			"obnova zatravnění dotčených ploch"		72,420		
			Součet		72,420		
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,173	200,00	434,60
			72,42*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		2,173		
			Součet		2,173		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				14 577,67
15	K	310236251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,000	284,00	284,00
			"pro napojení ZTI"		1,000		
			Součet		1,000		
16	K	310278842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,215	6 430,00	1 382,45
			"přizdívka u vrat"		0,215		
			0,35*0,3*2,05		0,215		
			Součet		0,215		
17	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	13,943	926,00	12 911,22
			"nadezdívka atiky"		8,125		
			(5+7,75+3,5)*0,5		8,125		
			(10,26-5+12,5+5,51)*0,25		5,818		
			Součet		13,943		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 334,19
18	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	17,105	78,00	1 334,19
			"pod okapový chodník"		17,105		
			(13,11+0,5+12,5+0,5+7,6)*0,5		17,105		
			Součet		17,105		
D 5			Komunikace pozemní				2 493,12
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	6,720	371,00	2 493,12
			"zpětná pokládka dlažby"		6,720		
			8,4*0,8		6,720		
			Součet		6,720		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				369 874,74
20	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,155	389,00	449,30
			"ZTI"		1,155		
			(13,5+3)*0,07		1,155		
			Součet		1,155		
21	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,155	910,00	1 051,05
22	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	2,000	126,00	252,00
23	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,333	732,00	975,76
			"přizdívka u vrat"		1,333		
			(0,35+0,3)*2,05		1,333		
			Součet		1,333		
24	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	28,170	167,00	4 704,39
			"po výměně oken a dveří z vnitřní strany"		28,170		
			2*(0,64+0,64)		2,560		
			2*2*(0,9+0,6)		6,000		
			2*(1,22+0,8)		4,040		
			2*2*(2,1+0,9)		12,000		
			1,6+1,97		3,570		
			Součet		28,170		
25	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	7,290	62,30	454,17
			"podkladní nátěr před lepením KZS"		7,290		
			7,29		7,290		
			Součet		7,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,290	883,00	6 437,07
VV			8,1*0,9		7,290		
VV			Součet		7,290		
27	M	28376043	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 150mm	m2	7,436	186,20	1 384,58
VV			7,29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		7,436		
VV			Součet		7,436		
28	K	621325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	10,060	240,00	2 414,40
VV			8,4*0,9		7,560		
VV			(7,14+5,36)*0,2		2,500		
VV			Součet		10,060		
29	K	621531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1.5 mm podhledů	m2	9,585	302,00	2 894,67
VV			"podhled"				
VV			8,1*0,9		7,290		
VV			"odskoky"				
VV			(12,2+3,1)*0,15		2,295		
VV			Součet		9,585		
30	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	205,742	53,20	10 945,47
VV			"podkladní nátěr před lepením KZS"				
VV			"KZS tl. 150 mm"				
VV			154,6		154,600		
VV			"ostění, nadpraží"				
VV			19,6*0,2+22,515*0,1		6,172		
VV			"sokl"				
VV			(2*12,81+12,2+3,1)*1		40,920		
VV			8,1*0,5		4,050		
VV			Součet		205,742		
31	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	13,448	220,00	2 958,56
VV			"sokl bez KZS (pod marmolit)"				
VV			38		38,000		
VV			-(2*12,81+12,2+3,1)*0,6		-24,552		
VV			Součet		13,448		
32	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	44,970	613,00	27 566,61
VV			"sokl"				
VV			(2*12,81+12,2+3,1)*1		40,920		
VV			8,1*0,5		4,050		
VV			Součet		44,970		
33	M	28376441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	45,869	180,00	8 256,42
VV			44,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		45,869		
VV			Součet		45,869		
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	166,600	712,00	118 619,20
VV			"odměřeno z PD"				
VV			"pohled severní"				
VV			26,5+2*2,1		30,700		
VV			"pohled jižní"				
VV			38,9		38,900		
VV			"pohled východní"				
VV			49,2		49,200		
VV			"pohled západní"				
VV			47,8		47,800		
VV			Součet		166,600		
35	M	28376043	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 150mm	m2	169,932	186,20	31 641,34
VV			166,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		169,932		
VV			Součet		169,932		
36	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	30,375	178,00	5 406,75
VV			"ostění a nadpraží"				
VV			0,64+2*0,6		1,840		
VV			2*(0,9+2*0,6)		4,200		
VV			1,22+2*0,8		2,820		
VV			2*(2,1+2*0,9)		7,800		
VV			1,755+2*2,05		5,855		
VV			Mezisoučet		22,515		
VV			"parapet"				
VV			0,64+2*0,9+1,22+2*2,1		7,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		7,860		
			Součet		30,375		
37	M	28376031	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	6,192	37,30	230,96
			22,515*0,25*1,1		6,192		
			Součet		6,192		
38	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	2,162	86,30	186,58
			7,86*0,25*1,1		2,162		
			Součet		2,162		
39	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	25,140	241,00	6 058,74
			"ostění a nadpraží (vylohy, vchod)"				
			2*(2,77+2*1,97)		13,420		
			1,08+2*2,55		6,180		
			Mezisoučet		19,600		
			"prapet"				
			2*2,77		5,540		
			Mezisoučet		5,540		
			Součet		25,140		
40	M	28376031	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	7,546	37,30	281,47
			19,6*0,35*1,1		7,546		
			Součet		7,546		
41	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	2,133	86,30	184,08
			5,54*0,35*1,1		2,133		
			Součet		2,133		
42	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	47,185	113,00	5 331,91
			2*(12,2+12,81)		50,020		
			-(1,755+1,08)		-2,835		
			Součet		47,185		
43	M	59051668	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 150mm	m	49,544	64,10	3 175,77
			47,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		49,544		
			Součet		49,544		
44	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	136,244	51,70	7 043,81
			"rohové"				
			(8*(4+1)+8,1+12,2+4*0,75+2*(0,79+0,48)+3,1+3,1+1,35)*1,1		80,729		
			"připojovací"				
			19,6+22,515		42,115		
			"parapetní"				
			5,54+7,86		13,400		
			Součet		136,244		
45	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	84,765	13,20	1 118,90
			80,729*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		84,765		
			Součet		84,765		
46	M	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	44,221	25,80	1 140,90
			42,115*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		44,221		
			Součet		44,221		
47	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	14,070	37,70	530,44
			13,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,070		
			Součet		14,070		
48	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	160,772	48,60	7 813,52
			"příprava podkladu pod KZS tl. 150 mm"				
			154,6		154,600		
			"ostění, nadpraží"				
			19,6*0,2+22,515*0,1		6,172		
			Součet		160,772		
49	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	44,970	259,00	11 647,23
			"sokl pod KZS"				
			(2*12,81+12,2+3,1)*1		40,920		
			8,1*0,5		4,050		
			Součet		44,970		
50	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn	m2	38,000	459,00	17 442,00
			"odměřeno z PD"				
			38		38,000		
			Součet		38,000		
51	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	179,089	285,00	51 040,37
			"odměřeno z PD"				
			"pohled severní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			26,5+2*2,1		30,700		
VV			"pohled jižní"				
VV			38,9		38,900		
VV			"pohled východní"				
VV			49,2		49,200		
VV			"pohled západní"				
VV			47,8		47,800		
VV			"ostění, nadpraží"				
VV			19,6*0,35		6,860		
VV			22,515*0,25		5,629		
VV			Součet		179,089		
52	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	1,905	64,80	123,44
VV			"komin"				
VV			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
VV			Součet		1,905		
53	K	623135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm pilířů nebo sloupů	m2	1,905	230,00	438,15
VV			"komin"				
VV			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
VV			Součet		1,905		
54	K	623135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem pilířů nebo sloupů	m2	9,525	59,60	567,69
VV			1,905*5		9,525		
VV			Součet		9,525		
55	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	1,905	271,00	516,26
VV			"komin"				
VV			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
VV			Součet		1,905		
56	K	623531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 1.5 mm pilířů a sloupů	m2	1,905	345,00	657,23
VV			"komin"				
VV			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
VV			Součet		1,905		
57	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lištu	m2	23,066	21,90	505,15
58	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	225,200	74,40	16 754,88
VV			"podhledy + KZS tl. 150 mm"				
VV			10,06+154,6		164,660		
VV			"ostění, nadpraží"				
VV			19,6*0,2+22,515*0,1		6,172		
VV			"plocha pod marmolit vč. KZS tl. 60 mm"				
VV			38		38,000		
VV			"plocha KZS tl. 60 mm pod terén"				
VV			(2*12,81+12,2+3,1)*0,4		16,368		
VV			Součet		225,200		
59	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	17,105	624,00	10 673,52
VV			(13,11+0,5+12,5+0,5+7,6)*0,5		17,105		
VV			Součet		17,105		
D 8 Trubní vedení							3 558,00
60	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	182,00	364,00
61	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	392,00	784,00
62	K	877265279-R	Napojení lapačů na stávající kanalizaci (D+M)	kus	2,000	650,00	1 300,00
63	K	877265280-R	Proplach stávající kanalizace	m	37,000	30,00	1 110,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							96 823,45
64	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0.6 do 0.9 m. výškv do 10 m	m2	268,641	62,70	16 843,79
VV			2*(12,5+2*0,9+13,11+2*0,9+4*0,9)*4,26		279,541		
VV			-(9,1+2*0,9)*1		-10,900		
VV			Součet		268,641		
65	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	16 118,460	1,81	29 174,41
VV			268,641*60		16 118,460		
VV			Součet		16 118,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	268,641	37,80	10 154,63
67	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	268,641	21,10	5 668,33
68	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	16 118,460	0,36	5 802,65
			268,641*60		16 118,460		
			Součet		16 118,460		
69	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	268,641	14,20	3 814,70
70	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	7,290	60,60	441,77
			8,1*0,9		7,290		
			Součet		7,290		
71	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	89,800	134,00	12 033,20
			33,8+30,7+3,7+10,2+7,1+4,3		89,800		
			Součet		89,800		
72	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvámic, tl. do 100 mm	m ²	0,960	175,00	168,00
			"O3"				
			1,2*0,8		0,960		
			Součet		0,960		
73	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m ²	m ²	1,490	302,00	449,98
			"ozn. O1, O2"				
			0,64*0,64		0,410		
			2*0,9*0,6		1,080		
			Součet		1,490		
74	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m ²	m ²	3,780	203,00	767,34
			"ozn. O4"				
			2*2,1*0,9		3,780		
			Součet		3,780		
75	K	968062558	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m ²	m ²	3,940	179,00	705,26
			"D1"				
			2*1,97		3,940		
			Součet		3,940		
76	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	3,940	310,00	1 221,40
			"D1"				
			2*1,97		3,940		
			Součet		3,940		
77	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m ² , tl. do 450 mm	kus	1,000	365,00	365,00
			"ZT1"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
78	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvámic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	2,050	331,00	678,55
			"pro přizdění ostění"				
			2,05		2,050		
			Součet		2,050		
79	K	974031132	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	16,500	127,00	2 095,50
			"kanalizace"				
			8+2,5		10,500		
			2,5+0,5		3,000		
			Mezisoučet		13,500		
			"vodovod"				
			3		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			Součet		16,500		
80	K	974031139	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky Příplatek k ceně -1137 za každých dalších 100 mm šířky ryhu hl. do 50 mm	m	13,500	38,80	523,80
			"kanalizace"				
			8+2,5		10,500		
			2,5+0,5		3,000		
			Součet		13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čitelnosti 1 a 2, v rozsahu do 10 % "příprava podkladu pod KZS tl. 150 mm"	m2	154,600	8,62	1 332,65
	VV		154,6		154,600		
	VV		Součet		154,600		
82	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čitelnosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 % "podhledy"	m2	10,060	43,10	433,59
	VV		8,4*0,9		7,560		
	VV		(7,14+5,36)*0,2		2,500		
	VV		Součet		10,060		
83	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 % "sokl pod KZS"	m2	44,970	78,90	3 548,13
	VV		(2*12,81+12,2+3,1)*1		40,920		
	VV		8,1*0,5		4,050		
	VV		Součet		44,970		
84	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním	m2	6,720	89,40	600,77
D 997			Přesun sutě				12 782,99
85	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výškv do 6 m	t	4,311	665,00	2 866,82
86	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,311	245,00	1 056,20
87	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81,909	10,80	884,62
	VV		4,311*19 "Přepočtené koeficientem množství"		81,909		
	VV		Součet		81,909		
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,311	1 850,00	7 975,35
D 998			Přesun hmot				8 035,20
89	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m	t	21,600	372,00	8 035,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				804 532,87
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 925,78
90	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem "oprava izolace, svisle š=0,5 m"	m2	25,010	21,10	527,71
	VV		2*(12,2+12,81)*0,5		25,010		
	VV		Součet		25,010		
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	68 600,00	617,40
	VV		25,01*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,009		
	VV		Součet		0,009		
92	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	25,010	113,00	2 826,13
93	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	30,012	94,10	2 824,13
	VV		25,01*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		30,012		
	VV		Součet		30,012		
94	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,135	966,00	130,41
D 712			Povlakové krytiny				94 764,54
95	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé "odhad 20 m2 pro napojení, atiky apod."	m2	20,000	40,00	800,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
96	K	712300840-R	Uprava stávající povlakové krytiny střech plochých do 10° očištěním povrchu, prořezáním boudl apod. (příprava pod natavení parozábrany)	m2	92,000	30,00	2 760,00
	VV		112-20		92,000		
	VV		Součet		92,000		
97	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	4,000	83,00	332,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým "pro parozábranu"	m2	112,000	14,50	1 624,00
			112		112,000		
			Součet		112,000		
99	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,034	68 600,00	2 332,40
			112*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,034		
			Součet		0,034		
100	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás "podkladní pás vč. vytažení na atiku a komín"	m2	133,818	57,50	7 694,54
			127,25		127,250		
			(10,26+12,5+13,26+3,5)*0,15		5,928		
			2*(0,79+0,49)*0,25		0,640		
			Součet		133,818		
101	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerální posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	153,891	118,50	18 236,08
			133,818*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		153,891		
			Součet		153,891		
102	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše "parozábrana"	m2	245,818	109,00	26 794,16
			112		112,000		
			Mezisoučet		112,000		
			"vrchní pás vč. vytažení na atiku a komín"				
			127,25		127,250		
			(10,26+12,5+13,26+3,5)*0,15		5,928		
			2*(0,79+0,49)*0,25		0,640		
			Mezisoučet		133,818		
			Součet		245,818		
103	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	128,800	94,10	12 120,08
			112*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		128,800		
			Součet		128,800		
104	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerální posypem na horním povrchu	m2	153,891	135,80	20 898,40
			133,818*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		153,891		
			Součet		153,891		
105	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	1,086	1 080,00	1 172,88
D 713 Izolace tepelné							122 668,77
106	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní "2 vrstvy (tl. 150+100 mm)"	m2	229,928	365,00	83 923,72
			2*112		224,000		
			"vytažení k atice (tl. 150 mm)"				
			(10,26+12,5+13,26+3,5)*0,15		5,928		
			Součet		229,928		
107	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	114,240	120,00	13 708,80
			112*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		114,240		
			Součet		114,240		
108	M	28372317	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 150mm	m2	120,761	180,00	21 736,98
			112*1,02		114,240		
			5,928*1,1		6,521		
			Součet		120,761		
109	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	42,080	25,60	1 077,25
			(10,26+12,5+13,26+3,5)		39,520		
			2*(0,79+0,49)		2,560		
			Součet		42,080		
110	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50mm	m	44,184	25,80	1 139,95
			42,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		44,184		
			Součet		44,184		
111	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	0,645	152,00	98,04
			0,5*0,5		0,250		
			0,79*0,5		0,395		
			Součet		0,645		
112	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,071	1 350,00	95,85
			0,645*0,1*1,1		0,071		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		0,071		
113	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,786	1 130,00	888,18
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8 466,55
114	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	1,000	351,00	351,00
115	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1,000	573,00	573,00
116	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	13,500	391,00	5 278,50
VV			8+2,5		10,500		
VV			2,5+0,5		3,000		
VV			Součet		13,500		
117	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	81,70	163,40
118	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	877,00	1 754,00
119	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,500	25,30	341,55
120	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,007	729,00	5,10
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				3 154,82
121	K	722131912	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	1,000	688,00	688,00
122	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	3,000	332,00	996,00
VV			2,5+0,5		3,000		
VV			Součet		3,000		
123	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	357,00	357,00
124	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	78,20	234,60
125	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	223,00	223,00
126	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	1,000	121,00	121,00
127	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	1,000	255,00	255,00
128	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	47,20	141,60
129	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000	44,90	134,70
130	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,006	653,00	3,92
D 730			Vytápění				210 184,00
131	K	K000	Demontáže stávajícího vytápění vč. likvidace	kpl	1,000	5 180,00	5 180,00
132	K	K001	Plynový kondenzační kotél, výkon cca 10 kW, odkouření na fasádu, ekvitermní regulace, třída NOx5, integrované pojistné prvky, čerpadlo, expanze, externí bezdrátový termostát	sada	1,000	85 000,00	85 000,00
133	K	K002	Zaregulování a kontrola pojistných a bezpečnostních prvků plynového kotle	sada	1,000	1 730,00	1 730,00
134	K	K003	Nastavení a vyregulování systému systému MaR a hořáku plynového kotle, kabeláž pro napojení ekvitermního čidla vč. čidla, instalace a nastavení prostorového termostatu	sada	1,000	4 030,00	4 030,00
135	K	K004	Průchodka odkouření stavební konstrukci	sada	1,000	1 020,00	1 020,00
136	K	K005	Kontrolní manometr 0-6 bar	sada	1,000	423,00	423,00
137	K	K006	Teploměr	ks	2,000	276,00	552,00
138	K	K007	Filtr DN25	ks	1,000	524,00	524,00
139	K	K008	Zpětná klapka DN25	ks	1,000	262,00	262,00
140	K	K009	Kulový uzávěr DN15	ks	1,000	255,00	255,00
141	K	K010	Kulový uzávěr DN25	ks	2,000	409,00	818,00
142	K	K011	Napouštěcí ventil otopné soustavy s integrovanou zpětnou klapkou DN15, integrovaný manometr	ks	1,000	2 420,00	2 420,00
143	K	K012	Vypouštěcí ventil DN 10 + zátky	ks	3,000	242,00	726,00
144	K	K013	Automatický odvzduš. ventil DN10 + uzávěr DN10	ks	2,000	196,00	392,00
145	K	K014	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/9200	ks	1,000	16 100,00	16 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	K015	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/9120	ks	1,000	11 600,00	11 600,00
147	K	K016	Deskové otopné těleso v provedení VK 33/9080	ks	1,000	7 890,00	7 890,00
148	K	K017	Deskové otopné těleso v provedení VK 10/9040	ks	1,000	9 070,00	9 070,00
149	K	K018	Sada šroubení „H„ s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, termostatická hlavice	sada	4,000	1 130,00	4 520,00
150	K	K019	Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm	bm	6,000	560,00	3 360,00
151	K	K020	Měděné potrubí 22x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm	bm	18,000	489,00	8 802,00
152	K	K021	Měděné potrubí 18x1 včetně tvarovek	bm	18,000	385,00	6 930,00
153	K	K022	Měděné potrubí 15x1 včetně tvarovek	bm	42,000	339,00	14 238,00
154	K	K023	Chráničky v prostupech stavební konstrukcí a dilataci	bm	2,000	518,00	1 036,00
155	K	K024	Pomocné konstrukce	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
156	K	K025	Uzemnění zařízení	soubor	1,000	1 090,00	1 090,00
157	K	K026	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodu UT včetně spojovacího materiálu	soubor	1,000	2 070,00	2 070,00
158	K	K027	Lešení	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
159	K	K028	Napuštění a aditiva do otopné soustavy	soubor	1,000	863,00	863,00
160	K	K029	Přesun hmot	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00
161	K	K030	Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů (cca 4 hod práce)	soubor	1,000	1 730,00	1 730,00
162	K	K031	Provozní zkoušky, tlakové zkoušky	soubor	1,000	2 070,00	2 070,00
163	K	K032	Revize	soubor	1,000	1 730,00	1 730,00
164	K	K033	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	1 610,00	1 610,00
165	K	K034	Drobné stavební přípomoce	soubor	1,000	863,00	863,00
166	K	K035	Úklid pracoviště	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
167	K	K036	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 180,00	5 180,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 99 086,19

168	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	160,000	39,10	6 256,00
			90*70		160,000		
			Součet		160,000		
169	M	34571010	lišta elektroinstalacní vkladací 18 x 13	m	94,500	15,90	1 502,55
			90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		94,500		
			Součet		94,500		
170	M	34571012	lišta elektroinstalacní vkladací 40 x 15	m	73,500	55,20	4 057,20
			70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,500		
			Součet		73,500		
171	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	8,000	121,00	968,00
172	M	34571563-R	instalační krabice malá	kus	8,000	51,80	414,40
173	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	480,000	25,30	12 144,00
			220+260		480,000		
			Součet		480,000		
174	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	242,000	12,20	2 952,40
			220*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		242,000		
			Součet		242,000		
175	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	286,000	18,10	5 176,60
			260*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		286,000		
			Součet		286,000		
176	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000	25,30	1 012,00
177	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	44,000	18,70	822,80
			40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,000		
			Součet		44,000		
178	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řízení 1-jednopolových	kus	7,000	124,00	868,00
179	M	34535527-R	vypínač 01 IP 44	kus	7,000	86,30	604,10
180	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řízení 6-štrídavých	kus	4,000	124,00	496,00
181	M	34535552-R	přepínač střídavý 06 IP44	kus	4,000	89,70	358,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	8,000	125,00	1 000,00
183	M	35811077-R	zásuvka B/16A/230V/IP44	kus	8,000	87,40	699,20
184	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž	kus	13,000	127,00	1 651,00
185	M	35811078-R	zásuvka B+B/16A/230V/IP44	kus	13,000	165,60	2 152,80
186	K	741320900-R	Úprava stávajícího ER/JR	kpl	1,000	3 890,00	3 890,00
187	K	741370034-R	Montáž svítidel nouzových	kus	3,000	339,00	1 017,00
188	M	34838100-R	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x9W, 1h	kus	3,000	851,00	2 553,00
189	K	741372012	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus	2,000	391,00	782,00
190	M	34851156-R	venkovní LED svítidlo 40W	kus	2,000	678,50	1 357,00
191	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	7,000	334,00	2 338,00
192	M	34821201-R	LED svítidlo průměr 20cm/20W	kus	7,000	385,30	2 697,10
193	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000	495,00	2 475,00
194	M	34821202-R	LED svítidlo 60x60cm/40W	kus	5,000	1 366,20	6 831,00
195	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	36,050	174,00	6 272,70
	VV		"na střeše"				
	VV		(4,2+1,3)*1,1		6,050		
	VV		"nové svody FeZn 8 mm"				
	VV		2*3,5		7,000		
	VV		Mezisoučet		13,050		
	VV		"nové svody FeZn 10 mm"				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		"zpětná montáž stáv.svodů (FeZn 8 a 10 mm)"				
	VV		4*3,5+4*1,5		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		Součet		36,050		
196	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm	m	43,472	92,00	3 999,42
	VV		"na střeše - atikové přichycení"				
	VV		(10,26+12,5+13,26+3,5)*1,1		43,472		
	VV		Součet		43,472		
197	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	24,870	45,40	1 129,10
	VV		(13,05+43,472)*0,4*1,1		24,870		
	VV		Součet		24,870		
198	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,079	41,40	86,07
	VV		"nové svody"				
	VV		2*1,5*0,63*1,1		2,079		
	VV		Součet		2,079		
199	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	9,000	81,70	735,30
	VV		6+3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
200	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	6,000	29,90	179,40
201	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	3,000	20,70	62,10
202	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	6,000	81,70	490,20
203	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	6,000	21,90	131,40
204	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	6,000	253,00	1 518,00
	VV		"stávající + nové"				
	VV		4+2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
205	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	2,000	87,40	174,80
206	K	741420080-R	D+M ostatních pomocných prvků hromosvodného vedení	kpl	1,000	598,00	598,00
207	K	741421811	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm	m	20,000	71,30	1 426,00
	VV		"pro zpětnou montáž stáv.svodů"				
	VV		4*3,5+4*1,5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
208	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	43,730	71,30	3 117,95
	VV		"na střeše"				
	VV		10,26+12,5+13,26+3,5+4,21		43,730		
	VV		Součet		43,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
209	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m "pro zpětnou montáž"	kus	4,000	219,00	876,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
210	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tvčí, délky do 2 m	kus	2,000	115,00	230,00
211	M	35442092	tyč zemnicí 1,5 m FeZn	kus	2,000	358,80	717,60
212	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
213	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,187	42 600,00	7 966,20
D 751			Vzduchotechnika				5 000,00
214	K	K046	Demontáž, vycíštění, ošetrování, výměna filtru, po instalaci zateplení opět uvedení do provozu, přeizolování rozvodů chlazení, ochranná lišta potrubí na fasádě, úprava konzol pro uchycení - stávající zařízení klimatizace prodejn	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
D 762			Konstrukce tesařské				3 625,64
215	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desek 25 mm "u okapové hrany" (7,14+5,36)*0,4	m2	5,000	691,00	3 455,00
			Součet		5,000		
216	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,079	2 160,00	170,64
D 764			Konstrukce klempířské				69 968,16
217	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové 7,14+5,36	m	12,500	138,00	1 725,00
			Součet		12,500		
218	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti 10,26+12,5+13,28+3,5	m	39,540	115,00	4 547,10
			Součet		39,540		
219	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 0,69+2*0,95+1,27+2*2,15	m	8,160	109,00	889,44
			Součet		8,160		
220	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti 7,14+5,36	m	12,500	138,00	1 725,00
			Součet		12,500		
221	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 2*4,5	m	9,000	138,00	1 242,00
			Součet		9,000		
222	K	764021423	Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm "kolem komínu" 2*(0,79+0,49)	m	2,560	253,00	647,68
			Součet		2,560		
223	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm 7,14+5,36	m	12,500	299,00	3 737,50
			Součet		12,500		
224	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm 0,69+2*0,95+1,27+2*2,15	m	8,160	472,00	3 851,52
			Součet		8,160		
225	K	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm 2*2,77	m	5,540	505,00	2 797,70
			Součet		5,540		
226	K	764228426	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm 10,26+12,5+13,26+3,5	m	39,520	776,00	30 667,52
			Součet		39,520		
227	K	764228447	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	4,000	760,00	3 040,00
228	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	12,500	569,00	7 112,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			7,14+5,36		12,500		
VV			Součet		12,500		
229	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	569,00	1 138,00
230	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	9,000	569,00	5 121,00
VV			2*4,5		9,000		
VV			Součet		9,000		
231	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,137	12 600,00	1 726,20
D 766			Konstrukce truhlářské				43 208,67
232	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,780	1 900,00	7 182,00
VV			"ozn. O4"				
VV			2*2,1*0,9		3,780		
VV			Součet		3,780		
233	M	61140052-R	okno plastové otevíravé/sklonné přes plochu 1m2 do v1,5m, min. U=1,1w/m2K, dekor stříbrošedý	m2	3,780	5 244,00	19 822,32
234	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	4,000	1 170,00	4 680,00
VV			"ozn. O1, O2, O3"				
VV			1+2+1		4,000		
VV			Součet		4,000		
235	M	61140050-R	okno plastové sklonné do plochy 1m2, min. U=1,1w/m2K, dekor stříbrošedý	m2	2,466	4 600,00	11 343,60
VV			"ozn. O1, O2, O3"				
VV			0,64*0,64		0,410		
VV			2*0,9*0,6		1,080		
VV			1,22*0,8		0,976		
VV			Součet		2,466		
236	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,241	750,00	180,75
D 767			Konstrukce zámečnické				115 877,57
237	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	6 890,00	6 890,00
238	M	55341160-R	dveře ocelové exteriérové zateplené 2křídlové 1600x1970mm, min. U=1,1w/m2K, dekor stříbrošedý	kus	1,000	49 479,60	49 479,60
239	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,250	210,00	1 732,50
VV			2*0,9*0,6*1,1		1,188		
VV			6,42*1,1		7,062		
VV			Součet		8,250		
240	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevňených šroubováním	m2	14,248	331,00	4 716,09
VV			"zpětná montáž mříží"				
VV			0,84*0,84		0,706		
VV			2*2,3*1,1		5,060		
VV			6,42*1,1		7,062		
VV			1,42*1		1,420		
VV			Součet		14,248		
241	M	000767010-R	mříž okenní, pozink vč. uchycení	kg	200,000	75,00	15 000,00
242	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	5,000	2 030,00	10 150,00
243	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	5,000	4 899,60	24 498,00
244	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	3,500	895,00	3 132,50
245	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,168	1 660,00	278,88
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 487,18
246	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	28,500	72,60	2 069,10
VV			"zábradlí s výplní"				
VV			2*2*3,25*1,1		14,300		
VV			2*7,1		14,200		
VV			Součet		28,500		
247	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	28,500	94,70	2 698,95
248	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	28,500	123,00	3 505,50
249	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	28,500	121,00	3 448,50
250	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	28,500	136,00	3 876,00
VV			"zábradlí"				
VV			2*2*3,25*1,1		14,300		
VV			2*7,1		14,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		28,500		
251	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou "rampa" 3,1*1,35	m2	4,185	86,10	360,33
			Součet		4,185		
252	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	4,185	263,00	1 100,66
253	K	783932181	Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky 4,185*2	m2	8,370	64,60	540,70
			Součet		8,370		
254	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	4,185	123,00	514,76
255	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	4,185	328,00	1 372,68
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 115,00
256	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m "dotčené plochy stavebními úpravami" 25	m2	25,000	23,20	580,00
			Součet		25,000		
257	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	61,40	1 535,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				21 556,00
258	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník "demontáže prvků na fasádě" 8	hod	8,000	365,00	2 920,00
			Součet		8,000		
259	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník "stavební práce jinde neuvedené" "stavební přípomocce jinde neuvedené pro elektro, UT, VZT, ZTI" 4*8	hod	32,000	365,00	11 680,00
			Součet		32,000		
260	M	0001300-R	materiál dopředuchozí položky	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
261	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář "demontáže elektro" 8	hod	8,000	432,00	3 456,00
			Součet		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2020

IČ:

00238317

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	37 800,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	37 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 800,00	21,00%	7 938,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 738,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

37 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

27 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Némčice č.p. 9

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Némčice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

VV "vytýčení sítí" 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2	K	013114000	Architektonické studie, varianty	...	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VV "barevné řešení, vzorky" 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 27 300,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	27 300,00	27 300,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

4	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

VV "zkoušky odtrhové, přidrznost podkladu apod." 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00

5	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

VV "demontáž a zpětná montáž přípojky sdlěvacího nadzemního

VV vedení" 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL1 - Výplně, povrchy, elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2020

IČ:

00238317

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Náklady z rozpočtu

154 952,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

154 952,60

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

154 952,60

21,00%

32 540,05

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

187 492,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.

Vita Nejedlého 919

295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 25142216 DIC CZ 25142216

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL1 - Výplně, povrchy, elektro

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Němčice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 154 952,60

HSV - Práce a dodávky HSV	64 404,53
4 - Vodorovné konstrukce	672,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 645,10
8 - Trubní vedení	5 152,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 771,00
997 - Přesun sutě	2 934,29
998 - Přesun hmot	2 230,14
PSV - Práce a dodávky PSV	90 548,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 475,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	10 205,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-12 308,49
751 - Vzduchotechnika	8 650,00
763 - Konstrukce suché výstavby	28 247,33
766 - Konstrukce truhlářské	70 493,51
767 - Konstrukce zámečnické	-110 899,69
771 - Podlahy z dlaždic	54 714,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 264,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 706,78

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	154 952,60
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Snižování energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt

ZL1 - Výplně, povrchy, elektro

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 952,60

D HSV Práce a dodávky HSV 64 404,53

D 4 Vodorovné konstrukce 672,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	1,000	672,00	672,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položce
ZASLEPENÍ BOUŘANĚHO KOMÍNA

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 645,10

2	K	611315121.R00	Vápnenná štuková omítka ryh ve střepech a stěnách šířky do 150 mm	hod	50,000	365,00	18 250,00
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápnenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	209,300	107,00	22 395,10

D 8 Trubní vedení 5 152,00

4	K	87127.R00	Oprava kanalizační přípojky vč. zemních prací a propojení na stávající rozvody	m	2,800	1 840,00	5 152,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 771,00

5	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,440	1 200,00	528,00
6	K	974031124	Výsekání ryh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00

Poznámka k položce
ROZVODY ELEKTRO

7	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	2,000	50,40	100,80
8	K	976073111	Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	2,000	71,10	142,20

D 997 Přesun sutě 2 934,29

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	1,059	665,00	704,24
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,059	245,00	259,46
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,059	10,80	11,44
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,059	1 850,00	1 959,15

D 998 Přesun hmot 2 230,14

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	5,995	372,00	2 230,14
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 90 548,07

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 475,00

14	K	722171933.R00	Úprava vodovodního potrubí - přívod vody vč. doplnění uzávěru, vysekání tras, zapravení konstrukcí	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
15	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	22,500	10,00	225,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 205,03

16	K	723150801	Demontáž potrubí do D 32	m	21,700	75,00	1 627,50
17	K	723181003	Potrubí měděné spojované lisováním DN 20 ZTI	m	16,100	468,00	7 534,80
18	K	723190901	Uzavření, otevíření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	32,80	32,80
19	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	16,100	31,00	499,10
20	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	16,100	19,30	310,73
21	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	100,049	2,00	200,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				-12 308,49
22	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem. šířky do 60 mm	m	-160,000	39,10	-6 256,00
	VV		90*70		160,000		
	VV		Součet		160,000		
	VV		160*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-160,000		
23	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	m	-94,500	15,90	-1 502,55
	VV		90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		94,500		
	VV		Součet		94,500		
	VV		94,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-94,500		
24	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	m	-73,500	55,20	-4 057,20
	VV		70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,500		
	VV		Součet		73,500		
	VV		73,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-73,500		
25	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových. obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-5,000	495,00	-2 475,00
	VV		5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-5,000		
26	M	34821202-R	LED svítidlo 60x60cm/40W	kus	-5,000	1 366,20	-6 831,00
	VV		5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-5,000		
27	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	5,000	495,00	2 475,00
28	M	741MAT.001	LED svítidlo 60x60cm pro zapuštěnou montáž	ks	5,000	1 450,00	7 250,00
29	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	-113,968	8,00	-911,74
D 751			Vzduchotechnika				8 650,00
30	K	751711812.R00	Demontáž a vyčištění klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 5 kW, zpětná montáž dle nové dispozice - ODHAD CENY	kus	1,000	8 650,00	8 650,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				28 247,33
31	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	33,800	453,00	15 311,40
32	M	59036512	deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm	m2	35,490	310,00	11 001,90
	VV		33,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,490		
33	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	263,133	7,35	1 934,03
D 766			Konstrukce truhlářské				70 493,51
34	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,9 m do ocelové zárubně	kus	6,000	840,00	5 040,00
35	M	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné plné 600x1970mm / dozická vložka	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
36	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x1970mm / cylindrická vložka	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
37	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné plné 900x1970mm / cylindrická vložka	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
38	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	4 690,00	4 690,00
39	M	766MAT.001	dveře plastové dvoukřídlé vstupní 1600x1970mm	ks	1,000	38 420,00	38 420,00
40	M	766MAT.002	příplatek za bezpečnostní sklo - 3okno do skladu	soubo	1,000	7 980,00	7 980,00
41	M	766MAT.003	příplatek za síť proti hmyzu 2ks	soubo	1,000	1 810,00	1 810,00
42	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	6,000	167,00	1 002,00
43	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	6,000	480,00	2 880,00
44	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	26,80	160,80
45	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	701,428	0,50	350,71
D 767			Konstrukce zámečnické				-110 899,69
46	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	-1,000	6 890,00	-6 890,00
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
47	M	55341160-R	dveře ocelové exteriérové zateplené 2křídle 1600x1970mm, min. U=1.1w/m2K, dekor stříbrošedý	kus	-1,000	49 479,60	-49 479,60
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
48	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	-14,248	331,00	-4 716,09
	VV		"zpětná montáž mříží"				
	VV		0,84*0,84		0,706		
	VV		2*2,3*1,1		5,060		
	VV		6,42*1,1		7,062		
	VV		1,42*1		1,420		
	VV		Součet		14,248		
	VV		14,2476*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,248		
49	M	000767010-R	mříž okenní, pozink vč. uchycení	kg	-200,000	75,00	-15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			200*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-200,000		
50	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	-5,000	2 030,00	-10 150,00
			5*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-5,000		
51	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	-5,000	4 899,60	-24 498,00
			5*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-5,000		
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,100	1 660,00	-166,00
			0.1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,100		
D 771			Podlahy z dlaždic				54 714,53
53	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,800	48,10	1 625,78
54	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	33,800	459,00	15 514,20
55	K	771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	24,130	143,00	3 450,59
			Poznámka k položce REÁNÍM Z DLAŽBY				
			8,4*2+4,07*2-1,03+0,15*2-1,08+0,20*2+0,30*2		24,130		
56	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,654	410,00	1 088,14
			24,13*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		2,654		
57	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	33,800	442,00	14 939,60
58	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	37,180	410,00	15 243,80
			33,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,180		
59	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	518,621	5,50	2 852,42
D 783			Dokončovací práce - nátěry				21 264,07
60	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	5,200	72,60	377,52
			0,20*(0,90*2,00*2,00)*2+0,20*(0,80+2,00+2,00)*2+0,20*(0,60+2,00+2,00)*2		5,200		
61	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,200	94,70	492,44
62	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,200	123,00	639,60
63	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,200	121,00	629,20
64	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,200	136,00	707,20
65	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	21,300	86,10	1 833,93
			9,90+11,40*m.č. 1,04, 1,05, 1,06		21,300		
66	K	783932171	Vyrovnaní podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	21,300	263,00	5 601,90
67	K	783932181	Vyrovnaní podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky	m2	21,300	64,60	1 375,98
68	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	21,300	123,00	2 619,90
69	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	21,300	328,00	6 986,40
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				17 706,78
70	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	209,300	23,20	4 855,76
			-25"původní RO		-25,000		
			56,00+178,30"provedeno		234,300		
			Součet		209,300		
71	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	209,300	61,40	12 851,02
			-25"původní RO		-25,000		
			56,00+178,30"provedeno		234,300		
			Součet		209,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL2 - Rekonstrukce WC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2020

IČ:

00238317

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

62 451,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

62 451,12

DPH základní
snížená

Základ daně

62 451,12

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 114,74

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 565,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216

-23-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt

ZL2 - Rekonstrukce WC

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

62 451,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 414,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 275,30

997 - Přesun sutě

2 139,06

PSV - Práce a dodávky PSV

59 036,76

720 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace

8 610,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 848,00

771 - Podlahy z dlaždic

6 956,05

781 - Dokončovací práce - obklady

20 622,71

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

62 451,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL2 - Rekonstrukce WC

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Němčice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 451,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 414,36
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 275,30
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3,900	327,00	1 275,30
D	997		Přesun sutě				2 139,06
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výškově do 6 m	t	0,772	665,00	513,38
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,772	245,00	189,14
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,772	10,80	8,34
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,772	1 850,00	1 428,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 036,76
D	720		Zdravotnicka - vnitřní vodovod a kanalizace				8 610,00
6	K	720.1	Úpravy stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00
7	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod a kanalizace v objektech v do 6 m	%	82,000	5,00	410,00
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				22 848,00
8	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	274,00	274,00
9	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	5 880,00	5 880,00
10	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	181,00	181,00
11	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00
12	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	289,00	289,00
13	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 310,00	6 310,00
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	108,00	216,00
15	K	725822611	Baterie umyvadlová nástěnná páková	soubor	2,000	1 830,00	3 660,00
16	K	72529.R00	Zpětná montáž doplňky zařízení koupelen a záchodů	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	217,600	5,00	1 088,00
D	771		Podlahy z dlaždic				6 956,05
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,900	48,10	187,59
19	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	3,900	408,00	1 591,20
20	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,900	184,00	717,60
21	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,900	600,00	2 340,00
22	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	4,290	410,00	1 758,90
vv			3,9*1,1*Přepočtené koeficientem množství		4,290		
23	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	65,953	5,47	360,76
D	781		Dokončovací práce - obklady				20 622,71
24	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,500	48,10	649,35
25	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	13,500	138,00	1 863,00
26	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	13,500	95,90	1 294,65
27	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,000	518,00	9 324,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	19,800	350,00	6 930,00
			18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800		
29	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	200,610	2,80	561,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL3 - Oprava rampy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2020

IČ:

00238317

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	31 386,54
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	31 386,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 386,54	21,00%	6 591,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 977,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.
Víta Nejedlicke 919
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Snižování energetické náročnosti objektu prodejny Němčice s.p. 9

Objekt

ZL3 - Oprava rampy

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

31 386,54

HSV - Práce a dodávky HSV

25 546,54

1 - Zemní práce

1 036,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 074,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 348,00

998 - Přesun hmot

88,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 840,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 386,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL3 - Oprava rampy

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Němčice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 386,54

D HSV Práce a dodávky HSV

25 546,54

D 1 Zemní práce

1 036,00

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,400	1 690,00	676,00
2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů nezhutněných	m3	0,400	900,00	360,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 074,00

3	K	6221.R00	Reprofilace vnější stěny s vyztužením KARI sítí	m2	4,700	3 420,00	16 074,00
---	---	----------	---	----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 348,00

4	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2,900	1 040,00	3 016,00
5	K	953942121.R00	Osazování ochranných úhelníků vč. dodávky materiálu	m	4,300	1 240,00	5 332,00

D 998 Přesun hmot

88,54

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,238	372,00	88,54
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5 840,00

7	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	365,00	5 840,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL4 - Více a méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Němčice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2020

IC:

00238317

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-11 964,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-11 964,01

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-11 964,01

21.00%

-2 512,44

0,00

15.00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 476,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LIPRACO, s.r.o.
Vita Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216
-23-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 9

Objekt:

ZL4 - Více a méně práce

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel:

Obec Němčice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-11 964,01

001 - Méněpráce

-78 173,58

HSV - Práce a dodávky HSV	-40 029,27
4 - Vodorovné konstrukce	-1 334,19
5 - Komunikace pozemní	-2 493,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-20 916,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-15 285,68
PSV - Práce a dodávky PSV	-35 644,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-6 925,78
712 - Povlakové krytiny	-25 517,16
730 - Vytápění	-552,00
764 - Konstrukce klempířské	-647,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 001,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-2 500,00

002 - Vícepráce

66 209,57

1 - Zemní práce	5 677,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	241,25
5 - Komunikace pozemní	14 061,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 557,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 254,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 620,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 753,60
VRN4 - Inženýrská činnost	13 545,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-11 964,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Snižování energetické náročnosti objektu prodejny Němčice č.p. 8

Objekt

ZL4 - Více a méně práce

Místo

Datum

10. 3. 2020

Zadavatel

Obec Němčice

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 964,01
D	001		Méněpráce				-78 173,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-40 029,27
D	4		Vodorovné konstrukce				-1 334,19
1	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	-17,105	78,00	-1 334,19
			"pod okapový chodník"				
			(13,11+0,5+12,5+0,5+7,6)*0,5		17,105		
			Součet		17,105		
			17,105*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,105		
D	5		Komunikace pozemní				-2 493,12
2	K	596211110.R00	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-6,720	371,00	-2 493,12
			"zpětná pokládka dlažby"				
			8,4*0,8		6,720		
			Součet		6,720		
			6,72*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-6,720		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-20 916,28
3	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	-47,185	113,00	-5 331,91
			2*(12,2+12,81)		50,020		
			-(1,755+1,08)		-2,835		
			Součet		47,185		
			47,185*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-47,185		
4	M	59051668	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 150mm	m	-49,544	64,10	-3 175,77
			47,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,544		
			Součet		49,544		
			49,544*25*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-49,544		
5	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	-1,905	64,80	-123,44
			"komin"				
			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
			Součet		1,905		
			1,905*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,905		
6	K	623135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm pilířů nebo sloupů	m2	-1,905	230,00	-438,15
			"komin"				
			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
			Součet		1,905		
			1,905*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,905		
7	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmele pilířů nebo sloupů	m2	-1,905	271,00	-516,26
			"komin"				
			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
			Součet		1,905		
			1,905*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,905		
8	K	623531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů	m2	-1,905	345,00	-657,23
			"komin"				
			2*(0,79+0,48)*0,75		1,905		
			Součet		1,905		
			1,905*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,905		
9	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	-17,105	624,00	-10 673,52
			(13,11+0,5+12,5+0,5+7,6)*0,5		17,105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		17,105		
	VV		17,105*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,105		
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 285,68
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-268,641	21,10	-5 668,33
	VV		268,641*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-268,641		
11	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	#####	0,36	-5 802,65
	VV		268,641*60		16 118,460		
	VV		Součet		16 118,460		
	VV		16118,46*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-16 118,460		
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-268,641	14,20	-3 814,70
	VV		268,641*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-268,641		
D PSV							Práce a dodávky PSV -35 644,31
D 711							Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -6 925,78
13	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmelvy za studena na ploše svislé S nátěrem	m2	-25,010	21,10	-527,71
	VV		"oprava izolace, svisle š=0,5 m"				
	VV		2*(12,2+12,81)*0,5		25,010		
	VV		Součet		25,010		
	VV		25,01*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-25,010		
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,009	68 600,00	-617,40
	VV		25,01*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,009		
	VV		Součet		0,009		
	VV		0,0087535*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,009		
15	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-25,010	113,00	-2 826,13
	VV		25,01*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-25,010		
16	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posvpeem	m2	-30,012	94,10	-2 824,13
	VV		25,01*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,012		
	VV		Součet		30,012		
	VV		30,012*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-30,012		
17	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	-0,135	966,00	-130,41
	VV		0,135*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,135		
D 712							Povlakové krytiny -25 517,16
18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-122,909	109,00	-13 397,08
	VV		"parozábrana"				
	VV		112		112,000		
	VV		Mezisoučet		112,000		
	VV		"vrchní pás vč. vytažení na atiku a komín"				
	VV		127,25		127,250		
	VV		(10,26+12,5+13,26+3,5)*0,15		5,928		
	VV		2*(0,79+0,49)*0,25		0,640		
	VV		Mezisoučet		133,818		
	VV		Součet		245,818		
	VV		245,818*-0,5 'Přepočtené koeficientem množství		-122,909		
19	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posvpeem	m2	-128,800	94,10	-12 120,08
	VV		112*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		128,800		
	VV		Součet		128,800		
	VV		128,8*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-128,800		
D 730							Vytápění -552,00
20	K	K006	Teploměr	ks	-2,000	276,00	-552,00
	VV		2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
D 764							Konstrukce klempířské -647,68
21	K	764021423	Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm	m	-2,560	253,00	-647,68
	VV		"kolem komínu"				
	VV		2*(0,79+0,49)		2,560		
	VV		Součet		2,560		
	VV		2,56*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,560		
D 783							Dokončovací práce - nátěry -2 001,69
22	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	-4,185	86,10	-360,33
	VV		"rampa"				
	VV		3,1*1,35		4,185		
	VV		Součet		4,185		
	VV		4,185*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-4,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	783932171	Vyrovnaní podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	-4,185	263,00	-1 100,66
			4,185*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-4,185		
24	K	783932181	Vyrovnaní podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky	m2	-8,370	64,60	-540,70
			4,185*2		8,370		
			Součet		8,370		
			8,37*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-8,370		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-2 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-2 500,00
25	K	013114000	Architektonické studie, varianty	...	-1,000	2 500,00	-2 500,00
			"barevné řešení, vzorky"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
			1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
D	002		Vícepráce				66 209,57
D	1		Zemní práce				5 677,07
26	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,944	1 690,00	3 285,36
			16,20*0,40*0,30		1,944		
27	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,729	109,00	79,46
			1,944-1,215		0,729		
28	K	1813111.R00	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5,000	251,00	1 255,00
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,215	161,00	195,62
			16,20*0,40*0,30-0,15*0,30*16,20		1,215		
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,770	673,00	518,21
			16,20*0,2*0,3-(PI*0,063*0,063*16,2)		0,770		
31	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,540	223,00	343,42
			0,770005007764144*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,540		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				241,25
32	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,250	965,00	241,25
			0,50*0,50		0,250		
D	5		Komunikace pozemní				14 061,18
33	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	13,900	396,00	5 504,40
34	M	SEM.001	SEMERLOCK Citytop Elegant kombi	m2	16,200	479,00	7 759,80
35	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	7,180	111,00	796,98
			"pro zateplení soklu u vchodu"				
			-(8,4*0,8)*původní RO		-6,720		
			13,90"skutečně provedeno		13,900		
			Součet		7,180		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 557,28
36	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	239,00	478,00
37	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	12,400	53,20	659,68
			-44,97"původní RO sokl		-44,970		
			44,97+12,40"provedeno		57,370		
			Součet		12,400		
38	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	12,400	220,00	2 728,00
			-13,448"původní RO		-13,448		
			13,448+12,40"provedeno		25,848		
			Součet		12,400		
39	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková iemnozmná stěn	m2	12,400	459,00	5 691,60
			-38,00"původní RO		-38,000		
			38,00+12,40"provedeno		50,400		
			Součet		12,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 254,19
40	K	953966122.R00	Montáž ochranného rohového profilu na stěnu lepením	ks	4,000	352,00	1 408,00
41	M	9 MAT.001	ochranný úhelník kovový pro vnější rohy stěn 1,5m	kus	4,000	160,00	640,00
42	K	968062374.R00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 a likvidace	soubor	1,000	550,00	550,00
43	K	985323113	Penetrace pro stěrku betonových ploch	m2	7,800	45,10	351,78
44	K	985312135	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch schodiště	m2	7,800	777,00	6 060,60
45	K	985323112.R00	Spojovací můstek reprofilovaného betonu	m2	4,185	537,00	2 247,35
46	K	985312134.R00	Reprofilace betonových ploch a podlah stěrkou do 35mm	m2	4,185	716,00	2 996,46
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 620,00
47	K	721171919	Zapuštění vývodu odpadu kanalizace z rohožky	soubor	1,000	3 620,00	3 620,00
D 767 Konstrukce zámečnické							3 500,00
48	K	767861001.R00	Kovový žebřík přímý délky do 2 m kotvený do zdiva/betonu - PŘÍSTUP NA RAMPU	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 753,60
49	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,833	68,50	262,56
VV 2*0,90*1,97+(0,05*(0,90+0,90+1,97+1,97))					3,833		
50	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením RAL1001	m2	3,833	389,00	1 491,04
D VRN4 Inženýrská činnost							13 545,00
51	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - měření osvětlení	soubor	1,000	13 545,00	13 545,00