

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6/2018

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 996 815,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 996 815,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 022 708,96	629 331,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 626 146,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Zhotovitel

MOYSES s.r.o.
Dvorská 1, Blansko 678 01
IČ: 277 28 722 DIČ: CZ27728722


31.8.18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6/2018
Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice
Místo: k.ú. Rudice Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice Projektant: JAN ANDRÉS, FÚGNEROVA 12,
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 996 815,02	3 626 146,17
SO 01	Komunikace včetně odvodnění	1 563 315,17	1 891 611,36
SO 02	Splašková kanalizace	426 442,89	515 995,90
SO 03	Vodovodní řad	350 346,93	423 919,79
SO 04	Veřejné osvětlení	156 286,75	189 106,97
SO 05	STL Plynovodní řad	410 423,28	496 612,17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00	108 900,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 996 815,00	3 626 146,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 01 - Komunikace včetně odvodnění

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 563 315,17
0,00

Cena bez DPH

1 563 315,17

DPH základní	21,00%	ze	1 563 315,17
snižená	15,00%	ze	0,00

328 296,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 891 611,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 01 - Komunikace včetně odvodnění

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 563 315,17
HSV - HSV	1 563 315,17
1 - Zemní práce	437 854,94
4 - Vodorovné konstrukce	1 003,20
5 - Komunikace pozemní	835 457,45
8 - Trubní vedení	4 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	231 226,09
997 - Přesun sutě	33 609,70
998 - Přesun hmot	19 463,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 563 315,17

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 01 - Komunikace včetně odvodnění

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 563 315,17

HSV - HSV

1 563 315,17

1 - Zemní práce

437 854,94

1	K	R01	Příprava území - kácení a likvidace ovocných stromů včetně pařezů, spálení větví, odvoz na skládku	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

v pruhu nové komunikace šířka 8 m

1

1,000

2	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	402,030	40,00	16 081,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

44,54*4,5

200,430

57,6*3,5

201,600

Součet

402,030

3	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	402,030	35,00	14 071,05
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

odstranění stávající živичné vrstvy komunikace

44,54*4,5

200,430

57,6*3,5

201,600

Součet

402,030

4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	127,200	80,00	10 176,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

š. 8m, d. 53m, hl. 0,3m

8*53*0,3

127,200

5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	59,688	105,00	6 267,24
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

odkopávky pro novou komunikaci š. 5,5m + 0,5m na každou stranu

skladba komunikace 87cm - sejmutí ornice 30cm = 57cm

53,7*6,5*0,57

198,959

Mezisoučet

198,959

30% v hornině tř. 3

198,959*0,3

59,688

6	K	122602212	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 6 a 7 fragmentace do 0,1 m3	m3	139,271	650,00	90 526,15
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

70% v hornině tř. 6

198,959*0,7

139,271

7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,570	240,00	7 336,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

rýha pro vsakovací průleh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,1*1,5*54		89,100		
			bezpečnostní přepad				
			12*0,5*0,8		4,800		
			2*2*2		8,000		
			Mezisoučet		101,900		
			30% v hornině tř. 3				
			101,9*0,3		30,570		
8	M	562416470	geotextilie filtrační Garantia 300 g/m2	m2	335,280	26,00	8 717,28
			vsakovací drén				
			(1,1*54*2+1,5*54*2)*1,1		308,880		
			bezpečnostní přepad				
			(2*2*2+2*2*4)*1,1		26,400		
			Součet		335,280		
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,570	15,00	458,55
			30,57		30,570		
10	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	71,330	1 150,00	82 029,50
			70% v hornině tř. 6				
			101,9*0,7		71,330		
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	162,000	65,00	10 530,00
			pažení pro výkop vsakovací rýhy				
			1,5*54*2		162,000		
12	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	162,000	14,00	2 268,00
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,258	60,00	5 415,48
			odkopávky + rýha v hor. tř. 3				
			59,688+30,57		90,258		
14	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	210,601	80,00	16 848,08
			odkopávky + rýha v hor. tř. 6				
			139,271+71,33		210,601		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	300,859	12,00	3 610,31
			90,258+210,601		300,859		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	541,546	50,00	27 077,30
			300,859*1,8		541,546		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	97,100	80,00	7 768,00
			vsakovací rýha				
			1,1*1,5*54		89,100		
			bezpečnostní přepad				
			2*2*2		8,000		
			Součet		97,100		
18	M	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	194,200	270,00	52 434,00
			vsakovací rýha				
			97,1*2		194,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	286132140	trubka drenážní Korusil SN8 TP PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 200	m	54,000	290,00	15 660,00
54					54,000		
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uložené do 3 m	m3	6,600	300,00	1 980,00
1,1*12*0,5					6,600		
21	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	6,600	200,00	1 320,00
22	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	153,500	80,00	12 280,00
23	K	R02	Zhotovení jílových hrázek na vsakovacím drénu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 003,20

24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,320	760,00	1 003,20
1,1*12*0,1					1,320		

5 - Komunikace pozemní

835 457,45

25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	723,905	110,00	79 629,55
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Stávající komunikace

44,54*4,5 200,430

57,6*3,5 201,600

Mezisoučet 402,030

Nová komunikace

53,75*5,5 295,625

vjezdy

3,5*1,25*6 26,250

Mezisoučet 321,875

Součet 723,905

26	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 400 mm	m2	321,875	200,00	64 375,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Nová komunikace

53,75*5,5 295,625

vjezdy

3,5*1,25*6 26,250

Součet 321,875

27	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	696,405	355,00	247 223,78
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Stávající komunikace

44,54*4,5 200,430

57,6*3,5 201,600

Mezisoučet 402,030

Nová komunikace

53,75*5,5 295,625

vjezdy

3,5*1,25*6 26,250

zpomalovací prah

-5*5,5 -27,500

Mezisoučet 294,375

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					696,405		
28	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	723,905	330,00	238 888,65
Stávající komunikace							
44,54*4,5					200,430		
57,6*3,5					201,600		
Mezisoučet					402,030		
Nová komunikace							
53,75*5,5					295,625		
vjezdy							
3,5*1,25*6					26,250		
Mezisoučet					321,875		
Součet					723,905		
29	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	696,405	12,00	8 356,86
Stávající komunikace							
44,54*4,5					200,430		
57,6*3,5					201,600		
Mezisoučet					402,030		
Nová komunikace							
53,75*5,5					295,625		
vjezdy							
3,5*1,25*6					26,250		
zpomalovací prah							
-5*5,5					-27,500		
Mezisoučet					294,375		
Součet					696,405		
30	K	573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	696,405	5,00	3 482,03
Stávající komunikace							
44,54*4,5					200,430		
57,6*3,5					201,600		
Mezisoučet					402,030		
Nová komunikace							
53,75*5,5					295,625		
vjezdy							
3,5*1,25*6					26,250		
zpomalovací prah							
-5*5,5					-27,500		
Mezisoučet					294,375		
Součet					696,405		
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusna ACU 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	696,405	236,00	164 351,58
Stávající komunikace							
44,54*4,5					200,430		
57,6*3,5					201,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		402,030		
			Nová komunikace				
			53,75*5,5		295,625		
			vjezdy				
			3,5*1,25*6		26,250		
			zpomalovací prah				
			-5*5,5		-27,500		
			Mezisoučet		294,375		
			Součet		696,405		

32	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	27,500	520,00	14 300,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

zpomalovací prah

5*5,5

27,500

33	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	5,500	2 700,00	14 850,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

8 - Trubní vedení

4 700,00

34	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	12,000	110,00	1 320,00
35	M	286114660	trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN8	kus	2,000	1 380,00	2 760,00
36	M	286114640	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN8	kus	2,000	310,00	620,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

231 226,09

37	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	355,630	180,00	64 013,40
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

přídlažba

355,63

355,630

38	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	711,260	57,00	40 541,82
----	---	-----------	----------------------	-----	---------	-------	-----------

355,63*2

711,260

39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	355,630	220,00	78 238,60
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Stávající komunikace

délka komunikace x 2

(44,54+57,6)*2

204,280

nová komunikace

151,35-6*4-6*2

115,350

Mezisoučet

319,630

Obrubník nájezdový

6*4

24,000

Mezisoučet

24,000

Obrubník přechodový

6*2

12,000

Mezisoučet

12,000

Součet

355,630

40	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus	319,630	129,00	41 232,27
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			355,63-12-24	319,630			
41	M	592175150	obrubník betonový silniční přechodový ABO 2-15 PL (PP) 100x15x15/25 cm	kus	12,000	348,00	4 176,00
			2*6	12,000			
42	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	24,000	126,00	3 024,00
			4*6	24,000			
997 - Přesun sutě							33 609,70
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	672,194	40,00	26 887,76
			odvoz odstraněných vrstev komunikace na meziskládku				
			336,097	336,097			
			návoz z meziskládky pro zpětné využití do zásypů				
			336,097	336,097			
			Součet	672,194			
44	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	336,097	120,00	40 331,64
			nakládání z meziskládky				
			336,097	336,097			
45	K	R12	odečet materiálu z podkladních vrstev komunikací pro zpětné využití	t	-336,097	100,00	-33 609,70
998 - Přesun hmot							19 463,79
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	353,887	55,00	19 463,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 02 - Splašková kanalizace

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

426 442,89

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

426 442,89

DPH základní

21,00%

ze

426 442,89

89 553,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

515 995,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 02 - Splašková kanalizace

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FŮGNEROVA 12, 71

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	426 442,89
HSV - HSV	426 442,89
1 - Zemní práce	210 601,05
4 - Vodorovné konstrukce	9 147,60
5 - Komunikace pozemní	1 452,00
8 - Trubní vedení	153 587,00
998 - Přesun hmot	51 655,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	426 442,89

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 02 - Splašková kanalizace

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÚGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

426 442,89

HSV - HSV

426 442,89

1 - Zemní práce

210 601,05

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	6,600	150,00	990,00
3*1,1+3*1,1					6,600		

2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	6,600	85,00	561,00
3*1,1+3*1,1					6,600		

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,929	240,00	8 622,96
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Hlavní řad

8,64*2*1,1 19,008

44,36*1,33*1,1 64,899

Mezisoučet 83,907

Připojky k RD

0,54*1,1*3,7 2,198

0,57*1,1*3 1,881

1,17*1,1*2,7 3,475

1,18*1,1*4,1 5,322

2,12*1,1*2,5 5,830

2,18*1,1*4,4 10,551

2*1,1*3 6,600

Mezisoučet 35,857

Součet 119,764

30% v hornině tř. 3

119,764*0,3 35,929

4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,929	15,00	538,94
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	83,835	1 200,00	100 602,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

70% v hornině tř. 3

119,764*0,7 83,835

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	217,752	65,00	14 153,88
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Hlavní řad

8,64*2*2 34,560

44,36*1,33*2 117,998

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		152,558		
			Přípojky k RD				
			0,54*2*3,7		3,996		
			0,57*2*3		3,420		
			1,17*2*2,7		6,318		
			1,18*2*4,1		9,676		
			2,12*2*2,5		10,600		
			2,18*2*4,4		19,184		
			2*2*3		12,000		
			Mezisoučet		65,194		
			Součet		217,752		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	217,752	14,00	3 048,53
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	35,929	50,00	1 796,45
			35,929		35,929		
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	83,835	50,00	4 191,75
			83,835		83,835		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,929	60,00	2 155,74
11	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	83,835	80,00	6 706,80
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	119,764	12,00	1 437,17
			35,929+83,835		119,764		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	215,575	50,00	10 778,75
			uložení vytěžené zeminy na skládce objednatele do 300m od místa stavby				
			119,764*1,8		215,575		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,138	80,00	5 291,04
			Hloubení - obsyp - lože				
			35,929+83,835		119,764		
			obsyp				
			-40,921		-40,921		
			lože				
			-12,705		-12,705		
			Součet		66,138		
15	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	132,170	240,00	31 720,80
			66,085*2		132,170		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,921	140,00	5 728,94
			Hlavní řad				
			53*1,1*0,55-3,14*0,125*0,125*53		29,465		
			přípojky				
			24*1,1*0,45-3,14*0,075*0,075*24		11,456		
			Součet		40,921		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	583413470	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	81,842	150,00	12 276,30
40,921*2					81,842		

4 - Vodorovné konstrukce

9 147,60

18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,705	720,00	9 147,60
Hlavní řad							
53*1,1*0,15					8,745		
přípojky							
24*1,1*0,15					3,960		
Součet					12,705		

5 - Komunikace pozemní

1 452,00

19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	6,600	220,00	1 452,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

153 587,00

20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	24,000	100,00	2 400,00
21	M	286121020	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 150/6 m	kus	4,000	1 460,00	5 840,00
22	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	53,000	110,00	5 830,00
23	M	286121080	trubka kanalizační PVC QUANTUM SN12 250/6 m	kus	9,000	2 280,00	20 520,00
24	K	877365221	Montaz tvarovek z tvraeno PVC-system KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	7,000	350,00	2 450,00
25	M	286122240	odbočka kanalizační z PVC QUANTUM Q-KGEA 250/150/45°	kus	7,000	1 740,00	12 180,00
26	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
27	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	53,000	24,00	1 272,00
28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	53,000	35,00	1 855,00
29	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
30	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	7 600,00	7 600,00
31	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	3 310,00	3 310,00
32	M	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	2 370,00	2 370,00
33	M	286614120	dno šachtové TEGRA 425 KG 160 přímé	kus	7,000	2 810,00	19 670,00
34	M	286616560	TEGRA 425 - roura šachtová bez hrdla plastová 425/1500 mm	kus	7,000	1 490,00	10 430,00
35	M	286616740	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm	kus	7,000	710,00	4 970,00
36	M	286617580	TEGRA 425 - poklop litinový teleskopický 425/3t	kus	7,000	4 130,00	28 910,00
37	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	8,000	260,00	2 080,00
38	K	R1	Napojnění kanalizace do stávající šachty	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

998 - Přesun hmot

51 655,24

39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	224,588	230,00	51 655,24
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 03 - Vodovodní řad

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				350 346,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				350 346,93
DPH základní	21,00%	ze	350 346,93	73 572,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	423 919,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 03 - Vodovodní řad

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 71

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	350 346,93
HSV - HSV	350 346,93
1 - Zemní práce	176 121,73
4 - Vodorovné konstrukce	9 622,80
5 - Komunikace pozemní	1 936,00
8 - Trubní vedení	122 168,00
998 - Přesun hmot	40 498,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	350 346,93

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 03 - Vodovodní řad

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 71

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

350 346,93

HSV - HSV

350 346,93

1 - Zemní práce

176 121,73

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m ²	8,800	150,00	1 320,00
			3*1,1+5*1,1		8,800		

2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m ²	8,800	85,00	748,00
			3*1,1+5*1,1		8,800		

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	30,164	240,00	7 239,36
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

Hlavní řad

$7,57 * ((0,92 + 1,4) / 2) * 1,1$

9,659

$44,44 * ((1,4 + 0,85) / 2) * 1,1$

54,995

Mezisoučet

64,654

Přípojky

1,54*0,85*1,1

1,440

6,46*0,84*1,1

5,969

1,54*0,96*1,1

1,626

6,47*1,01*1,1

7,188

1,52*1,16*1,1

1,940

6,48*1,33*1,1

9,480

5*1,5*1,1

8,250

Mezisoučet

35,893

Součet

100,547

30% v hornině tř. 3

100,547*0,3

30,164

4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	30,164	15,00	452,46
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------

5	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m ³	70,383	1 200,00	84 459,60
---	---	-----------	---	----------------	--------	----------	-----------

70% v hornině tř. 6

100,547*0,7

70,383

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	182,812	65,00	11 882,78
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

Hlavní řad

$7,57 * ((0,92 + 1,4) / 2) * 2$

17,562

$44,44 * ((1,4 + 0,85) / 2) * 2$

99,990

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		117,552		
			Přípojky				
			1,54*0,85*2		2,618		
			6,46*0,84*2		10,853		
			1,54*0,96*2		2,957		
			6,47*1,01*2		13,069		
			1,52*1,16*2		3,526		
			6,48*1,33*2		17,237		
			5*1,5*2		15,000		
			Mezisoučet		65,260		
			Součet		182,812		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	182,812	14,00	2 559,37
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,164	50,00	1 508,20
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	70,383	50,00	3 519,15
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,164	60,00	1 809,84
11	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	70,383	80,00	5 630,64
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,547	12,00	1 206,56
			30,164+70,383		100,547		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,985	50,00	9 049,25
			100,547*1,8		180,985		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,137	80,00	4 250,96
			Hloubení - obsyp - lože				
			30,164+70,383		100,547		
			obsyp				
			-34,045		-34,045		
			lože				
			-13,365		-13,365		
			Součet		53,137		
15	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	106,274	240,00	25 505,76
			53,137*2		106,274		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	34,045	140,00	4 766,30
			Hlavní řad				
			52*1,1*0,4		22,880		
			Přípojky				
			29*1,1*0,35		11,165		
			Součet		34,045		
17	M	583413470	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	68,090	150,00	10 213,50
			34,045*2		68,090		

4 - Vodorovné konstrukce

9 622,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,365	720,00	9 622,80
			Hlavní řad				
			52*1,1*0,15		8,580		
			Přípojky				
			29*1,1*0,15		4,785		
			Součet		13,365		

5 - Komunikace pozemní

1 936,00

19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	8,800	220,00	1 936,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

122 168,00

20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	29,000	42,00	1 218,00
21	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 RC s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	29,000	36,00	1 044,00
22	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	52,000	98,00	5 096,00
23	M	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 RC s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m	m	52,000	222,00	11 544,00
24	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN16	kus	2,000	5 800,00	11 600,00
25	M	422214200	šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 25 PN16 přípoj. rozměr 32 x 1 1/4	kus	7,000	2 200,00	15 400,00
26	M	422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	kus	1,000	11 800,00	11 800,00
27	M	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	2,000	66,00	132,00
28	M	286543680	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,000	536,00	1 072,00
29	M	422910670	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	2,000	589,00	1 178,00
30	M	422910520	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m	kus	7,000	463,00	3 241,00
31	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
32	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
33	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	7,000	480,00	3 360,00
34	M	R2	podklad pod poklop šoupátkový	ks	2,000	180,00	360,00
35	M	R3	podklad pod poklop hydrantový	kus	1,000	256,00	256,00
36	M	R4	Podklad pod poklop ventilový	kus	7,000	88,00	616,00
37	M	552518000	koleno přírubové s patkou S 2000 kat.č.: 5045 pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,000	4 360,00	4 360,00
38	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250um FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
39	M	422735470	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4	kus	7,000	1 220,00	8 540,00
40	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	7,000	115,00	805,00
41	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	670,00	1 340,00
42	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	240,00	240,00
43	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	7,000	840,00	5 880,00
44	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,000	17,00	884,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	52,000	30,00	1 560,00
47	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	7,000	220,00	1 540,00
48	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	2,000	250,00	500,00
49	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	330,00	330,00
50	K	R5	napojení na stávající vodovodní řad	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
51	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm ²	m	52,000	19,00	988,00
52	M	R6	výstražná folie - modrá - voda	m	52,000	12,00	624,00

998 - Přesun hmot

40 498,40

53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	176,080	230,00	40 498,40
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 04 - Veřejné osvětlení

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	156 286,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	156 286,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	156 286,75	32 820,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	189 106,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 04 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7;

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	156 286,75
740 - Elektromontáže	156 286,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	156 286,75

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 04 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

156 286,75

740 - Elektromontáže

156 286,75

1	K	999	Dodávka a montáž veřejného osvětlení - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	156 286,75	156 286,75
---	---	-----	--	--------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 05 - STL Plynovodní řad

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				410 423,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				410 423,28
DPH základní	21,00%	ze	410 423,28	86 188,89
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	496 612,17

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 05 - STL Plynovodní řad

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	410 423,28
HSV - HSV	231 682,74
1 - Zemní práce	215 517,14
4 - Vodorovné konstrukce	13 068,00
5 - Komunikace pozemní	3 097,60
M - M	178 740,54
23-M - Montáže potrubí	178 740,54
998 - Přesun hmot	6 964,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	410 423,28

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 05 - STL Plynovodní řad

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

410 423,28

HSV - HSV

231 682,74

1 - Zemní práce

215 517,14

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech inž sítí	m ²	14,080	150,00	2 112,00
			12,8*1,1		14,080		
2	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m ²	14,080	85,00	1 196,80
			12,8*1,1		14,080		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	39,201	240,00	9 408,24
			Hlavní řad				
			55*1*1,1		60,500		
			22*1,3*1,1		31,460		
			Přípojky				
			25,7*1*1,1		28,270		
			7,3*1,3*1,1		10,439		
			Součet		130,669		
			30% v hornině tř. 3				
			130,669*0,3		39,201		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	39,201	15,00	588,02
5	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m ³	91,468	1 200,00	109 761,60
			70% v hornině tř. 6				
			130,669*0,7		91,468		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	237,580	65,00	15 442,70
			Hlavní řad				
			55*1*2		110,000		
			22*1,3*2		57,200		
			Přípojky				
			25,7*1*2		51,400		
			7,3*1,3*2		18,980		
			Součet		237,580		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	237,580	14,00	3 326,12
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	39,201	50,00	1 960,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	91,468	50,00	4 573,40
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,841	60,00	1 190,46
výkop - zásyp mimo komunikaci							
39,201-19,36					19,841		
11	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	91,468	80,00	7 317,44
91,468					91,468		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,309	12,00	1 335,71
hloubení - zásyp zeminou mimo komunikaci							
39,201+91,468-19,36					111,309		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	200,356	50,00	10 017,80
111,309*1,8					200,356		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,760	80,00	5 420,80
Zásyp v komunikaci štěrkodrtí							
Hlavní řad							
55*1,1*0,5					30,250		
Přípojky							
33*1,1*0,5					18,150		
Zásyp mimo komunikaci vytěženou zeminou							
Hlavní řad							
22*1,1*0,8					19,360		
Součet					67,760		
15	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	96,800	240,00	23 232,00
zásyp v komunikaci štěrkodrtí							
(30,25+18,15)*2					96,800		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,350	140,00	5 929,00
Hlavní řad							
77*1,1*0,35					29,645		
Přípojky							
33*1,1*0,35					12,705		
Součet					42,350		
17	M	583413470	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	84,700	150,00	12 705,00
42,35*2					84,700		

4 - Vodorovné konstrukce

13 068,00

18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	18,150	720,00	13 068,00
Hlavní řad							
77*1,1*0,15					12,705		
Přípojky							
33*1,1*0,15					5,445		
Součet					18,150		

5 - Komunikace pozemní

3 097,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	14,080	220,00	3 097,60
			12,8*1,1		14,080		

M - M

178 740,54

23-M - Montáže potrubí

178 740,54

20	K	230205025	Montaz potrubí plastoveno svarovane na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	45,600	130,00	5 928,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

přípojky + svislá část do HUP

33+1,8*7

45,600

21	M	286139110	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm	m	45,600	62,00	2 827,20
22	K	230205042	Montaz potrubí plastoveno svarovane na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	89,600	145,00	12 992,00

hlavní řad

77

77,000

chránička pro svislou část přípojky

7*1,8

12,600

Součet

89,600

23	M	286134830	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm	m	89,600	130,00	11 648,00
24	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	7,000	1 050,00	7 350,00
25	M	286140280	tvarovka navrtávací T-kus bez vrtáku, d 63-32	kus	7,000	990,00	6 930,00
26	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm	kus	7,000	660,00	4 620,00
27	M	286112860	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32	kus	7,000	396,00	2 772,00
28	K	R7	SKříň HUP včetně montáže a betonového základu, bez dodávky plynoměru a regulátoru.	soubor	7,000	5 500,00	38 500,00
29	M	319444060	zátka s vnějším závitem č.290 DN 1" zinkovaná	kus	7,000	13,00	91,00
30	M	551344800	uzávěr kulový plyn 1"	kus	7,000	598,00	4 186,00
31	M	R8	Tvarovka ISO vnější závit - plyn, 32/1	kus	7,000	1 886,00	13 202,00
32	K	899913104	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 63	kus	7,000	330,00	2 310,00
33	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	135,000	19,00	2 565,00
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	135,000	12,00	1 620,00
35	K	R9	Dodávka + montáž odvzdušňovací armatury s vyvedením do poklopu	komplet	1,000	3 800,00	3 800,00
36	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	1,000	500,00	500,00
37	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
38	M	R3	podklad pod poklop hydrantový	kus	1,000	145,00	145,00
39	K	R10	Propojení plynovodu dle podmínek provozovatele	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
40	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	135,000	40,00	5 400,00
41	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	135,000	22,00	2 970,00

998 - Přesun hmot

6 964,34

42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	183,272	38,00	6 964,34
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				90 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				90 000,00
DPH základní	21,00%	ze	90 000,00	18 900,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	108 900,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	90 000,00
VN - Vedlejší náklady	37 000,00
ON - Ostatní Náklady	53 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÚGNEROVA 12, 71

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 000,00

VN - Vedlejší náklady

37 000,00

1	K	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	005121016R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

1

1,000

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.

Náhradní zdroj elektrické energie.

4	K	005121026R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	------------	----------------------------	--------	-------	----------	----------

1

1,000

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany).

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	005121036R	Odstranění staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			1		1,000		
			Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.				
			Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.				
			Případné ohumusování.				
			Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.				
			Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.				
			Odvoz provizorních mostů a lávek.				
			Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).				
			Odvoz náhradního zdroje.				

6	K	00512401R	Koordinační činnost	soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------

ON - Ostatní Náklady

53 000,00

7	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
			1		1,000		
			Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
8	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
			1		1,000		
			Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
9	K	00523 R	Zkoušky a revize	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
			1		1,000		
			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné				
10	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
			1		1,000		
			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu				
11	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
12	K	0052124T	Čištění komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou v průběhu stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
			1		1,000		
			Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.				
13	K	005241020T	pasportizace objektů	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
			1		1,000		
			Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby před jejím zahájením(fotodokumentace,video,popisy).				