

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení

Název stavby:

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Chroboly
Sídlem: Chroboly 91, 384 04 Chroboly
Zastoupený: Oldřichem Valouchem, starostou obce
IČ: 00250465
DIČ: CZ00250465

a

1.2. Zhotovitel: Stavimperk s.r.o.
Sídlem: U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
Zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem, jednatelem společnosti
Telefon: 602 642 392
E-mail: klabouch@stavimperk.cz
IČ: 05266441
DIČ: CZ05266441
Bankovní spojení: komerční banka a.s., č.ú. 115- 2887680287/0100

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

- ve věcech smluvních: Oldřich Valouch, starosta obce
- ve věcech technických:
- technický dozor stavebníka (TDS):

Zhotovitele:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Klabouch, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Jaroslav Fleišman, jednatel společnosti
- ve věcech řízení stavby: Jaroslav Fleišman, jednatel společnosti

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

2. Předmět díla

Projekt řeší obnovu vodovodního řadu obce Chroboly. Jedná se o výměnu stávajícího potrubí při zachování stejné trasy i dimenze, výměnu všech armatur. Původní částečně funkční litinový vodovodní řad je ve velmi špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu bude nahrazen novým vodovodním řadem.

Projekt je rozdělen do dvou částí. První část řeší vodovodní řad v severní části území, kdy celková trasa bude činit 603 m. Druhá část vede západním směrem zastavěného území. Celkem je délka druhého úseku 407 m.

Projekt je rozdělen do dvou realizačních úseků, a to v následujícím členění:

I část v délce 603 m – předpokládaný termín realizace 2018

II část v délce 407 m – předpokládaný termín realizace 2019, v případě úspěšného získání dotační podpory.

2.1. Termíny plnění

I část projektu:

Předpokládaný termín zahájení díla

do 5 dnů od předání staveniště – cca 06/2018

Požadovaný termín dokončení díla

max. do 12.10.2018

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

II část projektu - v případě úspěšného získání dotační podpory:

Předpokládaný termín zahájení díla

do 5 dnů od předání staveniště – cca 05/2019

Požadovaný termín dokončení díla

do 5 měsíců od předání staveniště

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

I.část projektu	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena bez DPH	1 941 299,62
DPH v %	407 672,92
Cena včetně DPH	2 348 972,54
II.část projektu	
Cena bez DPH	1 813 788,21
DPH v %	380 896,00
Cena včetně DPH	2 194 684,00
Cena za obě části projektu	
Celková cena bez DPH	3 755 087,83
DPH %	788 568,92
Celková cena včetně DPH	4 543 656,54

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

- 3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli dvě konečné faktury, a to za každou z částí projektu zvlášť. Vzhledem k rozdělení projektu do dvou realizačních úseků, zadavatel požaduje dvojitou fakturaci na každou část zvlášť. Součástí každé faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

- 3.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 3.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.
- 3.4. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

- 4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

- 5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

- 6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků

- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.
- 8.3. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů
- 8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
 - min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

„Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly“

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.



Realizace akce je podmíněna úspěšným získáním dotační podpory z Jihočeského kraje.

V Chrobotech, dne: 8.6.2018

Ve Vimperku

dne: 29.5.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Stavimperk s.r.o.®

U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441

Oldřich Valouch, starosta obce

Ing. Vladislav Klabouch, jednatel společnosti

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Chroboly dne 23.5.2018 č. usnesení 23/2/2018

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly		
Objekt:	SO 01	Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly	
Rozpočet:	Vodovod v obci Chroboly		
Objednatel:	Obec Chroboly Chroboly 91 384 04 Chroboly	IČ: 250465 DIČ: CZ00250465	
Zhotovitel:	Stavimperk s.r.o. U Sloupů 19 385 01 Vimperk	IČ: 5266441 DIČ: CZ05266441	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 941 299,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 941 299,62
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 941 299,62 CZK
Základní DPH	21 %		407 672,92 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			2 348 972,54 czk
v <u> </u> dne <u>29.5.2018</u> Stavimperk s.r.o.® U Sloupů 19, 385 01 Vimperk IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 189 406,32	61
2	Zakládání	HSV			720,25	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			73 184,51	4
8	Trubní vedení	HSV			575 683,04	30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 200,00	0
99	Přesun hmot	HSV			41 309,50	2
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			31 545,00	2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			20 000,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			8 000,00	0
VRN5	Finanční náklady	HSV			1,00	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			250,00	0
Cena celkem					1 941 299,62	100

Položkový rozpočet

S:	Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly	
O:	SO 01	Obnova veřejného vodovodu v obci Chroboly
R:	Vodovod v obci Chroboly	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 189 406,32
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,00000	115,00	11 500,00
2	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 10 m, přítok do 500 l/min	den	20,00000	45,00	900,00
3	119001411R00	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového do DN 200	m	2,00000	320,00	640,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00000	199,00	1 194,00
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	163,80000	56,00	9 172,80
6	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	99,46000	90,00	8 951,40
7	131101101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	90,02500	130,00	11 703,25
8	131201101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,02500	260,00	23 406,50
9	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	90,02500	25,00	2 250,63
10	131301101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	45,01300	355,00	15 979,62
11	131301109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	45,01300	41,00	1 845,53
12	132101202R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	237,00600	140,00	33 180,84
13	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	6,27200	560,00	3 512,32
14	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	237,00600	150,00	35 550,90
15	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	237,00600	25,00	5 925,15
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,27200	850,00	5 331,20
17	132201219R00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,27200	25,00	156,80
18	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	118,50300	350,00	41 476,05
19	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	118,50300	45,00	5 332,64
20	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,13600	1 050,00	3 292,80
21	141721102R00	Řízený zemní podvrt hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř. 1 až 4	m	62,70000	2 500,00	156 750,00
22	286134634R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 125x7,4 mm, PE 100 RC, PN 10, modrá	m	64,58100	270,00	17 436,87
23	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl.do 2 m	m2	1 520,49000	79,00	120 118,71
24	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 520,49000	10,00	15 204,90
25	161101101R00	Svislé přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	833,25800	155,00	129 154,99
26	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 448,92600	30,00	43 467,78
27	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,00000	90,00	5 400,00
28	162401102R00	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	609,60200	95,00	57 912,19

29	167101102R00	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	836,36300	105,00	87 818,12
30	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	609,60200	12,00	7 315,22
31	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	672,56300	89,00	59 858,11
32	175101101R00	Obsyp potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	175,60000	830,00	145 748,00
33	58337306R	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	351,20000	259,00	90 960,80
34	181114711R00	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	16,38000	200,00	3 276,00
35	181301112R00	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m2 v rovině	m2	1 092,00000	15,00	16 380,00
36	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině	m2	1 092,00000	7,00	7 644,00
37	00572480R	Směs jetelotrávní III. - 3 druhy jetele PROFI	kg	16,38000	90,00	1 474,20
38	183403152R00	Obdělání půdy vláčením v rovině	m2	2 184,00000	1,00	2 184,00
Díl:	2	Zakládání				720,25
39	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,33500	2 150,00	720,25
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				73 184,51
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	79,34100	910,00	72 200,31
41	452111111R00	Osazení betonových desek otevřený výkop plochy do 25000 mm2	kus	19,00000	36,00	684,00
42	592452620R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8, povrch STANDARD	m2	0,76000	395,00	300,20
Díl:	8	Trubní vedení				575 683,04
43	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	23,00000	270,00	6 210,00
44	55251223R	Trouba přír.litin. Duktus FF DN80 dl.1000 mm EWS	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00
45	55251214R	Trouba přír.litin. Duktus FF DN80 dl.300mm EWS	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
46	55260023R	Příruba zaslepovací Duktus X DN80mm	kus	1,00000	570,00	570,00
47	552536600.01	příruba UNI PLUS z tvárné litiny práškový epoxid DN 80 mm	kus	2,00000	2 510,00	5 020,00
48	5526009702R	Koleno přír.s patkou Duktus N DN80mm	kus	3,06000	1 550,00	4 743,00
49	552913030	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 80	ks	14,28000	215,00	3 070,20
50	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	44,00000	350,00	15 400,00
51	55260024R	Příruba zaslepovací Duktus X DN100mm	kus	1,00000	700,00	700,00
52	552536610.02	příruba UNI PLUS z tvárné litiny práškový epoxid DN 100 mm	kus	15,00000	2 750,00	41 250,00
53	552536610.03	UNI EXTRA spojka z tvárné litiny práškový epoxid DN 100 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
54	55259983R	Koleno přírubové Duktus Q DN100-90° EWS	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
55	55259815R	Přechod přír. Duktus FFR DN100/ 80 L 200mm EWS	kus	4,00000	1 950,00	7 800,00
56	552913040	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 100	ks	21,00000	220,00	4 620,00
57	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	4,00000	528,00	2 112,00
58	552599944R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN100/100mm	kus	3,00000	3 300,00	9 900,00
59	55260003.AR	Kříž přírubový Duktus TT DN100/100mm EWS	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00
60	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	19,50000	18,00	351,00
61	28613431R	Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	19,79300	51,00	1 009,44
62	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	59,00000	40,00	2 360,00
63	28613415R	Trubka tlaková PipeLife PE100 90 x 5,4 mm PN10 náv	m	59,88500	120,00	7 186,20
64	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	544,00000	50,00	27 200,00
65	28613406R	Trubka tlaková PipeLife PE100 110x6,6 mm PN10 tyč	m	552,16000	170,00	93 867,20
66	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	13,00000	250,00	3 250,00
67	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	13,00000	400,00	5 200,00
68	422213610.01	PROFI-IS01 šoupátko domovní litinové s vnějším závitem a ISO spojkou	kus	13,00000	4 100,00	53 300,00
69	422910660.01	EURO zemní souprava (pro ovládání šoupátka) typ 2 pro L 1100-1800	kus	13,00000	1 000,00	13 000,00
70	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00000	500,00	2 000,00
71	422243970.01	Šoupátko přírubová měkce těsnící DN 80 mm	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00
72	422910670.01	EURO teleskopické zemní soupravy pro ovládání AVK šoupátek 3.1 a EKO DN 65 až 80	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
73	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	500,00	1 000,00


74	422244000.01	Šoupátko přírubová měkce těsnící DN 100 mm	kus	2,00000	4 080,00	8 160,00
75	422910680.01	EURO teleskopické zemní soupravy pro ovládání AVK šoupátek 3.1 a EKO DN 100 až 150	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
76	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	230,00	230,00
77	422736800	Hydrant podzemní DN 80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, výška krytí 1000 mm	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
78	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,00000	600,00	1 200,00
79	422736800.01	hydrant nadzemní tvárná litina, AVK 12.5.1 dvojitý uzávěr s koulí, výška 1250 mm	kus	2,00000	38 800,00	77 600,00
80	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
81	42273532R	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.90	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
82	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00
83	42273533R	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.110	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00
84	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	19,50000	50,00	975,00
85	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	59,00000	10,00	590,00
86	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	544,00000	10,00	5 440,00
87	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	616,50000	50,00	30 825,00
88	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	19,00000	350,00	6 650,00
89	42291360R	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13	kus	6,00000	580,00	3 480,00
90	42291410R	Poklop AVK uliční ventilkový 7.2.11	kus	13,00000	400,00	5 200,00
91	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.10	kus	19,00000	251,00	4 769,00
92	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	710,00	710,00
93	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
94	42291515R	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17	kus	1,00000	280,00	280,00
95	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4,00000	180,00	720,00
96	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	4,00000	200,00	800,00
97	899721111R	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE	m	619,50000	25,00	15 487,50
98	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	619,50000	5,00	3 097,50
99	899913141	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 200,00
100	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	15,00000	5,00	75,00
101	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	225,00000	5,00	1 125,00
Díl:	99	Přesun hmot				41 309,50
102	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z plastických hmot otevřený výkop	t	359,21300	115,00	41 309,50
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				250,00
103	783126650R00	Nátěry syntetické OK plnostěnných "D" barva standardní 3x email	m2	2,00000	100,00	200,00
104	783126750R00	Nátěry syntetické OK plnostěnných "D" barva standardní základní	m2	2,00000	25,00	50,00
Díl:	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				31 545,00
105	010001000.02	Průzkumné, geodetické a projektové práce - skutečné provedení vodovodu	100m	6,03000	1 500,00	9 045,00
106	010001000.01	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytýčení stávajících sítí	100m	2,25000	2 000,00	4 500,00
107	010001000.03	Průzkumné, geodetické a projektové práce - geometrické plány	soubor	18,00000	1 000,00	18 000,00
Díl:	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00
108	030001000.01	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
109	040001000.01	Inženýrská činnost - autorský dozor investora	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
110	045002000.01	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	VRN5	Finanční náklady				1,00
111	050001000	Finanční náklady - rezerva investora	soubor	1,00000	1,00	1,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2. etapa	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2. etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Chroboly	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	1 758 788	Geodetické vytyčení skutečného provedení	15 000
Z	Montáž celkem	0	Vypracování PD realizační a autorský dozor	5 000
R	HSV celkem	0	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	15 000
N	PSV celkem	0	Vyřízení a realizace DIO	0
ZRN celkem		0	Zajištění přístupu k nemovitostem	0
			Zařízení staveniště	20 000
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 813 788	VRN celkem	55 000

Vypracoval Datum : 	Za zhotovitele Jméno : Datum : 29.5.2018 Podpis :  Stavimperk s.r.o.® U Sloupů 19, 385 01 Vimperk IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
-----------------------------------	--	--

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 813 788,21 Kč
DPH	21 % činí :	380 896,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 194 684,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 15-1114.R00	Zemní práce Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm <i>s rozšířením o 0,5m na rozřez stěny rýpy</i>	m2	455,40	182,00	82 882,80
2	113 10-8410.R00	253*(0,8+0,5+0,5) Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm <i>tlava vodovodu</i>	m2	202,40	32,00	6 476,80
3	113 10-7620.R00	253*0,8 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 253*0,8	m2	202,40	32,00	6 476,80
4	119 00-1411.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm <i>kapsičkace</i>	m	2,00	320,00	640,00
5	119 00-1421.R00	2*1 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů <i>sdrnovací - 5m hl. - 1x dočasně</i>	m	18,00	199,00	3 582,00
6	592-13345	(5+1)*3 Poklop kabelového žlabu TK 2 <i>podkop 0,5m</i>	kus	36,00	34,00	1 224,00
7	592-13395	18*2 Kabelový žlab TK 2 <i>žlab 1m</i>	kus	36,00	130,00	2 340,00
8	121 10-1100.R00	(5+1)*3 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (420-253)*1*0,15	m3	25,05	56,00	1 402,80
9	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ <i>předpoklad 50% vs 0%</i>	m3	268,80	150,00	40 320,00
10	132 30-1212.R00	(420*0,8*1,6)*0,5 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ <i>předpoklad 40% vs 0%</i>	m3	215,04	350,00	75 264,00
11	132 40-1201.R00	(420*0,8*1,6)*0,4 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 <i>předpoklad 10% vs 0%</i>	m3	215,04	1 450,00	77 952,00
12	139 60-1103.R00	(420*0,8*1,6)*0,1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 4 <i>ručně kopané jamy na zhlubnění vasy 1000-0,0, a kabelu ČE10k sádek 13ka</i>	m3	53,76	1 000,00	18 000,00
13	120 00-1101.R00	12*(1*1*1,5) Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení (420*0,8*1,6)*0,1	m3	18,00	350,00	18 816,00
14	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 420*1,8*2	m2	53,76	79,00	119 448,00
15	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 420*1,8*2	m2	1 512,00	10,00	15 120,00
16	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm 420*0,8*0,4	m3	1 512,00	830,00	111 552,00
17	162 40-1102.R00	50,4+134,4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	134,40	95,00	17 556,00
18	171 20-1201.R00	50,4+134,4 Uložení sypaniny na skládku	m3	184,80	12,00	2 217,60
19	174 10-1101.R00	50,4+134,4 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (268,8+215,04+53,76+18)-184,8	m3	370,80	89,00	33 001,20
20	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 253*0,8	m2	370,80	10,00	2 024,00
21	181 30-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 (420-253)*1	m2	202,40	15,00	2 505,00
22	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	167,00	7,00	1 169,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	005-72471	(420-253)*1 Směs travní luční II. - střednědobá PROFÍ 167*0,035	kg	167,00 5,85 5,85	90,00	526,05
	Celkem za	1 Zemní práce				640 496,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí z kameniva drob.drc. 420*0,8*0,15	m3	50,40 50,40	928,00	46 771,20
25	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm 253*0,8	m2	202,40 202,40	169,00	34 205,60
26	565 17-1111.RT2	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm plochy 201-1000 m2 253*0,8	m2	202,40 202,40	832,00	168 396,80
27	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 253*(0,8+0,5+0,5)	m2	455,40	425,00	193 545,00
28	599 14-2111.R00	Úprava záhlvky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 253*2	m	506,00 506,00	95,00	48 070,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				490 988,60
Díl: 8		Trubní vedení				
29	850 26-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 výřez na odbočovací potrubí	kus	1,00	2 299,00	2 299,00
30	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	407,00	50,00	20 350,00
31	286-13672.4	Trubka SafeTech RC voda SDR17 110x6,6mm L=100m 420*1,015	m	413,10 426,30	211,00	87 164,10
32	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 100	kus	3,00	995,00	2 985,00
33	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	500,00	1 000,00
34	2	Šoupě DN 100 přír. - voda 2*1,01	ks	2,02 2,02	4 080,00	8 241,60
35	891 17-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	3,00	150,00	450,00
36	422-73502	Pás navrtávací DN 100 3*1,01	kus	3,03 3,03	1 000,00	3 030,00
37	422-27612	Šoupátko domovní přípojkové přímé, DN 32 3*1,01	kus	3,03 3,03	4 100,00	12 423,00
38	422-93140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m 6*1,01	kus	6,06 6,06	1 250,00	7 575,00
39	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	6,00	350,00	2 100,00
40	422-00750	Poklop uliční šoupátkový - voda 6*1,01	kus	6,06 6,06	580,00	3 514,80
41	422-91515	Deska podkladová pod poklopy 6*1,01	kus	6,06 6,06	251,00	1 521,06
42	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	3,00	200,00	600,00
43	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 6	kus	6,00 6,00	970,00	5 820,00
44	891 24-7211.R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	600,00	600,00
45	422-73750	Hydrant nadzemní litina DN 80 tuhý - voda	kus	1,00	38 800,00	38 800,00
46	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	500,00	500,00
47	422-28310	Šoupátko DN 80" přírub.-voda 1*1,01	kus	1,01 1,01	5 000,00	5 050,00
48	857 24-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop do DN 90	kus	2,00	350,00	700,00
49	552-52123	Trouba litinová T přírubová DN 100 2*1,01	kus	2,02 2,02	2 100,00	4 242,00
50	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír.výkop do DN 100 1+9+1	kus	11,00 11,00	280,00	3 080,00
51	552-55558	Přechod přírubový FFR DN 100/80 1*1,01	kus	1,01 1,01	1 120,00	1 131,20
52	422-94201	Přírubový spoj WAGA DN 100 9*1,01	kus	9,09 9,09	2 680,00	24 361,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa
Objekt :	Obnova veřejného vodovodu v Chrobolech 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	552-70110.0	Koleno přír. patní 90° DN 80 PN 1*1,01	kus	1,01	1 521,00	1 536,21
54	899 71-3111.R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém 1*1,01	kus	1,00	180,00	180,00
55	404-45950.1	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 200 mm 1*1,01	kus	1,01	200,00	202,00
56	286-53806	Elektrospojka Radius PE 100,SDR 11, PN16 d do75 mm 2*1,01	kus	2,02	333,00	672,66
57	877 25-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	18,00	100,00	1 800,00
58	286-54	Elektrospojka d 100 mm 18*1,01	kus	18,18	560,00	10 180,80
59	R-1	Ostatní spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
60	R-2	Zajištění dodávky vody při realizaci připravení vodní komunikace vedení na stavbu	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
61	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 1*1,01	m	407,00	5,00	2 035,00
62	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 420	m	407,00	10,00	4 070,00
63	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	2,00	4 800,00	9 600,00
64	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	407,00	50,00	20 350,00
65	1	Revize hydrantu	kpl	1,00	500,00	500,00
Celkem za		8 Trubní vedení				318 664,63
Díl: 91		Doplňující práce				
66	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 253*2	m	506,00	69,00	34 914,00
67	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm 253*2	m	506,00	33,00	16 698,00
68	919 79-4441.R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 6	kus	6,00	1 350,00	8 100,00
Celkem za		91 Doplnující práce				59 712,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
69	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 455,4*0,05*2,4 202,4*0,1*2,4 202,4*0,2*2	t	184,18	155,00	28 548,52
70	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km na srovnání terénu 455,4*0,05*2,4 202,4*0,1*2,4 202,4*0,2*2	t	184,18	44,00	8 104,10
71	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (455,4*0,05*2,4)*14 (202,4*0,1*2,4)*14 (202,4*0,2*2)*14	t	2 578,58	10,00	25 785,76
72	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt 455,4*0,05*2,4 202,4*0,1*2,4	t	103,22	1 500,00	154 836,00
73	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs kameniva 202,4*0,2*2	t	80,96	120,00	9 715,20
Celkem za		97 Prorážení otvorů				226 989,58
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
74	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,69	115,00	539,35
75	998 22-5311.R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	188,60	55,00	10 373,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 912,35
Díl: M21		Elektromontáže				
76	210 80-0506.RT1	Vodič CY 4 mm2 uložený ve výkopu včetně dodávky vodiče CY 4 420*1,05	m	441,00	25,00	11 025,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				11 025,00