

112: 509672

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**SMLOUVA O DÍLO**

č. objednatele

č. zhotovitele 23-SOD-2015-090

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY**1.1 Objednatel:**zastoupené
se sídlemzástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtutel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBORstarostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 TáborIng. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800**1.2 Zhotovitel:**se sídlem
doručovací adresa

zastoupený

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Petr Novák

- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: osvědčení o autorizaci č. 35680

IČ 421 96 868
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu**M – SILNICE a.s.**Husova 1697, 530 03 Pardubice
M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 JičínIng. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
- na základě plné mociIng. Přemysl Hrnčíř, obchodní náměstek
Josef Kunt, výrobní náměstekDIČ CZ42196868
u Krajského soudu v Hradci Králové, zn. B 430
Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/0800tel. 495 847 111, fax -, e-mail: sever@msilnice.cz.
(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace díla s názvem:

„Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015“,

a to podle:

- projektové dokumentace s názvem „Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova“ (zkrác. „vnitrobloky“), jejíž zpracovatelem je Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice,
- projektové dokumentace s názvem „Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře“ (zkrác. „parkoviště“), jejíž zpracovatelem je Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor,
- projektové dokumentace s názvem „Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře“ (zkrác. „MK III. třídy“), jejíž zpracovatelem je Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor,
- projektové dokumentace s názvem „Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor“ (zkrác. „plocha před ZŠ“), jejíž zpracovatelem je Ing. arch. Zdeněk Šimeček – Atelier architektury, Klokotská 104, 390 01 Tábor,
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
- nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
- podle této smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

- Předmětem plnění je realizace souboru staveb na území Pražského sídliště, Náchodského sídliště a Pražského předměstí v Táboře v rámci veřejné zakázky s názvem **"Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015"** dle projektové dokumentace, která se skládá ze čtyř samostatných částí a kterou zpracovaly tři projekční kanceláře.
- Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch ve dvou vnitroblocích ulice Dukelských bojovníků v Táboře (Ing. František Stráský - Atelier SIS), o úpravu parkovací plochy mezi garážemi v ulici Náchodská a Zimním stadionem v Táboře a stavební úpravy místní komunikace III. třídy v ulici Tankistů a v ulici Náchodská od křižovatky ulic Tankistů a Petrohradská po křižovatku ulic Náchodská a Leskovická v Táboře (Atelier M.A.A.T., s.r.o.) a o drobné terénní a sadové úpravy vč. oplocení na travnaté ploše u ZŠ Tábor ve Zborovské ulici (Ing. arch. Zdeněk Šimeček - Atelier Architektury).

➤ V rámci úprav dvou vnitrobloků v ul. Dukelských bojovníků se řeší:

- výměna konstrukčních vrstev nevyhovující stávající betonové plochy (cca 810 m²) a její nahrazení za novou vozovku a chodník s krytem z betonové dlažby,
- odvodnění (nové uliční vpusti v místě stávajících, podélná drenáž v celkové délce cca 119 m zaústěna do uličních vpustí nebo kanalizace).

Jedná se o místní komunikaci III. třídy – funkční skupina C, která je navržena dle TP 170.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby v jednom stavebním objektu (dále též „SO“), tj. SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy.

➤ V rámci úprav stávající parkovací plochy (cca 3140 m²) mezi garážemi v ulici Náchodská a Zimním stadionem v Táboře se řeší:

- provedení nové vozovky parkoviště s povrchem z asfaltového betonu (100 šikmých stání pod úhlem 60°, celková délka parkoviště je 125 m, šířka parkoviště vč. vegetačního pásu je 24 m, šířka vegetačního pásu rozdělujícího parkoviště je 2 m),
- provedení ploch chodníků z betonové zámkové dlažby,
- odvodnění parkoviště,
- nové trvalé dopravní značení,
- sadové úpravy.

Jedná se o místní komunikaci III. třídy - funkční skupina C, která je navržena dle TP 170.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby v jednom stavebním objektu, tj. SO 101 - Parkoviště.

➤ V rámci stavebních úprav místní komunikace III. třídy v ulici Tankistů a v ulici Náchodská se řeší:

- úpravy úseku komunikace v ul. Tankistů 298c (větev A v délce cca 124 m, povrch z asfaltového betonu),
- úpravy úseku komunikace v ul. Náchodská 299c (větev B v délce cca 550 m, šířky 6 m, povrch z asfaltového betonu),
- úprava tvaru křižovatky ulic Tankistů a Petrohradská (zrušen stávající ostrůvek, snížena dlažba ze žulových kostek),
- úprava navazujících sjezdů (z asfaltového recyklátu),
- rozebrání stávajícího a vybudování nového chodníku v ul. Náchodská mezi ulicemi Václava Soumara a Leskovická (z betonové zámkové dlažby),
- odvodnění komunikace,
- nové trvalé dopravní značení.

Jedná se o místní komunikaci III. třídy - funkční skupina C (MO 8,0/6,5/40 a MO 8,5/7,0/50), která je navržena dle TP 170.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby ve dvou stavebních objektech, tj. SO 101 - Ulice Tankistů 298c a SO 102 – Ulice Náchodská 299c.

➤ V rámci terénních a sadových úprav na travnaté ploše na parcele č. 1502/45, k.ú. Tábor, před ZŠ ve Zborovské ulici se řeší:

- úpravy plochy cca 2313 m²,
- nové oplocení,
- mobiliář,
- provedení sadových úprav včetně povýsadbové péče.

Po úpravě terénu bude plocha využívána jako hřiště pro účely školy i veřejnosti, vzniknou zde dvě hřiště s brankami na fotbal a na házenou.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby ve třech stavebních objektech, tj. SO 01 - Příprava území, SO 02 – Terénní a sadové úpravy a SO 03 – Nové oplocení a mobiliář.

- Udržovací a rozvojová péče o výsadby v rámci celého předmětu plnění se bude provádět po dobu 36 měsíců po výsadbě.
- Místem plnění je:
 - území Pražského a Náchodského sídliště v Táboře (ulice Tankistů a Náchodská a jejich okolí, travnatá plocha na parcele č. 1502/45 před ZŠ v ulici Zborovská u ulice Sokolovská) a
 - území Pražského Předměstí v Táboře (plocha dvou vnitrobloků na parcelách č. 1367 a č. 1343).

Pozemky dotčené stavbou se nachází v k.ú. Tábor a v k.ú. Klokoty.

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 4x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické formě.
Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz.
- 3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. a 846/2009 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 2 ks velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro Integrovaný operační program – podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2“ - verze Vydání 10, platnost od 6. června 2014 (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace č.j. S-META 11377/2015 OI/7).

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště celé stavby:

7. 7. 2015

Termín zahájení stavebních prací:

14. 7. 2015

Termín dokončení stavebních prací celé stavby:

30. 10. 2015

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla proběhne **do 10 kalendářních dnů** od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.
- 4.6 **Lhůty plnění plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) se řídí časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.**

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

11 072 668,33	Kč	bez DPH
2 325 260,35	Kč	DPH, tj. 21 %
13 397 928,68	Kč	celkem vč. DPH

Z toho náklady za jednotlivé stavební objekty a vedlejší a ostatní náklady:

Část dle PD „vnitrobloky“ Ing. František Stráský – Atelir SIS:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	800 584,59 Kč
Vedlejší náklady části dle PD „vnitrobloky“	70 999,00 Kč

Část dle PD „parkoviště“ Atelier M.A.A:T., s.r.o.:

SO 101 Parkoviště	3 794 187,73 Kč
Vedlejší náklady části dle PD „parkoviště“ (VON)	114 550,00 Kč

Část dle PD „MK III. třídy“ Atelier M.A.A:T., s.r.o.:

SO 101 Ulice Tankistů 298c	1 033 285,63 Kč
SO 102 Ulice Náchodská 299c	4 653 524,06 Kč
Vedlejší náklady části dle PD „MK III. třídy“ (VON)	158 800,00 Kč

Část dle PD „plocha před ZŠ“ Ing. arch. Zdeněk Šimeček – Atelir Architektury:

SO 01 Příprava území	50 127,81 Kč
SO 02 Terénní a sadové úpravy	137 584,80 Kč
SO 03 Nové oplocení a mobiliář	190 024,71 Kč
Vedlejší náklady části dle PD „plocha před ZŠ“	51 000,00 Kč

Vedlejší náklady celé stavby (viz výše) 395 349,00 Kč

Ostatní náklady celé stavby 18 000,00 Kč

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat, v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla.
- Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.**

Pokud tyto dodatečné práce splňují požadavky zákona stanovené v § 23 odst. 7 zákona o VZ, zadavatel je oprávněn zadat je v jednacím řízení bez uveřejnění. Současně pokud celkový rozsah dodatečných stavebních prací nedosáhne limitu pro podlimitní veřejnou zakázku dle § 12 odst. 2 zákona o VZ, zadavatel je oprávněn postupovat v souladu s § 18 odst. 5 zákona o VZ tj. zakázka na provedení dodatečných stavebních prací nemusí být zadávána v zadávacím řízení dle zákona - v daném případě bude postupováno v souladu se zásadami deklarovanými v § 6 zákona dle vnitřních předpisů zadavatele, které stanoví postup při zadávání dodatečných stavebních prací - víceprací (tj. zejména shledání nezbytnosti provedení předmětných dodatečných stavebních prací a jejich specifikace zápisy ve stavebním deníku, pravomoc při schválení dodatečných stavebních prací a uzavření dodatku ke smlouvě). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

- 6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.8 Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výši dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu stavby.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelům, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
- pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
- výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

8.9 Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora.

8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 kal. dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**

8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i

všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. V souladu s požadavkem § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o

předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převjímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti při nakládání s odpady z azbestu:
- původce odpadu obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna,
 - odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
- K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.**

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu subdodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ.

- 8.32 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové údržby dle plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové údržby. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 3 let po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamáce. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli

nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 50.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení,
- **smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele z proběhlých kontrolních prohlídek stavu nových výsadeb po dobu 36 měsíců od výsadby v rámci povýsadbové údržby, a to ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu zapsanou v zápisu o kontrolní prohlídce stavu nových výsadeb.**

- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU

12.1 Předmět plnění díla „Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015“ dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (zkr. ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu (dále též „IOP“), Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

12.2 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla při dodržení zásad stanovených zákonem o VZ upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.

- 12.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu.
- 12.4 Objednatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.
- 12.5 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).
- 12.6 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IOP dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2, verze 10 z 6. června 2014 (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace č.j. S-META 11377/2015 OI/7), konkrétně:

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace označit každý originální účetní doklad informací o tom, že se jedná o projekt IOP a číslem projektu.

- 12.7 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě (v souvislosti s ustanoveními § 147a zákona o VZ - viz také bod 8.31 této smlouvy). Tento přehled bude předložen na jeho vyžádání administrátorovi dotačního programu.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- 13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 13.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.6 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 7. 7. 2015

V Hradci Králové dne 2. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta



.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Miroslavem BURIÁNKEM**, členem představenstva, tímto

zplnomocňuje


pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec Králové, výkonného ředitele společnosti M – SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

V Hradci Králové, dne 17. února 2015.


.....
Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.


.....
Ing. Miroslav BURIÁNEK
člen představenstva
M – SILNICE a.s.

Zmocnění přijímá:

V Hradci Králové, dne 17. února 2015.


.....
Ing. Zdeněk BABKA
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Plná moc vyhotovena v počtu (ks): 2x

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.
- 1 x Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

Ostatní listy této složky
z ...A... listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z ...4... listů. § 2. V. 2015
V Hradci Králové dne

notářská tiskopisová
pověřená notářka



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Místo: Tábor

Datum: 19.5.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 072 668,33

DPH základní	21,00%	ze	11 072 668,33
snížená	15,00%	ze	0,00

2 325 260,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 397 928,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE

Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 072 668,33	13 397 928,73	
01	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova (zkrác. vnitrobloky)	800 584,59	968 707,39	STA
02	Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře (zkrác. parkoviště)	3 794 187,73	4 590 967,23	STA
03	Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře (zkrác. MK III. třídy)	5 686 809,69	6 881 039,79	STA
04	Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (zkrác. plocha před ZŠ)	377 737,32	457 062,22	STA
VN	Vedlejší náklady	395 349,00	478 372,30	VON
ON	Ostatní náklady	18 000,00	21 780,00	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 01 - Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezr

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. František Stráský - Atelier SIS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 800 584,59

DPH základní	21,00%	ze	800 584,59	168 122,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 968 707,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 01 - Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezruč
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. František Stráský - Atelier
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

800 584,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: 01 - Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. František Stráský - Atelier
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							800 584,59	
1	K	01	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova (zkrác. "vnitrobloky") - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	soubor	1,000	800 584,59	800 584,59	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 02 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Atelier M.A.A.T., s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 794 187,73

DPH základní	21,00%	ze	3 794 187,73	796 779,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 590 967,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 02 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v T
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Uchazeč: M - SILNIČE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 794 187,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 02 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v T
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 794 187,73	
1	K	02	Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře (zkrác. "parkoviště") - SO 101 Parkoviště	soubor	1,000	3 794 187,73	3 794 187,73	

22



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 03 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Atelier M.A.A.T., s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 686 809,69

DPH základní	21,00%	ze	5 686 809,69	1 194 230,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 881 039,73

Stavba:	VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE		
Objekt:	03 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v '		
Místo:	Tábor	Datum:	19.05.2015
Zadavatel:	Město Tábor	Projektant:	Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Uchazeč:	M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice		

Cena celkem [CZK]


5 686 809,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: 03 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Atelier M.A.A.T., s.r.o.
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 686 809,69	
1	K	03	Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře (zkrác. "MK III. třídy") - SO 101 Ulice Tankistů 298c, SO 102 Ulice Náchodská 299c	soubor	1,000	5 686 809,69	5 686 809,69	





KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 04 - Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor

KSO:		Datum:	19.05.2015
Místo:	Tábor	IČ:	
Zadavatel:		DIČ:	
Město Tábor			
Uchazeč:		IČ:	421 96 868
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice		DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
Ing. arch. Zdeněk Šimeček - Atelier architektury		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				377 737,32
DPH základní	21,00%	ze	377 737,32	79 324,84
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	457 062,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: 04 - Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (z
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šimeček - Atc
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

377 737,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: 04 - Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (z
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šimeček - At
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							377 737,32	
1	K	04	Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (zkrác. "plocha před ZŠ") - soubor SO 01 Příprava území, SO 02 Terénní a sadové úpravy, SO 03 Nové oplocení a mobiliář	or	1,000	377 737,32	377 737,32	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: VN - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				395 349,00
DPH základní	21,00%	ze	395 349,00	83 023,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	478 372,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: VN - Vedlejší náklady
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	395 349,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	395 349,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: VN - Vedlejší náklady

Místo: Tábor Datum: 19.05.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 349,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

395 349,00

1	K	05	Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova (zkrác. "vnitrobloky") - Vedlejší náklady	soubor	1,000	70 999,00	70 999,00	
2	K	06	Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře (zkrác. "parkoviště") - Vedlejší náklady	soubor	1,000	114 550,00	114 550,00	
3	K	07	Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře (zkrác. "MK III. třídy") - Vedlejší náklady	soubor	1,000	158 800,00	158 800,00	
4	K	08	Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45, Tábor (zkrác. "plocha před ZŠ") - Vedlejší náklady	soubor	1,000	51 000,00	51 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: ON - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 000,00
DPH základní	21,00%	ze	18 000,00	3 780,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				21 780,00
v CZK				

JK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo: Tábor Datum: 19.05.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	18 000,00
0 - Ostatní rozpočtové náklady	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-09 - Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015 - REKAPITULACE
 Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo: Tábor Datum: 19.05.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							18 000,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

0 - Ostatní rozpočtové náklady							18 000,00	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

1	K	0915030001	Ostatní náklady související s publikační činností - vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) osazeného bezprostředně po zahájení prací, s informacemi o celé stavbě "Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015"	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
Poznámka k položce: podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 "Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2" - verze Vydání 10, platnost od 6. června 2014 (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace)								
2	K	0915030002	Ostatní náklady související s publikační činností - osazení pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro Integrovaný operační program	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
Poznámka k položce: podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 "Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2" - verze Vydání 10, platnost od 6. června 2014 (viz příloha č. 10 zadávací dokumentace)								

Handwritten signature



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

KSO: 822.25
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum:

19.5.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. František Stráský - Atelier SIS

IČ: 606 42 581
DIČ: CZ 5509271108

Poznámka:

Cena bez DPH

871 583,59

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
871 583,59
0,00

Výše daně
183 032,55
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

1 054 616,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

Místo: Tábor Datum: 19.05.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. František Stráský - Atelié

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		871 583,59	1 054 616,14	
1	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	800 584,59	968 707,35	STA
2	Vedlejší náklady	70 999,00	85 908,79	VON

Kód	Objekt, Soutispráci	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	---------------------	--------------------	------------------	-----

POZNAMKY K SOUPISU PRACÍ

Cenové soustavy RTS a ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňují veškeré náležitosti pro jejich použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných Póložky soupisu prací, které začínají v kódu položky písmenem "R", jsou kalkulovány individuálně.

Rozpočet na "SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy" byl vypracován pomocí "Cenové soustavy RTS" - www.cenovasoustava.cz

Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

Technické podmínky: Popisovníky stavebních prací vymezují požadavky objednatel na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního

standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při

zpracování

nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Konstrukce výkazu výměr

Projektová dokumentace pro provedení stavby a vyhledání zhotovitele je zpracována digitálně. Údaje do výkazu výměr byly stanoveny na základě takto zpracované PD. Všechny údaje zVW údaje lze zpětně ověřit vPD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod.)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Některé údaje jako např. přeložky nestandardně uložených kabelových vedení jsou stanoveny na základě údajů od správců odborným odhadem. Skutečný rozsah bude upřesněn po otevření výkopu.

Zvýřesů příčných řezů jsou odečteny objemy zemních prací.

Zvýřesů vzorových řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

Prj



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	komunikace	JKSO	822.27
Objekt	Název objektu		SKP	
101	komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14077	Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Město Tábor			
Dodavatel	Ing. František Stráský - Atelier SIS		Zakázkové číslo	14077
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	800 585	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		800 585	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		800 585	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		800 585	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	800 584,59 Kč	
DPH		21,0	%	168 123 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				968 708 Kč	

Poznámka :



Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova	Rozpočet :	101
Objekt :	101 komunikace		komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	174 611	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	29 155	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 078	0	0	0	0
5 Komunikace	468 313	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 294	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	6 200	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	47 028	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 080	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 384	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 442	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	800 585	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			800 585	0
Oborová přírážka			800 585	0
Přesun stavebních kapacit			800 585	0
Mimostaveništní doprava			800 585	0
Zařízení staveniště			800 585	0
Provoz investora			800 585	0
Kompletační činnost (IČD)			800 585	0
Rezerva rozpočtu			800 585	0
CELKEM VRN				0

Handwritten signature



Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručova	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm dle situace č. přílohy 2, část C -stávající chodník	m2	45,00	150,00	6 750,00
		45		45,00		
2	113107232R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm dle situace č. přílohy 2, část C -stávající vozovka	m2	766,00	90,00	68 940,00
		407+359		766,00		
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle situace č. přílohy 2, část C -výkop	m3	168,52	50,00	8 426,00
		(407+359)*0,22		168,52		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 dle pol. 122 20 2202 -10% výkopů	m3	16,85	10,00	168,52
		168,52*0,1		16,85		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 122 20 2202 -10% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)	m3	16,85	300,00	5 055,60
		168,52*0,1		16,85		
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C -výkop rýhy pro drenáž	m3	23,80	320,00	7 616,00
		(61+58)*0,4*0,5		23,80		
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1111 -10 % výkopu	m3	2,38	50,00	119,00
		23,8*0,1		2,38		
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C -přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí	m3	9,68	300,00	2 904,00
		((2+5)*1,2*1)+(1,6*0,4*2)		9,68		
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1211 -10 % výkopu	m3	0,97	10,00	9,68
		9,68*0,1		0,97		
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m -pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí	m2	14,00	70,00	980,00
		7*1*2		14,00		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výměra dle pol. 151 10 1101	m2	14,00	10,00	140,00
		14		14,00		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -odkopávky-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2202) -přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 1101)	m3	196,58	80,00	15 726,40
		168,52		168,52		
		(23,8+9,68)-5,42		28,06		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výměra dle pol. 162 70 1105	m3	196,58	10,00	1 965,80
		196,58		196,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručov	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3) 196,58*2	t	393,16	110,00	43 247,60
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C -zásyp rýh přípojek ul. vpusti (1,2*0,55*7)+(0,2*2*2)	m3	5,42	75,00	406,50
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny dle situace č. přílohy 2, část C -obsyp přípojek ul.vpusti (1,2*0,35*7)-(3,14*0,08*0,08*7)	m3	2,80	300,00	839,79
17	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka, parkoviště, chodník 407+359	m2	766,00	10,00	7 660,00
18	R-položka	Vybourání uliční vpusti dle situace č. přílohy 2, část C -vybourání stávající uliční vpusti včetně zásypu a zhutnění a odvozu vybouraných hmot na skládku do 10 km včetně poplatku za uložení 2	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
19	58337332	Štěrkopisek frakce 0-22 C výměra dle pol. 175 10 1101 -obsyp potrubí (objemová hmotnost 2000 kg/m3) 2,8*2	T	5,60	260,00	1 456,00
Celkem za		1 Zemní práce				174 610,89
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
20	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm dle situace č. přílohy 2, část C -zřízení drenáží vč. lože a obsypu 61+58	m	119,00	200,00	23 800,00
21	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože dle situace č. přílohy 2, část C -montáž drenážního potrubí 61+58	m	119,00	20,00	2 380,00
22	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 75 3114 119	m	119,00	25,00	2 975,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				29 155,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm dle situace č. přílohy 2, část C -lože pro potrubí přípojek (7*0,1*1,2)	m3	0,84	450,00	378,00
24	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm viz pol. 895 94 1311 2	kus	2,00	350,00	700,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 078,00
Díl: 5	Komunikace					
25	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka	m2	766,00	135,00	103 410,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručov	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		407+359		766,00		
26	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C -chodník	m2	45,00	170,00	7 650,00
		45		45,00		
27	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka	m2	766,00	135,00	103 410,00
		407+359		766,00		
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka -chodník	m2	811,00	160,00	129 760,00
		407+359		766,00		
		45		45,00		
29	59245265	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 dle pol. 596 21 5040	m2	811,00	153,00	124 083,00
		811		811,00		
Celkem za		5 Komunikace				468 313,00
Díl: 8	Trubní vedení					
30	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 dle situace č. přílohy 2, část C -napojení nové přípojky ul. vpustí	kus	2,00	500,00	1 000,00
		2		2,00		
31	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 dle situace č. přílohy 2, část C -přípojky ul. vpustí	m	7,00	100,00	700,00
		2+5		7,00		
32	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV dle situace č. přílohy 2, část C -zřízení ul. vpustí	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
		2		2,00		
33	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 dle pol. 895 94 1311	kus	2,00	2 600,00	5 200,00
		2		2,00		
34	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 dle pol. 817 31 4111 -obetonování útesů	m3	0,06	1 900,00	114,00
		2*0,03		0,06		
35	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm dle pol. 895 94 1311 -koš kalový	kus	2,00	540,00	1 080,00
		2		2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				12 294,00
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
		2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	14077 Míst. kom. III. tř. mezi ul. Dukel Boj a Bezručov	Rozpočet: 101
Objekt :	101 komunikace	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	4,00	800,00	3 200,00
		4		4,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				6 200,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
38	979099115U00	Skládkovné beton dle pol. 113 10 7130 a 113 10 7232 8,9+383	t	391,90	120,00	47 028,00
				391,90		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				47 028,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
39	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 včetně obrubniku 100/15/25 dle situace č. přílohy 2, část C -obrubníky betonové 100x15x25 cm	m	4,00	270,00	1 080,00
		2+2		4,00		
40	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část D -zřízení dopravně inženýrského opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				11 080,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	834,60	40,00	33 384,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 384,13
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -odvoz 1 km	t	360,59	2,50	901,47
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -dalších 9 km do 10 km	t	5 048,26	3,00	15 144,78
44	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km -odvoz 1 km	t	31,36	2,50	78,39
45	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km -dalších 9 km do 10 km	t	438,98	3,00	1 316,94
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 441,58

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova
Objekt:

Vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	19.05.2015
Místo:	Tábor	Datum:	
Zadavatel:	Město Tábor	IČ:	00253014
		DIČ:	CZ00253014
Uchazeč:		IČ:	421 96 868
	M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	606 42 581
	Ing. František Stráský - Atelier SIS	DIČ:	CZ 5509271108
Poznámka:			

Cena bez DPH

70 999,00

DPH základní
snížená

Základ daně
70 999,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 909,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 908,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

Objekt: **Vedlejší náklady**
Místo: Tábor
Zadavatel: Město Tábor
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum: 19.05.2015
Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 999,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 999,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace III. tř. mezi ulicemi Dukelských bojovníků a Bezručova

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

19.05.2015

Projektant:

Ing. František Stráský - Atelier SIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 999,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

70 999,00

1	K	R	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1	8 000,00	8 000,00	
PP								
Poznámka k položce:								
vytyčení součástí stavby oprávněným geodetem								
2	K	R	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 4x v elektronické podobě na CD	m2	811	5,00	4 055,00	
PP								
Poznámka k položce:								
Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce po výstavbě - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD								
P								
-na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH" (text směrnice zadavatel poskytlne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, email: michael.vrba@mutabor.cz)								
3	K	R	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kus	1	10 000,00	10 000,00	
PP								
Poznámka k položce:								
Průzkumné, geodetické a projektové práce - projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby -4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD								
4	K	R	Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění	m2	811	7,00	5 677,00	
P								
Poznámka k položce:								
Zkoušky míry zhutnění dle ČSN 72 1006 aktivní zóny a zemní pláně								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R	Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev	m2	811	7,00	5 677,00	
	P		Poznámka k položce: Kontrolní zkoušky nestmelených vrstev dle ČSN 73 6126-1					
6	K	R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1	10 000,00	10 000,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
7	K	R	Provozní vlivy	Kč	1	5 000,00	5 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
8	K	R	Výtčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	m2	811	10,00	8 110,00	
	PP		Oblast o výměře 811 m2					
9	K	R	Další náklady na zajištění stavby	Kč	1	2 000,00	2 000,00	
	PP		Svoz komunálního odpadu na okraj staveniště					
10	K	R	Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu	kus	1	2 000,00	2 000,00	
	PP		pasport statiky okolních objektů v místě stavby - 11 budov sousedících se stavbou					
	P		Poznámka k položce: - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů					
11	K	R	Ostatní požadavky	m	324	20,00	6 480,00	
	PP		případné prostorové úpravy kabelových sítí podle zjištěných skutečností při provádění stavby a požadavků správce					
	P		Poznámka k položce: prostory lze čerpat pouze ze souhlasem investora na základě skutečné ceny provedených prací, - kabely NN, VO a O2 v celkové délce 324m					
12	K	R	Archeologický dohled v průběhu stavby	kus	1	2 000,00	2 000,00	
	PP		- prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí investor - fakturace bude na základě TDI odsouhlaseného soupisu provedených prací v rámci výzkumu					
13	K	R	Havarijní plán	kus	1	2 000,00	2 000,00	
	PP		havarijní plán před zahájením stavby, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi, a náklady na provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu					

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře

Místo: Tábor

Datum: 19.5.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

3 908 737,73

DPH základní	21,00%	ze	3 908 737,73
snížená	15,00%	ze	0,00

820 835,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 729 572,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře

Místo: Tábor

Datum:

##

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Ing. Robert Juřina

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 908 737,73	4 729 572,73	
SO 101	Parkoviště	3 794 187,73	4 590 967,23	STA
VN	Vedlejší náklady	114 550,00	138 605,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: SO 101 - Parkoviště

KSO: 822 55
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

3 794 187,73

DPH základní	21,00%	ze	3 794 187,73
snížená	15,00%	ze	0,00

796 779,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 590 967,16

RL

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: SO 101 - Parkoviště
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 794 187,73
HSV - Práce a dodávky HSV	3 794 187,73
1 - Zemní práce	723 944,30
2 - Zakládání	37 921,50
4 - Vodorovné konstrukce	4 160,24
5 - Komunikace	2 351 844,80
8 - Trubní vedení	92 241,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	584 075,49
99 - Přesun hmot	339 687,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
 Objekt: SO 101 - Parkoviště
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 794 187,73

HSV - Práce a dodávky HSV

3 794 187,73

1 - Zemní práce

723 944,30

1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace</i>	m ²	3 200,000	35,00	112 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113154364	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	3 200,000	25,00	80 000,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace</i>	m	285,000	25,00	7 125,00	CS ÚRS 2013 01
			11+15+10*4+11*4+8*2+12+21+107+12 "parkoviště"		278,000			
			2,5+4,5 "chodníky"		7,000			
			Součet		285,000			
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy <i>Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace</i>	m ³	260,000	150,00	39 000,00	CS ÚRS 2013 01
			(120+100+20+20)*1*1 "práce v ochranných pásmech"		260,000			
5	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m <i>Poznámka k položce: viz Zemní práce</i>	m ³	88,270	30,00	2 648,10	CS ÚRS 2013 01
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ <i>Poznámka k položce: viz Zemní práce</i>	m ³	1 530,030	35,00	53 551,05	CS ÚRS 2013 01
			1656-12,15-113,82		1 530,030			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost	m ³	1 530,030	10,00	15 300,30	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ <i>Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez</i>	m ³	12,150	400,00	4 860,00	CS ÚRS 2013 01
			135*0,3*0,3 "drenáž"		12,150			
9	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost hornin v tř. 3	m ³	12,150	120,00	1 458,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ 135*0,7*0,6 "nad drenáží"	m ³	113,820	180,00	20 487,60	CS ÚRS 2013 01
					56,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*1,2 "dešťové Součet		57,120 113,820			
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,820	10,00	1 138,20	CS ÚRS 2013 01
12	K	162701105	88,27+1530,03+12,15+113,82-157,36-9,52-365,7*0,2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	m3	1 504,250	40,00	60 170,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		1 504,250			
13	K	162701109	1504,25*20 "Přepočtené koeficientem množství Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	m3	30 085,000	2,00	60 170,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		30 085,000			
14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 504,250	15,00	22 563,75	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 504,250	10,00	15 042,50	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 008,500	40,00	120 340,00	CS ÚRS 2013 01
			1504,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		3 008,500			
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k položce: viz Zemní práce	m3	157,360	75,00	11 802,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky	m3	21,420	200,00	4 284,00	CS ÚRS 2013 01
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,25 "dešťové potrubí-obsyp štěrkopiskem"		11,900			
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,2 "dešťové potrubí-zásyp prosévanou zeminou"		9,520			
			Součet		21,420			
19	M	583373030	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 (12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,25 "dešťové potrubí-obsyp štěrkopiskem"	t	23,800	360,00	8 568,00	CS ÚRS 2013 01
			11,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		23,800			
20	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky	m3	9,520	200,00	1 904,00	CS ÚRS 2013 01
			(12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,2 "dešťové potrubí-zásyp prosévanou zeminou"		9,520			
21	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	3 200,000	10,00	32 000,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m2	187,200	35,00	6 552,00	CS ÚRS 2013 01
			3,5+18+138,2+110,7+12,4+13,6+54,5+14,8		365,700			
			-178,5 "stromy"		-178,500			
			Součet		187,200			
23	K	181301105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm (65+40)*1,7 "stromy"	m2	178,500	50,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 01
					178,500			
24	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	187,200	15,00	2 808,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 3,5+18+138,2+110,7+12,4+13,6+54,5+14,8 -178,5 "mulčování" Součet 365,700 178,500 187,200								
25	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	4,680	85,00	397,80	CS ÚRS 2013 01
			187,2*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		4,680			
26	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500	kus	21,000	350,00	7 350,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace dřeviny okrasné listnaté kořenový systém v balu Acer campestre "Elsrijk" (javor babyka) Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Součet 21,000 178,500 178,500								
27	M	026503000V	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	21,000	150,00	3 150,00	
28	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	178,500	40,00	7 140,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace (65+40)*1,7 "stromy" výrobky ostatní kůra mulčovací 178,5*0,1 17,850 17,850								
29	M	103911000	výrobky ostatní kůra mulčovací	VL m3	17,850	740,00	13 209,00	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

37 921,50

30	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	12,150	520,00	6 318,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 135*0,3*0,3 "drenáž" 12,150								
31	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	47,250	400,00	18 900,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez 135*0,7*0,5 "vegetační pás" 47,250								
32	K	211971121 viz B1-Přeh	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	121,500	30,00	3 645,00	
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z níh - nepropustná PVC 135*0,3*3 121,500								
33	M	283220800V	fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z níh - nepropustná PVC	m2	121,500	19,00	2 308,50	
34	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	135,000	50,00	6 750,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez								

4 - Vodorovné konstrukce

4 160,24

35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,044	460,00	4 160,24	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky (12,6+9,5+13,6+5,5+6,4)*1*0,19 "dešťové potrubí" 9,044								

5 - Komunikace

2 351 844,80

36	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy A frakce 0-32 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	79,450	100,00	7 945,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řazy 1 13,26+18,2+37,02 "chodníky" 3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky" Součet 79,450								
37	K	564851111V	Podklad ze štěrku třídy B frakce 0-63 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	79,450	80,00	6 356,00	
<i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řazy 1 13,26+18,2+37,02 "chodníky" 68,480								

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky"		10,970			
			Součet		79,450			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD třídy A frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	115,00	315 886,60	CS ÚRS 2013 01
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
39	K	564871112V	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm (nahrazení nevhodné odkopané zeminy) <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1	m2	79,450	175,00	13 903,75	
			13,26+18,2+37,02 "chodníky"		68,480			
			3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky"		10,970			
			Součet		79,450			
40	K	564871113V	Podklad ze šterkodrtě ŠD nebo jiného vhodného materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm (nahrazení nevhodné odkopané zeminy) <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	60,00	164 810,40	
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
41	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	278,00	763 621,52	CS ÚRS 2013 01
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
42	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 130 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	168,00	461 469,12	CS ÚRS 2013 01
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
43	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	13,00	35 708,92	CS ÚRS 2013 01
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
44	K	573231111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	11,00	30 215,24	CS ÚRS 2013 01
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	2 746,840	176,00	483 443,84	CS ÚRS 2013 01
			342,65+261,16+78,07+451,06+197,83+479,57+9 12,11+24,39 "větev A+B"		2 746,840			
46	K	591241111V	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu hrubého tř. 30/37 XF4 <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	21,400	380,00	8 132,00	
			107*0,2 "odvodňovací proužek"		21,400			
47	M	583801200	výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) 21,4*0,2 Přepočtené koeficientem množství	t	4,280	1 900,00	8 132,00	CS ÚRS 2013 01
					4,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1</i>	m2	79,450	160,00	12 712,00	CS ÚRS 2013 01
49	M	592453110	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8 cm 13,26+18,2+37,02 "chodníky"	m2	68,480	153,00	10 477,44	CS ÚRS 2013 01
50	M	592452670V	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 3,21+1,6+2,4+1,6+0,96+1,2 "chodníky"	m2	10,970	401,00	4 398,97	
51	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků	m2	79,450	160,00	12 712,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živinovou záplivkou <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez, C4-Příčné řezy 1, C5-Příčné řezy 2</i> 107*2 "odvodňovací proužek" 37+3*7+3,5*2+5,5+7,5+6 "napojení na stáv.kce" Součet	m	298,000	40,00	11 920,00	CS ÚRS 2013 01
					214,000			
					84,000			
					298,000			

8 - Trubní vedení

92 241,40

53	K	871313121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz B1-Přehledná situace, C8-Uložení potrubí dešťové stoky</i>	m	47,600	100,00	4 760,00	CS ÚRS 2013 01
54	M	286148010V	trubky z polypropylénu a kombinované korugované potrubí SN10 potrubí s hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 150 12,6+9,5+13,6+5,5+6,4 "dešťové potrubí" 47,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	49,980	130,00	6 497,40	
					47,600			
					49,980			
55	K	877355121V	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z plastu včetně dodávky potřebné tvarovky <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz B1-Přehledná situace</i>	kus	5,000	250,00	1 250,00	
56	K	894411111V	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna nepropustnou fólií, na potrubí DN do 200 <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz B1-Přehledná situace, C10-Sedimentační šachta</i>	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
57	M	592241830V	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové bez otvorů DN 1000	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	
58	M	592241610	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem 100 x 50 x 12 cm	kus	6,000	896,00	5 376,00	CS ÚRS 2013 01
59	M	592241670	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže přechodová 62,5/100 x 60 x 12 cm	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	CS ÚRS 2013 01
60	M	592241770	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací 62,5 x 10 x 12 cm	kus	2,000	212,00	424,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	894812612V	Revizní a čistící šacht - vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz B1-Přehledná situace, C10-Sedimentační šachta</i>	kus	4,000	600,00	2 400,00	

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	895941111V	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně zřízení lože z betonu C 12/15 Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uliční vpust'	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
63	M	592238520	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm	kus	5,000	206,00	1 030,00	CS ÚRS 2013 01
64	M	592238540V	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC 45 x 45 x 5 cm	kus	5,000	258,00	1 290,00	
65	M	592238570V	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní 45 x 45 x 5 cm	kus	5,000	288,00	1 440,00	
66	M	592238210	prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové prstenec 18 x 66 x 10 cm	kus	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C10-Sedimentační šachta	kus	2,000	534,00	1 068,00	CS ÚRS 2013 01
68	M	552410100	výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uliční vpust'	kus	5,000	583,00	2 915,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	5,000	2 039,00	10 195,00	CS ÚRS 2013 01
71	M	592238740	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	5,000	540,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	899232111V	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm včetně demontáže a zpětné montáže mříže, bez dodání nové mříže Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	
73	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	4,000	2 039,00	8 156,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							584 075,49	
74	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení	kus	18,000	170,00	3 060,00	CS ÚRS 2013 01
75	M	404442300	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn 2 "IP4b" 2 "E1" Součet	kus	4,000 2,000 2,000 4,000	839,00	3 356,00	CS ÚRS 2013 01
76	M	404441100	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn 2 "B2" 2 "B13" 1 "B24a" 1 "B24b" Součet	kus	6,000 2,000 2,000 1,000 1,000 6,000	658,00	3 948,00	CS ÚRS 2013 01
77	M	404442560	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm FeZn 2 "IP11b" 3 "IP12+symbol O1" Součet	kus	5,000 2,000 3,000 5,000	523,00	2 615,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	404443320	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn 2 "E8e"	kus	2,000	202,00	404,00	CS ÚRS 2013 01
79	M	404443160	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c, 16d, 17, E7a, E7b, E12 500 X 300 mm FeZn 1 "E7b"	kus	1,000	307,00	307,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
81	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	12,000	420,00	5 040,00	CS ÚRS 2013 01
82	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení	m	576,000	15,00	8 640,00	CS ÚRS 2013 01
83	K	915131111	5,45*(34+33+19+11+5)+4,9+1,2+7*2 "V10c" Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení	m2	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01
84	K	915611111	1,5*8 "V9a" 1*5 "V10f" Součet Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot (liniové dělicí čáry, vodící proužky) Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení	m	576,000	2,00	1 152,00	CS ÚRS 2013 01
85	K	915621111	5,45*(34+33+19+11+5)+4,9+1,2+7*2 "V10c" Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Poznámka k položce: viz C6-Dopravní značení	m2	17,000	2,00	34,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	916131213V	1,5*8 "V9a" 1*5 "V10f" Součet Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého těžé značky Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez, C7-Detail odvodnění parkoviště	m	566,100	210,00	118 881,00	
87	M	592174650	449,6+88+3+9,5+11,1+4,9 obrubníky betonové a železobetonové	kus	450,000	75,00	33 750,00	CS ÚRS 2013 01
88	M	592174690	obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm obrubníky betonové a železobetonové	kus	88,000	225,00	19 800,00	CS ÚRS 2013 01
89	M	592174700	obrubník silniční obýl - vnější R 0,5 78 x 15 x	kus	4,000	225,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
90	M	592174710	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční obýl - vnější R 1,0 78 x 15 x	kus	13,000	225,00	2 925,00	CS ÚRS 2013 01
91	M	592174710V	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční obýl - vnější R 2,0 78 x 15 x	kus	15,000	225,00	3 375,00	
92	M	592174720	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční obýl - vnitřní R 0,5 78 x 15 x	kus	7,000	225,00	1 575,00	CS ÚRS 2013 01
93	K	916231213V	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF3, do lože z betonu prostého těžé značky Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Příčné řezy 1	m	71,600	150,00	10 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	592174100	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 25 cm	kus	72,000	75,00	5 400,00	CS ÚRS 2013 01
95	K	916991121V	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF4 Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m3	4,280	1 900,00	8 132,00	
96	K	919726122	107*0,4*0,1 "odvodňovací proužek" Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez	m2	94,500	12,00	1 134,00	CS ÚRS 2013 01
97	K	919735112	135*0,7 "nad drenáží" Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	m	84,000	50,00	4 200,00	CS ÚRS 2013 01
98	K	966006132	37+3*7+3,5*2+5,5*7,5+6 "napojení na stáv.kce" Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							339 687,49	
99	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 611,200	25,00	65 280,00	CS ÚRS 2013 01
100	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 2611,2*29 Přepočtené koeficientem množství	t	75 724,800	2,50	189 312,00	CS ÚRS 2013 01
101	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,507	35,00	2 047,75	CS ÚRS 2013 01
102	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 58,507*29 Přepočtené koeficientem množství	t	1 696,703	2,50	4 241,76	CS ÚRS 2013 01
103	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	58,507	120,00	7 020,84	CS ÚRS 2013 01
104	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	819,200	40,00	32 768,00	CS ÚRS 2013 01
105	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	1 792,000	20,00	35 840,00	CS ÚRS 2013 01
106	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m	t	353,015	1,00	353,02	CS ÚRS 2013 01
107	K	998225191	jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	353,015	8,00	2 824,12	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				114 550,00
DPH základní	21,00%	ze	114 550,00	24 055,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				
v CZK				138 605,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady

Místo: Tábor Datum: 19.05.2015

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	114 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	114 550,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	114 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-07 - Parkoviště v prostoru mezi ulicemi Náchodská a Zimním stadionem v Táboře
 Objekt: VN - Vedlejší náklady

Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

114 550,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

114 550,00

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí 20 "vedení VN" 25 "kabelové vedení TV" 130 "plynovod" 110 "dešťová kanalizace" 20 "veřejné osvětlení" Součet	m	305,000	10,00	3 050,00	
2	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavebních objektů	m	300,000	30,00	9 000,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
4	K	012403001	Geodetické práce - geometrický plán (4x v tištěné i v elektronické formě)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznámka k položce: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytnou odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz								
5	K	013254001	Projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
6	K	032002001	Zařízení staveniště - vybavení staveniště - umístění mobilních stavebních buňek, chemického WC a skládek materiálů, oplocení zařízení staveniště, dočasné oplocení, dočasné napojení na síť technické infrastruktury	%	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	K	034403001	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi dočasné 2 "B1" 4 "ZZ příčná zábrana š. 3m" 9 "Z4a" 3 "A15" 2 "B24a" 1 "B24b" 3 "B28" 3 "E13" Součet	kus	27,000	1 000,00	27 000,00	
8	K	043103001	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti plně dle ČSN 72 1006 Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
9	K	043103002	Inženýrská činnost - hutníci zkouška Proctor standard dle ČSN 72 1015 Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
10	K	043103003	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
11	K	043103004	Inženýrská činnost - zkouška nivelační dle ČSN 72 1006 Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
12	K	043103005	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47 Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	

22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	092103000V	Ostatní náklady související s provozem - udržovací a rozvojová péče o výsadby v rámci celého předmětu plnění (orýpnutí okraje záhonů 1x ročně, vypleť záhonů s naložením a odvozem odpadu 1x ročně, řez stromů s naložením a odvozem odpadu 1x ročně, zálivka s dovozem vody dle potřeby cca 5x ročně, sečení trávníku 5x ročně, doplnění mulče 1x	rok	3,000	1 500,00	4 500,00	

Poznámka k položce:
dle požadavků Odboru životního prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře

Místo: Tábor

Datum: 19.5.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				5 845 609,69
DPH základní	21,00%	ze	5 845 609,69	1 227 578,10
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				7 073 187,79
			v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře

Místo: Tábor

Datum:

##

Zadavatel: Město Tábor

Projektant:

Ing. Robert Juřina

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 845 609,69	7 073 187,79	
SO 101	Ulice Tankistů 298c	1 033 285,63	1 250 275,63	STA
SO 102	Ulice Náchodská 299c	4 653 524,06	5 630 764,16	STA
VN	Vedlejší náklady	158 800,00	192 148,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: SO 101 - Ulice Tankistů 298c

KSO: 822 27
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				1 033 285,63
DPH základní	21,00%	ze	1 033 285,63	216 989,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				
v CZK				1 250 275,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: SO 101 - Ulice Tankistů 298c
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 033 285,63
HSV - Práce a dodávky HSV	1 033 285,63
1 - Zemní práce	142 962,43
2 - Zakládání	23 827,20
5 - Komunikace	709 373,20
8 - Trubní vedení	9 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	147 522,80
99 - Přesun hmot	92 932,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: SO 101 - Ulice Tankistů 298c
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 033 285,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 033 285,63

1 - Zemní práce

142 962,43

1	K	113107232V	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 500 mm Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m ²	760,000	90,00	68 400,00	
			600+160 "větev A-Tankistů"		760,000			
2	K	113154263	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m ²	152,000	20,00	3 040,00	CS ÚRS 2013 01
			(600+160)*0,2 "1/5 větev A-Tankistů"		152,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m	140,000	25,00	3 500,00	CS ÚRS 2013 01
			125+15 "větev A-Tankistů"		140,000			
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m Poznámka k položce: viz Zemní práce	m ³	30,050	30,00	901,50	CS ÚRS 2013 01
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ Poznámka k položce: viz Zemní práce	m ³	75,794	80,00	6 063,52	CS ÚRS 2013 01
			95,65-19,856		75,794			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m ³	75,794	10,00	757,94	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m ³	19,856	400,00	7 942,40	CS ÚRS 2013 01
			(9,7+16,3+2,6+72,8+22,7)*0,4*0,4 "drenáž"		19,856			
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	19,856	120,00	2 382,72	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 30,05+75,794+19,856-29,24-110*0,2	m ³	74,460	120,00	8 935,20	CS ÚRS 2013 01
					74,460			
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	1 489,200	8,00	11 913,60	CS ÚRS 2013 01

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			74,46*20 "Přepočtené koeficientem množství		1 489,200			
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	74,460	50,00	3 723,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,460	10,00	744,60	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	148,920	110,00	16 381,20	CS ÚRS 2013 01
			74,46*2 "Přepočtené koeficientem množství		148,920			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce	m3	29,240	75,00	2 193,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	m2	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
			35 "žulová přídlažba"		35,000			
16	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m2	110,000	35,00	3 850,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace	m2	110,000	15,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková 110*0,025 "Přepočtené koeficientem množství	kg	2,750	85,00	233,75	CS ÚRS 2013 01
					2,750			
2 - Zakládání							23 827,20	
19	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drčeným frakce 8 až 16 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m3	19,856	520,00	10 325,12	CS ÚRS 2013 01
			(9,7+16,3+2,6+72,8+22,7)*0,4*0,4 "větev A-Tankistů"		19,856			
20	K	211971121V	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m2	148,920	30,00	4 467,60	
21	M	283220800V	fólie z měkkého polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich - nepropustná PVC (9,7+16,3+2,6+72,8+22,7)*0,4*3 "větev A-Tankistů"	m2	148,920	19,00	2 829,48	
					148,920			
22	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m	124,100	50,00	6 205,00	CS ÚRS 2013 01
			9,7+16,3+2,6+72,8+22,7 "větev A-Tankistů"		124,100			
5 - Komunikace							709 373,20	
23	K	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 350 do 400 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m2	709,800	50,00	35 490,00	CS ÚRS 2013 01
			598,3+111,5 "větev A-Tankistů"		709,800			
24	M	585910620	pojiva maltovinová hydraulická pojiva hydraulické pro podkladní vrstvy pojiva hydraulické směsné pro zlepšování zemín a stabilizaci 709,8*0,4*1,75*0,04 "4% objemové hmotnosti zeminy"	t	19,874	2 000,00	39 748,00	CS ÚRS 2013 01
					19,874			
25	K	564871111V	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A frakce 0-63 s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 360 mm	m2	742,370	170,00	126 202,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva, C3-Vzorový řez A, C8-Příčné řezy 4								
598,3+111,5 "větev A-Tankistů"					709,800			
32,57 "žulová přídlažba"					32,570			
Součet					742,370			
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	709,800	278,00	197 324,40	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A								
598,3+111,5 "větev A-Tankistů"					709,800			
27	K	567122111V	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 110 mm	m2	32,570	150,00	4 885,50	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva, C8-Příčné řezy 4								
28	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 130 mm	m2	709,800	170,00	120 666,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A								
598,3+111,5 "větev A-Tankistů"					709,800			
29	K	569851111V	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, šterkodrti	m3	38,808	400,00	15 523,20	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A								
(9,7+2,6+72,8+22,7)*0,36 "větev A-Tankistů"					38,808			
30	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	709,800	13,00	9 227,40	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A								
598,3+111,5 "větev A-Tankistů"					709,800			
31	K	573231111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	709,800	11,00	7 807,80	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A								
598,3+111,5 "větev A-Tankistů"					709,800			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	709,800	176,00	124 924,80	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A								
598,3+111,5 "větev A-Tankistů"					709,800			
33	K	591241111V	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu prostého tř. 30/37 XF4	m2	32,570	380,00	12 376,60	
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva, C8-Příčné řezy 4								
34	M	583801200	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu II/2) vel. 8/10 cm šedá (1t ≈ cca 5 m2)	t	6,514	1 900,00	12 376,60	CS ÚRS 2013 01
32,57*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"					6,514			
35	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zátlivkou	m	47,000	60,00	2 820,00	CS ÚRS 2013 01
Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace								
6+19+22 "napojení na stávající kce"					47,000			
8 - Trubní vedení							9 600,00	
36	K	899232111V	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm včetně demontáže a zpětné montáže mříže, bez dodání nové mříže	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	
Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace								
37	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rdmem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

147 522,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
39	M	404451500	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrové silniční 2 "Z11g"	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	404440000	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm FeZn 1 "P4"	kus	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	404442300	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn 1 "E2b"	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2013 01
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350 Poznámka k položce: P4-E2b	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	916131213V	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spar cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého téže značky Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m	132,000	210,00	27 720,00	
46	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm 9,7+2,6+72,8+22,7+10,1+14,1 "vřetev A-	kus	132,000	75,00	9 900,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	916991121V	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF4 Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva	m3	3,230	1 900,00	6 137,00	
48	K	919735124	32,3*0,1 "žulová přídlažba"		3,230			
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace	m	47,000	150,00	7 050,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	966006132	6+19+22 "napojení na stávající konstrukce" Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							92 932,80	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	399,456	25,00	9 986,40	CS ÚRS 2013 01
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 399,456*29 Přepočtené koeficientem množství	t	11 584,224	2,50	28 960,56	CS ÚRS 2013 01
52	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,782	35,00	1 007,37	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 28,782*29 Přepočtené koeficientem množství	t	834,678	2,50	2 086,70	CS ÚRS 2013 01
					834,678			
54	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	408,782	120,00	49 053,84	CS ÚRS 2013 01
55	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	19,456	40,00	778,24	CS ÚRS 2013 01
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitickým dopravní vzdálenost do 200 m	t	117,744	1,00	117,74	CS ÚRS 2013 01
			jakékoliv délky objektu					
57	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitickým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	117,744	8,00	941,95	CS ÚRS 2013 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: SO 102 - Ulice Náchodská 299c

KSO: 822 27
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

4 653 524,06

DPH základní	21,00%	ze	4 653 524,06
snížená	15,00%	ze	0,00

977 240,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 630 764,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: SO 102 - Ulice Náchodská 299c
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 653 524,06
HSV - Práce a dodávky HSV	4 604 974,06
1 - Zemní práce	813 979,17
2 - Zakládání	93 997,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 952,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 426,00
5 - Komunikace	3 268 120,00
8 - Trubní vedení	85 207,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	336 291,97
99 - Přesun hmot	96 333,97
M - Práce a dodávky M	48 550,00
21-M - Elektromontáže	1 550,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	18 600,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	28 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: SO 102 - Ulice Náchodská 299c
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 653 524,06

HSV - Práce a dodávky HSV

4 604 974,06

1 - Zemní práce

813 979,17

1	K	113107232V	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 570+1825+975 "větev B-Náchodská"	m ²	3 370,000	90,00	303 300,00	
2	K	113154263	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace (570+1825+975)*0,2 "1/5 větve B-Náchodská"	m ²	674,000	20,00	13 480,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113202111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krainíků nebo ohrubníků stojatých <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace 245+100+90+84+17+7+73+70+20+3 "větev B-Náchodská"	m	709,000	25,00	17 725,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce	m ³	210,860	30,00	6 325,80	CS ÚRS 2013 01
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³ <i>Poznámka k položce:</i> viz Zemní práce	m ³	828,526	80,00	66 282,08	CS ÚRS 2013 01
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost	m ³	828,526	10,00	8 285,26	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B (17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,4*0,4 "drenáž"	m ³	83,184	300,00	24 955,20	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m ³	83,184	120,00	9 982,08	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 210,86+828,526+83,184-262,42-770*0,2	m ³	706,150	80,00	56 492,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 123,000	5,00	70 615,00	CS ÚRS 2013 01
			706,15*20 Přepočtené koeficientem množství		14 123,000			
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	706,150	30,00	21 184,50	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	706,150	10,00	7 061,50	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 412,300	110,00	155 353,00	CS ÚRS 2013 01
			706,15*2 Přepočtené koeficientem množství		1 412,300			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	262,420	75,00	19 681,50	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz Zemní práce					
15	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	82,000	10,00	820,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace					
			20+62 "úprava chodníku"		82,000			
16	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	770,000	25,00	19 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
17	K	181411141	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	770,000	15,00	11 550,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
18	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	19,250	85,00	1 636,25	CS ÚRS 2013 01
			770*0,025 Přepočtené koeficientem množství		19,250			

2 - Zakládání

93 997,92

19	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	83,184	450,00	37 432,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B					
			(17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,4*0,4		83,184			
			"větev B-Náchodská"					
20	K	211971121V	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	623,880	30,00	18 716,40	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B					
21	M	283220800V	fólie z měkkého polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich - nepropustná PVC	m2	623,880	19,00	11 853,72	
			(17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,4*3 "větev B-Náchodská"		623,880			
22	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	519,900	50,00	25 995,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B					
			17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2 "větev B-Náchodská"		519,900			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 952,00

23	K	388995212V	Chráníčka kabelů púlená z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	62,000	96,00	5 952,00	
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu					
			25+15+22		62,000			

4 - Vodorovné konstrukce

1 426,00

24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,100	460,00	1 426,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(25+15+22)*0,5*0,1		3,100			
5 - Komunikace							3 268 120,00	
25	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 350 do <i>Poznámka k položce:</i> viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C3-Vzorový řez A	m ²	3 457,000	50,00	172 850,00	CS ÚRS 2013 01
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
26	M	585910620	pojiva maltovinová hydraulická pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy pojivo hydraulické směsné pro zlepšování zemín a stabilizaci 3457*0,4*1,75*0,04 "4% objemové hmotnosti zeminy"	t	96,796	2 000,00	193 592,00	CS ÚRS 2013 01
					96,796			
27	K	564851111V	Podklad ze štěrku třídy A frakce 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva	m ²	20,000	100,00	2 000,00	
28	K	564851112V	Podklad ze štěrku třídy B frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva	m ²	20,000	107,00	2 140,00	
29	K	564871111V	Podklad ze štěrku třídy A frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 360 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ²	3 457,000	170,00	587 690,00	
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
30	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ²	3 457,000	278,00	961 046,00	CS ÚRS 2013 01
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
31	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 130 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ²	3 457,000	160,00	553 120,00	CS ÚRS 2013 01
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
32	K	569851111V	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, štěrku třídy <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ³	187,164	500,00	93 582,00	
			(17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2)*0,36 "větev B-Náchodská"		187,164			
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ² <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ²	3 457,000	13,00	44 941,00	CS ÚRS 2013 01
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
34	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ² <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ²	3 457,000	11,00	38 027,00	CS ÚRS 2013 01
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m ²	3 457,000	176,00	608 432,00	CS ÚRS 2013 01
			662,6+1823,3+971,1 "větev B-Náchodská"		3 457,000			
36	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro	m ²	20,000	160,00	3 200,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace, C1-Technická zpráva					
37	M	592453110	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8 cm	m2	20,000	153,00	3 060,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živnicou zálivkou	m	74,000	60,00	4 440,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace 6+20+30+18 "napojení větve B na stávající konstrukce"					
					74,000			
8 - Trubní vedení							85 207,00	
39	K	895941111V	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně zřízení lože z betonu C 12/15	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C10-Uliční vpust					
40	M	592238520	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm	kus	5,000	206,00	1 030,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	592238540V	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruž s otvorem PVC 45 x 45 x	kus	5,000	258,00	1 290,00	
42	M	592238570V	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní 45 x 45 x 5 cm	kus	5,000	288,00	1 440,00	
43	M	592238210	prefabrikáty pro uliční vpustí betonové a železobetonové prstenec 18 x 66 x 10 cm	kus	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	5,000	583,00	2 915,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace, C10-Uliční vpust					
45	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	5,000	2 039,00	10 195,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	592238740	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	5,000	540,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01
47	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	392,00	392,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
48	K	899204211V	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000	473,00	473,00	
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
49	K	899232111V	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm včetně demontáže a zpětné montáže mříže, bez dodání nové mříže	kus	18,000	1 100,00	19 800,00	
			Poznámka k položce: viz A-Průvodní zpráva, B1-Přehledná situace					
50	M	592238780	prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	18,000	2 039,00	36 702,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							336 291,97	
51	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	18,000	241,00	4 338,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace					
52	M	404451500	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrové silniční 18 "Z11g"	kus	18,000	153,00	2 754,00	CS ÚRS 2013 01
			18,000					
53	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: viz B1-Přehledná situace					
54	M	404442300	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm FeZn	kus	4,000	839,00	3 356,00	CS ÚRS 2013 01
			2 "P2"					
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 "E2b"		2,000			
			Součet		4,000			
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
56	M	404452250	výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350 <i>Poznámka k položce:</i> P2-E2b	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	916131213V	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37 XF4, do lože z betonu prostého těžší značky <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C4-Vzorový řez B	m	770,000	210,00	161 700,00	
58	M	592174650	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm 17,6+42,8+10,9+276,8+88,6+83,2+16,9 "větev B-Náchodská" 2+30,4+28,1+7+73,1+69,9+19,4+3,3 "větev B-Náchodská" Součet	kus	770,000	75,00	57 750,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace 6+20+30+18 "napojení větve B na stávající konstrukce"	m	74,000	100,00	7 400,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							96 333,97	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	399,456	25,00	9 986,40	CS ÚRS 2013 01
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 399,456*29 Přepočtené koeficientem množství	t	11 584,224	2,50	28 960,56	CS ÚRS 2013 01
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,946	35,00	1 013,11	CS ÚRS 2013 01
64	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 28,946*29 Přepočtené koeficientem množství	t	839,434	2,50	2 098,59	CS ÚRS 2013 01
65	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	408,946	120,00	49 073,52	CS ÚRS 2013 01
66	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	19,456	40,00	778,24	CS ÚRS 2013 01
67	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	491,505	1,00	491,51	CS ÚRS 2013 01
68	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	491,505	8,00	3 932,04	CS ÚRS 2013 01
M - Práce a dodávky M							48 550,00	
21-M - Elektromontáže							1 550,00	
69	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu	m	62,000	5,00	310,00	CS ÚRS 2013 01
70	M	283234210	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie varovné šíře 33 cm s potiskem 25+15+22	m	62,000	20,00	1 240,00	CS ÚRS 2013 01
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení							18 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	220180302V	Stranová překládka kabelu sítě elektronických komunikací <i>Poznámka k položce:</i> viz B1-Přehledná situace, C9-Uložení kabelu v zeleném pásu 25*15*22	m	62,000	300,00	18 600,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							28 400,00	
72	K	460650141V	Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem a následné demontáže provizorní <i>Poznámka k položce:</i> viz požadavky společnosti EON 15*4 "ochrana VTL plynovodu"	m2	60,000	140,00	8 400,00	
73	M	593813200	prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 300 x 200 x 15	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. Robert Juřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				158 800,00
DPH základní	21,00%	ze	158 800,00	33 348,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				192 148,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
Objekt: VN - Vedlejší náklady
Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	158 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	158 800,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	158 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS2015-06 - Místní komunikace III. třídy - ulice Tankistů 298c a Náchodská 299c v Táboře
 Objekt: VN - Vedlejší náklady
 Místo: Tábor Datum: 19.05.2015
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Robert Juřina
 Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 158 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 158 800,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 158 800,00

1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	m	330,000	10,00	3 300,00	
			70+10 "telekomunikační kabely"		80,000			
			10 "vedení VN"		10,000			
			5+10 "vodovod"		15,000			
			20 "kabelové vedení TV"		20,000			
			20 "plynovod"		20,000			
			5 "kanalizace"		5,000			
			180 "veřejné osvětlení"		180,000			
			Součet		330,000			
2	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavebních objektů	m	700,000	20,00	14 000,00	
3	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
4	K	012403001	Geodetické práce - geometrický plán (4x v tištěné i v elektronické formě)	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

Poznámka k položce:

Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz

5	K	013254001	Projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě)	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
6	K	032002001	Zařízení staveniště - vybavení staveniště - umístění mobilních stavebních buňek, chemického WC a skládek materiálů, oplocení zařízení staveniště, dočasné oplocení, dočasné napojení na síť technické infrastruktury	%	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	K	034403001	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi dočasné	kus	26,000	1 000,00	26 000,00	
			6 "B1"		6,000			
			6 "Z2 příčná zábrana š.3m"		6,000			
			3 "Z4a"		3,000			
			1 "C2f"		1,000			
			1 "C3b"		1,000			
			3 "IP10a"		3,000			
			3 "E3a"		3,000			
			1 "A15"		1,000			
			2 "IS11a"		2,000			
			Součet		26,000			
8	K	043103001	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti pláně dle ČSN 72 1006	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
			Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám					
9	K	043103002	Inženýrská činnost - hutníci zkouška Proctor standard dle ČSN 72 1015	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
			Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám					
10	K	043103003	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
			Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám					
11	K	043103004	Inženýrská činnost - zkouška nivelační dle ČSN 72 1006	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
			Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	0431030005	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti CBR dle ČSN EN 13286-47 <i>Poznámka k položce: viz Informace ke zkouškám</i>	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
13	K	092103000V	Ostatní náklady související s provozem - udržovací a rozvojová péče o výsadby v rámci celého předmětu plnění (orýpnutí okraje záhonů 1x ročně, vypletí záhonů s naložením a odvozem odpadu 1x ročně, zátlivka s dovozem vody dle potřeby cca 5x ročně, sečení trávníku <i>Poznámka k položce: dle požadavků Odboru životního prostředí</i>	rok	3,000	1 500,00	4 500,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201501251

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze situací jsou odečteny plošné výměry příslušných úprav povrchů (terénní úpravy, záhon apod), délkové výměry (oplocení, zábradlí apod.), počty jednotlivých prvků (keře, mobiliář a pod). Z výkresů příčných řezů jsou odečteny objemy zemních prací.

Cena bez DPH

428 737,32

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

428 737,32

0,00

Výše daně

90 034,34

0,00

Cena s DPH

V CZK

518 772,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201501251

Stavba: Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Místo: Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	SO-01 Příprava území	428 737,32	518 772,16	
002	SO-02 Terénní a sadové úpravy	50 127,81	60 654,65	STA
003	SO-03 Nové oplocení a mobiliář	137 584,80	166 477,61	STA
004	Vedlejší náklady	190 024,71	229 929,90	STA
		51 000,00	61 710,00	VON

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Terování a stádové úpravy a oprava odvození na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území

KSO: 823 29

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projekant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2015

IC: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze situace přípravy území (výkres č. D-01) jsou odečteny plošné výměry příslušných úprav povrchů (likvidace stávajícího asfaltového hřiště), délkové výměry (likvidace optocení), počty jednotlivých prvků (kácení kerů, vybourání stávajících branek).

Cena bez DPH

50 127,81

DPH základní
sazba

Základ daně
50 127,81
0,00

Sazba daně
21,00%
10,500

Výše daně
10 526,81
0,00

Cena s DPH

V CZK

60 654,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum: 19.05.2015

Projektant: Ing. arch. Šimeček Ateli

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	50 127,81
1 - Zemní práce	45 527,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 600,00
997 - Přesun sutě	9 530,00
OST - Ostatní	25 397,81
001 - Ostatní	4 600,00
	4 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sacové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/43 Tábor

Objekt:

001 - SO-01 Příprava území

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Licenze:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum: 19.05.2015

Projektant: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 127,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 527,81

D 1

Zemní práce

10 600,00

1 K 111211131

Spálení listnatého křeslu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3

kus

2,000

50,00

100,00 CS ÚRS 2015 01

122

Pálení větví stromů se snížením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

124

likvidace stávajících keřů

2,000

2 K 112101101

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm

kus

2,000

100,00

200,00 CS ÚRS 2015 01

125

Kácení stromů s odvětváním kmene a s odvětváním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

126

likvidace stávajících keřů

2,000

3 K 112201101

Odstranění pařezů D do 300 mm

kus

2,000

200,00

400,00 CS ÚRS 2015 01

127

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vyhráním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

128

likvidace stávajících keřů

2,000

4 K 113107221

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm

m2

220,000

10,00

2 200,00 CS ÚRS 2015 01

129

Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

130

odstranění stávajícího asfaltového hřiště rozměru 22 x 10 m

131

předpokládány podklad tl. 10 cm

22*10

5 K 113107242

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm

m2

220,000

35,00

7 700,00 CS ÚRS 2015 01

132

Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

133

odstranění stávajícího asfaltového hřiště rozměru 22 x 10 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			předpokládaný kryt tl. 80 mm		220,000			
VV		22*10						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 530,00	
6	K	9660510.R	Bourání sportovní branky vel. 300 x 180 cm z ocelových trubek včetně betonových patek	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
6			Bourání sportovní branky vel. 300 x 180 cm z ocelových trubek včetně betonových patek					
7	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 01
7			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
VV			stávající oplocení na jižní straně pozemku					
VV			bourání sloupků oplocení včetně betonových patek					
VV		30			30,000			
8	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	76,500	20,00	1 530,00	CS ÚRS 2015 01
8			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
VV			stávající oplocení na jižní straně pozemku					
VV		74,5+2,0			76,500			
D	997		Přesun sutě				25 397,81	
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	28,600	2,50	71,50	CS ÚRS 2015 01
9			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 28,6 "odpad z kamemiva"					
VV					28,600			
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	543,400	2,50	1 358,50	CS ÚRS 2015 01
10			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
VV			odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			příplatek za dalších 19 km					
VV		28,6*19			543,400			
11	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	61,074	2,50	152,69	CS ÚRS 2015 01
11			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1,2 "betonový odpad - patky sloupků sportovní branky"					
VV					1,200			
VV			19,35 "betonový odpad - patky sloupků oplocení"		19,350			
VV			39,82 "odpad z asfaltových povrchů"		39,820			
VV			0,704 "kovový odpad - sportovní branka, sloupky oplocení, pletivo"		0,704			
VV			Součet		61,074			
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 150,550	2,50	2 876,38	CS ÚRS 2015 01
12			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
VV			odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			příplatek za dalších 19 km					
VV		(1,2+19,35+39,82)*19			1 147,030			
VV			odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 6 km (uložení bezplatné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997221611	příplatek za dalších 5 km		3,520			
			0,704*5		1 150,550			
			Součet					
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	89,674	110,00	9 864,14	CS ÚRS 2015 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,550	120,00	2 466,00	CS ÚRS 2015 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			1,2 "betonový odpad - patky sloupků sportovní branky"		1,200			
			19,35 "betonový odpad - patky sloupků oplocení"		19,350			
			Součet		20,550			
15	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	39,820	130,00	5 176,60	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné - recyklace) z asfaltových povrchů					
			asfalt na recyklaci					
			39,82 "odpad z asfaltových povrchů"		39,820			
16	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,600	120,00	3 432,00	CS ÚRS 2015 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			28,6 "odpad z kameniva"		28,600			
D	OST		Ostatní				4 600,00	
D	001		Ostatní				4 600,00	
17	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	2 300,000	2,00	4 600,00	vlastní
			Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
			oblast o výměře 2300 m2					
			2300		2 300,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

002 - SO-02 Terénní a sadové úpravy

KSO: 823 27

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze situace sadových úprav (výkres č. D-04) jsou odečteny plošné výměry příslušných úprav povrchů (terénní úpravy, záhon apod), počty jednotlivých prvků (keře a pod). Ze situace terénních úprav (výkres č. D-01) a výkresů příčných řezů (výkresy č. D-02 a D-03) jsou odečteny objemy zemních prací.

Cena bez DPH

137 584,80

DPH základní
snížena

Základ daně
137 584,80

Sazba daně
21,00%

Výše daně
28 892,81

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

166 477,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

002 - SO-02 Terénní a sadové úpravy

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Ukazatel:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

19.05.2015

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Ateli

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	137 584,80
HSV - Práce a dodávky HSV	120 784,80
1 - Zemní práce	80 885,20
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	24 463,10
18.1 - Povýsadbová péče	13 778,00
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	3 902,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	6 226,00
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	3 650,00
998 - Přesun hmot	1 658,50
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	16 800,00
301 - Okrasné keře	16 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

002 - SO-02 Terénní a sadové úpravy

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

19.05.2015

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 584,80

D HSV Práce a dodávky HSV

120 784,80

D	1		Zemní práce					
1	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

15% z celkového množství hloubených vykopávek s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí

34,573*0,15

5,186

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,573	150,00	5 185,95	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

posunutí stávajícího svahu (v závorce plochy řezu)

řez 11/12 (0,0) - řez 13/14 (0,7)

0,7/2*5,0

řez 13/14 (0,7) - řez 15/16 (1,1)

(0,7+1,1)/2*5,0

řez 15/16 (1,1) - řez 17/18 (1,5)

(1,1+1,5)/2*5,0

řez 17/18 (1,5) - řez 19/20 (0,0)

1,5/2*5,0

řez 19/20 (0,0) - řez 21/22 (0,8)

0,8/2*5,0

řez 21/22 (0,8) - řez 23/24 (1,8)

(0,8+1,8)/2*5,0

řez 23/24 (1,8) - konec úseku (0,0)

1,8/2*5,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		29,500			
VV			přípočet na rozproštění ornice v tl. 10 cm · plocha svahu 50,725 m2		5,073			
VV			50,725*0,1		34,573			
VV			Součet		34,573	10,00	345,73	CS ÚRS 2015 01
3	K	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	34,573	10,00	345,73	CS ÚRS 2015 01
DD			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost					
VV			horniny tř. 3					
VV			předpoklad 100% dle pol. 131 20 1101		34,573			
VV			34,573		34,573			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,000	10,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
DD			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			přemístění výkopku k zásypům					
VV			33 "vyrovnaní figury po odstranění konstrukcí asfaltového hřiště v tl. 15 cm"		33,000			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,000	70,00	2 310,00	CS ÚRS 2015 01
DD			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV			vyrovnaní figury po odstranění konstrukcí asfaltového hřiště v tl. 15 cm		33,000			
VV			22*10*0,15					
6	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 415,800	10,00	14 158,00	CS ÚRS 2015 01
DD			Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			úprava terénu z 80% celkové plochy		1 850,400			
VV			2313*0,8					
VV			odpočet celkové ošetřené plochy		-331,100			
VV			-(220+51+30+30,1) "rovné plochy"		-103,500			
VV			-103,5 "svah"		1 415,800			
VV			Součet		1 415,800			
7	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,500	20,00	2 070,00	CS ÚRS 2015 01
DD			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			ohumování upravených ploch vrstvou ornice v tl. 100 mm					
VV			úprava nového svahu		103,500			
VV			103,5					
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 850,400	10,00	18 504,00	CS ÚRS 2015 01
DD			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			oseti upravených ploch					
VV			celkové upravené plochy					
VV			nový svah					
VV			103,5		103,500			
VV			rovné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51			"rovná plocha u posunutého svahu"		51,000			
220			"plocha po odstranění konstrukci asfaltového hřiště"		220,000			
30			"plocha po vykácení stávajících keřů"		30,000			
30,1			"přesahy"		30,100			
Mezisoučet					434,600			
			vyrovnané plochy					
			1415,8		1 415,800			
			Součet		1 850,400			
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	64,764	85,00	5 504,94	CS ÚRS 2015 01
			osiva pícní směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
1850			4*0,035 Přepočtené koeficientem množství		64,764			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	331,100	10,00	3 311,00	CS ÚRS 2015 01
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			úprava pláně pod vrstvu ornice					
51			"rovná plocha u posunutého svahu"		51,000			
220			"plocha po odstranění konstrukci asfaltového hřiště"		220,000			
30			"plocha po vykácení stávajících keřů"		30,000			
Mezisoučet					301,000			
301*0,1			"přesahy"		30,100			
			Součet		331,100			
11	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	103,500	35,00	3 622,50	CS ÚRS 2015 01
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
			vytvoření nového svahu (v závorce délka svahu v rovině řezu)					
řez 11/12			(4,8) - řez 13/14 (2,5)		18,250			
(4,8+2,5)/2*5,0								
řez 13/14			(2,5) - řez 15/16 (2,0)		11,250			
(2,5+2,0)/2*5,0								
řez 15/16			(2,0) - řez 17/18 (2,0)		10,000			
(2,0+2,0)/2*5,0								
řez 17/18			(2,0) - řez 19/20 (4,3)		15,750			
(2,0+4,3)/2*5,0								
řez 19/20			(4,3) - řez 21/22 (3,2)		18,750			
(4,3+3,2)/2*5,0								
řez 21/22			(3,2) - řez 23/24 (2,8)		15,000			
(3,2+2,8)/2*5,0								
řez 23/24			(2,8) - konec úseku (3,0)		14,500			
(2,8+3,0)/2*5,0					103,500			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	182301121	Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	331,100	30,00	9 933,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		ohumusování upravených ploch vrstvou omnice v tl. 100 mm		51,000			
	PP		51 "rovná plocha u posunutého svahu"		220,000			
	VV		220 "plocha po odstranění konstrukci asfaltového hřiště"		30,000			
	VV		30 "plocha po vykácení stávajících keřů"		301,000			
	VV		Mezisoučet		30,100			
	VV		301*0,1 "přesahy"		331,100			
	VV		Součet					
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovinně a svahu do 1:5	m2	1 415,800	10,00	14 158,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	VV		úprava terénu z 80% celkové plochy		1 850,400			
	VV		2313*0,8					
	VV		odpočet celkové ošetřené plochy		-331,100			
	VV		-(220+51+30+30,1) "rovné plochy"		-103,500			
	VV		-103,5 "svah"		1 415,800			
	VV		Součet					
	VV						24 463,10	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
14	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovinně a svahu do 1:5	kus	84,000	35,00	2 940,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hlubení jamek pro výsadbu rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovinně nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3		84,000			
	VV		28*3		0,840	1 000,00	840,00	
15	M	103715000.1	zahradní zemina	m3				
	PP		zahradní zemina					
	VV		84*0,01 Přepočtené koeficientem množství		0,840			
16	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovinně a svahu do 1:5	m2	56,000	50,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	VV		záhon pro pás rostlin podél parkoviště v šířce 1,0 m		56,000			
	VV		56*1					
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	168,000	2,00	336,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	VV		záhon pro pás rostlin podél parkoviště v šířce 1,0 m					
	VV		hrabání 3x					
	VV		56*3		168,000			
18	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovinně a svahu do 1:5	kus	84,000	50,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovinně nebo na svahu do 1:5, při průměru bahu přes 100 do 200 mm					
	VV		rostliny vysázeny do trojřádku					
	VV		28 "Pustoryl věncový"		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		28	"Kalina japonská"		28,000			
VV		28	"Svída bílá"		28,000			
VV			Součet		84,000			
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovinné a svahu do 1:5	m2	56,000	1,00	56,00	CS ÚRS 2015 01
20	M	252340020	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovinné nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	litr	0,500	150,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
21	M	082113210	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l					
VV			herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 5 l		0,500			
VV			0,5 "2,5% roztok"		0,500			
21	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,200	40,00	8,00	CS ÚRS 2014 02
22	K	184911311	voda pitná pro ostatní odběratele	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
23	M	6931101.M	Položení mulčovací textilie v rovinné a svahu do 1:5					
VV			Položení mulčovací textilie v rovinné a svahu do 1:5		56,000			
VV			Položení mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2	m2	61,600	30,00	1 848,00	
24	K	184911431	mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2					
VV			mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2		61,600			
24	K	184911431	56*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	56,000	40,00	2 240,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	103911000	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 mm v rovinné a svahu do 1:5					
VV			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovinné nebo na svahu do 1:5	m3	8,400	800,00	6 720,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	185802114	kůra mulčovací VL					
VV			výrobky ostatní kůra mulčovací VL		8,400			
26	K	185802114	56*0,15 Přepočtené koeficientem množství	t	0,001	20 100,00	20,10	CS ÚRS 2015 01
27	M	2519101.M	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovinné a svahu do 1:5					
VV			Hnojení půdy nebo trávníku v rovinné nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
VV			hnojení ke kořenům					
VV			1 tableta po 10 g / keř					
VV			0,01*1*84*0,001		0,001			
27	M	2519101.M	pomalé rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	1,000	500,00	500,00	
28	K	185804312	pomalé rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
VV			0,001*1000 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
28	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
29	K	1834001.R	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m	58,000	5,00	290,00	
D	18.1		Povýsadbová péče				13 778,00	
D	181.1		Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				3 902,00	
29	K	1834001.R	Ořprnutí okraje záhonů				290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22			Ořpnutí okraje záhonů					
23			1x ročně					
24			58		58,000			
30	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	185804214	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	185804311	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m3	0,840	300,00	252,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	1834001.R	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m	58,000	5,00	290,00	
34	K	184851412	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2				6 226,00	
35	K	184911421.1	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
36	M	103911000	Zálivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok					
37	K	185804214	spotřeba vody 2,0 l/1 keř při každé zálivce v období IV - IX					
38	K	1834001.R	84*2,0*5*0,001					
39	K	184851412	Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě					
40	K	185804214	Ořpnutí okraje záhonů					
41	K	998231311	Ořpnutí okraje záhonů					
42	K	184851412	1x ročně					
43	K	185804214	58					
44	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	185804214	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
46	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
47	K	185804214	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m3	1,120	800,00	896,00	CS ÚRS 2015 01
48	K	1834001.R	kůra mulčovací VL					
49	K	184851412	výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
50	K	185804214	56*0,02 Přepočtené koeficientem množství					
51	K	184851412	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
52	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
53	K	184851412	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě					
54	K	1834001.R	Ořpnutí okraje záhonů					
55	K	184851412	Ořpnutí okraje záhonů					
56	K	185804214	1x ročně					
57	K	184851412	58					
58	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
59	K	185804214	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
60	K	184911421.1	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
61	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
62	K	184851412	Přesun hmot					
63	K	185804214	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,317	500,00	1 658,50	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin				16 800,00	
D	301		Okrasné keře				16 800,00	
42	M	0265001.M	Pustoryl věncový 15 - 20, C 3 l (<i>Philadelphus coronarius</i>)	kus	28,000	200,00	5 600,00	
43	M	0265002.M	Kalina japonská 30 - 40 cm, C 2,5 l (<i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i>)	kus	28,000	200,00	5 600,00	
44	M	0265003.M	Svída bílá 30 - 40 cm, C 2 l (<i>Cornus Alba 'sibirica'</i>)	kus	28,000	200,00	5 600,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

003 - SO-03 Nové oplocení a mobiliář

KSO: 815 23

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Poradníka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2015

IC: 00253014

DIČ: CZ253014

IC: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

IC: 10319107

DIČ: CZ5711170102

U jednotlivých výpočtů výměr soupisu prací je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD. Ze situace oplocení a mobiliáře (výkres č. D-01) jsou odečteny délkové výměry (oplocení, zábradlí apod.), počty jednotlivých prvků (mobiliář a pod).

Cena bez DPH

190 024,71

DPH základní

sazba

Základ daně

190 024,71

Sazba daně

21,00

Výše daně

39 905,19

0,00

45,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

229 929,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„oprava a sedové úpravy a oprava odložená na pozem. 1502/45 Tábor“

Objekt:

003 - SO-03 Nové oplocení a mobiliář

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

19.05.2015

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Ateli

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	3 147,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 108,00
34 - Stěny a příčky	1 790,68
9.1 - Ostatní konstrukce - mobiliář	115 350,00
998 - Přesun hmot	5 628,74

190 024,71

190 024,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a oprava oplocení na parc. 1502/43 Tábore

Objekt:

003 - SO-03 Nové oplocení a mobiliář

Místo:

Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Ukazatel:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projekční: Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 024,71

D HSV Práce a dodávky HSV

190 024,71

D 1 Zemní práce

3 147,29

1 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

1 276,80 CS ÚRS 2015 01

Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

šachty pro patky sloupků a vzpěr oplocení - vel. 400/400 mm, hl. 600 mm - 28 ks

0,4*0,4*0,6*28

2,688

šachty pro patky sloupků vrat - vel. 600/600 mm, hl. 700 mm - 2 ks

0,6*0,6*0,7*2

0,504

Součet

3,192

2 K 133202019 Příplatek za teplost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3

383,04 CS ÚRS 2015 01

Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za teplost

předpoklad 100% dle pol. č. 13320 2011

3,192

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

351,12 CS ÚRS 2015 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km

3,192 "výkopek ze šachet"

3,192

4 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

159,60 CS ÚRS 2015 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km

příplatek za dalších 10 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	167101101	3,192*10 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku 3,192	m3	31,920 3,192 3,192	120,00	383,04	CS ÚRS 2015 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	3,192	10,00	31,92	CS ÚRS 2015 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 3,192*1,6	t	5,107	110,00	561,77	CS ÚRS 2015 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
9	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním beton tř. C 25/30 X0 do 0,1 m3 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,1 m3 do připravených jamek 24 "sloupky průběžné" 4 "sloupky rohové a průběžné se vzpěrami" 9 "vzpěry" Součet	kus	37,000 24,000 4,000 9,000 37,000	250,00	9 250,00	
10	M	553422550.1	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a poplastovaný 2500/38x1,5 mm příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm	kus	24,000	200,00	4 800,00	
11	M	553422630.1	sloupek plotový koncový pozinkovaný a poplastovaný 2500/48x1,5 mm příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm	kus	4,000	200,00	800,00	
12	M	553422740.1	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a poplastované vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2500 mm	kus	9,000	200,00	1 800,00	
13	K	338171123.2	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním beton tř. C 25/30 X0 do 0,3 m3 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,3 m3 do připravených jamek 2 "sloupky brány"	kus	2,000	250,00	500,00	
14	K	3389501.R	Montáž dřevěného zábradlí v 1,0 m z impregnované kulatiny s kotvením sloupků na kotvici trny Montáž dřevěného zábradlí v 1,0 m z impregnované kulatiny s kotvením sloupků na kotvici trny zábradlí podél parkoviště 56	m	56,000	350,00	19 600,00	
15	M	6059101.M	sloupek kulatý frézovaný - délka 120 cm, prům. 10 cm, horní konec zafrézován do sedla prům. 80 mm sloupek kulatý frézovaný - délka 120 cm, prům. 10 cm, horní konec zafrézován do sedla prům. 80 mm	kus	24,000	150,00	3 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	6059102.M	sloupek dřevěného zábradlí 24 vodorovný příčník kulatý frézovaný - délka 240 cm, prům. 8 cm vodorovný příčník kulatý frézovaný - délka 240 cm, prům. 8 cm	kus	24,000	150,00	3 600,00	
17	M	5534301.M	příčník dřevěného zábradlí 24 trn kotvící Pz průměr 100 mm, dl. 70 cm trn kotvící Pz průměr 100 mm, dl. 70 cm trn pro ukotvení sloupků zábradlí	kus	24,000	150,00	3 600,00	
18	K	348101230	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 brána 300 x 175 cm - 1 ks	kus	1,000	336,00	336,00 CS ÚRS 2015 01	
19	M	5534201.M	plotová dvoukřídlová brána 300 x 175 cm pozinkovaná, poplastovaná plotová dvoukřídlová brána 300 x 175 cm pozinkovaná, poplastovaná	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
20	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	71,200	70,00	4 984,00 CS ÚRS 2015 01	
21	M	313275140	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 175 cm pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC EXTRUDER role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím drátem SMD oko 55 mm, drát 2,5 mm, výška 1750mm 71,2*1,05 Prepočtené koeficientem množství	m	74,760	50,00	3 738,00 CS ÚRS 2015 01	
22	K	348401350	Stěny a příčky Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacím	m	213,600	5,00	1 068,00 CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	156191000	71,2*3 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	213,600	1,00	224,28	CS ÚRS 2015 01
24	K	348401360	drát poplastovaný dráty napínací a vázací ND Buchlovan napínací poplastovaný 2,5/3,5 mm bal. 78 m ztratině 5% 213,6*1,05	m	224,280	5,00	356,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	156192000	Přílhačování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15° Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přílhačování pletiva k napínacímu drátu drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	142,400	1,00	142,40	CS ÚRS 2015 01
26	K	9102001.R	drát poplastovaný dráty napínací a vázací VD Buchlovan vázací Zn 1,10/1,50 mm bal. 30 m 2,0 m/bm 71,2*2,0	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
27	K	9361301.R	Ostatní konstrukce - mobiliář Osazování zemních pouzder kovových pro sportovní brankách se zabetonováním tř. C 25/30 do 0,08 m3 Osazování zemních pouzder kovových pro sportovní brankách se zabetonováním tř. C 25/30 do 0,08 m3	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
28	M	7491001.M	pouzdra pro branky na fotbal 2*2 pouzdra pro branky na házenou 2*2 Součet Osazení fotbalové branky do pouzder včetně základového rámu a doplňků Osazení fotbalové branky do pouzder včetně základového rámu a doplňků fotbalová branka 5,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder fotbalová branka 5,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder	kus	2,000	19 823,00	39 646,00	
29	M	7491002.M	sklopný základový rám pro fotbalové branky usazených v zemních pouzdrech sklopný základový rám pro fotbalové branky usazených v zemních pouzdrech	kus	2,000	5 741,00	11 482,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	7491003.M	ochranné línce pro branky usazených v pouzdrech ochranné línce pro branky usazených v pouzdrech Podrobnosti v položce: - línce zhotovují z ocelového plechu tloušťka 2 mm, výška 100 mm, šířka 100 mm, délka 100 mm, vzhledem k tomu, že se jedná o ochranné línce, které jsou určeny k ochraně branky, není třeba dodávat žádné další materiály. - línce se v případě potřeby mohou rozkládat na části, které je možné skladovat a přenášet samostatně. - línce jsou usazeny v pouzdrech, které jsou součástí branky.	pár	2,000	4 510,00	9 020,00	
31	M	7491004.M	zemní hliníkové pouzdro pro usazení branek zemní hliníkové pouzdro pro usazení branek Podrobnosti v položce: - pouzdro je zhotoveno z hliníku, tloušťka 2 mm, výška 100 mm, šířka 100 mm, délka 100 mm, vzhledem k tomu, že se jedná o pouzdro, není třeba dodávat žádné další materiály. - pouzdro je usazeno v zemi, aby bylo možné snadno přenášet a skladovat.	kus	4,000	1 046,00	4 184,00	
32	M	7491005.M	pouzdra pro branky na fotbal 2*2 sít pro fotbalovou branku 5,0 x 2,0 m, hl. 80 x 150 cm sít pro fotbalovou branku 5,0 x 2,0 m, hl. 80 x 150 cm Podrobnosti v položce: - pouzdro je zhotoveno z hliníku, tloušťka 2 mm, výška 100 mm, šířka 100 mm, délka 100 mm, vzhledem k tomu, že se jedná o pouzdro, není třeba dodávat žádné další materiály. - pouzdro je usazeno v zemi, aby bylo možné snadno přenášet a skladovat. - pouzdro je zhotoveno z hliníku, tloušťka 2 mm, výška 100 mm, šířka 100 mm, délka 100 mm, vzhledem k tomu, že se jedná o pouzdro, není třeba dodávat žádné další materiály. - pouzdro je usazeno v zemi, aby bylo možné snadno přenášet a skladovat.	kus	2,000	974,00	1 948,00	
33	K	9361302.R	Osazení branky na házenou do pouzder včetně doplňků Osazení branky na házenou do pouzder včetně doplňků	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
34	M	7491011.M	branka na házenou kovová 3,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder branka na házenou kovová 3,0 x 2,0 m (š x v) pro usazení do zemních pouzder	kus	2,000	13 134,00	26 268,00	

3/4/23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terénní a sadové úpravy a opravy ohradní na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Začarování:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

19.05.2015

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Ateli

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Průzkumné a geodetické práce a opava oplotení na parc. 1502/45 Tábor

Objekt:

004 - Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Datum: 19.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury

Ukazatel:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

51 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

51 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	--------------------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

vytýčení terénních úprav svahu, oplotení, zábradlí a umístění mobiliáře

1

1,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	-------------------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

3	K	012303000.2	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD

Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD

Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	-------------------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Kompletační a koordináční činnost

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost

3

3

