

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.6.2017
– ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O DÍLO V SOULADU
S USTANOVENÍMI §222 ZÁKONA Č. 134/2016SB. O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

„Přístavba MŠ Radomyšl“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Čl. I
Smluvní strany**

Objednatel: **Městys Radomyšl**
Sídlo: Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl
Zastoupený: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse
IČ: 00251721
DIČ: CZ00251721
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **Bursík Holding, a.s.**
Sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Pavel Kaňka, člen představenstva
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
Bankovní spojení: [REDAKCE]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla, dle čl. 5 SOD a čl. II Dodatku č.1 a 2 SOD tak, že byly upřesněny a doplněny stavební práce a dodávky. Předmět díla se rozšiřuje a mění dle následujících změnových listů:

Změnový list č. 2

Změna č. 1 - Terénní úpravy okolo objektu
Změna č. 2 - Oprava omítek a podlah po odsekání obkladů a dlažeb v 1.NP
Změna č. 3 - Sanace základu podezdívky plotu podél rampy
Změna č.4 - Doplnění okapového chodníku na severní straně
Změna č. 5 - Vyrovnání výměr SDK konstrukcí dle skutečného provedení
Změna č. 6 - Doplnění 2ks venkovních žaluzií dle PD
Změna č. 7 - Výměna vadných protizápachových uzávěrů umyvadel v 1.NP
Změna č. 8 - Optimalizace systému vytápění
Změna č. 9 - Zemní práce v místě napojení nové kanalizace na stávající
Změna závazku ze smlouvy provedena na základě ustanovení odst.4, §222 zákona č. 134/2016Sb – změna de minimis.

Čl. III

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, dle čl. 7 SOD tak, že ustanovení bodu 7.2.1. SOD se ruší a nově nahrazuje takto:

Cena díla dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	18.215.453,08 Kč
DPH 21%	3.825.245,15 Kč
<u>Cena vč. DPH</u>	<u>22.040.698,23 Kč</u>
Změna ceny dle Dod.č.3	282.236,79 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	18.497.689,87 Kč
DPH 21%	3.884.514,87 Kč
<u>Cena vč. DPH</u>	<u>22.382.204,74 Kč</u>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze zaměření skutečně provedených prací, dodatečně požadovaných prací a předem nepředvídaných prací nutných pro zdárné provedení díla. Podrobné popisy změn včetně položkových rozpočtů jsou uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto dodatku.

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení SoD a Dodatku č. 1 a č. 2, která nejsou dotčena změnou dle tohoto Dodatku č. 3, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez jakýchkoliv změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne 20.12.2017

V Radomyšli dne 20.12.2017


Za Zhotovitele:

Bursík Holding, a.s.
Beigická 196/38 120 00 Praha 2

Bursík Holding, a.s.
Ing. Pavel Kaňka
člen představenstva

Za Objednatel:

[Redacted signature]



městys Radomyšl
Ing. Luboš Peterka
starosta městyse

Příloha č.1 – Položkové rozpočty Změnového listu č.2

Příloha č.2 – Odůvodnění změn závazku dle §222 zákona č.134/2016Sb.

Změnový list č.2 - Specifikace a ocenění stavebních prací - př. č. 1 Dodatku č. 3 SOD

Akce : Přístavba a nástava MŠ Radomýš na parcelách č. st.335,210 a 186/1 v k.ú. Radomýš

Objednatel:Město Radomýš
Projektant: Ing. Študa Martin
Zhotovitel:Bursík Holding a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Popis	Zdůvodnění
CELKEM BEZ DPH										
Změna č. 1			Terénní úpravy okolo objektu				37 939,20 Kč			
		181111120	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu, přes 1:1	m2	304,000	84,00 Kč	25 536,00 Kč			Vzhledem ke svažitému terénu staveniště je nutné provést úpravu terénu tak, aby srážková voda odtékala od objektu, přístavby a zároveň terén navazoval na nový boční vchod na zahradu.
		181115113	Úprava zmrstiti omnice rozpojením balvanů tl vstřvy do 200 mm v hornině tř.1 až 4 pl do 500 m2	m2	304,000	40,80 Kč	12 403,20 Kč			
Změna č. 2			Oprava omítek a podlah po odsekání obkladů a dlažeb v 1.NP				52 557,36 Kč			
8	K	61231113	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	145	88,46 Kč	12 826,94 Kč			Po odsekání obkladu a dlažeb v 1.NP (viz Změnový list č.1) bylo nutné provést opravu podkladů. Původní obklady a dlažby byly lepené cementem a vzhledem k vysoké pevnosti spoje docházelo při odsekání k odtržení střepe i s podkladem (omítka, betonová mazanina).
3	K	61213510	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	136	69,11 Kč	9 398,96 Kč			
4	K	61232512	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	39	88,46 Kč	3 449,94 Kč			
10	K	63131212	Doplnění dosavadních štukovin mazanin prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	8	2 907,00 Kč	23 256,00 Kč			
11	K	63245102	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu, (po vybourání dlažby)	m2	32	113,11 Kč	3 619,52 Kč			
Změna č. 3			Sanace základu podezlivky plotu podél rampy				51 875,97 Kč			
8	K	272351213	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	36	390,92 Kč	14 073,09 Kč			Oprava venkovního oplocení spočívající v podbetonování základu stávajícího plotu.
9	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	36	45,50 Kč	1 637,93 Kč			
10	K	27531381	Základové patky z betonu tř C-25/30	m3	14,4	2 511,46 Kč	36 164,95 Kč			Ramby byl hlubší než základ přilehlého plotu - bylo nutné posunout základy do podkladu stávajícího plotu.
Změna č. 4			Doplnění okapového chodníku na severní straně				4 933,74 Kč			Pro zlepšení otokových poměrů srážkových vod bylo dodatečně doplněno provedení okapového chodníku.
162	K	63721112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do pisku se zalitím spaz MC	m2	9,600	421,69 Kč	4 048,22 Kč	CS ÚRS 2017 01		
163	K	45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná těženého tl do 100 mm	m2	9,600	92,24 Kč	885,51 Kč	CS ÚRS 2017 01		
Změna č. 5			Vyrovnání výměr SDK konstrukcí dle skutečného provedení				44 751,11 Kč			
288	K	763121428	SDK stěna předsažená tl 12,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	12,920	572,57 Kč	7 397,61 Kč	CS ÚRS 2017 01		Vyrovnání s rozpočtem dle skutečně provedené výměry doměřené po dokončení. Doplnění truhlíky pro zakrytí stávajících rozvodů topení pod stropem 1.NP, aby bylo možné provést nový podhled v učebnách.
290	K	76313149	SDK truhlík zakrytí rozvodu lopení m.č. 1.11	bm	21,950	700,00 Kč	15 365,00 Kč			
			SDK podhled deska 1x akustická 12,5 bez TI dvoulvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	32,100	685,00 Kč	21 988,50 Kč	CS ÚRS 2017 01		

Změna č. 6		Doplnění 2ks venkovních žaluzií dle PD - nesoulad mezi soupisem prací a projektovou dokumentací		36 480,80 Kč		Oprava nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací.	
414	K	7869-010	Dodávka a montáž podomítkové schránky pro žaluzie 200/270mm	M	11,040	1 195,00 Kč	13 192,80 Kč
415	K	7869-020	Dodávka a montáž venkovní žaluzie	M2	11,040	1 250,00 Kč	13 800,00 Kč
	VV	A346	11,04		11,040		0,00 Kč
416	K	7869-030	Dodávka a montáž moloou pro venkoví žaluzie	KS	2,000	2 800,00 Kč	5 600,00 Kč
	VV	A347	14		14,000		0,00 Kč
417	K	7869-040	Dodávka a montáž bočního podomítkového vedení pro venkoví žaluzie	M	9,600	175,00 Kč	1 680,00 Kč
17	K	6299-010	Výřezání K25 pro osazení kastlíků na žaluzie a začáslení	M	11,040	200,00 Kč	2 208,00 Kč
Změna č. 7		Výměna vadných protizápalových uzávěrů umyvadel v 1.NP		10 000,00 Kč		Výměna slávejících sifonů u umyvadel v 1.NP	
117	K	537471005	Umyvadlový sifon, chrom, mosaz	KUS	10,000	1 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Změna č. 8		Optimalizace systému vytápění		38 422,44 Kč		Připojení elektronizace slávejícího zdroje vytápění a nové instalovaných tepelných čerpadel.	
47	K	210800005	Montáž máděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně	M	197,200	19,64 Kč	3 873,22 Kč
52	M	341110301	Kabel sílový s Cu jádrem CYKY 30x1,5 mm2	M	39,000	15,50 Kč	604,50 Kč
55	M	341110940	Kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	M	81,200	40,10 Kč	3 256,12 Kč
			kabel JYTY 7*1	M	38,500	25,10 Kč	966,35 Kč
			kabel JYTY 2*1	M	38,500	24,70 Kč	950,95 Kč
			rozvodnice 24T montáž na omítku IP65	KS	1	569,00 Kč	569,00 Kč
			vývodka Pg 13,5 s malicí	KS	4	33,00 Kč	132,00 Kč
			vývodka Pg 16 s malicí	KS	6	38,00 Kč	228,00 Kč
			vývodka Pg 21 s malicí	KS	1	45,00 Kč	45,00 Kč
			jistie 3P C16	KS	2	316,00 Kč	632,00 Kč
			jistie 3P B25	KS	1	449,00 Kč	449,00 Kč
			jistie 3P B40 ex9bh	KS	1	733,00 Kč	733,00 Kč
			jistie 1P B10	KS	3	113,00 Kč	339,00 Kč
			modulový slykač 1 pol	KS	4	510,00 Kč	2 040,00 Kč
			modulový slykač 3 pol	KS	1	1 289,00 Kč	1 289,00 Kč
			propojovací lišta	KS	1	345,00 Kč	345,00 Kč
			kabel CYKY 3x1,5J	M	6	15,50 Kč	93,00 Kč
			kabel CYKY 5x1,5J	M	10	25,10 Kč	251,00 Kč
			kabel CYKY 5x4J	M	15	65,80 Kč	987,00 Kč
			kabel CYKY 5x6	M	1	95,70 Kč	95,70 Kč
			kabel UTP 5e	M	12	65,80 Kč	789,60 Kč
			lišta hranatá 40x40	M	2	40,00 Kč	80,00 Kč
			lišta hranatá 60x40	M	2	73,03 Kč	146,00 Kč
			elektroinstalční krabice na omítku	KS	4	92,00 Kč	368,00 Kč
			elektroinstalční materiál	KS	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
			montáž	hod	19	560,00 Kč	10 640,00 Kč
Změna č. 9		Zemní práce v místě napojení nové kanalizace na stávající		7 282,17 Kč		Dostupné výkresy stávající kanalizace neodpovídaly zcela skutečnosti. K nalezení napojovacího bodu na stávající kanalizaci bylo nutné provést větší rozsah výkopových prací.	
K	132201202	Hroubení rýh š do 2000 mm v horně rýh š do 1000 m3	m3	5	185,00 Kč	925,00 Kč	
K	132201209	Připravení za ležlost k hroubení rýh š do 2000 mm v horně rýh š do 1000 m3	m3	5	19,80 Kč	99,00 Kč	
K	133711101	Výkopový v uzavřených prostorách v horně rýh š do 2 m	m3	5	817,85 Kč	4 089,25 Kč	
K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	14	83,94 Kč	1 175,12 Kč	
K	151101111	Odstavení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	14	14,20 Kč	198,75 Kč	
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopový sypaviny z horniny tř. 1 až 4	m3	5	145,00 Kč	725,00 Kč	
K	171201201	Uložení sypaviny na skládky	m3	5	14,21 Kč	71,03 Kč	

PŘÍSTAVBA MŠ RADOMYŠL

[illegible]