

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech,k.ú. Žernov u České Skalice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Žernov
Se sídlem:	Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený:	Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou obce
Telefon:	603 163 561
IČO:	00273 295
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce
Technický dozor objednatele:	Ing. Ctibor Hůlka
Zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o.
Se sídlem:	Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec
Zastoupený:	Janem Dlauhoweským, jednatelem společnosti
Telefon:	774 205 205
IČO:	27476162
DIČ:	CZ27476162
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1186246379/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Jan Dlauhoweský

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatel:

ve věcech smluvních: Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce
ve věcech technických: Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce a Ing. Ctibor Hůlka
autorský dozor: Miloslav Kučera, projektant

zhotovitele:
ve věcech smluvních Jan Dlauhoweský
ve věcech technických Lukáš Branda Dis.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- III.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):
Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech,k.ú. Žernov u České Skalice
- III.2 Popis a rozsah díla
- III.2.1 Popis díla je specifikován v projektové dokumentaci vypracované projektantem Miloslavem Kučerou - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12.
- III.2.2 Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr, který je přílohou projektové dokumentace a na jehož základě byla zhotovena cenová nabídka zhotovitele.
- III.3 Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
 - organizační a koordinační činnost,

- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

III.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2 v časovém období daném:
Termínem zahájení stavebních prací: podpis smlouvy o dílo
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): 31. 10. 2021
- IV.2 Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- IV.3 O skutečnostech uvedených v bodě IV.2 bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku, který bude odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla a to o dobu trvání přerušení prací.
- IV.4 V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla.
- IV.5 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA DÍLA

- V.1 Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 769.644,80- Kč |
| DPH 21% | 161.245,41,- Kč |
| Cena díla včetně DPH | 931.270,21,- Kč |
- V.2 Cena díla byla stanovena podle nabídky zhotovitele ze dne 9.12.2019.
- V.3 Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- V.3.1 Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
- V.3.2 Rozdíl mezi oceněným výkazem výměr zhotovitele a požadavkem objednatele na jeho úpravu.
- V.3.3 Náklady na odstranění vad způsobených chybami v projektech dodaných objednatelem.
- V.3.4 Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci.
- V.4 Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- V.4.1 Práce uvedené v rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.
- V.5 Dodatečné stavební práce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů

popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla popřípadě individuální kalkulací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.
- VI.2 Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po podpisu předávacího protokolu. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění.
- VI.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5 této smlouvy. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
- VI.4 Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce předložené zadavateli. V případě fakturace za jednotlivé zhotovené části díla (odstavné plochy č. 1 - 8) nepřekročí fakturovaná částka návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem na jednotlivé odstavné plochy č. 1 – 8.
- VI.5 Splatnost daňových dokladů-faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- VII.2 Objednatel je povinen pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům.
- VII.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VII.4 Zápisy ve stavebním deníku slouží zároveň jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zápis osoby objednatele uvedené v této smlouvě je považován za závazný pokyn.
- VII.5 Zápisy do stavebního deníku mohou provádět osoby, kterým to vyplývá ze zákonů České republiky, osoby uvedené v této smlouvě nebo osoby jimi písemně pověřené.

VIII. STAVENIŠTĚ

- VIII.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím předmětu smlouvy o dílo, prosté všech právních vad, včetně práv třetích osob v termínu do jednoho týdne po oznámení zhotovitele s úmyslem zahájit práce.
- VIII.2 Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

- VIII.3 Objednatel předá platná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
- VIII.4 Objednatel předá platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- VIII.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
- IX.2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky pro provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- IX.3 Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele, bude postupováno podle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.
- IX.4 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

- X.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. V rámci předání díla připraví zhotovitel veškeré podklady, které jsou nezbytné k vydání Kolaudačního souhlasu příslušným úřadem a dílo bude zhotoveno v požadované kvalitě, dle příslušné projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Zhotovitel bude účasten kolaudačního řízení.
- X.2 O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.
- X.3 Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky a nebrání užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
- X.4 Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:
- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
 - dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

- XI.1 Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: **60 měsíců**
Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.
- XI.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v bodě XI.1.
- XI.3 Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
- XI.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- XI.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.6 Záruka se nevztahuje:
- na poruchy způsobené nevhodným užíváním díla v rozporu k účelu, ke kterému je dílo určeno;
- na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů;
- na vady na díle, jejichž příčina bude v pracích, dodávkách a službách, které zhotovitel neprováděl ani nezajišťoval;
- dodržením nevhodných pokynů objednatele, pokud na nich objednatel trval, přes upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- XII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/den za každý započatý den prodlení.
- XII.2 V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu, pro odstranění vad a nedodělků, je stanovena pokuta za prodlení ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- XII.3 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- XIII.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- XIII.2 V souladu s §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XIII.3 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
- XIII.4 Při změnách jednotlivých článků této smlouvy bude vypracován dodatek smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XIV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo.
Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná písemná ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od doručení druhé straně.
- XIV.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
- XIV.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- XIV.4 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.
- XIV.5 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- XIV.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem městyse Žernov dne 9.12.2019 a 6.4.2020.


V Žernově dne

9.4.2020

V Žernově dne

9.4.2020

Zhotovitel:



Objednatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech, k.ú. Žernov u České Skalice

KSO: Místo: Žernov u České Skalice

Zadavatel: Městys Žernov

Uchazeč: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec

Projektant: Miloslav Kučera-PRODIS

Zpracovatel: Miloslav Kučera

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, jejichž text je označen symbolem *, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, jichž je zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

CC-CZ: Datum: 05.12.2019
IC: 00273295
DIČ: CZ00273295
IC: 27476162
DIČ: CZ27476162
IC: 12349615
DIČ: CZ5607061515
IC: 12349615
DIČ:

Cena bez DPH		769 644,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	769 644,80 0,00	21,00% 15,00%	161 625,41 0,00
Cena s DPH		v CZK 931 270,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech, k.ú. Žernov u České Skalice

Místo: Žernov u České Skalice

Zadavatel: Městys Žernov

Uchazeč: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec

Datum: 05.12.2019

Projektant: Miloslav Kučera-
PRODIS

Zpracovatel: Miloslav Kučera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	769 644,80
HSV - Práce a dodávky HSV	742 644,80
1 - Zemní práce	65 197,22
2 - Zakládání	367,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 480,00
4 - Vodorovné konstrukce	402,00
5 - Komunikace pozemní	550 107,90
8 - Trubní vedení	55 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 582,06
997 - Přesun sutě	24 231,35
998 - Přesun hmot	11 876,87
PSV - Práce a dodávky PSV	7 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na p.p.č. 804, 840/1 Na račanech, k.ú. Žernov u České Skalice

Místo: Žernov u České Skalice

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov

Projektant: Miloslav Kučera-
PRODIS

Uchazeč: SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec

Zpracovatel: Miloslav Kučera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							769 644,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					742 644,80	
D	1	Zemní práce					65 197,22	
1	K	113106022	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	2,000	83,50	167,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2,00 "výšková úprava vjezdu č.p. 27"		2,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	8,000	58,90	471,20	CS ÚRS 2019 02
	W		5,00 "oprava u č.p. 75 - odstranění trvalé"		5,000			
	W		3,00 "předkládání zápraží u č.p. 75 pro plynulé napojení"		3,000			
	W		Součet		8,000			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	7,000	532,00	3 724,00	CS ÚRS 2019 02
	W		7,00 "oprava vjezdu do garáže č.p. 75 - trvalé odstranění"		7,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2*1,50 "pro plynulé napojení na stáv. asfalt"		3,000			
5	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	55,000	89,20	4 906,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00 "příprava pro sanaci"		55,000			
6	K	113203111	Výhrnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	40,000	63,60	2 544,00	CS ÚRS 2019 02
	W		40,00 "obr. před č.p. 75 a 87 - trvalé odstranění"		40,000			
7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 do 100 m3	m3	33,000	423,00	13 959,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00*0,6 "sanace"		33,000			
8	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 Příplatek k cenám za lepirovost hominy tř. 4	m3	33,000	42,10	1 389,30	CS ÚRS 2019 02
9	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	7,450	101,00	752,45	CS ÚRS 2019 02
	W		298,00*0,5*0,05 "zemina pro krajnice z deponie investora"		7,450			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,000	262,00	5 764,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00*0,4 "zemina pro sanaci aktiv. zóny"		22,000			
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hominy tř. 1 až 4	m3	29,450	190,00	5 595,50	CS ÚRS 2019 02
	W		298,00*0,5*0,05 "zemina pro krajnice z deponie investora"		7,450			
	W		55,00*0,4 "zemina pro sanaci aktiv. zóny"		22,000			
	W		Součet		29,450			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,000	17,20	567,60	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00*0,6 "sanace"		33,000			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	66,000	140,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 02
	W		33,00*2 "přepočít na tuny"		66,000			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	327,000	25,50	8 338,50	CS ÚRS 2019 02
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	327,000	18,20	5 951,40	CS ÚRS 2019 02
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,810	93,30	915,27	CS ÚRS 2019 02
	W		327,00*0,03		9,810			
17	K	181951102	Úprava pláné vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	55,000	11,40	627,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00 "sanace"		55,000			
D	2	Zakládání					367,40	
18	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z homin soudruzných do 92 % PS a nesoudruzných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	55,000	6,68	367,40	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00 "sanace"		55,000			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 480,00	
19	K	359901111	Vyčištění potrubí kanalizace tlakovou vodou nebo motorovým perem, včetně likvidace nasátého nebo vytěženého odpadu	hod	8,000	560,00	4 480,00	
	W		8,00 "odhad"		8,000			
D	4	Vodorovné konstrukce					402,00	
20	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2,00 "výšková úprava vjezdu č.p. 27"		2,000			
D	5	Komunikace pozemní					550 107,90	
21	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo výlepkovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	110,000	37,90	4 169,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00*2 "sanace, celková tl. 400 mm"		110,000			
22	M	583583000	zemina pro aktivní zónu, násypy a zásypy dle ČSN 736133	t	44,000	350,00	15 400,00	
	W		22,0*2,0 "sanace, přepočít na tuny"		44,000			
23	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	110,000	112,00	12 320,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00*2 "celková tl. 300 mm, konstr. 2"		110,000			
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	55,000	284,00	15 620,00	CS ÚRS 2019 02
	W		55,00 "konstr. 2"		55,000			
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	7,450	314,00	2 339,30	CS ÚRS 2019 02
	W		298,00*0,5*0,05 "zemina z deponie investora"		7,450			
26	K	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	881,000	261,00	229 941,00	CS ÚRS 2019 02
	W		881,00 "konstr. 1"		881,000			
27	K	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	7,000	377,00	2 639,00	CS ÚRS 2019 02
	W		7,00 "vyrovnávací klín před garáží č.p. 75"		7,000			
28	K	572241112	Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	15,000	713,00	10 695,00	CS ÚRS 2019 02
	W		15,00 "odhad"		15,000			
29	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	1 817,000	13,80	25 074,60	CS ÚRS 2019 02
	W		881,00*2 "konstr. 1"		1 762,000			
	W		55,00 "konstr. 2"		55,000			
	W		Součet		1 817,000			
30	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	936,000	242,00	226 512,00	CS ÚRS 2019 02
	W		881,00 "konstr. 1"		881,000			
	W		55,00 "konstr. 2"		55,000			
	W		Součet		936,000			
31	K	581111211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mm	m2	5,000	463,00	2 315,00	CS ÚRS 2019 02
	W		5,00 "vyrovnávací betonový klín u č.p. 75"		5,000			
32	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomářsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	2,000	811,00	1 622,00	CS ÚRS 2019 02
	W		2,00 "výšková úprava vjezdu č.p. 27"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	3,000	337,00	1 011,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		3,00 "předláždění zápraží u č.p. 75 pro plynulé napojení"		3,000			
34	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		2,00 "výšková úprava vjezdu č.p. 27"		2,000			
D 8			Trubní vedení				55 400,00	
35	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	13,000	1 920,00	24 960,00	CS ÚRS 2019 02
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 02
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	10,000	1 030,00	10 300,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	899432112	Úprava šachty, anglického dvorce"	kus	15,000	1 100,00	16 500,00	
	WV		13,00 "oprava stávajících uličních vpustí"		13,000			
	WV		2,00 "oprava stávajících kanalizačních šachet		2,000			
	WV		Součet		15,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 582,06	
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	240,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		40,00 "obr. před č.p. 75 a 87"		40,000			
40	M	59217027	obrubník betonový silniční nájezdový 250x150x150mm	m	40,000	156,00	6 240,00	CS ÚRS 2019 02
41	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živinčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	6,000	74,80	448,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		6,00 "plynulé napojení na stávající asf. úseky"		6,000			
42	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živinčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	6,000	147,00	882,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		6,00 "plynulé napojení na stávající asf. úseky"		6,000			
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinčné tl. do 50 mm	m	46,000	29,00	1 334,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		40,00 "zařiznutí při bourání obruby z kostek"		40,000			
	WV		6,00 "plynulé napojení na stávající asf. úseky"		6,000			
	WV		Součet		46,000			
44	K	919735111	Řezání stávajícího živinčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	40,000	65,10	2 604,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		40,00 "zařiznutí při bourání obruby z kostek"		40,000			
45	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živinčného, betonového nebo dlažďového	m2	936,000	6,11	5 718,96	CS ÚRS 2019 02
46	K	938909611	Čištění krajinic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	149,000	24,30	3 620,70	CS ÚRS 2019 02
	WV		298,00*0,5		149,000			
47	K	979054442	Občištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	2,000	66,80	133,60	CS ÚRS 2019 02
	WV		2,00 "kamenná dlažba vjezdu č.p. 27 pro zpětné použití"		2,000			
D 997			Přesun sutě				24 231,35	
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	42,974	43,30	1 860,77	CS ÚRS 2019 02
49	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	515,688	10,10	5 208,45	CS ÚRS 2019 02
	WV		42,974*12 "skládka do 13 km"		515,688			
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,849	48,40	379,89	CS ÚRS 2019 02
51	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,188	13,00	1 224,44	CS ÚRS 2019 02
	WV		7,849*12 "skládka do 13 km"		94,188			
52	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	50,823	168,00	8 538,26	CS ÚRS 2019 02
53	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	7,555	125,00	944,38	CS ÚRS 2019 02
54	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,294	200,00	58,80	CS ÚRS 2019 02
55	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	42,974	140,00	6 016,36	CS ÚRS 2019 02
D 998			Přesun hmot				11 876,87	
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	163,099	64,60	10 536,20	CS ÚRS 2019 02
57	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	163,099	8,22	1 340,67	CS ÚRS 2019 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 000,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				7 000,00	
58	K	767647920	Úprava vrat"	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	WV		1,00 "výšková úprava vrat č.p. 71"		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
59	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		1,00 "výtčení inženýrských sítí"		1,000			
60	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 02
	WV		1,00 "zaměření skutečného provedení stavby"		1,000			
D VRN3			Zařízení staveníště				11 000,00	
61	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveníštěm	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
62	K	034303000	Dopravní značení na staveníšti	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN6			Územní vlivy				1 000,00	
63	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02