C2.2 - KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 2

Přestavlky u Čerčan

IO.04 - PŘIVÁDĚCÍ ŘAD "A"
PE 100RC SDR11 d160, dl. 1 284 m
IO.03.01 - ŘAD A
PE 100RC SDR11 d110, dl. 1 159 m
+ 2x propoj, dl. 3 m
+ 1x odbočka, dl. 1 m
IO.01.02 - STOKA B
PVC SN12 DN 250, dl. 125 m
PVC SN12 DN 300, dl. 352 m
IO.01.09 - STOKA B5
PVC SN12 DN 250, dl. 24 m
IO.01.10 - STOKA B6
PVC SN12 DN 250, dl. 175 m
IO.03.10 - ŘAD B3
PE 100RC SDR11 d90, dl. 434 m
+ 1x odbočka (1 m)
IO.03.13 - ŘAD B4
PE 100RC SDR11 d90, dl. 234 m
IO.03.02 - ŘAD A1
PE 100RC SDR11 d90, dl. 34 m
IO.03.03 - ŘAD A2
PE 100RC SDR11 d90, dl. 66 m
IO.03.08 - ŘAD B2
PE 100RC SDR11 d90, dl. 111 m
IO.01.07 - STOKA B3
PVC SN12 DN 250, dl. 28 m
IO.03.09 - ŘAD B2a
PE 100RC SDR11 d90, dl. 32 m
IO.01.03 - STOKA B1
PVC SN12 DN 250, dl. 265 m
IO.03.01 - ŘAD A
PE 100RC SDR11 d110, dl. 1 159 m
+ 2x propoj (3 m)
+ 1x odbočka (1 m)
IO.01.08 - STOKA B4
PVC SN12 DN 250, dl. 328 m
+ 2 m odbočka
IO.01.18 - STOKA A1
PVC SN12 DN 250, dl. 49 m
IO.03.05 - ŘAD A3a
PE 100RC SDR11 d90, dl. 258 m
IO.01.05.a - STOKA B1b
PVC SN12 DN 250, dl. 150 m
IO.01.05.b - VÝTLAČNÝ ŘAD B1b
PE 100RC SDR11 d90, dl. 107 m
IO.01.04.b - VÝTLAČNÝ ŘAD B1a
PE 100RC SDR11 d90, dl. 95 m
IO.01.04 - STOKA B1a
PVC SN12 DN 250, dl. 26 m
IO.03.04 - ŘAD A3
PE 100RC SDR11 d90, dl. 168+23 m
IO.01.06 - STOKA B2
PVC SN12 DN 250, dl. 28 m
IO.03.07 - ŘAD B1
PE 100RC SDR11 d90, dl. 39 m
IO.03.06 - ŘAD B
PE 100RC SDR 11 d90, dl. 423 m
+ 1x propoj (6 m)
IO.01.03 - STOKA B2
PVC SN12 DN 250, dl. 265 m
IO.01.01 - STOKA A
PVC SN12 DN 300, dl. 321,3 m
PVC SN16 DN 300, dl. 37,7 m
+ 2 m přepoj
IO.01.02 - STOKA B
PVC SN12 DN 300, dl. 352 m
IO.03.06 - ŘAD B
PE 100RC SDR 11 d90, dl. 423 m
+ 1x propoj (6 m)
STOKA A
IO.02.01 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE č.1, BET DN 400, dl. 60 m
IO.02.03 ULIČNÍ VPUSTI PVC DN 200, dl. 15 m
PROPOJ - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD PE d63 (ODBOČKA T-KUS), dl. cca 1,0 m
PŘIPRAVENÉ POTRUBÍ PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ ROZVODY VE VODOJEMU
PROPOJ VE VODOJEMU NAPOJENÍ NASTÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY
PROPOJ - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD PE d90, dl. cca 6,0 m
NAPOJENÍ JÁDROVOU NAVRTÁVKOU DO BETONOVÝCH SKRUŽÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA
VZDUŠNÍK
PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STOKY "A" DN 300
BOURÁNÍ / DEMOLICE ZDĚNÉHO PLOTU
KŘÍŽENÍ SILNIČNÍHO PROPUSTKU
REALIZACE SOUBĚŽNÝM PODVRTEM / PROTLAKEM, dl. cca 8,0 m
REALIZACE SOUBĚŽNÝM PODVRTEM / PROTLAKEM, dl. cca 13,0 m
REALIZACE SOUBĚŽNÝM PODVRTEM / PROTLAKEM, dl. cca 14,0 m
REALIZACE SOUBĚŽNÝM PODVRTEM / PROTLAKEM, dl. cca 9,0 m

LEGENDA

NAVRHOVANÉ SÍTĚ (IO.) - KANALIZACE:
- SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ ODBOČKA (VEŘEJNÁ ČÁST)
- KANALIZAČNÍ VÝTLAK
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PŘELOŽKA)

NAVRHOVANÉ SÍTĚ (IO.) - VODOVOD:
- VODOVODNÍ ZÁSOBNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ PŘIVÁDĚCÍ ŘAD
- VODOVODNÍ ODBOČKA

NAVRHOVANÉ SÍTĚ (IO.) - OSTATNÍ:
- PŘÍPOJKA NN

KATASTR NEMOVITOSTÍ:
- HRANICE PARCELY
- VĚCNÉ BŘEMENO
- 123/1 STAVBOU DOTČENÁ PARCELA

OSTATNÍ:
- KATASTRÁLNÍ HRANICE PUPFL
- OCHRANNÉ PÁSMO LESA

KLAD LISTŮ:



POZNÁMKA:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ.
POLOHA VYSAZENÍ ODBOČEK KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE POUZE ORIENTAČNÍ!
POLOHA PŘÍPOJEK BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM VÝSTAVBY S MAJITELI DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Kreslil: ING. M. KŘÍŽ	Projektant: ING. M. KŘÍŽ	Hlavní projektant: ING. MGR. P. DVOŘÁK	Technická kontrola: ING. MGR. P. DVOŘÁK
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Obec: PŘESTAVLKY U ČERČAN		
Investor: OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN		Soubor: 2_situace_kanal_voda_Prestavlky_DSP.dwg	
Název stavby: VODOVOD A KANALIZACE PŘESTAVLKY u ČERČAN		Formát: 16 A4	
		Datum: 09/2023	
		Stupeň: DSP/DPS	Číslo paré:
Část PD: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		Zakázka: 1638/002	
Příloha: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 2		Měřítko: 1:500	Číslo přílohy: C2.2

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5